

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.45 Oprava mostu v km 21,226 trati Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)
Objekt: SO 01 - Most v km 21,226
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1671 Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1		112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	750,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2		938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	750,000		
3		985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	15,000		
					750/100*2		15,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
4		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,000		
					5*8 "bezpečnostní hlídka"		40,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
5		030001000	Zařízení staveniště	%			
6		060001000	Územní vlivy	%			
7		70001000	Provozní vlivy	%			
VRN6 Územní vlivy							
8		063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000		
					1 "příplatek za zavěšení na zábradlí"		1,000
Celkem							245 725,70