

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
145	Oprava PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun.	55 723,18	0,00	11 701,87	67 425,05	0,00	55 723,18	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	37 291,87	0,00	7 831,29	45 123,16	0,00	37 291,87	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	3 120,75	0,00	655,36	3 776,11	0,00	3 120,75	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	15 310,56	0,00	3 215,22	18 525,78	0,00	15 310,56	0,00	0,00	0,00
Celkem		55723,18	0,00	11701,87	67425,05	0,00	55723,18	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					2 542,93	34 748,94	37 291,87		0,000
		Ostatní									0,000
3	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	22,000	134,69	0,00	2 963,18	2 963,18	0,00000	0,000
4	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000	1 065,44	0,00	4 261,76	4 261,76	0,00000	0,000
6		7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	25,000	79,39	1 984,75	0,00	1 984,75	0,00000	0,000
7		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	22,000	20,59	452,98	0,00	452,98	0,00000	0,000
8		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	20,000	5,26	105,20	0,00	105,20	0,00000	0,000
5	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,000	57,82	0,00	1 156,40	1 156,40	0,00000	0,000
1	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	0,500	46 647,00	0,00	23 323,50	23 323,50	0,00000	0,000
2	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
Celkem							2 542,93	34 748,94	37 291,87		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	3 120,75	3 120,75		0,000
		1	Zemní práce				0,00	3 120,75	3 120,75		0,000
1	R	122551401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	1 040,25	0,00	3 120,75	3 120,75	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	3 120,75	3 120,75		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 2,885 trati Rakovník - Beroun

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	13 417,08	13 417,08		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	8,000	463,19	0,00	3 705,52	3 705,52	0,00000	0,000	
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	1 893,48	1 893,48		0,000	
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	378,695	5,00	0,00	1 893,48	1 893,48	0,00000	0,000	
		Celkem						0,00	15 310,56	15 310,56		0,000