

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
148	Oprava návěstidla Se1 v žst. Zadní Třeboň	85 580,24	0,00	17 971,85	103 552,09	0,00	85 580,24	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	36 761,41	0,00	7 719,90	44 481,31	0,00	36 761,41	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	36 805,26	0,00	7 729,10	44 534,36	0,00	36 805,26	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	12 013,57	0,00	2 522,85	14 536,42	0,00	12 013,57	0,00	0,00	0,00
Celkem		85580,24	0,00	17971,85	103552,09	0,00	85580,24	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidla Se1 v žst. Zadní Třebaň

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: žst. Zadní Třebaň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					832,20	35 929,21	36 761,41		0,000
		Ostatní									0,000
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	14,000	1 065,44	0,00	14 916,16	14 916,16	0,00000	0,000
15	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	5 803,50	0,00	5 803,50	5 803,50	0,00000	0,000
16		7590541434	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ</i>	kus	1,000	832,20	832,20	0,00	832,20	0,00000	0,000
14	R	7590713022	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla trpasličího na plastový základ TZN se 2 svítilnami	kus	1,000	4 412,85	0,00	4 412,85	4 412,85	0,00000	0,000
17	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	7 752,60	0,00	7 752,60	7 752,60	0,00000	0,000
18	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
Celkem							832,20	35 929,21	36 761,41		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidla Se1 v žst. Zadní Třebeň

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: žst. Zadní Třebeň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	36 805,26	36 805,26		0,000
1	R	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	24,000	369,02	0,00	8 856,48	8 856,48	0,00000	0,000
3	R	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	18,000	589,11	0,00	10 603,98	10 603,98	0,00000	0,000
4	R	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000	578,16	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00000	0,000
5	R	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	10,000	578,16	0,00	5 781,60	5 781,60	0,00000	0,000
Celkem							0,00	36 805,26	36 805,26		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidla Se1 v žst. Zadní Třeboň

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: žst. Zadní Třeboň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní								0,00	8 376,84	8 376,84	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	17,000	463,19	0,00	7 874,23	7 874,23	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	3 636,73	3 636,73	0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	727,345	5,00	0,00	3 636,73	3 636,73	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	12 013,57	12 013,57	0,000