Smlouva o dílo

ID: 172713
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Pernštejnem“
a
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáže sanitek Bystřice nad Pernštejnem“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602204; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217828423/0300
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	**Stylstav s.r.o.**
se sídlem:	594 51 Křižanov 256
zastoupený:	Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Kateřina Vaňharová
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Dvořák
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Petr Dvořák
tel./email:	777 232 044 / vanharova@stylstavkrizanov.cz
IČO:	269 16 096
DIČ:	CZ26916096
bankovní spojení:	Oberbank AG, a.s.
číslo účtu:	2271108864/8040
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, spisová značka C 45127

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílčí část předmětu smlouvy (dílo) **„ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Pernštejnem“** a dílčí část předmětu smlouvy (díla) **„Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáže sanitek Bystřice nad Pernštejnem“** a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) pod názvem „ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Pernštejnem“ a dle projektové dokumentace „Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáže sanitek Bystřice nad Pernštejnem“, obě dokumentace vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, Pelhřimov, IČO 280 94 026.

Dílčí část předmětu díla dle této smlouvy je realizována v rámci projektu „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Bystřice nad Pernštejnem“, registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0004978, který Objednatel realizuje v rámci výzvy č. 13 IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (PR), Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 (IROP).

Projektové dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním

díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

- 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- v případě, že stavbu bude nutné zanést do Digitální technické mapy, bude toto provedeno dle následujících zásad:

  Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad Pernštejnem, ulice Větrná, par. č. 1089/1, 1098/2 (výjezdová základna ZZS), par. č. 1089/1, 1092, 1098/1 a 1098/12 (garáž) v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **říjen 2024**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 14 měsíců ode dne předání staveniště.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště obou dílčích částí předmětu díla nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště obou dílčích částí díla vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - doplněno

- zhotovitel je povinen využívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel před zahájením prací provede pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajícího okolí stavby (objektů, oplocení, komunikací...) tak, aby byl zachycen stávající stav před zahájením stavebních prací. Jejich případné zjištěné poškození bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
  Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/odkaznainvestora

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	24 990 000,- Kč
DPH 21 %:	5 247 900,- Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	30 237 900,- Kč

slovy: třicet milionů dvě stě třicet sedm tisíc devět set korun českých

Cena díla celkem je tvořena součtem výsledných cen obou soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pro dílčí předměty plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

Z důvodu ukončení podpory modulu „čerpání“ v programu KROS4 nebude možné použít pro dokládání čerpání k rozpočtům přenos čerpání přes elektronický formát (.kza, .kz, .unixml apod.), ale bude nezbytné provést přenos čerpání pomocí aplikace Průběh výstavby.
Ze strany Centra jsou akceptovány i jakékoli jiné elektronické formáty soupisů provedených prací (čerpání), které umožňují zpětný import čerpání i z jiných programů pro rozpočtování.
Průběh výstavby je online aplikace v BIM platformě, která zároveň nahrazuje modul čerpání v programu KROS 4. Slouží k evidenci a schvalování provedených prací i na dálku – jednoduše přes webový prohlížeč na počítači nebo mobilu.

U položkových rozpočtů staveb vypracovaných v rozpočtovém SW KROS4 bude nově probíhat kontrola a zasílání podkladů čerpání prostřednictvím aplikace Průběh výstavby (https://www.bimplatforma.cz). Zde si každý zájemce může zaregistrovat účet a na tuto BIM platformu se přihlásit. Centrum jako vlastník licence může příjemci umožnit přístup ke konkrétnímu rozpočtu vítězného dodavatele stavby pro vyplnění čerpání. Pro účely programu IROP BIM platforma nahrazuje modul čerpání v rozpočtovém SW KROS4.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

Každý daňový doklad na dílčí části předmětu díla **„ZZS Kraje Vysočina - Výstavba výjezdové základny Bystřice nad Pernštejnem“** bude rovněž obsahovat název akce „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Bystřice nad Pernštejnem“ a každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0004978.
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s. – číslo účtu 217828423/0300

Každý daňový doklad na dílčí části předmětu díla **„Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáže sanitek Bystřice nad Pernštejnem“,** bude obsahovat rovněž obsahovat název akce: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáže sanitek Bystřice nad Pernštejnem“.
Bankovní spojení Komerční banka, a.s. – číslo účtu 123-6403810267/0100.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést na každou dílčí část předmětu díla stavební deník samostatně dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí každé dílčí části provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady (např. vážní lístky, technické listy, stavební certifikaci, štítky výrobku EU), že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu je připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci dle čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 5, odst. 3.6 a čl. 7 odst. 7.1. této smlouvy.
- předložit doklady, že ostatní stavební odpady a sutě, které není možné recyklovat, byly uloženy na skládce včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dokladová část každé dílčí části díla samostatně bude předána 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání každé dílčí části díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.

V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních

opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13. 2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.3. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění o odpadech stanovené v čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 5, odst. 3.6 a čl.7 odst. 7.1. této smlouvy.

Článek 14 – Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

15.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 9. 2024 usnesením č. 1566/27/2024/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Mgr. Kateřina Vaňharová

Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Vaňharová
Datum: 2024.09.25 11:17:57 +02'00'

.....

Mgr. Kateřina Vaňharová
jednatel

Za objednatele

Mgr. Karel Janoušek

Digitálně podepsal Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2024.09.30 10:12:58 +02'00'

.....

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-028
Stavba: ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná Datum: 16.08.2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26916096
Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256 DIČ: CZ26916096

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH			**17 862 400,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**17 862 400,00**	**3 751 104,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**21 613 504,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Mgr. Kateřina Vaňharová
Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Vaňharová
Datum: 2024.08.16 08:38:13 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-028

Stavba: **ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem**

Místo:	**Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná**	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**17 862 400,00**	**21 613 504,00**
VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	251 537,19	304 360,00
VRN	**Vedlejší a ostatní náklady**	251 537,19	304 360,00
SO-01	**Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina**	15 045 230,53	18 204 728,94
01_01	**Architektonicko-stavební řešení**	10 480 412,70	12 681 299,37
01A	**Zařízení pro vytápění staveb**	1 033 683,66	1 250 757,23
01B	**Zařízení vzduchotechniky**	906 407,98	1 096 753,66
01C	**Zařízení zdravotnětechnických instalací**	560 689,65	678 434,48
01D_a	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky**	925 101,62	1 119 372,96
01D_b	**Bleskosvod**	279 674,18	338 405,76
01E	**Zařízení slaboproudé elektroinstalace**	222 193,32	268 853,92
01F	**Maření a regulace**	296 488,61	358 751,22
01G	**Fotovoltaická elektrárna**	340 578,81	412 100,36
IO-01	**Zpevněné plochy a oplocení**	1 523 834,06	1 843 839,21
IO-01a	**Vnější opěrná stěna OS1**	482 839,06	584 235,26
IO-01b	**Vnější opěrná stěna OS2**	100 693,21	121 838,78
IO-01c	**Zpevněné plochy**	940 301,79	1 137 765,17
IO-02	**Sadové a čisté terénní úpravy**	51 386,11	62 177,19
IO-02	**Sadové úpravy**	51 386,11	62 177,19
IO-03	**Kanalizace a vodovod**	828 915,46	1 002 987,71
IO-03a	**Přípojka jednotné kanalizace**	198 072,60	239 667,85
IO-03b	**Areálová kanalizace**	478 116,62	578 521,11
IO-03c	**Vodovodní přípojka**	130 004,64	157 305,61
IO-03d	**Areálový rozvod vody**	22 721,60	27 493,14
IO-04	**Přípojka NN a SLP**	161 496,65	195 410,95
IO-04a	**Přípojka NN**	75 926,50	91 871,07
IO-04b	**Přípojka SLP-ROWANet**	85 570,15	103 539,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 815 4111, 822 5971, 823 2911, 827 2911, 827 1911, 828 7311, 828 8911

Cena bez DPH **251 537,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 537,19	21,00%	52 822,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **304 360,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**251 537,19**
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	251 537,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**251 537,19**	
	D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				251 537,19	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.				
2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.				
3	K	0104	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky. Dle standardu Kraje : https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303				
5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a zástupce Nemocnice Pelhřimov.				
6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, bude provedeno vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby					
7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby. Vytyčení fixního bodu + zajitění po dobu stavby					
8	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)					
9	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	0501	Měření radonu	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		1x Měření objemové aktivity radonu po provedení HTÚ (pro ověření návrhových parametrů) 1x Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.					
14	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	8 537,19	8 537,19	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle ktuální legislativy.					
15	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování dílenské dokumentace : - železobetonové prefa. stropní kce - ocelová kce pro VZT - nosná kce FVE - záchytný systém - výlez na střechu - zábradlí					
16	K	0720	Blower door test (vzduchotěsnost objektu)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Blower door test (vzduchotěsnost objektu) - provedení testu, příprava + konzultace, vyhledání netěsností, kladný protokol, termovizní měření					
17	K	0810	Plán zdolávání požáru	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montaz vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 STŘECHA 1.1.04 ŘEZY A-A´, B-B´ 1.1.05 POHLEDY 1.1.06 VIZUALIZACE 1.1.07 TABULKY PSV 1.1.08 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.09 PŮDORYS 1.NP-RASTR PODHLEDU 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.02 ZÁKLADY 1.2.03 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 1.2.04 OCELOVÁ KCE PRO VZT 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ 1.3.02 PŮDORYS 1.NP – PBŘ 1.3.03 SITUACE – PBŘ

Cena bez DPH **10 480 412,70**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	10 480 412,70	21,00%	2 200 886,67
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **12 681 299,37**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**10 480 412,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 774 281,46
1 - Zemní práce	595 628,29
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	129 602,00
16-1 - Zemní práce - přemístění výkopku - zemina pro další použití	31 832,82
16-2 - Zemní práce - přemístění výkopku - přebytečná zemina	412 828,47
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	21 365,00
2 - Zakládání	895 984,49
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	18 830,00
27 - Zakládání - základy	877 154,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 622 312,17
4 - Vodorovné konstrukce	744 408,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 617 909,56
61 - Úprava povrchů vnitřních	648 974,57
62 - Úprava povrchů vnějších	638 583,46
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	229 354,55
64 - Osazování výplní otvorů	100 996,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	293 979,46
94 - Lešení a stavební výtahy	245 174,41
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	48 805,05
998 - Přesun hmot	4 058,65
PSV - Práce a dodávky PSV	4 706 131,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	320 275,75
712 - Povlakové krytiny	566 604,44
713 - Izolace tepelné	515 135,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 734,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 547,46
762 - Konstrukce tesařské	28 862,06
763 - Konstrukce suché výstavby	313 643,95
764 - Konstrukce klempířské	21 784,34
766 - Konstrukce truhlářské	557 650,30
767 - Konstrukce zámečnické	895 861,80
771 - Podlahy z dlaždic	61 409,30
776 - Podlahy povlakové	258 106,03
777 - Podlahy lité	358 464,73
781 - Dokončovací práce - obklady	436 532,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	220 615,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 437,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	117 466,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 480 412,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 774 281,46	
	D	1	Zemní práce				595 628,29	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				129 602,00	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	446,885	134,40	60 061,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		80%					
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		550		550,000			
	VV		jímky					
	VV		(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2		8,606			
	VV		Mezisoučet		558,606			
	VV		-558,606*0,20		-111,721			
	VV		Součet		446,885			
2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	83,791	190,80	15 987,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
	VV		15%					
	VV		558,606*0,15		83,791			
	VV		Součet		83,791			
3	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	27,930	411,60	11 495,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451104					
	VV		5%					
	VV		558,606*0,05		27,930			
	VV		Součet		27,930			
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	98,866	303,60	30 015,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		80%					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(27,24+12,24)*2*0,8*(1,4-0,65)*2		94,752			
	VV		-(1,6+1+1+1)*0,8*(1,4-0,65)		-2,760			
	VV		(1,6+1+1+1)*0,8*(1,9-0,65)		4,600			
	VV		středové pasy					
	VV		(10,64+16,27)*0,8*(1,4-0,65)		16,146			
	VV		-(1,5+1)*0,8*(1,4-0,65)		-1,500			
	VV		(1,5+1)*0,8*(1,9-0,65)		2,500			
	VV		(16,27+2,72*2)*0,5*(1,4-0,65)		8,141			
	VV		T.Č.					
	VV		1*0,3*1*2		0,600			
	VV		rohy - OS - prohloubení					
	VV		1,5*0,8*(2,55-1,9)		0,780			
	VV		1,5*0,8*(2,17-1,9)		0,324			
	VV		Mezisoučet		123,583			
	VV		-123,583*0,20		-24,717			
	VV		Součet		98,866			
5	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	18,537	411,00	7 618,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104					
	VV		15%					
	VV		123,583*0,15		18,537			
	VV		Součet		18,537			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	6,179	642,00	3 966,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451104					
	VV		5%					
	VV		123,583*0,05		6,179			
	VV		Součet		6,179			
7	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	5,000	91,20	456,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111323					
	VV		oplocení TČ					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	16-1	Zemní práce - přemístění výkopku - zemina pro další použití				31 832,82	
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,240	28,74	2 306,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		odvoz zeminy pro zásypy a násypy					
	VV		154*0,50		77,000			
	VV		6,48*0,50		3,240			
	VV		Součet		80,240			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	80,240	13,20	1 059,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	80,240	100,20	8 040,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,240	28,74	2 306,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		dovoz zeminy pro zásypy a násypy					
	VV		154*0,50		77,000			
	VV		6,48*0,50		3,240			
	VV		Součet		80,240			
12	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	80,240	41,22	3 307,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	80,240	13,20	1 059,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	80,240	130,20	10 447,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
15	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	80,240	41,22	3 307,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	D	16-2	Zemní práce - přemístění výkopku - přebytečná zemina				412 828,47	
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	465,756	187,20	87 189,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		446,885		446,885			
	VV		98,866		98,866			
	VV		3,14*0,125*0,125*1*5		0,245			
	VV		-6,48*0,50		-3,240			
	VV		-154*0,50		-77,000			
	VV		Součet		465,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 863,024	10,55	19 654,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		465,756*4		1 863,024			
	VV		Součet		1 863,024			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	56,197	217,20	12 205,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137*					
	VV		83,791		83,791			
	VV		27,93		27,930			
	VV		18,537		18,537			
	VV		6,179		6,179			
	VV		-6,48*0,50		-3,240			
	VV		-154*0,50		-77,000			
	VV		Součet		56,197			
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	224,788	16,68	3 749,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139*					
	VV		56,197*4		224,788			
	VV		Součet		224,788			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 450,143	200,00	290 028,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231*					
	VV		465,756*2,1		978,088			
	VV		224,788*2,1		472,055			
	VV		Součet		1 450,143			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				21 365,00	
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,480	154,20	999,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		jímka					
	VV		(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2		8,606			
	VV		-1,35*1,05*(1,4-0,65)*2		-2,126			
	VV		Součet		6,480			
22	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně z jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	154,000	85,20	13 120,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103*					
	VV		měřeno CAD					
	VV		154		154,000			
	VV		Součet		154,000			
23	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	416,378	17,40	7 244,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(1+27,24+1)*(1+12,24+1)		416,378			
	VV		Součet		416,378			
	D	2	Zakládání				895 984,49	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				18 830,00	
24	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm včetně tvarovek	m	64,000	128,00	8 192,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		16*4		64,000			
	VV		Součet		64,000			
25	K	218111123	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm včetně tvarovek	m	10,000	639,00	6 390,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111123*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
26	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	6,000	708,00	4 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121113					
	D	27	Zakládání - základy				877 154,49	
27	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	542,794	17,70	9 607,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(0,2+10,64+0,2)*(0,2+8,57+0,2)*2		198,058			
	VV		(0,2+16,27+0,2)*(0,2+5,37+0,2+0,2+1,25+0,1+0,1+2,72+0,2)*2		344,736			
	VV		Součet		542,794			
28	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*624,213*	*18,90*	*11 797,63*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		542,794*1,15		624,213			
	VV		Součet		624,213			
29	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	67,849	1 800,00	122 128,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(0,2+10,64+0,2)*(0,2+8,57+0,2)*0,25		24,757			
	VV		(0,2+16,27+0,2)*(0,2+5,37+0,2+0,2+1,25+0,1+0,1+2,72+0,2)*0,25		43,092			
	VV		Součet		67,849			
30	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,479	3 037,50	1 454,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(0,1+0,94+0,1)*(0,1+1,9+0,1)*0,1*2		0,479			
	VV		Součet		0,479			
31	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	48,600	3 187,50	154 912,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		27*12*0,15		48,600			
	VV		Součet		48,600			
32	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	51,996	490,00	25 478,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27+12)*2*0,65		50,700			
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(0,1+0,94+0,1+0,1+1,9+0,1)*2*0,1*2		1,296			
	VV		Součet		51,996			
33	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	51,966	95,00	4 936,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,309	35 100,00	116 145,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		27*12*0,00444*2*1,15		3,309			
	VV		Součet		3,309			
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	56,386	3 037,50	171 272,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(0,5+0,8+8,57)*0,8*(1,9-1,4)		3,948			
	VV		(0,8+0,8)*0,8*(2,4-1,4)		1,280			
	VV		(9,5-0,8+0,5+2,9+0,5+2,87+3,75)*0,8*(1,9-1,4)		7,688			
	VV		1*0,8*(2,4-1,4)		0,800			
	VV		(7,49+0,5)*0,8*(1,9-1,4)		3,196			
	VV		1*0,8*(1,9-0,9)		0,800			
	VV		(16,27-1,5+0,8+8,57+0,8+10,64-1,5)*0,8*(1,4-0,9)		13,632			
	VV		1*0,8*(1,9-0,9)		0,800			
	VV		středové pasy					
	VV		(10,64-1,5)*0,8*(1,4-0,9)		3,656			
	VV		1*0,8*(1,9-0,9)		0,800			
	VV		0,5*0,8*(1,9-1,4)		0,200			
	VV		(16,27-1,5)*0,8*(1,4-0,9)		5,908			
	VV		1*0,8*(1,9-0,9)		0,800			
	VV		0,5*0,8*(1,9-1,4)		0,200			
	VV		(16,27+2,72*2)*0,5*(1,4-0,9)		5,428			
	VV		T.Č.					
	VV		1*0,3*(1,9-0,8)*2		0,660			
	VV		stojan na kola					
	VV		1*0,3*0,6*2		0,360			
	VV		rohy - OS - prohloubení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*0,8*(2,55-1,9)		0,780			
	VV		1,5*0,8*(2,17-1,9)		0,324			
	VV		Mezisoučet		51,260			
	VV		51,26*0,10		5,126			
	VV		Součet		56,386			
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,720	408,00	2 333,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		T.Č.					
	VV		(1+0,3)*2*0,5*2		2,600			
	VV		stojan na kola					
	VV		(1+0,3)*2*0,6*2		3,120			
	VV		Součet		5,720			
37	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,720	79,10	452,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
38	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,270	3 165,00	854,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711					
	VV		oplocení TČ					
	VV		3,14*0,125*0,125*1*5*1,1		0,270			
	VV		Součet		0,270			
39	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353121					
	VV		4+5+5+1+2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
40	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	2,000	597,00	1 194,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353122					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353131					
	VV		2+2+3+4+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
42	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,767	44 800,00	34 361,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		č.1.2.02 - Základy = zavázání bednících dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,75m 8kusů/bm nebo dl.1,25m 8kusů/bm					
	VV		č.40cm					
	VV		obvodové pasy					
	VV		1,75*0,0009*140		0,221			
	VV		1,75*0,0009*40		0,063			
	VV		1,25*0,0009*160		0,180			
	VV		středové pasy					
	VV		1,25*0,0009*42		0,047			
	VV		1,75*0,0009*4		0,006			
	VV		1,25*0,0009*70		0,079			
	VV		1,75*0,0009*4		0,006			
	VV		š.30cm					
	VV		středové pasy					
	VV		1,25*0,0009*70		0,079			
	VV		1,25*0,0009*14		0,016			
	VV		Mezisoučet		0,697			
	VV		0,697*0,10		0,070			
	VV		Součet		0,767			
43	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,355	1 560,00	17 713,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		středové pasy					
	VV		(0,2+16,27+0,2)*(0,9-0,4)		8,335			
	VV		(0,1+2,72+0,2)*(0,9-0,4)*2		3,020			
	VV		Součet		11,355			
44	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	72,675	2 000,00	145 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113145					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(0,5+0,2+0,4+0,2+8,57+0,8+9,5+0,5+2,9+0,5+2,87+0,2+3,75)*(1,4-0,4)		30,890			
	VV		(1+7,49+0,2+0,5)*(1,4-0,4)		9,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,27-0,5+0,8+8,57+0,6+0,2+10,64-0,5)*(0,9-0,4)		18,040			
	VV		středové pasy					
	VV		(0,2+10,64-0,5)*(0,9-0,4)		5,170			
	VV		(0,5+0,2)*(1,4-0,4)		0,700			
	VV		(0,2+16,27-0,5)*(0,9-0,4)		7,985			
	VV		(0,5+0,2)*(1,4-0,4)		0,700			
	VV		Součet		72,675			
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,080	42 880,00	46 310,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		tyč R12 2kusy/spára - vodorovná výztuž					
	VV		š.40cm					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(0,5+0,2+0,4+0,2+8,57+0,8+9,5+0,5+2,9+0,5+2,87+0,2+3,75)*2*0,0009*4		0,222			
	VV		(1+7,49+0,2+0,5)*2*0,0009*4		0,066			
	VV		(16,27-0,5+0,8+8,57+0,6+0,2+10,64-0,5)*2*0,0009*2		0,130			
	VV		středové pasy					
	VV		(0,2+10,64-0,5)*2*0,0009*2		0,037			
	VV		(0,5+0,2)*2*0,0009*4		0,005			
	VV		(0,2+16,27-0,5)*2*0,0009*2		0,057			
	VV		(0,5+0,2)*2*0,0009*4		0,005			
	VV		š30cm					
	VV		středové pasy					
	VV		(0,2+16,27+0,2)*2*0,0009*2		0,060			
	VV		(0,1+2,72+0,2)*2*0,0009*2*2		0,022			
	VV		rohy - tyč R12 dl.2,5m 4kusy/roh					
	VV		obvodové pasy					
	VV		2,5*0,0009*4*(4+4+4+4+4+4+4)		0,252			
	VV		2,5*0,0009*4*(2+2+2)		0,054			
	VV		středové pasy					
	VV		2,5*0,0009*4*(2+2+2+2)		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,982			
	VV		0,982*0,10		0,098			
	VV		Součet		1,080			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 622 312,17	
46	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	75,600	2 635,00	199 206,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238652*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Obvodové zdivo - 2 šáry					
	VV		(27+12)*2*0,50		39,000			
	VV		-3*0,25*2		-1,500			
	VV		-(1+1,1)*0,25		-0,525			
	VV		-1,5*0,25		-0,375			
	VV		atika					
	VV		(27+12)*2*0,5		39,000			
	VV		Součet		75,600			
47	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	78,000	267,75	20 884,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238939*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Obvodové zdivo - 1.šár					
	VV		(27+12)*2		78,000			
	VV		Součet		78,000			
48	K	311238656	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm	m2	188,908	3 332,00	629 441,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238656*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		(27+12)*2*(3,27-0,27)		234,000			
	VV		-1,25*1,75*(1+5)		-13,125			
	VV		-1*0,87*2		-1,740			
	VV		-3*(3-0,25)*2		-16,500			
	VV		-1,1*(2,27-0,25)		-2,222			
	VV		-1*0,87*(5+4)		-7,830			
	VV		-1,5*(2,7-0,25)		-3,675			
	VV		Součet		188,908			
49	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	11,000	755,65	8 312,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	31,650	2 142,00	67 794,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238650					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		11*3,25		35,750			
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		-1,1*2,05		-2,255			
	VV		Součet		31,650			
51	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	11,000	209,95	2 309,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238937					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
52	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	16,700	755,65	12 619,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Součet		16,700			
53	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	40,312	1 487,50	59 964,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		16,7*3,25		54,275			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		-1,65*3,25		-5,363			
	VV		Součet		40,312			
54	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	16,700	209,95	3 506,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238937					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Součet		16,700			
55	K	311236301A	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 200 mm	m2	80,100	1 156,00	92 595,60	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(16,7+3,05*2)*(3,5+0,25)		85,500			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		Součet		80,100			
56	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	22,800	146,20	3 333,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238933					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(16,7+3,05*2)		22,800			
	VV		Součet		22,800			
57	K	311238650A	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	39,000	2 142,00	83 538,00	
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*0,50		39,000			
	VV		Součet		39,000			
58	K	311238912	Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky	m	71,540	108,80	7 783,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238912					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.29					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		(1,25+1,75*2)*(1+5)		28,500			
	VV		(1+0,88*2)*2		5,520			
	VV		(1,1+2,27*2)*1		5,640			
	VV		(1+0,88*2)*(5+4)		24,840			
	VV		(1,5+2,77*2)*1		7,040			
	VV		Součet		71,540			
59	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	5,000	181,05	905,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121101					
60	*M*	*59640022A*	*překlad keramický 1500x125mm - ozn.P13 - atyp*	*kus*	*5,000*	*650,00*	*3 250,00*	
61	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	342,55	1 370,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	292,40	877,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		P16					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	7,000	385,90	2 701,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		P1					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
64	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	6,000	374,00	2 244,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051					
	VV		P8					
	VV		4*1		4,000			
	VV		P17					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
65	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	63,000	466,65	29 398,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
	VV		P4					
	VV		2*3		6,000			
	VV		P7					
	VV		4*3		12,000			
	VV		P10					
	VV		5*9		45,000			
	VV		Součet		63,000			
66	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	41,000	537,20	22 025,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		P3					
	VV		4*4		16,000			
	VV		P9					
	VV		5*4		20,000			
	VV		P15					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		41,000			
67	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	24,000	658,75	15 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054					
	VV		P5					
	VV		4*1		4,000			
	VV		P11					
	VV		5*1		5,000			
	VV		P14					
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		24,000			
68	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	2,000	1 470,50	2 941,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168060					
	VV		P6					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	317168252	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 1500 mm	kus	5,000	6 477,00	32 385,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 do 500 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168252					
	VV		P12					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,698	4 080,00	2 847,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321511					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,4*0,16*1		0,138			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,4*0,2*2		0,560			
	VV		Součet		0,698			
71	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	3,660	711,45	2 603,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351107					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,4*1		0,860			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,4*2		2,800			
	VV		Součet		3,660			
72	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	3,660	187,00	684,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351108*					
73	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,039	10 710,00	417,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121*					
	VV		OP3					
	VV		0,039		0,039			
	VV		Součet		0,039			
74	*M*	*13010428*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm*	*t*	*0,042*	*27 115,00*	*1 138,83*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		0,039*1,08		0,042			
	VV		Součet		0,042			
75	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,567	9 775,00	5 542,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123*					
	VV		OP1					
	VV		0,072		0,072			
	VV		OP2					
	VV		0,495		0,495			
	VV		Součet		0,567			
76	*M*	*13010748*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160*	*t*	*0,078*	*27 625,00*	*2 154,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	VV		0,072*1,08		0,078			
	VV		Součet		0,078			
77	*M*	*13010752*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200*	*t*	*0,535*	*28 050,00*	*15 006,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
	VV		0,495*1,08		0,535			
	VV		Součet		0,535			
78	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	5,000	65,37	326,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998112*					
	VV		P4					
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
79	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	21,000	75,74	1 590,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998115*					
	VV		P9					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		P10					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P11					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		P17					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
80	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	182,500	58,23	10 626,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998111*					
	VV		P9					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		P10					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P11					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		P12					
	VV		1,5*5		7,500			
	VV		detail nadpraží					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*2		156,000			
	VV		Součet		182,500			
81	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	43,553	753,10	32 799,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č108+111					
	VV		(3,25+1,25+3,25)*(3,52+0,25)		29,218			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		č119-120					
	VV		5,5*(3,52+0,25)		20,735			
	VV		Součet		43,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	189,613	841,50	159 559,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č106-114					
	VV		5,8*(3,52+0,25)*6		131,196			
	VV		2,7*(3,52+0,25)		10,179			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,1*2		-2,200			
	VV		č116-118					
	VV		(9+2,83*2)*(3,52+0,25)		55,268			
	VV		1*(3,52+0,25)		3,770			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		Součet		189,613			
83	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	66,410	102,85	6 830,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č108+111					
	VV		(3,25+1,25+3,25)		7,750			
	VV		č119-120					
	VV		5,5		5,500			
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č106-114					
	VV		5,8*6		34,800			
	VV		2,7		2,700			
	VV		č116-118					
	VV		(9+2,83*2)		14,660			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		66,410			
84	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	60,320	116,45	7 024,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		(3,52+0,25)*(4+12)		60,320			
	VV		Součet		60,320			
85	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	17,325	960,50	16 640,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č109+112					
	VV		2,05*3,25*2		13,325			
	VV		č114					
	VV		1,25*3,2		4,000			
	VV		Součet		17,325			
86	K	380321441	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm	m3	1,520	4 641,00	7 054,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380321441					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		1,6*0,95*0,15*2		0,456			
	VV		1,3*0,65*0,15*2		0,254			
	VV		(1,6+0,95)*2*0,15*0,3*2		0,459			
	VV		(1,3+0,65)*2*0,15*0,3*2		0,351			
	VV		Součet		1,520			
87	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	10,890	570,35	6 211,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356211					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(1,6+0,95)*2*0,15*2		1,530			
	VV		(1,6+1,3+0,95+0,65)*2*0,3*2		5,400			
	VV		(1,3+1+0,65+0,35)*2*0,3*2		3,960			
	VV		Součet		10,890			
88	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	10,890	136,85	1 490,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356212					
89	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,062	46 750,00	2 898,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		1,6*0,95*0,00444*2*1,15*2		0,031			
	VV		(1,6+0,95)*2*0,3*2*0,00444*1,15*2		0,031			
	VV		Součet		0,062			
90	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,332	39 695,00	13 178,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389361001					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		dovyztužení spár 1x tyč R12					
	VV		(26,2*11,25)/1,2*0,0009*1,5		0,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,332			
91	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,004	7 718,00	15 466,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389381001					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		zalití spár 6,8L/1m2					
	VV		26,2*11,25*0,0068		2,004			
	VV		Součet		2,004			
92	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	33,000	124,95	4 123,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389941021					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.13					
	VV		OP1					
	VV		0,2*5*5		5,000			
	VV		OP2					
	VV		0,4*5*(7+7)		28,000			
	VV		Součet		33,000			
93	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,033*	*27 200,00*	*897,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				744 408,84	
94	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135001					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	*M*	*59346862A*	*panel stropní předpjatý š 300mm v 250mm*	*m*	*9,435*	*434,70*	*4 101,39*	
	VV		9,25*1,02		9,435			
	VV		Součet		9,435			
96	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	28,000	2 782,50	77 910,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135002					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S01					
	VV		14		14,000			
	VV		S02					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		28,000			
97	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	9,000	3 396,75	30 570,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135003					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S03					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
98	*M*	*59346862*	*panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm*	*m*	*244,851*	*1 737,75*	*425 489,83*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm					
	VV		S01					
	VV		5,15*14*1,02		73,542			
	VV		S02					
	VV		6,05*14*1,02		86,394			
	VV		S03					
	VV		9,25*9*1,02		84,915			
	VV		Součet		244,851			
99	K	417238243	Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	78,400	424,15	33 253,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417238243					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V03					
	VV		78,4		78,400			
	VV		Součet		78,400			
100	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,931	3 944,00	58 887,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		76,08*0,26*0,25		4,945			
	VV		V1.02					
	VV		28,78*0,3*0,25		2,159			
	VV		V02.1					
	VV		45,12*0,14*0,25		1,579			
	VV		V02.2					
	VV		29,75*0,21*0,25		1,562			
	VV		V02.3					
	VV		11,52*0,13*0,25		0,374			
	VV		V03					
	VV		78,4*0,22*0,25		4,312			
	VV		Součet		14,931			
101	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,410	627,30	20 958,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		76,08*0,25		19,020			
	VV		V1.02					
	VV		28,78*(0,25+0,25)		14,390			
	VV		Součet		33,410			
102	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,410	120,70	4 032,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
103	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,831	47 515,00	86 999,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		76,08*0,007		0,533			
	VV		V1.02					
	VV		28,78*0,007		0,201			
	VV		V02.1					
	VV		45,12*0,006		0,271			
	VV		V02.2					
	VV		29,75*0,007		0,208			
	VV		V02.3					
	VV		11,52*0,006		0,069			
	VV		V03					
	VV		78,4*0,007		0,549			
	VV		Součet		1,831			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 617 909,56	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				648 974,57	
104	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	9,200	178,50	1 642,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135011					
	VV		detail schéma soklu = zatření spodní hrany cihelného bloku					
	VV		vnější					
	VV		(27+12)*2*0,08		6,240			
	VV		vnitřní					
	VV		(26+11)*2*0,04		2,960			
	VV		Součet		9,200			
105	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	126,540	78,20	9 895,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.114-118 = podhled P2					
	VV		19,95+11,21+5,44+11,89+6,56		55,050			
	VV		č.119+120 = podhled P3					
	VV		35,76+35,73		71,490			
	VV		Součet		126,540			
106	K	611381006	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnitřních stropů rovných	m2	26,540	242,25	6 429,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611381006					
107	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	1 001,492	86,70	86 829,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
	VV		skladba l01					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(5,8+1,65)*2*3,65		54,385			
	VV		-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
	VV		-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
	VV		(16,7+1,65)*2*3,65		133,955			
	VV		-1,65*3,45		-5,693			
	VV		-0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15		-1,035			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*6		-10,800			
	VV		-1,25*1,75+(1,25+1,75*2)*0,35		-0,525			
	VV		č102-105					
	VV		(3,2+3,2+3,2+9,9+3,05*3)*2*3,65		209,145			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		-1,25*1,75*5+(1,25+1,75*2)*0,35*5		-2,625			
	VV		č106					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,65		62,780			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,15		-0,639			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*3,65*2		43,070			
	VV		(2,1+2,15)*2*3,65*2		62,050			
	VV		(2,03+1,55)*2*3,65*2		52,268			
	VV		-0,8*2*12+(1+2,15*2)*0,15*2		-17,610			
	VV		-1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2		0,178			
	VV		č113					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,65		62,780			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-0,8*2		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,35		-0,041			
	VV		č114+115					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,65		124,465			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-1,1*2*3+(1,3+2,15*2)*0,15		-5,760			
	VV		-1*0,87+(1+0,87*2)*0,35		0,089			
	VV		č116-118					
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2*3,65		125,487			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-0,9*2,17+(1,1+2,27*2)*0,35		0,021			
	VV		-1*0,87*4+(1+0,87*2)*0,35*4		0,356			
	VV		č119+120					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,65		165,309			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1,1*2,05+(1,3+2,15*2)*0,15		-1,415			
	VV		-0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15		-1,035			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		-1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2		0,178			
	VV		Součet		1 001,492			
108	K	612131121A	Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 001,492	60,95	61 040,94	
109	K	612211011	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	37,000	416,50	15 410,50	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.30					
	VV		(26+11)*2*0,5		37,000			
	VV		Součet		37,000			
110	*M*	*28376416*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm*	*m2*	*38,850*	*122,13*	*4 744,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm					
	VV		37*1,05		38,850			
	VV		Součet		38,850			
111	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm	m2	1 001,492	260,10	260 488,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341*					
112	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 002,984	60,61	121 400,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391*					
	VV		1001,492*2		2 002,984			
	VV		Součet		2 002,984			
113	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	300,448	242,25	72 783,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001*					
	VV		30% plochy					
	VV		1001,492*0,30		300,448			
	VV		Součet		300,448			
114	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	71,640	39,87	2 856,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612143004*					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W06					
	VV		(1+0,88*2)*9		24,840			
	VV		(1,25+1,75*2)*5		23,750			
	VV		(1,25+1,75*2)*1		4,750			
	VV		(1,25+0,88*2)*2		6,020			
	VV		(1,5+2,77*2)*1		7,040			
	VV		(0,9+2,17*2)*1		5,240			
	VV		Součet		71,640			
115	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*75,222*	*41,67*	*3 134,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		71,64*1,05		75,222			
	VV		Součet		75,222			
116	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,554	41,74	2 318,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011*					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W06					
	VV		1*0,88*9		7,920			
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		1,5*2,77*1		4,155			
	VV		3*3*2		18,000			
	VV		0,9*2,17*1		1,953			
	VV		D06					
	VV		1,1*2,05*2*1		4,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D09					
	VV		0,9*2,05*2*1		3,690			
	VV		Součet		55,554			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				638 583,46	
117	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	72,000	130,05	9 363,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(27+12)*2		78,000			
	VV		-3*2		-6,000			
	VV		Součet		72,000			
118	*M*	*55343010*	*profil soklový*	*m*	*75,600*	*124,20*	*9 389,52*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		72*1,05		75,600			
	VV		Součet		75,600			
119	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	71,640	39,87	2 856,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
120	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*75,222*	*41,67*	*3 134,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
121	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	227,840	45,65	10 400,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		94,24		94,240			
	VV		112		112,000			
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		227,840			
122	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*98,952*	*19,80*	*1 959,25*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W06					
	VV		(0,88+0,88)*9		15,840			
	VV		(1,75+1,75)*5		17,500			
	VV		(1,75+1,75)*1		3,500			
	VV		(0,88+0,88)*2		3,520			
	VV		(2,77+2,77)*1		5,540			
	VV		(3+3)*4		24,000			
	VV		(2,17+2,17)*1		4,340			
	VV		rohy budovy					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Mezisoučet		94,240			
	VV		94,24*0,05		4,712			
	VV		Součet		98,952			
123	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*117,600*	*40,59*	*4 773,38*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W06					
	VV		1*9		9,000			
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		3*4		12,000			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		detail atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2		78,400			
	VV		Mezisoučet		112,000			
	VV		112*0,05		5,600			
	VV		Součet		117,600			
124	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*22,680*	*51,48*	*1 167,57*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W06					
	VV		1*9		9,000			
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		21,6*0,05		1,080			
	VV		Součet		22,680			
125	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	348,430	75,40	26 271,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Skladba K01+K03					
	VV		(27,1+12,1)*2*(4,65-0,27+0,05)		347,312			
	VV		-1*0,88*9		-7,920			
	VV		-1,25*1,75*5		-10,938			
	VV		-1,25*1,75*1		-2,188			
	VV		-1,25*0,88*2		-2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(2,77-0,25)*1		3,780			
	VV		-3*(3-0,25)*2+(3+2,75*2)*0,5*2		-8,000			
	VV		-0,9*(2,17-0,25)*1+(1,1+2,15*2)*0,2		-0,648			
	VV		ostění - skladba K05					
	VV		146,16*0,20		29,232			
	VV		Součet		348,430			
126	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	348,430	544,00	189 545,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622811002					
127	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	348,430	49,47	17 236,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
128	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	348,430	230,35	80 260,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
129	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	21,000	272,00	5 712,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*3*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
130	*M*	*28375800*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm*	*m2*	*6,930*	*71,40*	*494,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*(0,2+0,5+0,2)*2*1,1		6,930			
	VV		Součet		6,930			
131	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	146,160	186,15	27 207,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.29 - skladba K05					
	VV		(1+0,88)*2*9		33,840			
	VV		(1,25+1,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,25+1,75)*2*1		6,000			
	VV		(1,25+0,88)*2*2		8,520			
	VV		(1,65+29)*2*1		61,300			
	VV		(1,1+2,15)*2*1		6,500			
	VV		Součet		146,160			
132	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm*	*m2*	*32,155*	*61,07*	*1 963,71*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm					
	VV		146,16*0,2*1,1		32,155			
	VV		Součet		32,155			
133	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	414,730	45,99	19 073,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		skladba K01+K03+K05					
	VV		348,43		348,430			
	VV		skladba K02					
	VV		27*(1,3+0,4)		45,900			
	VV		12*(1,3+0,4)		20,400			
	VV		Součet		414,730			
134	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K01+K03	m2	414,730	356,15	147 706,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
135	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	93,600	694,45	65 000,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27+12)*2*1,2		93,600			
	VV		Součet		93,600			
136	*M*	*28376349*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm*	*m2*	*98,280*	*135,96*	*13 362,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm					
	VV		93,6*1,05		98,280			
	VV		Součet		98,280			
137	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	47,354	35,96	1 702,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,88*9		7,920			
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		1,5*2,77*1		4,155			
	VV		3*3*2		18,000			
	VV		0,9*2,17*1		1,953			
	VV		Součet		47,354			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				229 354,55	
138	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,432	4 471,00	1 931,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125*					
	VV		rohož Z01 + Z10					
	VV		2,05*1,3*0,1		0,267			
	VV		1,5*1,1*0,1		0,165			
	VV		Součet		0,432			
139	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,307	4 352,00	62 264,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135*					
	VV		F105*0,15		14,307			
	VV		Součet		14,307			
140	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,432	170,00	73,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173*					
141	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,307	85,00	1 216,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175*					
142	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,190	397,80	473,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101*					
	VV		rohož Z01+Z10					
	VV		(2,05+1,3)*2*0,1		0,670			
	VV		(1,5+1,1)*2*0,1		0,520			
	VV		Součet		1,190			
143	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,190	87,55	104,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102*					
144	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,503	33 150,00	16 674,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021*					
	VV		F105*0,00444*1,15		0,487			
	VV		rohož Z01+Z10					
	VV		2,05*1,3*0,0031*1,15		0,010			
	VV		1,5*1,1*0,0031*1,15		0,006			
	VV		Součet		0,503			
145	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,960	402,90	67 671,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254*					
	VV		F101		87,900			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,480			
	VV		F104		31,160			
	VV		Součet		167,960			
146	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	974,800	34,94	34 059,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293*					
	VV		F101*6		527,400			
	VV		F102*6		194,520			
	VV		F103*4		65,920			
	VV		F104*6		186,960			
	VV		Součet		974,800			
147	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	263,340	13,18	3 470,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213*					
	VV		F101		87,900			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,480			
	VV		F104		31,160			
	VV		F105		95,380			
	VV		Součet		263,340			
148	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	263,340	40,21	10 588,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215*					
	VV		F101		87,900			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,480			
	VV		F104		31,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F105		95,380			
	VV		Součet		263,340			
149	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	167,960	66,13	11 107,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
150	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	167,960	18,11	3 041,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633991111					
151	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	384,980	24,31	9 358,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(5,8+1,65+16,7+1,65)*2		51,600			
	VV		č102-105					
	VV		(3,2+3,2+3,2+9,9+3,05*3)*2		57,300			
	VV		č106					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		č113					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		č114+115					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2		34,100			
	VV		č116-118					
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2		34,380			
	VV		č119+120					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*2		90,580			
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.8					
	VV		4,5*4*2		36,000			
	VV		1,45+2,05		3,500			
	VV		Součet		384,980			
152	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	39,500	95,20	3 760,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634661111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.8					
	VV		4,5*4*2		36,000			
	VV		1,45+2,05		3,500			
	VV		Součet		39,500			
153	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	39,500	90,10	3 558,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113					
	D	64	Osazování výplní otvorů				100 996,98	
154	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	794,70	794,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111					
155	*M*	*55343548-Z05*	*dvířka revizní s otvory na plynová měřidla dvoukřídlá 900x600mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z05*	*kus*	*1,000*	*4 775,00*	*4 775,00*	
156	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	12,000	794,70	9 536,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111					
157	*M*	*55331568*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm*	*kus*	*3,000*	*2 840,25*	*8 520,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr03					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
158	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm*	*kus*	*7,000*	*2 701,37*	*18 909,59*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr04					
	VV		2		2,000			
	VV		Zr05					
	VV		4		4,000			
	VV		zr07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
159	*M*	*55331563*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970mm*	*kus*	*2,000*	*1 308,62*	*2 617,24*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946112					
161	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 314,00	1 314,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121					
162	*M*	*553-D07*	*pouzdro pro posuvné dveře vč.ocelové zárubně, vodících lišt. povrchová úprava 1100x1970mm - viz tab.PSV ozn.D07 + Zr06*	*kus*	*1,000*	*22 000,00*	*22 000,00*	
163	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	1 314,00	6 570,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121					
164	*M*	*55331452*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970mm*	*kus*	*2,000*	*4 802,70*	*9 605,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	*M*	*55331453*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970mm*	*kus*	*3,000*	*4 857,30*	*14 571,90*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr02					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				293 979,46	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				245 174,41	
166	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	408,000	43,89	17 907,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(27+12+0,9*2)*2*5		408,000			
	VV		Součet		408,000			
167	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	110 160,000	1,34	147 614,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		pronájem 9 měsíců					
	VV		408*30*9		110 160,000			
	VV		Součet		110 160,000			
168	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	408,000	26,74	10 909,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
169	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	408,000	16,73	6 825,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
170	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	110 160,000	0,26	28 641,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
171	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	408,000	11,27	4 598,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
172	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	526,680	45,99	24 222,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		38,18+9,76+9,76+30,2+16,24+2,17+3,23+2,84+2,17		114,550			
	VV		3,23+2,84+16,18+19,95+11,21+5,44+11,89+6,56+35,76+35,73		148,790			
	VV		Mezisoučet		263,340			
	VV		263,340		263,340			
	VV		Mezisoučet		263,340			
	VV		Součet		526,680			
173	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	408,000	10,92	4 455,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				48 805,05	
174	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	455,20	455,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936174311					
175	*M*	*74910151-Z09*	*stojan na kola na 5 kol jednostranný včetně kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.Z09*	*kus*	*1,000*	*4 178,40*	*4 178,40*	
176	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	324,000	72,50	23 490,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		27*12		324,000			
	VV		Součet		324,000			
177	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
178	*M*	*13010428*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm*	*t*	*0,048*	*31 900,00*	*1 531,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3,2*0,0064		0,020			
	VV		0,25*0,002*7		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,024			
	VV		0,024		0,024			
	VV		Součet		0,048			
179	*M*	*13010428A*	*příplatek za úpravu žárový pozink*	*kg*	*48,000*	*40,00*	*1 920,00*	
180	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	162,40	1 136,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
181	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B*	*kus*	*5,000*	*1 120,00*	*5 600,00*	*CS ÚRS 2023 02*
182	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový 183B*	*kus*	*2,000*	*1 040,00*	*2 080,00*	*CS ÚRS 2023 02*
183	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	476,80	476,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943212					
184	*M*	*44983131-Z07*	*skříňka na RHP - specifikace viz tab.PSV ozn.Z07*	*kus*	*1,000*	*1 340,00*	*1 340,00*	
	PP		skříňka na RHP					
185	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	99,00	594,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213					
	VV		stojan U09					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
186	*M*	*31197004*	*tyč závitová Pz 4.6 M12*	*m*	*1,500*	*65,10*	*97,65*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M12					
	VV		6*0,25		1,500			
	VV		Součet		1,500			
187	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	43,60	2 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993311					
188	*M*	*73534561*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící*	*kus*	*50,000*	*56,90*	*2 845,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	D	998	Přesun hmot				4 058,65	
189	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	999,668	4,06	4 058,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 706 131,24	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				320 275,75	
190	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	330,480	9,53	3 149,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		27*12,24		330,480			
	VV		Součet		330,480			
191	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	112,300	20,63	2 316,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		č.1.4C.04 - odvodňovací žlab					
	VV		(1,3+0,65)*2*0,5*2		3,900			
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*(0,2+1)		93,600			
	VV		viz detail soklu					
	VV		(26+11)*2*0,20		14,800			
	VV		Součet		112,300			
192	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,138*	*67 500,00*	*9 315,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		330,48*0,0003		0,099			
	VV		112,3*0,00035		0,039			
	VV		Součet		0,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	660,960	98,25	64 939,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559*					
	VV		330,48*2		660,960			
	VV		Součet		660,960			
194	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	224,600	112,50	25 267,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559*					
	VV		112,3*2		224,600			
	VV		Součet		224,600			
195	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*514,812*	*177,71*	*91 487,24*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		330,48*1,15		380,052			
	VV		112,3*1,20		134,760			
	VV		Součet		514,812			
196	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*514,812*	*177,71*	*91 487,24*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
197	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	93,600	66,60	6 233,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112052*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*1,2		93,600			
	VV		Součet		93,600			
198	*M*	*24551030*	*stěrka hydroizolační dvousložková vyztužená vlákny proti zemní vlhkosti*	*kg*	*205,920*	*54,10*	*11 140,27*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		93,6*2*1,1		205,920			
	VV		Součet		205,920			
199	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	78,000	98,25	7 663,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*1		78,000			
	VV		Součet		78,000			
200	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	78,000	92,25	7 195,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384*					
201	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	5,941	13,50	80,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101*					
	D	712	Povlakové krytiny				566 604,44	
202	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	327,910	12,24	4 013,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101*					
	VV		27,1*12,1		327,910			
	VV		Součet		327,910			
203	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	63,240	13,52	855,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101*					
	VV		(26,2+11)*2*0,85		63,240			
	VV		Součet		63,240			
204	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,120*	*67 500,00*	*8 100,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		327,91*0,0003		0,098			
	VV		63,24*0,00035		0,022			
	VV		Součet		0,120			
205	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	327,910	108,00	35 414,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
206	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	63,240	142,40	9 005,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
207	*M*	*62856010*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*452,985*	*177,71*	*80 499,96*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		327,91*1,15		377,097			
	VV		63,24*1,20		75,888			
	VV		Součet		452,985			
208	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	327,910	41,84	13 719,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
209	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	63,240	23,20	1 467,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
210	*M*	*2615301110*	*sklovláknitá separační netkaná textilie*	*m2*	*452,985*	*18,90*	*8 561,42*	
211	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotev	m2	327,910	342,40	112 276,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363605					
212	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	63,240	180,00	11 383,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705					
213	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm - specifikace viz skladba S.1*	*m2*	*452,985*	*218,43*	*98 945,51*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
214	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	22,000	368,80	8 113,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		Záchytný systém					
	VV		10		10,000			
	VV		ostatní prostupy					
	VV		10+2		12,000			
	VV		Součet		22,000			
215	*M*	*28342011*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70*	*kus*	*20,000*	*139,00*	*2 780,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
216	*M*	*28342014*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180*	*kus*	*2,000*	*249,00*	*498,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
217	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	87,000	269,60	23 455,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363359					
	VV		KV1					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
218	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	134,000	158,40	21 225,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		KV2					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
219	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	134,000	155,20	20 796,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		KV3					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
220	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC	kus	2,000	642,40	1 284,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy - pozn.9					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
221	*M*	*56231128*	*pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci*	*kus*	*2,000*	*1 680,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	712999003	Montáž PVC-P manžety pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů včetně dodávky AL výztuhy a vrutů	m	115,000	377,60	43 424,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712999003					
223	*M*	*28341000*	*manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC folie*	*m*	*115,000*	*357,00*	*41 055,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace					
224	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	10,000	131,20	1 312,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363681					
	VV		prostup pro kabely					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
225	*M*	*28399001A*	*prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm*	*kus*	*10,000*	*1 500,00*	*15 000,00*	
226	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,444	13,00	57,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				515 135,21	
227	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,960	62,24	10 453,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		F101		87,900			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,480			
	VV		F104		31,160			
	VV		Součet		167,960			
228	*M*	*28372306*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm*	*m2*	*176,358*	*75,60*	*13 332,66*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm					
	VV		167,96*1,05		176,358			
	VV		Součet		176,358			
229	*M*	*28372307*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm*	*m2*	*176,358*	*88,20*	*15 554,78*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm					
230	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	95,380	62,24	5 936,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		F105		95,380			
	VV		Součet		95,380			
231	*M*	*28375921*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*200,298*	*103,82*	*20 794,94*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
	VV		95,38*2*1,05		200,298			
	VV		Součet		200,298			
232	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,000	184,80	7 207,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*0,50		39,000			
	VV		Součet		39,000			
233	*M*	*28375944*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm*	*m2*	*40,950*	*50,40*	*2 063,88*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm					
	VV		39*1,05		40,950			
	VV		Součet		40,950			
234	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,800	184,80	10 311,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		skladba K04					
	VV		(26,2+11)*2*0,75		55,800			
	VV		Součet		55,800			
235	*M*	*28376017*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*58,590*	*226,61*	*13 277,08*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		55,8*1,05		58,590			
	VV		Součet		58,590			
236	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	586,880	138,40	81 224,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
	VV		skladba S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		Součet		586,880			
237	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*308,112*	*162,75*	*50 145,23*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		293,44*1,05		308,112			
	VV		Součet		308,112			
238	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*308,112*	*195,22*	*60 149,62*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm					
239	K	713141212	Montáž izolace tepelné lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	149,600	21,68	3 243,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212*					
	VV		viz detail soklu					
	VV		(26+11)*2		74,000			
	VV		schéma nadpraží					
	VV		(26,4+11,4)*2		75,600			
	VV		Součet		149,600			
240	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm*	*m*	*157,080*	*43,05*	*6 762,29*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	VV		149,6*1,05		157,080			
	VV		Součet		157,080			
241	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	293,440	189,60	55 636,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141331*					
	VV		skladba S1					
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		Součet		293,440			
242	*M*	*28376142*	*klín izolační EPS 150 spád do 5%*	*m3*	*55,460*	*1 928,75*	*106 968,48*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín izolační EPS 150 spád do 5%					
	VV		293,44*(0,04+0,32)/2		52,819			
	VV		52,819*0,05		2,641			
	VV		Součet		55,460			
243	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	78,400	104,00	8 153,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141351*					
	VV		deatil atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2		78,400			
	VV		Součet		78,400			
244	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*4,743*	*9 240,00*	*43 825,32*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		78,4*0,5*0,11		4,312			
	VV		4,312*0,1		0,431			
	VV		Součet		4,743			
245	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	6,202	15,20	94,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 734,23	
246	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	6,000	469,80	2 818,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173317*					
	VV		č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží					
	VV		1+5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
247	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN ostatní typ	kus	1,000	77,36	77,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279153*					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy - odvětrání radonu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	*M*	*56231222*	*souprava ventilační střešní PP DN 150 s manžetou PVC-P*	*kus*	*1,000*	*837,90*	*837,90*	*CS ÚRS 2023 02*
249	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,019	8,91	0,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 547,46	
250	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	2 465,00	2 465,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121*					
251	K	725980122A	Dvířka 15/30 ocelová lakovaná	kus	2,000	583,20	1 166,40	
252	K	725980123	Dvířka do 30/30cm pod obklad s tlačným zámkem	kus	5,000	583,20	2 916,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980123*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,007	9,23	0,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101*					
	D	762	Konstrukce tesařské				28 862,06	
254	K	762361312A	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek březových tl 21 mm	m2	39,200	706,35	27 688,92	
	VV		detail atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2*0,5		39,200			
	VV		Součet		39,200			
255	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,823	1 411,00	1 161,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000*					
	VV		39,2*0,021		0,823			
	VV		Součet		0,823			
256	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,566	21,00	11,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				313 643,95	
257	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	126,540	788,87	99 823,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.114-118 = podhled P2					
	VV		19,95+11,21+5,44+11,89+6,56		55,050			
	VV		č.119+120 = podhled P3					
	VV		35,76+35,73		71,490			
	VV		Součet		126,540			
258	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	55,050	28,88	1 589,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765*					
259	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	12,000	866,25	10 395,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.5					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
260	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	5,400	919,80	4 966,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164561*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.17					
	VV		(1,3+0,5)*3		5,400			
	VV		Součet		5,400			
261	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	571,73	5 717,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322*					
262	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*10,000*	*802,73*	*8 027,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
263	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování	m2	87,900	341,25	29 995,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101-105					
	VV		38,18+9,76+9,76+30,2		87,900			
	VV		Součet		87,900			
264	*M*	*59036500*	*deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm - specifikace viz podhled P1*	*m2*	*92,295*	*803,25*	*74 135,96*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		87,9*1,05		92,295			
	VV		Součet		92,295			
265	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování	m2	48,900	341,25	16 687,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č106-113					
	VV		16,24+2,17+3,23+2,84+2,17+3,23+2,84+16,18		48,900			
	VV		Součet		48,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	*M*	*63126354*	*panel akustický hygienický povrch vodoodpudivé - specifikace viz podhled P4*	*m2*	*51,345*	*1 044,75*	*53 642,69*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		48,9*1,05		51,345			
	VV		Součet		51,345			
267	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	136,800	26,25	3 591,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431041*					
	VV		87,9		87,900			
	VV		48,9		48,900			
	VV		Součet		136,800			
268	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,509	2 021,25	5 071,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301*					
	D	764	Konstrukce klempířské				21 784,34	
269	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně bočních krytek	m	13,470	527,00	7 098,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216644*					
	VV		K01-02					
	VV		1,06*9		9,540			
	VV		1,31*3		3,930			
	VV		Součet		13,470			
270	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm včetně bočních krytek	m	6,550	588,20	3 852,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216645*					
	VV		K03					
	VV		1,31*5		6,550			
	VV		Součet		6,550			
271	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	7,000	1 547,00	10 829,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764314612*					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy					
	VV		prostup DN400					
	VV		2*2		4,000			
	VV		prostup 300x100mm					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		7,000			
272	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,152	25,90	3,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				557 650,30	
273	K	766001	M+D podkladního purenitu 250x80mm pod vchodovými výplněmi	m	2,750	1 000,00	2 750,00	
	PP		M+D podkladního purenitu 250x80mm pod vchodovými výplněmi					
	VV		schéma prahu vstupu					
	VV		1,1+1,65		2,750			
	VV		Součet		2,750			
274	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,200	603,84	1 328,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131*					
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
275	*M*	*611-W07*	*okno plast 1250x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W07*	*kus*	*2,000*	*10 827,53*	*21 655,06*	
276	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,126	611,73	8 029,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132*					
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		Součet		13,126			
277	*M*	*611-W02*	*okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02*	*kus*	*5,000*	*9 535,23*	*47 676,15*	
278	*M*	*611-W03*	*okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03*	*kus*	*1,000*	*11 039,09*	*11 039,09*	
279	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	9,000	603,84	5 434,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216*					
280	*M*	*611-W01*	*okno plast 1000x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01*	*kus*	*9,000*	*9 149,40*	*82 344,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	84,500	186,74	15 779,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629215					
	VV		viz tab.PSV plastové výplně					
	VV		(1+0,88)*2*9		33,840			
	VV		(1,25+1,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,25+1,75)*2*1		6,000			
	VV		(1,25+0,88)*2*2		8,520			
	VV		(0,9+2,17)*2*1		6,140			
	VV		Součet		84,500			
282	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	888,00	7 104,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001					
283	*M*	*MSN.0027536.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197cm*	*kus*	*8,000*	*6 104,13*	*48 833,04*	
	VV		D01					
	VV		2		2,000			
	VV		D04					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
284	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	963,00	5 778,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002					
285	*M*	*61162087*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový CPL plné 900x1970mm*	*kus*	*3,000*	*4 950,00*	*14 850,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		D02					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
286	*M*	*MSN.0027537.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197cm*	*kus*	*3,000*	*6 114,59*	*18 343,77*	
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
287	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021					
288	*M*	*61162098*	*dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL,odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64)*	*kus*	*1,000*	*6 730,00*	*6 730,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		D10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022					
290	*M*	*6116531R*	*dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL,odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64)*	*kus*	*2,000*	*7 200,00*	*14 400,00*	
	VV		D08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
291	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660312					
292	*M*	*MSN.0027539.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 110x197cm*	*kus*	*1,000*	*7 135,53*	*7 135,53*	
	VV		D07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč.rámu	kus	1,000	2 796,89	2 796,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411					
294	*M*	*611-W06*	*dveře plast 900x2170mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W06*	*kus*	*1,000*	*34 930,22*	*34 930,22*	
295	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	3,000	293,00	879,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717					
296	*M*	*54917250A*	*samozavírač dveří s hřebenovou technologií 10000 cyklů*	*kus*	*3,000*	*1 340,00*	*4 020,00*	
297	K	76666071R	Montáž dveřní zarážky	kus	20,000	50,00	1 000,00	
298	*M*	*54916362R*	*dveřní zarážka vč. montážních kotvících prvků*	*kus*	*20,000*	*100,00*	*2 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000	152,00	1 064,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
	VV		D04					
	VV		6		6,000			
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
300	*M*	*5536001*	*větrací mřížka kovová oboustranná 475x80mm vč. spojovacích prvků*	*kus*	*7,000*	*600,00*	*4 200,00*	
301	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	18,000	121,00	2 178,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728					
302	*M*	*54924011*	*zámek*	*kus*	*18,000*	*205,00*	*3 690,00*	*CS ÚRS 2023 02*
303	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	16,000	195,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729					
304	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*16,000*	*697,00*	*11 152,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kování rozetové klika/klika					
305	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660730					
306	*M*	*54914128*	*kování rozetové pro WC*	*kus*	*2,000*	*483,00*	*966,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kování rozetové pro WC					
307	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	15,000	182,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
	VV		T01-02					
	VV		1*5		5,000			
	VV		1,25*3		3,750			
	VV		T03					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		Součet		15,000			
308	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm*	*m*	*6,875*	*265,00*	*1 821,88*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm					
	VV		T03					
	VV		1,25*5*1,1		6,875			
	VV		Součet		6,875			
309	*M*	*61144402*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm*	*m*	*9,625*	*317,00*	*3 051,13*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm					
	VV		T01-02					
	VV		1*5*1,1		5,500			
	VV		1,25*3*1,1		4,125			
	VV		Součet		9,625			
310	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*13,000*	*49,60*	*644,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
311	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811141					
312	*M*	*61190001A*	*vestavná pečící trouba*	*kus*	*1,000*	*5 250,00*	*5 250,00*	
313	*M*	*61190002A*	*vestavná mikrovlnná trouba*	*kus*	*1,000*	*4 109,70*	*4 109,70*	
314	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811142					
315	*M*	*61190003A*	*myčka na nádobí*	*kus*	*1,000*	*9 481,50*	*9 481,50*	
316	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811143					
317	*M*	*61190004A*	*lednice kombinovaná s mrazákem*	*kus*	*1,000*	*8 366,40*	*8 366,40*	
318	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811144					
319	*M*	*61190005A*	*digestoř*	*kus*	*1,000*	*2 130,45*	*2 130,45*	
320	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811222					
321	*M*	*61190006A*	*indukční varná deska integrovaná do pracovní desky*	*kus*	*1,000*	*7 045,50*	*7 045,50*	
	PP		indukční varná deska integrovaná do pracovní desky					
322	K	76681p001A	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV dřevěná kuchyňská linka	kus	1,000	113 563,80	113 563,80	
323	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,551	11,40	17,68	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				895 861,80	
324	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,870	57,73	454,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		1,75*1+1,2*1,8		3,910			
	VV		1,65*1,2*2		3,960			
	VV		Součet		7,870			
325	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák včetně rámu*	*m2*	*2,981*	*4 430,00*	*13 205,83*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rohož vstupní samonosná kovová - škrabák					
	VV		Z01+Z10					
	VV		1,75*1*1,1		1,925			
	VV		1,2*0,8*1,1		1,056			
	VV		Součet		2,981			
326	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*4,356*	*1 350,00*	*5 880,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		Z02					
	VV		1,65*1,2*2		3,960			
	VV		Součet		3,960			
	VV		3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,356			
327	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	20,900	94,35	1 971,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
	VV		(1,75+1)*2*1		5,500			
	VV		(1,2+0,8)*2*1		4,000			
	VV		(1,65+1,2)*2*2		11,400			
	VV		Součet		20,900			
328	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*12,540*	*379,00*	*4 752,66*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
	VV		Z02					
	VV		(1,65+1,2)*2*2*1,1		12,540			
	VV		Součet		12,540			
329	K	737-W04	M+D AL dveře 1500x2770mm vč.kování, samozavírače a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	1,000	103 729,50	103 729,50	
330	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	20,740	103,70	2 150,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306					
	VV		viz tab.PSV AL dveře					
	VV		(1,5+2,77)*2*1		8,540			
	VV		(1,1+2,05)*2*1		6,300			
	VV		(0,9+2,05)*2*1		5,900			
	VV		Součet		20,740			
331	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	20,740	103,70	2 150,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307					
332	K	767812611	Montáž markýz fasádních do 2000 mm	kus	2,000	5 032,00	10 064,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767812611					
333	*M*	*553-Z04*	*markýza 1000x2000mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04*	*kus*	*2,000*	*19 884,00*	*39 768,00*	
334	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	392,70	392,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767821112					
335	*M*	*55348116-Z06*	*schránka listová - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z06*	*kus*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
336	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	6,730	1 564,00	10 525,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832101					
	VV		2,2+4,53		6,730			
	VV		Součet		6,730			
337	*M*	*44983001*	*žebřík venkovní se suchovodem a zábradlím v provedení žárový Zn - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03*	*m*	*6,730*	*5 454,00*	*36 705,42*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
338	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	10,000	1 591,80	15 918,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881115					
339	*M*	*70921336*	*kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm*	*kus*	*10,000*	*3 692,85*	*36 928,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm					
340	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	1,000	4 914,00	4 914,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	*M*	*31452201*	*nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm*	*m*	*72,000*	*165,90*	*11 944,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
342	*M*	*31452203*	*koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm*	*kus*	*1,000*	*6 978,30*	*6 978,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
343	*M*	*31452205*	*koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm*	*kus*	*1,000*	*1 779,75*	*1 779,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm					
344	*M*	*314523-01*	*štítek*	*kus*	*1,000*	*892,50*	*892,50*	
	PP		štítek					
345	*M*	*31452206*	*oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení*	*kus*	*1,000*	*2 294,25*	*2 294,25*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení					
346	*M*	*314523-02*	*kladka zlomového bodu*	*kus*	*3,000*	*1 591,80*	*4 775,40*	
347	K	767889001	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	1 312,50	1 312,50	
348	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	734,000	54,06	39 680,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114*					
349	*M*	*13010746-OK*	*ocelová konstrukce pro VZT včetně kotvení*	*t*	*0,734*	*60 000,00*	*44 040,00*	
350	*M*	*13010746-OKA*	*Příplatek za žárový Pz*	*kg*	*734,000*	*40,00*	*29 360,00*	
351	K	767-D06	M+D AL dveře EW protipožární 1100x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D06	kus	1,000	107 341,50	107 341,50	
352	K	767-D09	M+D AL dveře EW protipožární 900x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D09	kus	1,000	99 655,50	99 655,50	
353	K	767-W05	M+D sekčních vrat včetně motoru, ovládání, doplňky - - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	2,000	73 132,50	146 265,00	
354	K	76799001	M+D oplocení pro tepelné čerpadlo s výplní tahokovem, kování, kotvení, povrchová úprava - viz IO-01.01 Technická zpráva	kg	270,000	400,00	108 000,00	
355	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,751	16,90	29,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				61 409,30	
356	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,480	13,77	226,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011*					
	VV		F103		16,480			
	VV		Součet		16,480			
357	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,480	53,55	882,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011*					
358	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	16,480	1 215,50	20 031,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574261*					
359	*M*	*59761415*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná R10 pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F.1.03*	*m2*	*18,952*	*1 026,00*	*19 444,75*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		16,48*1,15		18,952			
	VV		Součet		18,952			
360	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	16,480	76,42	1 259,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111*					
361	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,480	365,50	6 023,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112*					
362	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	26,000	186,15	4 839,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		4+4		8,000			
	VV		5+5		10,000			
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		26,000			
363	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	3,000	177,65	532,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č107-112					
	VV		1		1,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
364	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	43,120	180,20	7 770,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		Součet		43,120			
365	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	16,430	23,89	392,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011*					
366	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,672	7,82	5,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101*					
	D	776	Podlahy povlakové				258 106,03	
367	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	120,320	15,75	1 895,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311*					
	VV		F101		87,900			
	VV		F102		32,420			
	VV		Součet		120,320			
368	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	120,320	36,75	4 421,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112*					
369	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	120,320	231,00	27 793,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122*					
370	K	776241121	Lepení pásů z vinylu včetně lepidla	m2	120,320	210,00	25 267,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121*					
371	*M*	*284-F.1.01*	*zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01*	*m2*	*96,690*	*892,50*	*86 295,83*	
	VV		F101*1,1		96,690			
	VV		Součet		96,690			
372	*M*	*284-F.1.02*	*zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02*	*m2*	*35,662*	*892,50*	*31 828,34*	
	VV		F102*1,1		35,662			
	VV		Součet		35,662			
373	K	776411212	Vytažení vinylu na sokl	m	120,300	231,00	27 789,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(5,8+1,65)*2		14,900			
	VV		-1,5+0,35*2		-0,800			
	VV		-1,65+0,3*2		-1,050			
	VV		(16,7+1,65)*2		36,700			
	VV		-1,65		-1,650			
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*6		-5,400			
	VV		č102-105					
	VV		(3,2+3,2+9,9+3,05*3)*2		50,900			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		Mezisoučet		88,700			
	VV		č106					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600			
	VV		č113					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		31,600			
	VV		Součet		120,300			
374	*M*	*284-F.1.01*	*zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01*	*m2*	*10,201*	*892,50*	*9 104,39*	
	VV		88,7*0,1*1,15		10,201			
	VV		Součet		10,201			
375	*M*	*284-F.1.02*	*zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02*	*m2*	*3,634*	*892,50*	*3 243,35*	
	VV		31,6*0,1*1,15		3,634			
	VV		Součet		3,634			
376	K	28499001	M+D obrubového soklu včetně rohů	m	120,320	220,00	26 470,40	
377	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,333	10 500,00	13 996,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101*					
	D	777	Podlahy lité				358 464,73	
378	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,540	173,85	21 998,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111141*					
	VV		F104		31,160			
	VV		F105		95,380			
	VV		Součet		126,540			
379	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,540	14,54	1 839,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111*					
380	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	142,860	68,02	9 717,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111121*					
	VV		č114+115					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2		34,100			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-1,1*3+0,2*2		-2,900			
	VV		č116-118					
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2		34,380			
	VV		-0,9*4+0,35*2		-2,900			
	VV		č119+120					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*2		90,580			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-1,1+0,2*2		-0,700			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-3*2		-6,000			
	VV		Součet		142,860			
381	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	126,540	330,60	41 834,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105*					
382	K	777511155A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	126,540	1 767,00	223 596,18	
	PP		Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm					
383	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	142,860	416,10	59 444,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777911113*					
384	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	4,514	7,57	34,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				436 532,29	
385	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	152,740	53,55	8 179,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		(2,1+3,05+0,6)*0,6		3,450			
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2*2		23,600			
	VV		(2,1+2,15)*2*2*2		34,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2*2		28,640			
	VV		-0,8*2*10		-16,000			
	VV		-0,8*2*2+0,2*2*2*2		-1,600			
	VV		č114					
	VV		(5,8+3,45)*2*2		37,000			
	VV		-0,9*2+0,2*2*2		-1,000			
	VV		-1,1*2*3+0,2*2*2		-5,800			
	VV		č115					
	VV		(5,8+2)*2*2		31,200			
	VV		-1,1*2		-2,200			
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2*2		21,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2+0,3*2*2		-0,600			
	VV		Součet		152,740			
386	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	152,740	419,05	64 005,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112*					
387	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	152,740	1 037,00	158 391,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153*					
388	*M*	*59761002*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*175,651*	*1 026,00*	*180 217,93*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		152,74*1,15		175,651			
	VV		Součet		175,651			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,700	77,86	443,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		(2,1+3,05+0,6)*0,6		3,450			
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		5,700			
390	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	114,970	98,60	11 336,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		2,1+3,05+0,6+0,6*2		6,950			
	VV		1,5+1,5*2		4,500			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		-0,8*10		-8,000			
	VV		-0,8*2+0,2*2*2+2*6		11,200			
	VV		č114					
	VV		(5,8+3,45)*2		18,500			
	VV		-0,9+0,2*2+2*2		3,500			
	VV		-1,1*3+0,2*2+2*4		5,100			
	VV		č115					
	VV		(5,8+2)*2		15,600			
	VV		-1,1+2		0,900			
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2		10,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9+0,3*2+2*2		3,700			
	VV		Součet		114,970			
391	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC*	*m*	*120,719*	*29,97*	*3 617,95*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lišta ukončovací z PVC					
	VV		114,97*1,05		120,719			
	VV		Součet		120,719			
392	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	73,520	49,05	3 606,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		-0,8*10		-8,000			
	VV		-0,8*2+0,2*2*2		-0,800			
	VV		č114					
	VV		(5,8+3,45)*2		18,500			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-1,1*3+0,2*2		-2,900			
	VV		č115					
	VV		(5,8+2)*2		15,600			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2		10,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9+0,3*2		-0,300			
	VV		Součet		73,520			
393	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	20,000	59,67	1 193,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141					
394	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	20,000	71,66	1 433,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142					
395	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	5,000	83,56	417,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143					
396	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	152,740	23,89	3 648,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
397	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	5,203	7,83	40,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				220 615,50	
398	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,488	105,00	4 146,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,6223*2*2*1,05		5,619			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,768*6*2*1,05		33,869			
	VV		Součet		39,488			
399	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,742	210,00	10 865,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*2		3,840			
	VV		(0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*3		5,880			
	VV		(0,9+2*2)*(0,2+0,05*2)*3		4,410			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,400			
	VV		(0,8+2*2)*(0,13+0,05*2)*4		4,416			
	VV		(1,1+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,275			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,450			
	VV		Mezisoučet		25,871			
	VV		25,871		25,871			
	VV		Součet		51,742			
400	K	783337101A	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - specifikace viz skladba povrchová úprava N5 + N6	m2	322,371	157,50	50 773,43	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č114+115 = N5					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0		102,300			
	VV		č116-118 = N5					
	VV		(2+4,2+2,83*2)*2*3,0		71,160			
	VV		(2,5+2,83)*2*(3-2)		10,660			
	VV		č119+120 = N6					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45		156,251			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		Součet		322,371			
401	K	783347101A	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek - specifikace viz skladba povrchová úprava N1 + N3	m2	247,631	157,50	39 001,88	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101 = N1					
	VV		(5,8+1,65)*2*3,0		44,700			
	VV		-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
	VV		-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
	VV		(16,7+1,65)*2*3,0		110,100			
	VV		-1,65*3,45		-5,693			
	VV		č106 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č113 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		Součet		247,631			
402	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	414,730	31,50	13 064,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135					
	VV		K01+K03+půdorys pozn.29 - K05					
	VV		348,43		348,430			
	VV		skladba K02					
	VV		27*(1,3+0,4)		45,900			
	VV		12*(1,3+0,4)		20,400			
	VV		Součet		414,730			
403	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K01+K03	m2	414,730	231,00	95 802,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425					
404	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	66,300	105,00	6 961,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		skladba K02					
	VV		27*(1,3+0,4)		45,900			
	VV		12*(1,3+0,4)		20,400			
	VV		Součet		66,300			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 437,54	
405	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	785,022	12,60	9 891,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101 = N1					
	VV		(5,8+1,65)*2*3,0		44,700			
	VV		-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
	VV		-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
	VV		(16,7+1,65)*2*3,0		110,100			
	VV		-1,65*3,45		-5,693			
	VV		č102-105 = N2					
	VV		(3,2+3,2+3,2+9,9+3,05*3)*2*3,0		171,900			
	VV		č106 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č107-112 = N4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,55+1,4)*2*(3-2)*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*(3-2)*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*(3-2)*2		14,320			
	VV		č113 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č114+115 = N5					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0		102,300			
	VV		č116-118 = N5					
	VV		(2+4,2+2,83*2)*2*3,0		71,160			
	VV		(2,5+2,83)*2*(3-2)		10,660			
	VV		č119+120 = N6					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45		156,251			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		Součet		785,022			
406	K	784351031-1	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N2	m2	171,900	63,00	10 829,70	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č102-105 = N2					
	VV		(3,2+3,2+3,2+9,9+3,05*3)*2*3,0		171,900			
	VV		Součet		171,900			
407	K	784351031-2	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N4	m2	43,120	63,00	2 716,56	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107-112 = N4					
	VV		(1,55+1,4)*2*(3-2)*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*(3-2)*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*(3-2)*2		14,320			
	VV		Součet		43,120			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				117 466,31	
408	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	5,000	1 365,00	6 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786614001					
409	*M*	*6312801R*	*Exteriérová stínící roleta s integrovanou sítí proti hmyzu - rozměr okna 1250/1750 mm (viz. PSV - R01)*	*m2*	*5,000*	*19 296,90*	*96 484,50*	
410	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	23,246	210,00	4 881,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111					
	VV		W01					
	VV		1*0,88*9		7,920			
	VV		W02					
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		W03					
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		W07					
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		Součet		23,246			
411	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*23,246*	*399,00*	*9 275,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žaluzie horizontální interiérové					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVEB 1.4A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4A.02 PŮDORYS 1.NP – UT 1.4A.03 SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT

Cena bez DPH **1 033 683,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 033 683,66	21,00%	217 073,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 250 757,23**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 033 683,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	906 203,66
713 - Izolace tepelné	18 775,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	421 199,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	92 495,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	52 667,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	245 710,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	75 357,36
OST - Ostatní	127 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná
Datum: 16.08.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 033 683,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				906 203,66	
	D	713	Izolace tepelné				18 775,00	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií stažených Al páskou 1x D do 50 mm	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
2	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*10,000*	*129,00*	*1 290,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
3	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*10,000*	*158,00*	*1 580,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
4	*M*	*63154001*	*páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m*	*m*	*20,000*	*26,00*	*520,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m					
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	110,000	39,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		20+30+30+30		110,000			
6	*M*	*28377096*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm*	*m*	*20,000*	*38,00*	*760,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
7	*M*	*28377106*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm*	*m*	*30,000*	*42,00*	*1 260,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
8	*M*	*28377046*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm*	*m*	*30,000*	*76,00*	*2 280,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm					
9	*M*	*28377049*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm*	*m*	*30,000*	*89,00*	*2 670,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
10	*M*	*24747001*	*lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů*	*litr*	*2,750*	*1 164,00*	*3 201,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů					
	VV		110/40		2,750			
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	1 000,00	24,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				421 199,30	
12	K	73252211R1	Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace	soubor	1,000	45 623,00	45 623,00	
	PP		Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace					
13	*M*	*484X76014*	*Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ*	*soubor*	*1,000*	*170 616,00*	*170 616,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ Reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s invertorovou technologií o topném výkonu 11,7 kW A2/W35 dle EN14511 při 100% výkonu invertoru (COP=3,64 A2/W35 dle EN14825). Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/3,300 kg/GWP2.088 /6,890 toCO2e Hermeticky uzavřeno Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, elektrický kotel s modulací od 2 do 9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo.					
	PP		Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball Paket obsahuje: - Vnitřní jednotku TČ - Venkovní jednotku TČ - Topný kabel odvodu kondenzátu - Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku Tepelné čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace!					
14	K	73221930R2	Montáž akumulačního zásobníku do objemu 300l	soubor	1,000	3 268,00	3 268,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
15	*M*	*4844122R1*	*nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l*	*kus*	*1,000*	*19 845,00*	*19 845,00*	
	PP		nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l					
16	K	73221930R1	Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l	soubor	1,000	3 521,00	3 521,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
17	*M*	*4844122R2*	*nepřímoohřívaný zásobník TV o objemu 277 l s jedním výměníkem s tepelnou izolací*	*kus*	*1,000*	*25 613,00*	*25 613,00*	
	PP		nepřímoohřívaný zásobník TV o objemu 277l s jedním výměníkem s tepelnou izolací					
18	*M*	*484vp2b.8*	*El.patrona 6 kW do zásobníku TUV*	*kus*	*1,000*	*6 582,00*	*6 582,00*	
	PP		El.patrona 6 kW do zásobníku TUV					
19	*M*	*484vp2b.81*	*Třícestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru*	*kus*	*2,000*	*5 684,00*	*11 368,00*	
	PP		Třícestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru					
20	K	73221930R3	Montáž prvků regulace	soubor	1,000	6 897,00	6 897,00	
	PP		Montáž prvků regulace					
21	*M*	*484Xvp21*	*Prvky regulace systému*	*soubor*	*1,000*	*25 698,00*	*25 698,00*	
	PP		Prvky systému regulace - regulace - hlavní regulátor tepelného čerpadla - IP modul, převodník EMSplus protokolu na webovou zprávu ze serveru - KNX modul –čidlo venkovní teploty - 2x digitální regulátor prostoru - 1x čidlo do akumulační nádrže - 1x čidlo do zásobníku vody - 1x čidlo topného okruhu - kabeláž					
22	*M*	*484vp2b.7*	*Termostat příl.20-90st. AT90*	*kus*	*1,000*	*6 841,30*	*6 841,30*	
	PP		Termostat příl.20-90st. AT90					
23	*M*	*484Xvp21b*	*Software na parametrování převodníku MaR*	*soubor*	*1,000*	*7 891,00*	*7 891,00*	
	PP		Software na parametrování převodníku MaR					
24	*M*	*484Xvp22*	*Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo*	*soubor*	*1,000*	*3 456,00*	*3 456,00*	
	PP		Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo					
25	K	73211212R8	Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25	kus	1,000	2 456,00	2 456,00	
	PP		Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25					
26	*M*	*4848773R11*	*Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25*	*kus*	*1,000*	*5 167,00*	*5 167,00*	
	PP		Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25 včetně izolace					
27	*M*	*484r61*	*Sada pro nástěnnou montáž*	*kus*	*1,000*	*1 672,00*	*1 672,00*	
	PP		Sada pro nástěnnou montáž					
28	K	23119000R1	Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo	m	14,000	1 864,00	26 096,00	
	PP		Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo					
29	*M*	*484Xvp23*	*Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160*	*m*	*14,000*	*1 236,00*	*17 304,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160					
30	*M*	*484vp2b.4*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32*	*kus*	*2,000*	*452,00*	*904,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32					
31	*M*	*484Xvp24*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta*	*kus*	*2,000*	*322,00*	*644,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta					
32	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100*					
33	*M*	*484xvp25*	*Identifikační štítky, šipky toku média apod.*	*soubor*	*1,000*	*68,00*	*68,00*	
	PP		Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
34	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	1,000	1 632,00	1 632,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331615*					
35	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331771*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 896,00	1 896,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331777					
37	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	3 999,00	3 999,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421402					
38	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	3 896,00	3 896,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (např. Grundfos Alpha2 25-60 180)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421412					
39	K	X731vp11	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Kontrola zařízení před uvedením do provozu					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
40	K	X731vp12	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00	
	PP		Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele.					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
41	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,854	1 000,00	854,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				92 495,00	
42	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	20,000	315,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222302					
	VV		10*2		20,000			
43	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	30,000	368,00	11 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222303					
	VV		15*2		30,000			
44	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	40,000	486,00	19 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223303					
	VV		16*2+4*2		40,000			
45	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	40,000	751,00	30 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223304					
	VV		20*2		40,000			
46	K	X733291101	Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí	soubor	1,000	4 582,00	4 582,00	
	PP		Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí					
47	*M*	*286xvp1*	*Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50*	*soubor*	*1,000*	*1 462,00*	*1 462,00*	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
48	*M*	*286Xvp21*	*Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160*	*soubor*	*1,000*	*1 520,00*	*1 520,00*	
	PP		Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160					
49	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	130,000	12,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
	VV		20+30+40+40		130,000			
50	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	4,000	456,00	1 824,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733390404					
51	*M*	*286vp2*	*Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu*	*kus*	*4,000*	*3 650,00*	*14 600,00*	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
52	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,127	1 000,00	127,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				52 667,00	
53	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	14,000	198,00	2 772,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119					
	VV		2+2+2+2+2+4		14,000			
54	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	365,00	2 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682					
55	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	382,00	764,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242414					
56	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	6 512,00	6 512,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1/2 24V DC					
57	K	73429502R2	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	6 582,00	6 582,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4 24V DC					
58	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242413					
59	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	581,00	1 162,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415					
60	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251212					
61	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	478,00	2 868,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402					
	VV		3+1+2		6,000			
62	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	16,000	201,00	3 216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123					
	VV		6+2+4+4		16,000			
63	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	2,000	481,00	962,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291264					
64	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291265					
65	K	734291275	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000	4 261,00	4 261,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291275					
66	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714					
67	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	562,00	4 496,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715					
	VV		4+4		8,000			
68	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	825,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716					
	VV		4+4+2		10,000			
69	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	226,00	1 808,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411102					
	VV		2+2+2+2		8,000			
70	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421111					
71	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	14,000	39,00	546,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
72	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494213*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
73	*M*	*RGL.9109*	*Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m*	*kus*	*4,000*	*610,00*	*2 440,00*	
	PP		Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m					
74	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,048	1 000,00	48,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				245 710,00	
75	K	735152293	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 836 W	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152293*					
76	K	735152296	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1255W	kus	1,000	7 362,00	7 362,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1255 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152296*					
77	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	2,000	11 523,00	23 046,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152597*					
78	K	735152698	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W	kus	1,000	11 865,00	11 865,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152698*					
79	K	73516426R1	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/500 mm	kus	2,000	5 321,00	10 642,00	
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 500 mm včetně el.patrony					
80	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	85,000	45,00	3 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívaků) otopných těles					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
81	K	73551101R1	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	1 120,000	35,00	39 200,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm					
	VV		490+630		1 120,000			
82	K	735511026	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	180,000	298,00	53 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511026*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
	VV		40+10+10+35+20+5+5+5+5+5+5+20+15		180,000			
83	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	220,000	23,00	5 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511062*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
	VV		14+14+13+18+18+22+18+18+18+18+15+16+18		220,000			
84	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	52,000	22,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511063*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
85	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511064					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
86	K	735511085R1	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový s automat.reg.průtoku	kus	1,000	9 456,00	9 456,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové s automat.reg.průtoku					
87	K	735511086R2	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový s automat.reg.průtoku	kus	1,000	10 756,00	10 756,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové s automat.reg.průtoku					
88	K	735511123	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	2,000	3 216,00	6 432,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511123					
89	K	735511137	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač	kus	26,000	114,00	2 964,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511137					
	VV		(6+7)*2		26,000			
90	*M*	*GCM.R259X007*	*Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1"*	*kus*	*4,000*	*386,00*	*1 544,00*	
	PP		Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1"					
91	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	8,000	698,00	5 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511143					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
	VV		4+4		8,000			
92	K	735511144	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	2,000	2 365,00	4 730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511144					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...*					
93	*M*	*24552540*	*plastifikátor do betonu pro podlahové topení*	*litr*	*20,000*	*89,00*	*1 780,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		plastifikátor do betonu pro podlahové topení					
94	K	73519191R1	Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	3 698,00	3 698,00	
	PP		Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
95	*M*	*541xvp25*	*Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy*	*kus*	*1,000*	*22 841,00*	*22 841,00*	
	PP		Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy např. Reflex Fillcontrol Plus Compact Sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače zkontrolovaného DVGW (BA) dle DIN EN 12729, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem a mikroprocesorového řízení. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nenáročné na místo, jsou integrovány do krytu. Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak					
96	*M*	*541xvp26*	*Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody*	*kus*	*1,000*	*6 854,00*	*6 854,00*	
	PP		Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035 kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení					
97	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,717	1 000,00	717,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				75 357,36	
98	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	122,00	1 464,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511					
99	*M*	*34571002*	*lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm*	*m*	*12,000*	*78,00*	*936,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm					
100	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,000	145,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122					
101	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*20,000*	*18,37*	*367,40*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
102	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	162,00	4 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122131					
103	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*30,000*	*22,20*	*666,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		10+10+10		30,000			
104	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	310,000	36,40	11 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124703					
105	*M*	*34143154*	*kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2*	*m*	*290,000*	*174,00*	*50 460,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2					
	VV		80+120+80+10		290,000			
106	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*20,000*	*13,53*	*270,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2					
107	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	22,000	65,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení šnůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130111					
108	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	59,09	236,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132103					
109	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	56,00	448,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132128					
110	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,035	1 000,00	35,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101					
	D	OST	Ostatní				127 480,00	
111	K	xOSTvp1	Topná zkouška	hod	8,000	480,00	3 840,00	
	PP		Topná zkouška					
112	K	xOSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	480,00	3 840,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
113	K	XOSTvp3	Koordinace řemesel	hod	14,000	480,00	6 720,00	
	PP		Koordinace řemesel					
114	K	XOSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	24,000	480,00	11 520,00	
	PP		Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení					
115	K	XOSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	480,00	3 840,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
116	K	XOSTvp6	Zkušební provoz	hod	8,000	480,00	3 840,00	
	PP		Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
117	K	XOSTvp7	Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00	
	PP		Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo					
118	K	XOSTvp8	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	10,000	8 632,00	86 320,00	
	PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT PŘÍLOHA Č. 1 TABULKA VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT 1.4B.03 STŘECHA – VZT 1.4B.04 ŘEZY – VZT

Cena bez DPH **906 407,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	906 407,98	21,00%	190 345,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 096 753,66**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**906 407,98**
PSV - Práce a dodávky PSV	906 407,98
751-1 - VZT - Zařízení 1	607 756,28
751-2 - VZT - Zařízení 2	61 351,91
751-3 - VZT - Zařízení 3	56 067,96
751-4 - VZT - Zařízení 4	12 448,52
751-CH1 - CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka	54 461,79
OST - Ostatní	114 321,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**906 407,98**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				906 407,98	
	D	751-1	VZT - Zařízení 1				607 756,28	
1	K	751611141	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000	20 196,00	20 196,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h POZOR!! Včetně dopravy na střechu objektu, např. Autojeřáb min. do výšky 14m.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611141					
2	*M*	*x1.01*	*1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa)*	*kus*	*1,000*	*294 620,88*	*294 620,88*	
	PP		1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem nástřešní provedení, ležaté provedení, vývody dle PD Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa) el. parametry: 230V, 20A, 4,52kW el.ohřívač 3,6kW přímý vyparník reverzibilní ethernet hmotnost: 750kg Akustický výkon na plášti jednotky 62 [dB(A)] Akustický výkon sání 64 [dB(A)] Akustický výkon výtlak 76 [dB(A)] protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohřívač, přímý chladič (chlazení/topení, reverzibilní), připojovací hrdla, pružné manžety, (by-passová klapka+ servopohon), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu, podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné. + systém kotvení VZT jednotky Systémová regulace pro řízení s možností připojení do nadřazeného systému (ModBus) Jedná se o jednotný systém VZT jednotky, regulace a regulačních boxů. Při realizaci bude jednotný systém vyžadován!					
3	K	751344114	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	707,88	2 831,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344114					
4	*M*	*x1.02*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm*	*kus*	*4,000*	*4 168,74*	*16 674,96*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem Pz, D 315mm, l=1500mm průtok vzduchu 1000m3/h připojení na SPIRO celková délka tlumiče 1700mm hmotnost 34,8 kg					
5	K	751526751	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526751					
6	*M*	*x1.03*	*Výfukový díl prům. 315mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink.*	*kus*	*2,000*	*2 513,28*	*5 026,56*	
	PP		1.03 Výfukový díl 600x500mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink.					
99	*M*	*x1.04*	*Sací díl 600x500mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink.*	*kus*	*2,000*	*2 513,28*	*5 026,56*	
	PP		1.04 Sací díl 600x500mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink.					
7	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	17,000	707,88	12 033,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679					
8	*M*	*42971002x*	*klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm*	*kus*	*12,000*	*212,16*	*2 545,92*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.5 klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm					
98	*M*	*42971003x*	*klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm*	*kus*	*1,000*	*227,46*	*227,46*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.6 klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm					
9	*M*	*42971004x*	*klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm*	*kus*	*4,000*	*286,62*	*1 146,48*	
	PP		1.7 klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm					
10	K	751322131	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 m2	kus	6,000	707,88	4 247,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu do 0,100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322131*					
11	*M*	*x1.08*	*anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel*	*kus*	*6,000*	*2 874,36*	*17 246,16*	
	PP		1.8 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel včetně boxu					
12	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	707,88	11 326,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011*					
14	*M*	*42972206x*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*6,000*	*60,18*	*361,08*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.09 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
13	*M*	*42972212x*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*10,000*	*60,18*	*601,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.10 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
15	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	707,88	5 663,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012*					
16	*M*	*42972213x*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*8,000*	*74,46*	*595,68*	
	PP		1.11 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
17	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	8,000	707,88	5 663,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398023*					
18	*M*	*42972306*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm*	*kus*	*8,000*	*893,52*	*7 148,16*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.12 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
19	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,568	330,48	2 501,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041*					
	VV		SPIRO 100; 5,62% tvarovek					
	VV		1,1*6,88		7,568			
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	71,786	442,68	31 778,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042*					
	VV		SPIRO 125; 8,62% tvarovek					
	VV		1,1*14,3		15,730			
	VV		SPIRO 140; 13,83% tvarovek					
	VV		1,1*23,18		25,498			
	VV		SPIRO 180; 10,06% tvarovek					
	VV		1,1*10,14		11,154			
	VV		SPIRO 200; 11,37% tvarovek					
	VV		1,1*17,64		19,404			
	VV		Součet		71,786			
21	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	15,114	739,50	11 176,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043*					
	VV		SPIRO 225; 16,34% tvarovek					
	VV		1,1*1,77		1,947			
	VV		SPIRO 250; 34,71% tvarovek					
	VV		1,1*3,97		4,367			
	VV		SPIRO 315; 26,53% tvarovek					
	VV		1,1*8		8,800			
	VV		Součet		15,114			
22	K	751537146	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm	m	23,000	707,88	16 281,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537146*					
23	*M*	*42981729*	*hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm*	*kus*	*2,000*	*64,26*	*128,52*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm					
24	*M*	*42981730*	*hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm*	*kus*	*0,300*	*82,62*	*24,79*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm					
25	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	62,386	355,98	22 208,17	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141					
26	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*62,386*	*355,98*	*22 208,17*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*7,6)		3,104			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*72)		52,025			
	VV		(Pi*(0,3+2*0,015+2*0)*7)		7,257			
	VV		Součet		62,386			
27	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	24,410	355,98	8 689,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141					
28	*M*	*63151672*	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm*	*m2*	*24,410*	*355,98*	*8 689,47*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm					
	VV		(Pi*(0,315+2*0,06+2*0)*10)		13,666			
	VV		(Pi*(0,45+2*0,06+2*0)*6)		10,744			
	VV		Součet		24,410			
29	K	713391144	Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové	m2	24,400	355,98	8 685,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování licích otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch tvarových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713391144					
30	*M*	*19420845*	*plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule*	*kg*	*98,820*	*355,98*	*35 177,94*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule					
	VV		24,4*4,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,820			
31	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	46,000	260,10	11 964,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751691111					
32	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	11,000	1 240,32	13 643,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
	D	751-2	VZT - Zařízení 2				61 351,91	
33	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131					
34	*M*	*42914527*	*ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm*	*kus*	*2,000*	*3 382,32*	*6 764,64*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		2.01 ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm					
35	*M*	*2.01.02*	*Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí*	*kus*	*4,000*	*134,64*	*538,56*	
	PP		Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
36	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679					
37	*M*	*2.02*	*160 zpětná klapka*	*kus*	*2,000*	*222,36*	*444,72*	
	PP		160 zpětná klapka					
38	K	751322012.1	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	4,000	707,88	2 831,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751322012.1					
39	*M*	*42972213*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*2,000*	*74,46*	*148,92*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		2.3 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
40	*M*	*42972207*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*2,000*	*74,46*	*148,92*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		2.4 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm					
41	K	751311113	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311113					
42	*M*	*42973103x2*	*výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm*	*kus*	*2,000*	*2 221,56*	*4 443,12*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		2.5 výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					
43	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	4,000	707,88	2 831,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051					
44	*M*	*42972915x2*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*4,000*	*1 098,54*	*4 394,16*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		2.6 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
45	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679*					
46	*M*	*x2.07*	*klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO*	*kus*	*2,000*	*3 010,02*	*6 020,04*	
	PP		2.7 klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO					
47	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	4,000	545,70	2 182,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012*					
48	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	30,921	442,68	13 688,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042*					
	VV		SPIRO 125; 13,71% tvarovek					
	VV		1,1*7,16		7,876			
	VV		SPIRO 160; 14,16% tvarovek					
	VV		1,1*(6,95+7+7)		23,045			
	VV		Součet		30,921			
49	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	15,126	355,98	5 384,55	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
50	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*15,126*	*355,98*	*5 384,55*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*24)		14,326			
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		15,126			
51	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	2 413,69	482,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1*					
	D	751-3	VZT - Zařízení 3				56 067,96	
52	K	751122113	Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122113*					
53	*M*	*3.01*	*potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa)*	*kus*	*1,000*	*18 862,86*	*18 862,86*	
	PP		radiální ventilátor na potrubí 500x300mm potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) 400V, 0,93kW, 1,77A					
54	*M*	*5.01.01*	*pružná spojka 500x300mm*	*kus*	*2,000*	*756,84*	*1 513,68*	
	PP		pružná spojka					
55	*M*	*5.01.02*	*regulátor otáček*	*kus*	*1,000*	*9 779,76*	*9 779,76*	
	PP		regulátor otáček					
56	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344122*					
57	*M*	*3.02*	*tlumič hluku 500x300x1000mm*	*kus*	*1,000*	*2 673,42*	*2 673,42*	
58	K	751311092	Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	2,000	707,88	1 415,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311092*					
59	*M*	*3.03*	*jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm*	*kus*	*2,000*	*789,48*	*1 578,96*	
	PP		jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm 1A 560x140					
60	K	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052*					
61	*M*	*3.04*	*žaluziová klapka samotížná 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*2 772,36*	*2 772,36*	
	PP		žaluziová klapka samotížná přetlaková hliník					
62	K	751311113	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311113*					
63	*M*	*42973103x3*	*výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm*	*kus*	*1,000*	*2 281,74*	*2 281,74*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		3.5 výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					
64	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	7,000	470,22	3 291,54	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014					
65	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,000	442,68	1 328,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042					
66	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	10,191	355,98	3 627,79	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
67	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*10,191*	*355,98*	*3 627,79*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		8,4		8,400			
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*3)		1,791			
	VV		Součet		10,191			
68	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	2 413,69	482,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	751-4	VZT - Zařízení 4				12 448,52	
69	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377012					
70	*M*	*42958002*	*odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod*	*kus*	*1,000*	*4 791,96*	*4 791,96*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		4.1 odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod					
71	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679					
72	*M*	*4.02*	*150 zpětná klapka*	*kus*	*1,000*	*218,28*	*218,28*	
	PP		150 zpětná klapka					
73	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	4,000	442,68	1 770,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751510042.2					
74	K	751398051.1	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398051.1					
75	*M*	*42972915.1*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*1,000*	*967,98*	*967,98*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
76	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	2,262	355,98	805,23	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
77	*M*	*631izol_001*	*Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící*	*m2*	*2,262*	*355,98*	*805,23*	
	PP		Nezasítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
	VV		(Pi*(0,15+2*0,015+2*0)*4)		2,262			
78	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,400	2 413,69	965,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	751-CH1	CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka				54 461,79	
79	K	751741111	Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení	kus	1,000	1 887,00	1 887,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751741111					
80	*M*	*xCH1.1.1*	*Venkovní kondenzační jednotka (chlazení 3,4 kW, 230V)*	*kus*	*1,000*	*21 333,30*	*21 333,30*	
	PP		Zdroj chladu pro VZT jednotku s přímým výparníkem (chlazení 3,2 kW, 230V) EL.PARAMETRY-0,8kW/230V/3,3A JIŠTĚNÍ 16 AKUSTICKÝ TLAK- 52dB(A) CHLADIVO-R32					
81	*M*	*xCH1.1.02*	*Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR*	*kus*	*1,000*	*10 521,30*	*10 521,30*	
	PP		Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR ModBus					
82	*M*	*xCH1.1.03*	*Systémový regulace*	*kus*	*1,000*	*3 381,30*	*3 381,30*	
	PP		Systémový regulace propojení s regulací VZT jednotky					
83	*M*	*xCH1.02.05*	*Chladivo R32*	*l*	*2,000*	*1 542,24*	*3 084,48*	
	PP		Chladivo					
84	K	x429CH-s	Rozvody Cu, vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	826,20	4 131,00	
	PP		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	vp_pr_002	Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, uvedení do provozu	kus	1,000	9 399,30	9 399,30	
86	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,300	2 413,69	724,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1*					
	D	OST	Ostatní				114 321,52	
87	K	x_ost001	Stavební přípomoce	hod	20,000	500,00	10 000,00	
	PP		Stavební výpomoce					
88	K	x_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	16,000	260,10	4 161,60	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotzechniky					
89	K	x_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky	kus	1,000	8 751,60	8 751,60	
	PP		Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky					
90	K	x_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	13 566,00	27 132,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
91	K	x_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	2,000	510,00	1 020,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
92	K	x_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	8 686,32	8 686,32	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
93	K	x_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,000	510,00	4 080,00	
	PP		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
94	K	x_ost009	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost	kus	6,000	2 040,00	12 240,00	
	PP		Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost 1x 500x500mm 5x 200x200mm					
95	K	x_ost010	Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost	kus	2,000	2 550,00	5 100,00	
	PP		Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm					
96	K	x_ost011	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu	soubor	1,000	30 600,00	30 600,00	
	PP		Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků					
97	K	x_ost012	Náklady spojené se stíženou montáží - požadavek na vzduchotěsnost	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
	PP		Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: C ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI 1.4C.02 ZÁKLADY – LEŽATÁ KANALIZACE 1.4C.03 ODVODŇOVACÍ ŽLAB 1.4C.04 PŮDORYS 1.NP – ZTI

Cena bez DPH **560 689,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 689,65	21,00%	117 744,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **678 434,48**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**560 689,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	80 909,68
1 - Zemní práce	66 649,25
4 - Vodorovné konstrukce	7 080,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 180,00
PSV - Práce a dodávky PSV	479 779,97
713 - Izolace tepelné	10 269,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	144 043,93
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	159 833,17
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 282,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	142 574,98
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	16 776,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**560 689,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				80 909,68	
	D	1	Zemní práce				66 649,25	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	72,600	415,80	30 187,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103					
	VV		(36+33+31)*0.6*((0.75+1.67)/2)		72,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,827	187,20	4 834,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		72,6-46,773		25,827			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	103,308	10,55	1 089,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		25,827*4 'Přepočtené koeficientem množství		103,308			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,237	200,00	10 847,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		25,827*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,237			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,773	94,20	4 406,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		72,6-6-19,827		46,773			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,827	139,80	2 771,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		36*(0.2+0.110)*0.6		6,696			
	VV		33*(0.2+0.125)*0.6		6,435			
	VV		31*(0.2+0.160)*0.6		6,696			
	VV		Součet		19,827			
7	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*37,473*	*333,90*	*12 512,23*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		19,827*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		37,473			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 080,43	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,000	549,00	3 294,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(36+33+31)*0.6*0.1		6,000			
9	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*11,340*	*333,90*	*3 786,43*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		6*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		11,340			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 180,00	
10	K	93593239R	Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s filtračním substrátem; celkové délky 1,0 m /D+M/	kus	2,000	3 590,00	7 180,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s vícestupňovým filtračním substrátem; celkové délky 1,0 m - viz. výkres č. 1.4C.03 - Odvodňovací žlab					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				479 779,97	
	D	713	Izolace tepelné				10 269,63	
11	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	13,000	54,09	703,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311					
	VV		4+4+5		13,000			
12	*M*	*63154004*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm*	*m*	*4,000*	*100,80*	*403,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
	VV		3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
13	*M*	*63154006*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm*	*m*	*5,000*	*105,30*	*526,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
	VV		4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
14	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*4,000*	*262,80*	*1 051,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
	VV		3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
15	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	19,000	64,17	1 219,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463313					
	VV		9+10		19,000			
16	*M*	*63154541*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm*	*m*	*19,380*	*328,50*	*6 366,33*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
	VV		9+10		19,000			
	VV		19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				144 043,93	
17	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	36,000	370,80	13 348,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
	VV		2.5+7+1+4+3+3+1.5+2+1+9+1+1		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	33,000	488,70	16 127,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
	VV		9+9+15		33,000			
19	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	31,000	551,70	17 102,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
	VV		5.5+24+1.5		31,000			
20	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	13,000	150,00	1 950,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
	VV		6+7		13,000			
21	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*	
22	*M*	*HLE.HL800110*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*7,000*	*855,00*	*5 985,00*	
	PP		Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou					
23	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	461,70	4 617,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041					
	VV		2+8		10,000			
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	7,000	448,20	3 137,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
	VV		4+2+1		7,000			
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	495,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
	VV		1+1+1+2+1+1+1		8,000			
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	2,000	730,80	1 461,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
	VV		1+1		2,000			
27	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	9,000	459,90	4 139,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174055					
	VV		4.5*2		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	10,000	374,40	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174063					
	VV		5+5		10,000			
29	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	5,000	70,56	352,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103					
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	82,08	328,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
	VV		2+1+1		4,000			
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	90,90	636,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
	VV		2+2+2+1		7,000			
32	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
	VV		2+1+3		6,000			
33	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	6,000	225,90	1 355,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211913					
	VV		1+2+3		6,000			
34	*M*	*HLE.HL510NPR*	*Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody*	*kus*	*1,000*	*935,96*	*935,96*	
	PP		Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody; min. kapacita0,50 l/s min. třída zatíženíK - 300 kg					
35	*M*	*HLE.HL310NPR*	*Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody*	*kus*	*3,000*	*1 364,18*	*4 092,54*	
	PP		Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody min. kapacita0,50 l/s min. třída zatíženíK - 300 kg					
36	*M*	*HLE.HL310N2*	*Balkónový a terasový vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou*	*kus*	*2,000*	*1 823,00*	*3 646,00*	
	PP		kapacita 0,90 l/s třída zatížení K3 - 300 kg					
37	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 377,00	2 754,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219128					
38	*M*	*AZP.PZ013800A LFA1*	*Podlahový sprchový žlábek délky 800 mm - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*2,000*	*2 311,00*	*4 622,00*	
	PP		podlahový žlábek do prostoru; viditelná délka 800 mm; celková výška včetně odpadu 100 mm; odpad (d=50 mm) včetně zápachové uzávěry je situován na střed žlabu; směr výtoku je nastavitelný o 360°; bez stavěcích nožek; materiál nerez AISI 304; povrch matný - tryskáno balotinou; krycí rošt, lesklý					
39	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	7,000	89,64	627,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111					
40	*M*	*HLE.HL136N*	*Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku*	*kus*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
	PP		Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
41	*M*	*HLE.HL138H*	*Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
	PP		Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm					
42	*M*	*HLE.HL21.2*	*Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav*	*kus*	*2,000*	*482,07*	*964,14*	
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
43	*M*	*55161834*	*uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody a elektřiny DN 40/50*	*kus*	*2,000*	*1 683,00*	*3 366,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody DN 40/50					
44	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	837,00	1 674,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	*M*	*TWT.TWE110BITS*	*Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s integrovanou bitumenovou manžetou - technický list ZTI č. 10*	*kus*	*2,000*	*3 618,00*	*7 236,00*	
46	*M*	*TWT.TWNEV500PVC*	*Nástavec střešní vpusti (příslušenství ke vpusti), s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 120 -500 mm - technický list ZTI č. 10*	*kus*	*2,000*	*2 831,00*	*5 662,00*	
47	*M*	*TWT.TWT3528*	*Termostat univerzální vnitřn, 90×50 mm - příslušenství vpusti*	*kus*	*1,000*	*5 433,00*	*5 433,00*	
	PP		Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné skříně včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků). Montáž vč. propojení s vpustmi řeší část El.					
48	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	87,03	174,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279153*					
49	*M*	*X.TWT.TWOP110PVC*	*Odvětrání kanalizace 110 PVC, DN 100*	*kus*	*2,000*	*1 153,87*	*2 307,74*	
50	*M*	*X.TWT.TWOD110BIT*	*Prostup parozábranou 110 BIT, DN 100*	*kus*	*2,000*	*1 127,68*	*2 255,36*	
51	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	115,000	25,92	2 980,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111*					
	VV		36+33+10+7+8+2+9+10		115,000			
53	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	31,000	34,02	1 054,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112*					
	VV		31		31,000			
54	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,304	8,91	2,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				159 833,17	
55	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	0,500	589,50	294,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233*					
56	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	20,500	463,73	9 506,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234*					
	VV		18+1.5+1		20,500			
57	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	98,000	378,00	37 044,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002*					
	VV		2+1.5+6*2+2+2*2+4+4		29,500			
	VV		5+2+12		19,000			
	VV		17		17,000			
	VV		2*2+12+4+5		25,000			
	VV		3+1.5+3		7,500			
	VV		Součet		98,000			
58	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	12,000	465,30	5 583,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003*					
	VV		7+3+2		12,000			
59	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	37,000	562,50	20 812,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004*					
	VV		17+7		24,000			
	VV		5+5+3		13,000			
	VV		Součet		37,000			
60	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	22,000	685,80	15 087,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005*					
	VV		11+10+1		22,000			
61	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	94,000	69,12	6 497,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		98-4		94,000			
62	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	83,000	77,13	6 401,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222*					
	VV		0.5+20.5+12+37+22		92,000			
	VV		-4*2-1		-9,000			
	VV		Součet		83,000			
63	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	17,000	199,80	3 396,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111*					
	VV		2*2+2+1+1		8,000			
	VV		2*2+1		5,000			
	VV		1+1+2		4,000			
	VV		Součet		17,000			
64	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	398,70	1 594,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121*					
	VV		2+2		4,000			
65	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	502,20	1 004,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134*					
66	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	5,000	268,20	1 341,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115*					
67	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	359,10	718,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224116*					
68	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	275,40	275,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231072*					
69	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	448,20	448,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074*					
70	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C (třídy 2 EA)	kus	1,000	3 114,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4" Dle normy ČSN EN 1717 pro ochranu rizikové třídy 2 (EA).					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231085*					
71	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	1 197,00	2 394,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231222*					
72	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	268,20	268,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043*					
73	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	447,84	895,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045*					
74	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	574,43	2 297,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046*					
75	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	397,80	397,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061*					
76	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	513,90	2 055,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232062*					
77	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	195,30	195,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234263*					
78	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101*					
79	*M*	*42611280*	*čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C*	*kus*	*1,000*	*3 771,00*	*3 771,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Parametry Dopravní výška 1,4 m Typ připojení závitové Velikost 1/2" Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz Max. průtok 3 m3/h s funkcí AUTOADPAT přizpůsobující provoz čerpadla					
	PP							
80	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133*					
81	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	190,000	54,63	10 379,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226*					
	VV		0.5+20.5+98+12+37+22		190,000			
82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	190,000	47,34	8 994,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234*					
83	K	72229900R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	7,000	10,00	70,00	
84	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí					
85	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,376	7,93	2,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				6 282,07	
86	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační	soubor	1,000	2 061,00	2 061,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724231128*					
87	K	724233011	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	4 221,00	4 221,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233011*					
88	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,005	14,50	0,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724101*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				142 574,98	
89	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111231*					
90	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125*					
91	*M*	*64236031*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*2,000*	*2 394,00*	*4 788,00*	*CS ÚRS 2023 02*
92	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	147,60	295,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131*					
93	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*2,000*	*1 737,00*	*3 474,00*	*CS ÚRS 2023 02*
94	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	1 062,00	1 062,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725129101*					
95	*M*	*64251334X*	*pisoár automatický se sifonem kapacitní s automatickým inteligentním splachovačem - technický list ZTI č. 3*	*kus*	*1,000*	*11 610,00*	*11 610,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 LITR.					
96	*M*	*6425134X*	*Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz (příslušenství k pisoáru) - technický list ZTI č. 3*	*kus*	*1,000*	*5 010,00*	*5 010,00*	
97	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	4,000	1 953,00	7 812,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101*					
98	*M*	*64211005*	*umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm - technický list ZTI č. 1*	*kus*	*4,000*	*2 421,00*	*9 684,00*	*CS ÚRS 2023 02*
99	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,000	1 503,00	1 503,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bidety montáž ostatních typů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725239101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	*M*	*64240414*	*bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý - technický list ZTI č. 9*	*kus*	*1,000*	*4 473,00*	*4 473,00*	*CS ÚRS 2023 02*
101	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000	1 701,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244904*					
102	*M*	*55495007X*	*sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*2,000*	*10 000,00*	*20 000,00*	
	PP		sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment Stříbrný leskly profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla chrom					
103	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	936,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111*					
104	*M*	*55231100X*	*Nerezový pracovní stůl s jednodřezem 700x2000x850 - technický list ZTI č. 13*	*kus*	*1,000*	*33 323,00*	*33 323,00*	
	PP		Mycí stůl bude kotven do zdiva šrouby.					
105	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111*					
106	*M*	*64271101*	*výlevka keramická bílá - technický list ZTI č. 4*	*kus*	*1,000*	*4 410,00*	*4 410,00*	*CS ÚRS 2023 02*
107	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	256,50	3 078,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111*					
	VV		1+1+2+8		12,000			
108	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	307,80	615,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101*					
109	*M*	*55143169X*	*baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - technický list ZTI č. 4*	*kus*	*1,000*	*1 773,00*	*1 773,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
110	*M*	*55143975X*	*baterie dřezová páková nástěnná - technický list ZTI č. 13*	*kus*	*1,000*	*927,00*	*927,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
111	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	232,20	232,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829111*					
112	*M*	*55143974X*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - technický list ZTI č. 6*	*kus*	*1,000*	*1 116,00*	*1 116,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
113	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	174,60	698,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131*					
114	*M*	*55145686X*	*baterie umyvadlová (dřezová) stojánková páková - technický list ZTI č. 1*	*kus*	*4,000*	*1 449,00*	*5 796,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min.					
115	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829141*					
116	*M*	*55145514X*	*baterie bidetová stojánková páková chrom - technický list ZTI č. 9*	*kus*	*1,000*	*1 647,00*	*1 647,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
117	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411*					
118	*M*	*55145537X*	*baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*2,000*	*1 800,00*	*3 600,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min.					
119	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	154,80	619,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101*					
120	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32- technický list ZTI č. 1*	*kus*	*4,000*	*684,90*	*2 739,60*	*CS ÚRS 2023 02*
121	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	163,80	163,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869204*					
122	*M*	*55161116*	*uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50*	*kus*	*1,000*	*256,50*	*256,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
123	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,214	9,23	1,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101*					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				16 776,19	
124	K	726111202	Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 125,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů bidetů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111202*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	*M*	*55281748*	*montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm*	*kus*	*1,000*	*4 599,00*	*4 599,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm					
126	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000	1 386,00	2 772,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111204*					
127	*M*	*55281700*	*montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120 mm stavební v 1080mm vč. ovládacího tlačítka - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*2,000*	*4 140,00*	*8 280,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY WC 6 LITRŮ.					
128	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,021	9,23	0,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODU 1.4D.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04

Cena bez DPH **925 101,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	925 101,62	21,00%	194 271,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 119 372,96**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**925 101,62**
PSV - Práce a dodávky PSV	808 875,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	808 875,62
M - Práce a dodávky M	116 226,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**925 101,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				808 875,62	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				808 875,62	
1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	250,000	55,00	13 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062					
2	*M*	*34571073*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325*	*m*	*250,000*	*16,00*	*4 000,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		250		250,000			
3	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110063					
4	*M*	*34571360*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm*	*m*	*20,000*	*30,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
5	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	13,000	125,00	1 625,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110513					
6	*M*	*34571221*	*kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm*	*m*	*13,000*	*424,00*	*5 512,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm					
	VV		11+2		13,000			
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	102,000	65,00	6 630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001					
8	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*67,000*	*6,00*	*402,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		67		67,000			
9	*M*	*X34571450*	*vzduchotěsná krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*20,000*	*11,00*	*220,00*	
10	*M*	*34571451*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká*	*kus*	*5,000*	*24,00*	*120,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
11	*M*	*34571458*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem*	*kus*	*10,000*	*15,00*	*150,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
12	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112023					
13	*M*	*34571481*	*krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm*	*kus*	*1,000*	*206,00*	*206,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm					
14	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	290,000	15,00	4 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120401					
15	*M*	*34141025*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2*	*m*	*130,000*	*8,00*	*1 040,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2					
	VV		15+20+30+30+35		130,000			
16	*M*	*34141026*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2*	*m*	*126,500*	*12,00*	*1 518,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
	VV		60+50		110,000			
	VV		110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*57,500*	*19,00*	*1 092,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
18	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	100,000	18,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120403*					
19	*M*	*34141028*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2*	*m*	*23,000*	*32,00*	*736,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
20	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*92,000*	*49,00*	*4 508,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		40+20+20		80,000			
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
21	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122011*					
22	*M*	*34111005*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2*	*m*	*57,500*	*16,00*	*920,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
23	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	710,000	40,04	28 428,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015*					
24	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*816,500*	*18,37*	*14 999,11*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		50+40+30+30+30+35+35+40+30+20		340,000			
	VV		50+50+30+40+50+150		370,000			
	VV		Součet		710,000			
	VV		710*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		816,500			
25	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 255,000	19,00	23 845,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016*					
26	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*1 385,750*	*23,00*	*31 872,25*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		20+20		40,000			
	VV		200+15+30+40+50+30+25+25+50+25+25+150		665,000			
	VV		20+20+20+30+30+30+30+150+50+40+40+40		500,000			
	VV		Součet		1 205,000			
	VV		1205*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 385,750			
27	*M*	*34111042*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2*	*m*	*57,500*	*38,00*	*2 185,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
28	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	40,04	2 002,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122021*					
29	*M*	*34111569*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2*	*m*	*57,500*	*43,00*	*2 472,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
30	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	327,000	20,00	6 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031*					
31	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*230,000*	*23,00*	*5 290,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		50+20+50+50+30		200,000			
	VV		200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		230,000			
32	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*143,750*	*38,00*	*5 462,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		20+20+10+20+30+25		125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		143,750			
33	*M*	*34113030*	*kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2*	*m*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2					
34	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	40,04	2 002,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032*					
35	*M*	*34111100*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*57,500*	*91,00*	*5 232,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
36	K	741124603	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603*					
37	*M*	*X1000320082*	*Automoatický topný kabel 10m, 120W*	*kus*	*1,000*	*495,00*	*495,00*	
38	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	820,000	59,09	48 453,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132103*					
	VV		205*4		820,000			
39	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132132*					
40	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132134*					
41	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132145*					
	VV		12		12,000			
42	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132146*					
43	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001*					
44	*M*	*35713138*	*rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek*	*kus*	*1,000*	*282,00*	*282,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek pro SPD					
45	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	21 360,00	42 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004*					
46	*M*	*X1526702*	*rozvodnice osleovoplechová vestavná 11x33 modulů, 2021x806x250, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*10 900,00*	*10 900,00*	
47	*M*	*X1526702.1*	*rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x13 modulů, 825x380x110, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
48	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001*					
49	*M*	*34535015*	*spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, bezsroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*80,00*	*160,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
50	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310021*					
51	*M*	*34535073*	*přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*103,00*	*206,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky					
52	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310022*					
53	*M*	*34535018*	*přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, bezsroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*84,00*	*504,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
54	K	741310111	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů	kus	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310111					
55	*M*	*ABB.3558A01340*	*Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So*	*kus*	*6,000*	*158,00*	*948,00*	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
56	*M*	*x558A01340*	*Přístroj tlačítko jednopólového, řazení 1, 1So*	*kus*	*3,000*	*158,00*	*474,00*	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
57	*M*	*x558A01342*	*Přístroj tlačítko dvojpólového, řazení 2, 2So*	*kus*	*1,000*	*187,00*	*187,00*	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
58	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121					
59	*M*	*ABB.3558A05340*	*Přístroj přepínače sériového, řazení 5*	*kus*	*3,000*	*204,00*	*612,00*	
	PP		Přístroj přepínače sériového, řazení 5					
60	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122					
61	*M*	*ABB.3558A06340*	*Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So*	*kus*	*4,000*	*155,00*	*620,00*	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
62	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310221					
63	*M*	*10.029.267*	*Žaluziový spínač*	*kus*	*5,000*	*178,00*	*890,00*	
	PP		ABB Tělo 6410-0-0380 žaluziového spínače					
64	K	X741910413	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm	m	51,000	150,00	7 650,00	
	VV		38+13		51,000			
65	*M*	*X34575600.1*	*žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/50mm*	*m*	*38,000*	*191,00*	*7 258,00*	
	PP		žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm					
66	*M*	*34575383*	*spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová*	*sada*	*19,000*	*13,00*	*247,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová					
	VV		38/2		19,000			
	VV		Součet		19,000			
67	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*32,000*	*99,00*	*3 168,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
	VV		32		32,000			
68	*M*	*34575346*	*tyč závitová pro kabelové trasy M8*	*m*	*76,000*	*22,00*	*1 672,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8					
	VV		38*2		76,000			
69	*M*	*X1381211*	*ŽLAB PLNÝ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF.*	*m*	*12,000*	*344,00*	*4 128,00*	
70	*M*	*X1381212*	*VÍKO PLNÉ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF.*	*m*	*12,000*	*151,00*	*1 812,00*	
71	*M*	*X1231268*	*SPOJKA 2/50 ZZ (210MM)*	*kus*	*6,000*	*24,00*	*144,00*	
72	*M*	*X1231269.1*	*kotva do dlaždice*	*kus*	*12,000*	*20,00*	*240,00*	
73	K	X741910418	Monntáž dlaždice na střechu	kus	12,000	50,00	600,00	
74	*M*	*X1231269*	*BETON DLAŽBA 300x300x4 S PVC PODLOŽKOU*	*kus*	*12,000*	*39,00*	*468,00*	
75	K	X741311002	Montáž soumrakový čidla se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových					
76	*M*	*39491040*	*spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54*	*kus*	*1,000*	*1 996,00*	*1 996,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54					
77	*M*	*1178370*	*FOTOSENZOR*	*kus*	*1,000*	*234,00*	*234,00*	
78	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311003					
79	*M*	*X40461058*	*čidlo pohybové a přítomnostní stropní 360°*	*kus*	*3,000*	*720,00*	*2 160,00*	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
80	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311004					
81	*M*	*X40461059*	*čidlo pohybové nástěnné 210°*	*kus*	*2,000*	*407,00*	*814,00*	
	PP		čidlo přítomnosti nástěnné					
82	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	44,000	110,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001					
83	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*26,000*	*136,00*	*3 536,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	*M*	*X34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, modul 45x45*	*kus*	*18,000*	*131,00*	*2 358,00*	
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		18		18,000			
85	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313003*					
86	*M*	*X513JC02357B1*	*Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou*	*kus*	*8,000*	*167,00*	*1 336,00*	
	PP		Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Swing®L					
87	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005*					
88	*M*	*X34555244*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky modul 45x45*	*kus*	*4,000*	*948,00*	*3 792,00*	
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		4		4,000			
89	*M*	*34555244*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*865,00*	*865,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
90	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	21,000	170,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082*					
91	*M*	*34555233*	*zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*21,000*	*284,00*	*5 964,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
92	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313121*					
93	*M*	*35811308*	*zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky*	*kus*	*3,000*	*584,00*	*1 752,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky					
94	K	741314122	Montáž vidlic průmyslových nástěnných 32 A, 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vidlic průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení 3P+N+PE 32 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741314122*					
95	*M*	*35811631*	*přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*340,00*	*340,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky					
96	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	44,000	278,18	12 239,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105*					
97	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*10,000*	*171,60*	*1 716,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		10		10,000			
98	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*7,000*	*171,60*	*1 201,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
99	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*21,000*	*126,00*	*2 646,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		21		21,000			
100	*M*	*35822124*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*171,60*	*171,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
101	*M*	*X35822129*	*jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*168,00*	*168,00*	
	PP		jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA					
102	*M*	*X10.840.358*	*Odpínač 1-válcových pojistek*	*kus*	*4,000*	*528,00*	*2 112,00*	
103	*M*	*X10.081.639*	*Pojistka válcová 2A-GG*	*kus*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	
104	*M*	*X10.081.619*	*Pojistka válcová 6A-GG*	*kus*	*2,000*	*46,37*	*92,74*	
105	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*9,000*	*550,00*	*4 950,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
107	*M*	*35822402*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*388,00*	*388,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
108	*M*	*35822160*	*jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*371,00*	*371,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
109	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175*					
110	*M*	*35822178*	*vypínač 3-pólový 40 A vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*1 555,00*	*3 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
111	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320201*					
112	*M*	*X1621609*	*AUTO PREPINAC SITI 40A/4P*	*kus*	*1,000*	*14 296,00*	*14 296,00*	
113	K	741320405	Montáž jističů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320405*					
114	*M*	*RMAT0014*	*jistič 4-póllový 25/3N/B vypínací schopnost 10 kA*		*1,000*	*1 822,00*	*1 822,00*	
	PP		jistič -25/3N/B 25A 10kA					
115	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321003*					
116	*M*	*RMAT0015*	*Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA*		*5,000*	*1 752,00*	*8 760,00*	
	PP		Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA					
117	*M*	*RMAT0018*	*proudový chránič dvoupólový 25/2/003 A 25A, 30mA,*		*2,000*	*1 998,00*	*3 996,00*	
	PP		proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA					
118	*M*	*RMAT0016*	*Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA*		*17,000*	*1 522,00*	*25 874,00*	
	PP		Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA					
	VV		14+3		17,000			
119	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321043*					
120	*M*	*RMAT0017*	*proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA*		*9,000*	*1 569,00*	*14 121,00*	
	PP		proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA					
121	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322012*					
122	*M*	*X1168555*	*SVODIC PREPETI 12,5 V/4 T1+T2, TN-C-S*	*kus*	*3,000*	*5 500,00*	*16 500,00*	
	PP		SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3					
123	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330001*					
124	*M*	*X10.059.862*	*Kontakty pomocné*	*kus*	*6,000*	*551,00*	*3 306,00*	
125	*M*	*35822632*	*spoušť vypínací (podpěťová), AC/DC 24,48V*	*kus*	*5,000*	*1 622,00*	*8 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 24,48V					
126	*M*	*X1239908*	*INST. STYKAC 20A/2V/24V*	*kus*	*1,000*	*544,00*	*544,00*	
127	*M*	*35826003*	*relé instalační 230V AC/ 2V/ 20A*	*kus*	*2,000*	*555,00*	*1 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		relé instalační 230V AC/ 110V DC 2No					
128	*M*	*X35826003*	*relé instalační 230V AC/ 2Z/ 20A*	*kus*	*2,000*	*548,00*	*1 096,00*	
129	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330042*					
130	*M*	*X35826003.1*	*relé instalační 230V AC/ 4V/ 20A*	*kus*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	
131	K	741331062	Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače mechanického s týdenním programem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741331062*					
132	*M*	*35889830*	*hodiny spínací týdenní 1 kanál*	*kus*	*2,000*	*2 220,00*	*4 440,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hodiny spínací týdenní 1 kanál					
133	*M*	*35826000*	*multifunkční časové relé s 1c/o*	*kus*	*2,000*	*826,00*	*1 652,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		multifunkční časové relé s 1c/o					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	741331075	Montáž termostatu se zapojení vodičů	kus	5,000	510,00	2 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741331075					
135	K	741350011	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 2x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741350011					
136	*M*	*X10.867.834*	*jednofázový bezpečnostní napajeci zdroj 230V AC /24V DC, 4A, 100W*	*kus*	*1,000*	*1 525,00*	*1 525,00*	
137	*M*	*X10.867.834.2*	*jednofázový bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC /24V DC, 1.5A, 36W*	*kus*	*2,000*	*3 250,00*	*6 500,00*	
138	*M*	*X10.867.834.3*	*jednofázový zvonkový transformátor 230V AC /24V AC, 20VA*	*kus*	*1,000*	*1 998,00*	*1 998,00*	
139	K	741370021	Montáž svítidlo LED bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	51,000	580,00	29 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370021					
	VV		11+4+14+4+8+10		51,000			
140	*M*	*RMAT0001*	*svítidlo C1 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40*	*kus*	*11,000*	*1 248,00*	*13 728,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
141	*M*	*RMAT0001.1*	*svítidlo C1/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min.*	*kus*	*4,000*	*2 285,00*	*9 140,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
142	*M*	*RMAT0001.0*	*svítidlo C2 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, DALI*	*kus*	*14,000*	*2 037,00*	*28 518,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
143	*M*	*RMAT0001.2*	*svítidlo C2/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min., DALI*	*kus*	*4,000*	*2 285,00*	*9 140,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
144	*M*	*RMAT0002*	*svítidlo D1 vestavné kruhové pr. 210mm, 19W 1950lm, 4000K, IP 54*	*kus*	*8,000*	*658,00*	*5 264,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
145	*M*	*RMAT0004*	*svítidlo NS nouzové s piktogramem, LED 3W, s nouzovým zdrojem 60 min.*	*kus*	*10,000*	*997,00*	*9 970,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
146	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	29,000	580,00	16 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370101					
147	*M*	*RMAT0006*	*svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65*	*kus*	*22,000*	*888,00*	*19 536,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
148	*M*	*RMAT0007*	*svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65, nouzový zdroj 60 min*	*kus*	*2,000*	*2 890,00*	*5 780,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
149	*M*	*RMAT0008*	*svítidlo F LED reflektor 50W, 6000lm, 4000K, IP 65*	*kus*	*5,000*	*905,00*	*4 525,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
150	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	35,75	3 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001					
151	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*120,000*	*13,53*	*1 623,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2					
	VV		100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
152	K	X741313003	Montáž čidla	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
153	*M*	*RMAT0009*	*čidlo CO+NO2*	*kus*	*2,000*	*14 469,00*	*28 938,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
154	K	X741313003.1	Montáž komponet pro detekci kouře	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
155	*M*	*RMAT0010*	*akustická siréna*	*kus*	*1,000*	*1 340,00*	*1 340,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
156	*M*	*RMAT0011*	*informační tabule LED - ÚNIK PLYNU*	*kus*	*1,000*	*3 557,00*	*3 557,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
157	K	X741313003.2	Montáž řídící jednotky pro detekci kouře, včetně nastavení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
158	*M*	*RMAT0013*	*řídící jednotka detekce plynů CO A NO2*	*kus*	*1,000*	*15 827,00*	*15 827,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
159	K	X741313003.4	Montáž bezpečnostního oka	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
160	*M*	*RMAT0012*	*bezpečnostní oko pro motorgenerátor*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
161	K	X741313082	Montáž řídíc jednotky DALI pod tlačítko	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
162	*M*	*1510004*	*VSTUPNI JEDNOTKA DALI 4 SCÉNY*	*kus*	*1,000*	*4 040,00*	*4 040,00*	
	PP		VSTUPNI JEDNOTKA					
163	K	X741313082.2	Montáž DALI napajače	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
164	*M*	*X1437902*	*Napaječ sběrnice DALI na DIN lištu*	*kus*	*1,000*	*1 206,00*	*1 206,00*	
165	K	X7413130V4	Montáž požárního tlačítka	kus	1,000	350,00	350,00	
166	*M*	*X358112592.32*	*pořární tlačítko T STOP*	*kus*	*1,000*	*691,00*	*691,00*	
167	K	X741320105	Montáž signálky se zapojením vodičů	kus	3,000	150,00	450,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
168	*M*	*34535092*	*signálka 115-230V~ ,červená/zelená*	*kus*	*3,000*	*447,00*	*1 341,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		signálka 115-230V~ ,červená/zelená					
169	K	X741320115.1	Montáž řídící jednotky kouře	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
170	*M*	*X35822917.4*	*řídidíc jednotka por kouřové detektory*	*kus*	*1,000*	*4 838,00*	*4 838,00*	
	PP		referenční výrobek ABV24-300/D výrobce Regin					
171	K	X741320115.2	Montáž detektoru kouře do VZT potrubí	kus	1,000	550,00	550,00	
172	*M*	*X35822917.5*	*detektor kouře pro VZT potrubí*	*kus*	*1,000*	*6 719,00*	*6 719,00*	
	PP		referenční výrobek SDD - S60 - R výrobce Regin					
173	K	X741320115.3	Montáž baterie do skříně	kus	2,000	350,00	700,00	
174	*M*	*X35822917.6*	*AKU 12V 9Ah*	*kus*	*2,000*	*530,00*	*1 060,00*	
175	K	X741920341	Ucpávka prostupu kabelového svazku manžetou otvor zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou tl 300 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm					
176	K	X7419203412	Ucpávka prostupu kabelového svazku manžetou otvor zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm					
177	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	150,00	450,00	
178	*M*	*X354421102*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná*	*kus*	*3,000*	*317,00*	*951,00*	
	D	M	Práce a dodávky M				116 226,00	
179	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003*					
180	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	56,000	630,00	35 280,00	
181	K	x016	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost	kus	30,000	550,00	16 500,00	
182	K	X0161	Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
183	K	X9720540	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
184	*M*	*XPR2*	*Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100*	*kus*	*3,000*	*2 772,00*	*8 316,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
185	*M*	*XPR4*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 1x DN63*	*kus*	*2,000*	*1 713,00*	*3 426,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
186	*M*	*XPR4.1*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 2x DN40*	*kus*	*2,000*	*3 784,00*	*7 568,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
187	K	X97205402	Montáž těsnící vložky do prostupu stropem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
188	*M*	*XPR3*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 8-12mm*	*kus*	*1,000*	*1 556,00*	*1 556,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
189	K	X0168	Koordinace s EG.D připojení FVE	hod	16,000	630,00	10 080,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					
190	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
191	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_b - Bleskosvod

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODU 1.4D.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č. 2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č. 3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04 SCHÉMA RH1 1.4D.05 SCHÉMA RH2

Cena bez DPH **279 674,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 674,18	21,00%	58 731,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **338 405,76**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_b - Bleskosvod

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**279 674,18**
PSV - Práce a dodávky PSV	279 674,18
741 - Elektroinstalace - silnoproud	279 674,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01D_b - Bleskosvod

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**279 674,18**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				279 674,18	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				279 674,18	
1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	105,000	55,00	5 775,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410002					
2	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*100,000*	*46,00*	*4 600,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		105/1,05		100,000			
3	*M*	*35442183*	*držák zemnící pásky*	*kus*	*105,000*	*15,00*	*1 575,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		držák zemnící pásky					
4	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	90,000	55,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410003					
	VV		20+70		90,000			
5	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*32,200*	*46,00*	*1 481,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		20*1,61		32,200			
6	*M*	*35441077*	*drát D 8mm AlMgSi*	*kg*	*9,450*	*170,00*	*1 606,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	VV		70*0,135		9,450			
7	*M*	*35442252*	*podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm*	*kus*	*50,000*	*103,00*	*5 150,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
35	*M*	*35442270*	*podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg*	*kus*	*10,000*	*60,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg					
8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420002					
9	*M*	*X1000300386*	*vodič s vysokonapětovou izolaci, dostatečná vzdálenost pro vzduch min. s = 45cm*	*m*	*50,000*	*877,00*	*43 850,00*	
	VV		6*8		48,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		50,000			
10	*M*	*X1000300405*	*Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez*	*kus*	*30,000*	*204,00*	*6 120,00*	
	VV		6*5		30,000			
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021					
12	*M*	*35442034*	*svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm*	*kus*	*6,000*	*145,00*	*870,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
13	*M*	*35442033*	*svorka uzemnění nerez spojovací*	*kus*	*30,000*	*134,00*	*4 020,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací					
	VV		30		30,000			
14	*M*	*X1000300404*	*Uzemňovací svorka pro oblast koncovky*	*kus*	*6,000*	*148,00*	*888,00*	
	PP		DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez					
	VV		6		6,000			
15	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	40,000	55,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022					
16	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*20,000*	*290,00*	*5 800,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku					
	VV		20		20,000			
17	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*20,000*	*290,00*	*5 800,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát					
	VV		20		20,000			
18	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420083*					
19	*M*	*35442110*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*6,000*	*3,00*	*18,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
20	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430005*					
21	*M*	*X1030039911*	*Jímací stožár d 30mm pro vodič s vysokonapětovou izolaci, s třínohým stativem celková delka 3100mm*	*kus*	*6,000*	*15 163,00*	*90 978,00*	
22	*M*	*X1327474*	*BETON. PODST. 337/17KG S PODLOZ. A KLIN.*	*kus*	*18,000*	*503,00*	*9 054,00*	
	PP		BETON. PODST. 337/17KG S PODLOZ. A KLIN.					
	VV		3*6		18,000			
23	*M*	*X1000313139*	*Podložka plast D 280mm černá*	*kus*	*6,000*	*192,00*	*1 152,00*	
24	*M*	*X1030039833*	*Upevňovací sada pro podpůrnou trubku D 30mm pro čtyři vodiče*	*kus*	*6,000*	*3 110,00*	*18 660,00*	
25	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002*					
26	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820001*					
32	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	8,000	630,00	5 040,00	
	PP		Svařované spoje					
33	K	74362930R2	Ochranná bandáž spojů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Ochranný nátěr spojů					
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,557	3 640,00	2 027,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101*					
30	K	X741420002	Montáž propojovacího prvku na kabel s vysokonapětovou izolaci	kus	6,000	65,00	390,00	
31	*M*	*X1000300389*	*Připojovací členy + montážní materiál pro vodič vysokonapětovou izolaci*	*kus*	*6,000*	*963,00*	*5 778,00*	
	PP		DEHN Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-light					
27	K	X74362930	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	150,00	450,00	
	PP		Montáž ekvipotencionální svorkovnice					
28	*M*	*X35442110*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice*	*kus*	*3,000*	*317,00*	*951,00*	
	PP		uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: E ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.4E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP 1.4E.02 PŮDORYS 1.NP – SLP 1.4E.03 BLOKOVÉ SCHÉMA – SLP

Cena bez DPH **222 193,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 193,32	21,00%	46 660,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **268 853,92**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**222 193,32**
PSV - Práce a dodávky PSV	222 193,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 806,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	108 155,32
742-1 - Elektroinstalace - slaboproud STA	22 631,00
21-M - Elektromontáže	86 601,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**222 193,32**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				222 193,32	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 806,00	
1	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122011					
2	*M*	*34111005*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2*	*m*	*11,500*	*16,00*	*184,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
3	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001					
4	*M*	*35711021*	*rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE*	*kus*	*2,000*	*1 435,00*	*2 870,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE					
5	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310031					
6	*M*	*34535010*	*ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*203,00*	*203,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky					
7	K	X210010132	Montáž bytového zvonku	kus	1,000	110,00	110,00	
8	*M*	*X377141350*	*zvonek bytový*	*kus*	*1,000*	*179,00*	*179,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				108 155,32	
9	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	245,000	55,00	13 475,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002					
10	*M*	*34571073*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325*	*m*	*95,000*	*16,00*	*1 520,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		15+10+10+10+30+20		95,000			
11	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*130,000*	*30,03*	*3 903,90*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		30+20+20+30+30		130,000			
12	*M*	*34571075*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340*	*m*	*20,000*	*24,00*	*480,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340					
	VV		10+5+5		20,000			
13	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	38,000	115,00	4 370,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102					
	VV		25+13		38,000			
14	*M*	*X34575600*	*žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/50mm*	*m*	*25,000*	*107,00*	*2 675,00*	
	PP		žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm					
	VV		25		25,000			
15	*M*	*x1000287692*	*žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm*	*m*	*13,000*	*89,00*	*1 157,00*	
	PP		ARKYS ARK-211110 Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cc					
	VV		7+6		13,000			
16	*M*	*34575383*	*spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová*	*sada*	*19,000*	*13,00*	*247,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová					
	VV		38/2		19,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*25,000*	*99,00*	*2 475,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
18	*M*	*X34575388.1*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 100mm*	*kus*	*13,000*	*49,30*	*640,90*	
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
19	*M*	*34575346*	*tyč závitová pro kabelové trasy protipožární M8*	*m*	*76,000*	*22,00*	*1 672,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8					
	VV		38*2		76,000			
20	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122*					
21	*M*	*X1381211*	*ŽLAB PLNÝ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF.*	*m*	*8,000*	*344,00*	*2 752,00*	
22	*M*	*X1231268*	*SPOJKA 2/50 ZZ (210MM)*	*kus*	*8,000*	*24,00*	*192,00*	
23	*M*	*X1381212*	*VÍKO PLNÉ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF.*	*m*	*8,000*	*151,00*	*1 208,00*	
24	K	X741910418	Monntáž dlaždice na střechu	kus	8,000	50,00	400,00	
25	*M*	*X1231269*	*Betonová podděra 400x400x50 + PVC podložka*	*kus*	*8,000*	*39,00*	*312,00*	
26	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504*					
27	*M*	*34571475*	*krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká*	*kus*	*5,000*	*22,00*	*110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká					
28	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*10,000*	*6,00*	*60,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
29	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110505*					
30	*M*	*34571459*	*krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem*	*kus*	*15,000*	*64,00*	*960,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					
31	*M*	*34571544*	*skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm*	*kus*	*1,000*	*14,00*	*14,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm					
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	36,000	35,75	1 287,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001*					
33	*M*	*34121120*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2*	*m*	*36,000*	*9,00*	*324,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2					
	VV		20+10		30,000			
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
34	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742123001*					
35	*M*	*ADI.0062589.URS*	*Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu*	*kus*	*1,000*	*1 635,00*	*1 635,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
36	*M*	*X0062589*	*Přepěťová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST1)*	*kus*	*1,000*	*3 075,00*	*3 075,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
37	*M*	*X0062589.2*	*Přepěťová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3)*	*kus*	*1,000*	*3 075,00*	*3 075,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
38	*M*	*X0062589.1*	*Přepěťová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu*	*kus*	*2,000*	*1 635,00*	*3 270,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
39	*M*	*X0062589.3*	*Přepěťová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3)*	*kus*	*2,000*	*3 075,00*	*6 150,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
40	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	696,000	15,00	10 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124001*					
	VV		660+36		696,000			
41	*M*	*34121266*	*kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e*	*m*	*36,000*	*13,00*	*468,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
42	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*660,000*	*12,00*	*7 920,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
	VV		2*(30+20+20+40+40+15+15+20+20+20+15+20)		550,000			
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		660,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	58,000	18,54	1 075,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005					
44	*M*	*37459020*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný*	*kus*	*56,000*	*21,45*	*1 201,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
	VV		14*4		56,000			
	VV		Součet		56,000			
45	*M*	*37459010*	*konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný*	*kus*	*2,000*	*9,00*	*18,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný					
46	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003					
47	*M*	*34572331*	*páska stahovací kabelová 12,6x230mm*	*100 kus*	*5,000*	*822,00*	*4 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		páska stahovací kabelová 12,6x230mm					
48	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001					
49	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022					
50	*M*	*X1327484*	*Napájecí panel PRIVOD RACK-1U 8x zásuvka + SPD III se signalizaci*	*kus*	*1,000*	*673,00*	*673,00*	
51	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330023					
52	*M*	*37451145*	*panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"*	*kus*	*1,000*	*186,00*	*186,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
53	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024					
54	*M*	*37451110*	*patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP*	*kus*	*1,000*	*1 260,00*	*1 260,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP					
55	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044					
	VV		7+4		11,000			
56	*M*	*X37451170*	*modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm do parapeního žlabu*	*kus*	*4,000*	*34,00*	*136,00*	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
57	*M*	*X374511701*	*datová zásuvka 2xRJ45 včetně rámečku*	*kus*	*7,000*	*34,00*	*238,00*	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
58	*M*	*34539061*	*rámeček trojnásobný*	*kus*	*1,000*	*57,00*	*57,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček trojnásobný					
59	*M*	*34539060*	*rámeček dvojnásobný*	*kus*	*1,000*	*40,00*	*40,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček dvojnásobný					
60	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*3,000*	*22,00*	*66,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček jednonásobný					
61	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330051					
62	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330052					
63	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	28,000	95,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101					
64	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,178	500,00	89,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742102					
65	K	X741711011	Montáž nosných podpěr pod žlab	kus	7,000	50,00	350,00	
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
66	*M*	*X1231269*	*Betonová podděra 400x400x50 + PVC podložka*	*kus*	*7,000*	*39,00*	*273,00*	
	D	742-1	Elektroinstalace - slaboproud STA				22 631,00	
67	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	180,000	35,75	6 435,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001					
68	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm*	*m*	*72,000*	*10,00*	*720,00*	*CS ÚRS 2023 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm					
	VV		20+20+20		60,000			
	VV		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
69	*M*	*34121302*	*kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm*	*m*	*48,000*	*11,00*	*528,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
70	*M*	*X34121302*	*kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 50 ohm, UV odolné,*	*m*	*96,000*	*11,00*	*1 056,00*	
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
	VV		80		80,000			
	VV		80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		96,000			
71	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420001*					
72	*M*	*38454001*	*anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát*	*kus*	*1,000*	*978,00*	*978,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
73	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021*					
74	*M*	*31686012*	*tříramenný anténní stožrár, polohovatelný (+- 10°) včetně upevňovacího materiálu a 9x beton. dlaždice 500x500x50*	*kus*	*1,000*	*5 361,00*	*5 361,00*	*CS ÚRS 2023 02*
75	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420041*					
76	*M*	*38445003*	*zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB*	*kus*	*1,000*	*437,00*	*437,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB					
77	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420051*					
78	*M*	*34539090*	*rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV*	*kus*	*1,000*	*329,00*	*329,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV					
79	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420081*					
80	*M*	*35671260*	*zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy*	*kus*	*1,000*	*258,00*	*258,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy					
81	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény F konektoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420111*					
82	*M*	*37459004*	*konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm*	*kus*	*5,000*	*12,00*	*60,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm					
	VV		3+2		5,000			
83	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121*					
84	*M*	*X37451028*	*zásuvka koncová TV/R/SAT do parapetního žlabu*	*kus*	*2,000*	*234,00*	*468,00*	
85	*M*	*37451006*	*přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)*	*kus*	*1,000*	*268,00*	*268,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)					
86	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420201*					
87	K	X742330001	Montáž zapuštěného rozvaděče STA	kus	1,000	500,00	500,00	
88	*M*	*X35712018*	*Vestavná multi rozvodnice rozměr 400x600x110, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*1 673,00*	*1 673,00*	
	D	21-M	Elektromontáže				86 601,00	
89	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002*					
90	K	X741920363	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 140 mm					
91	K	X741920395	Ucpávka prostupu kabelového svazku rukávem otvorem přes D 113 do D 122 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou tl 300 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm					
92	K	X016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod	48,000	550,00	26 400,00	
	VV		3*8*2		48,000			
93	K	X017	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		DN 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
94	K	X018	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
95	K	X01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	hod	32,000	630,00	20 160,00	
	VV		2*16		32,000			
96	K	X9720540	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
97	*M*	*XPR2*	*Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100*	*kus*	*1,000*	*2 772,00*	*2 772,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
98	*M*	*XPR4*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 1x DN40*	*kus*	*1,000*	*1 713,00*	*1 713,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
99	K	X97205402	Montáž těsnící vložky do prostupu stropem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
100	*M*	*XPR3*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 8-12mm*	*kus*	*1,000*	*1 556,00*	*1 556,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01F - Maření a regulace

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: F MĚŘENI A REGULACE 1.4F.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – MaR 1.4F.02 PŮDORYS 1NP 1.4F.03 SCHÉMA DT1

Cena bez DPH **296 488,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 488,61	21,00%	62 262,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **358 751,22**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01F - Maření a regulace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**296 488,61**
PSV - Práce a dodávky PSV	244 774,61
741 - Elektroinstalace - silnoproud	235 380,01
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 394,60
M - Práce a dodávky M	51 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01F - Maření a regulace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**296 488,61**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				244 774,61	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				235 380,01	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	40,000	51,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001					
2	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*50,05*	*2 102,10*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	100,000	46,41	4 641,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041					
4	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*105,000*	*30,03*	*3 153,15*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		100		100,000			
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	40,04	2 802,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
6	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*80,500*	*18,37*	*1 478,79*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		40+30		70,000			
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
7	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	45,000	40,04	1 801,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122021					
8	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*51,750*	*22,20*	*1 148,85*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		51,750			
9	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	40,04	600,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
10	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*17,250*	*79,64*	*1 373,79*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
11	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	130,000	36,40	4 732,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124703					
12	*M*	*34113150*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílož ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2*	*m*	*46,000*	*22,33*	*1 027,18*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílož ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
13	*M*	*34113148*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílož ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2*	*m*	*90,000*	*11,22*	*1 009,80*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílož ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
	VV		90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	21 360,00	21 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210004					
15	*M*	*X1526702.1*	*rozvodnice ocelovoplechová vestavná 6x13 modulů, 917x380x110, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*5 100,00*	*5 100,00*	
16	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	10,000	278,18	2 781,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
17	*M*	*35822124*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*171,60*	*171,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
18	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*5,000*	*171,60*	*858,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
19	*M*	*35822120*	*jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*159,12*	*477,36*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
20	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*171,60*	*171,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
21	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
22	*M*	*X8500134120*	*Odpínač pojistkový 10-3*	*kus*	*1,000*	*212,16*	*212,16*	
	PP		Odpínač pojistkový OEZ OPVP10-3					
23	*M*	*X35822404*	*vypnínač 3-pólový 32 A vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*609,96*	*609,96*	
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
24	*M*	*X10.081.619*	*Pojistka válcová 6A-GG*	*kus*	*3,000*	*46,37*	*139,11*	
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	331,50	331,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
26	*M*	*8501510912*	*Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4*	*kus*	*1,000*	*3 170,98*	*3 170,98*	
	PP		Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4					
27	K	741322141	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	265,20	265,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322141					
28	*M*	*35889540*	*svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, s vf filtrem, signalizace, na DIN lištu*	*kus*	*1,000*	*4 243,20*	*4 243,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu					
47	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075					
48	*M*	*RMAT013*	*Termosat, nástěný ovladač*	*kus*	*6,000*	*4 375,80*	*26 254,80*	
29	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	6,000	331,50	1 989,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
30	*M*	*RMAT0002*	*napajeci zdroj jednofázový 230V AC/ 24V DC 3,84A, 100W*	*kus*	*1,000*	*2 015,52*	*2 015,52*	
31	*M*	*RMAT0003*	*napájeci zdroj jednofázový 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W*	*kus*	*5,000*	*1 127,10*	*5 635,50*	
32	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741791003					
33	*M*	*35889009*	*obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče*	*kus*	*1,000*	*7 789,64*	*7 789,64*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče					
34	*M*	*RMAT0001*	*měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A*	*kus*	*1,000*	*729,30*	*729,30*	
	PP		měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A					
35	K	X001	Montáž řídící jednotky	kus	1,000	663,00	663,00	
36	*M*	*RMAT004*	*Řídící jednotka PLC*	*kus*	*1,000*	*11 591,28*	*11 591,28*	
37	*M*	*RMAT005*	*modul 2x RS 485*	*kus*	*2,000*	*663,00*	*1 326,00*	
38	K	X002	Montáž aktorů, modulů	kus	1,000	464,10	464,10	
39	*M*	*RMAT006*	*převodník M-bus - RS 323*	*kus*	*1,000*	*6 110,11*	*6 110,11*	
40	*M*	*RMAT007*	*rozšiřující modul 4xAO: 0-10V/4-20mA*	*kus*	*1,000*	*5 696,39*	*5 696,39*	
41	*M*	*RMAT009*	*reléový modul 11xRO, spínací kontak, 230V/16A zatížení náběhovým proudem 800A*	*kus*	*1,000*	*5 696,39*	*5 696,39*	
42	*M*	*RMAT010*	*rozšiřující modul 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V,*	*kus*	*2,000*	*5 696,39*	*11 392,78*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	X003	Montáž SSR polovodičového spínače	kus	3,000	331,50	994,50	
	PP		Montáž řídící jednotky					
46	*M*	*RMAT008*	*SSR 230V, 15A, 24V DC/AC, integrovaný chladič*	*kus*	*3,000*	*2 784,60*	*8 353,80*	
43	K	X004	Montáž žaluziových aktorů	kus	5,000	464,10	2 320,50	
44	*M*	*RMAT011*	*žaluziový aktor 2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI*	*kus*	*5,000*	*2 020,11*	*10 100,55*	
49	K	X005	Montáž meteostanice	kus	1,000	663,00	663,00	
50	*M*	*RMAT012*	*Metostanice - rychlost a směr větru, vlhkost, rosný bod, abs. tlak, sluneční záření, napájení 12V/60mA, POE pasívní*	*kus*	*1,000*	*37 128,00*	*37 128,00*	
51	K	X741331075	Montáž teplotního čidla	kus	16,000	424,32	6 789,12	
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
52	*M*	*RMAT014*	*Teplotní senzor podlahový 12kohm*	*kus*	*6,000*	*464,10*	*2 784,60*	
	VV		6		6,000			
53	*M*	*RMAT015*	*Teplotní senzor příložný/jímka 12kohm*	*kus*	*10,000*	*636,48*	*6 364,80*	
	VV		10		10,000			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				9 394,60	
57	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	125,000	35,75	4 468,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001*					
58	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*150,000*	*13,53*	*2 029,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2					
	VV		125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		150,000			
54	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	55,000	33,15	1 823,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124003*					
55	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*40,000*	*12,24*	*489,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
56	*M*	*x34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 UV*	*m*	*15,000*	*12,24*	*183,60*	
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
59	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,000	18,54	185,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005*					
60	*M*	*37459020*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný*	*kus*	*10,000*	*21,45*	*214,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
	D	M	Práce a dodávky M				51 714,00	
62	K	X006	Programování, nastavení MaR	kpl	1,000	23 868,00	23 868,00	
63	K	X007	Proškolení a zaškolení obsluhy	hod	8,000	1 989,00	15 912,00	
64	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*2 652,00*	*2 652,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
61	K	X008	Zprovoznění	kpl	1,000	2 652,00	2 652,00	
65	K	X009	SW vybavení řídícího systému	soubor	1,000	6 630,00	6 630,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01G - Fotovoltaická elektrárna

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: G. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 1.4G.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – FVE 1.4G.02 PŮDORYS STŘECHY – FVE 1.4G.03 BLOKOVÉ SCHÉMA FVE 1.4G.04 SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE

Cena bez DPH **340 578,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 578,81	21,00%	71 521,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **412 100,36**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01G - Fotovoltaická elektrárna

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**340 578,81**
PSV - Práce a dodávky PSV	340 578,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	114 980,00
741-1 - FVE - konstrukce	15 500,00
741-2 - FVE - technologie	67 325,00
741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE	35 466,56
741-4 - Elektroinstalce - kabeláž	58 207,25
741-5 - Elektroinstalce - ostatní	38 600,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
SO-01 - Výjezdová základna ZZS Kraje Vysočina
Soupis:
01G - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná
Datum: 16.08.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**340 578,81**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				340 578,81	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				114 980,00	
1	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	250,000	20,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324					
2	*M*	*34111851*	*kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm*	*m*	*250,000*	*24,00*	*6 000,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
	VV		70+70+40+40+30		250,000			
3	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211					
4	*M*	*X35001006*	*panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 450Wp, rozměr 2108x1048x35mm*	*kus*	*20,000*	*2 200,00*	*44 000,00*	
5	*M*	*Pol3*	*MC4 konektory pro solární panely*	*kus*	*40,000*	*35,00*	*1 400,00*	
	PP		MC4 konektory pro solární panely					
	VV		20+20		40,000			
6	K	X741732003	Montáž komunikačního zařízení	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů konvertoru, výstupní výkon přes 280 do 400 W					
7	*M*	*X35671037*	*Přístupová jednotka pro optimizéry (TAP)*	*kus*	*2,000*	*4 600,00*	*9 200,00*	
8	*M*	*X40561000*	*Gateway pro optimizéry, včetně napájecího zdroje*	*kus*	*1,000*	*780,00*	*780,00*	
	PP		možnost zapojení Total stopu					
9	K	741732062	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732062					
10	*M*	*35671256*	*optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 700W*	*kus*	*20,000*	*955,00*	*19 100,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 700W					
11	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	500 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102					
	D	741-1	FVE - konstrukce				15 500,00	
12	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711011					
13	*M*	*X42412413*	*konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 2 panelů*	*sada*	*10,000*	*120,00*	*1 200,00*	
	PP		konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 6 panelů					
14	*M*	*Pol13*	*Držák kabelů*	*kus*	*40,000*	*10,00*	*400,00*	
	PP		Držák kabelů					
15	*M*	*Pol16*	*Zadní větrný deflektor*	*kus*	*20,000*	*10,00*	*200,00*	
	PP		Zadní větrný deflektor					
16	*M*	*Pol18*	*Krajní větrný deflektor - XL*	*kus*	*20,000*	*10,00*	*200,00*	
	PP		Krajní větrný deflektor - XL					
17	*M*	*Pol17*	*Držák nosné konstrukce pro kotvení do jeklových profilů na střeše*	*kus*	*150,000*	*10,00*	*1 500,00*	
	PP		Držák pro zátěž					
	VV		10*15		150,000			
	D	741-2	FVE - technologie				67 325,00	
18	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730036					
19	*M*	*Pol25*	*Třífázový střídač nástěnný 10 kVA, beztransformátorový IP65, LAN*	*kus*	*1,000*	*49 000,00*	*49 000,00*	
20	K	X741730076	Montáž měřícího modulu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
21	*M*	*Pol26*	*Třífázový měřící modul, RS 485, FTP CAT6*	*kus*	*1,000*	*9 325,00*	*9 325,00*	
	PP		Třífázový měřící modul, RS 485, FTP CAT6					
22	K	X741730076.1	Montáž, nastevaní, zprovozněí technologie	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	D	741-3	Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				35 466,56	
23	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002					
24	*M*	*Pol36*	*Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 4 řady, 650 x 328 x 140 mm*	*kus*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*	
	PP		Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řady, 550 x 328 x 140 mm					
25	*M*	*Pol37*	*Spojovací materiál*	*soubor*	*1,000*	*500,00*	*500,00*	
	PP		Spojovací materiál					
26	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	278,18	556,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
27	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*171,60*	*343,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
28	K	741320135.1	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135.1					
29	*M*	*1322729*	*JISTIC 900 V DC*	*kus*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
	PP		referenční výrobek JISTIC 900 V DC PKZ-SOL30					
30	*M*	*1000171673*	*Podpěťová spoušť, 24V/60Hz*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	
	PP		EATON 219219 U-PKZ0(24V60HZ) Podpěťová spoušť, 24V/60Hz					
31	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
32	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*550,00*	*550,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
33	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052					
34	*M*	*Pol30*	*Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC*	*kus*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
	PP		Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC					
35	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
36	*M*	*Pol31*	*Svodič přepětíAC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.přípustné U svodiče= 280V AC*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	
	PP		Svodič přepětíAC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.přípustné U svodiče= 280V AC					
37	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330053					
38	*M*	*Pol32*	*Instalační stykač, 4modulový, In= 20A, V= 400V*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	PP		Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V					
39	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	150,00	150,00	
40	*M*	*X354421102*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice*	*kus*	*1,000*	*317,00*	*317,00*	
	D	741-4	Elektroinstalce - kabeláž				58 207,25	
41	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	5,000	40,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002					
42	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*5,000*	*12,00*	*60,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
43	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001					
44	*M*	*Pol41*	*Zelenožlutý vodič CY 6*	*m*	*10,000*	*22,00*	*220,00*	
	PP		Zelenožlutý vodič CY 6					
	VV		10		10,000			
45	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003					
46	*M*	*Pol43*	*Zelenožlutý vodič CY 16*	*m*	*40,000*	*52,00*	*2 080,00*	
	PP		Zelenožlutý vodič CY 16					
	VV		30+10		40,000			
47	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	40,04	1 201,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
48	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*30,000*	*18,37*	*551,10*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
49	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	40,04	1 201,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
50	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*30,000*	*79,64*	*2 389,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		30		30,000			
51	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124731					
52	*M*	*34113150*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 UV*	*m*	*60,000*	*22,33*	*1 339,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2					
53	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	105,000	60,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001					
	VV		55+50		105,000			
54	*M*	*35441077*	*drát D 8mm AlMgSi*	*kg*	*14,175*	*170,00*	*2 409,75*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	VV		105*0,135		14,175			
55	*M*	*35442252*	*podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm*	*kus*	*55,000*	*103,00*	*5 665,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
56	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020					
57	*M*	*35442036*	*svorka uzemnění nerez připojovací*	*kus*	*25,000*	*60,00*	*1 500,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		svorka uzemnění nerez připojovací					
	VV		25		25,000			
58	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
59	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*25,000*	*25,00*	*625,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
	VV		10+5+10		25,000			
60	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	40,000	115,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102					
61	*M*	*Pol44*	*Plechový kabelový žlab 50/100 délka 2m, žárový zinek, bez preforace*	*m*	*40,000*	*200,00*	*8 000,00*	
62	*M*	*Pol44.1*	*Víko zlabu plechového 50/100 délka 2m, žárový zinek*	*m*	*40,000*	*70,00*	*2 800,00*	
63	*M*	*Pol45*	*Zemnící spojky*	*kus*	*20,000*	*51,00*	*1 020,00*	
	PP		Zemnící spojky SUM 1					
	VV		20		20,000			
64	*M*	*Pol46*	*Spojky žlabů*	*kus*	*20,000*	*15,00*	*300,00*	
	PP		Spojky žlabů SZM1					
65	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	35,000	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122					
66	*M*	*Pol47*	*Držáky, včetně kotvících šroubů, hmoždinky atd.)*	*kus*	*35,000*	*100,00*	*3 500,00*	
	VV		35		35,000			
67	*M*	*Pol48*	*Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou*	*kus*	*35,000*	*50,00*	*1 750,00*	
	PP		Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou					
68	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	35,75	715,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
69	*M*	*Pol39*	*FTP CAT6 UV*	*m*	*20,000*	*17,00*	*340,00*	
	PP		FTP CAT6					
70	K	X742330028	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	50,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	*M*	*Pol40*	*Konektor RJ45 CAT6*	*kus*	*2,000*	*45,00*	*90,00*	
	PP		Konektor RJ45 CAT6					
	D	741-5	Elektroinstalce - ostatní				38 600,00	
72	K	0168	Koordinace s EG.D první paralérní připojení	hod	16,000	800,00	12 800,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					
73	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003*					
74	K	X016	Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	550,00	4 400,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace					
75	K	X01681	Nastavení střidače dle parametrů smlovy s EG.D	hod	8,000	800,00	6 400,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				10 500,00	
76	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001*					
77	*M*	*ADI.0062588.URS*	*Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu*	*kus*	*2,000*	*4 500,00*	*9 000,00*	
	PP		Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Vnější opěrná stěna OS1

KSO:	815 41 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.01 SITUACE HTÚ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 a IO-02 IO-01.02VNĚJŠÍ OPĚRNÁ STĚNA OS1 IO-01.04SITUAČNÍ VÝKRES BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C4. VYTYČOVACÍ

Cena bez DPH **482 839,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	482 839,06	21,00%	101 396,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **584 235,26**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Vnější opěrná stěna OS1

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**482 839,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	305 104,06
1 - Zemní práce	45 793,78
2 - Zakládání	22 157,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	234 121,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 441,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	232,52
998 - Přesun hmot	357,30
PSV - Práce a dodávky PSV	177 735,00
767 - Konstrukce zámečnické	177 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Vnější opěrná stěna OS1

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**482 839,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				305 104,06	
	D	1	Zemní práce				45 793,78	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,269	205,80	11 991,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103*					
	VV		80%					
	VV		(5,25+10,11+5,57)*(0,6+1,2+0,6)*(1,8+1,1)/2*0,80		58,269			
	VV		Součet		58,269			
2	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	10,925	279,60	3 054,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103*					
	VV		15%					
	VV		(5,25+10,11+5,57)*(0,6+1,2+0,6)*(1,8+1,1)/2*0,15		10,925			
	VV		Součet		10,925			
3	K	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	3,642	507,60	1 848,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451103*					
	VV		5%					
	VV		(5,25+10,11+5,57)*(0,6+1,2+0,6)*(1,8+1,1)/2*0,05		3,642			
	VV		Součet		3,642			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,662	187,20	498,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117*					
	VV		58,269		58,269			
	VV		-55,607		-55,607			
	VV		Součet		2,662			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,648	10,55	112,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		2,662*4		10,648			
	VV		Součet		10,648			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,567	217,20	3 163,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137*					
	VV		10,925		10,925			
	VV		3,642		3,642			
	VV		Součet		14,567			
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,216	16,68	420,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139*					
	VV		6,304*4		25,216			
	VV		Součet		25,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,181	200,00	7 236,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		2,662*2,1		5,590			
	VV		14,567*2,1		30,591			
	VV		Součet		36,181			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	55,607	295,80	16 448,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201					
	VV		(5,25+10,11+5,57)*(0,6+1,2+0,6)*(1,8+1,1)/2		72,836			
	VV		- podkladní beton					
	VV		-2,927		-2,927			
	VV		- pata					
	VV		-7,768		-7,768			
	VV		- dřík					
	VV		-20,91*0,25*(1,4+1,1)/2		-6,534			
	VV		Součet		55,607			
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	29,274	34,80	1 018,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
	VV		20,91*1,4		29,274			
	VV		Součet		29,274			
	D	2	Zakládání				22 157,87	
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	6,250	990,00	6 187,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111					
	VV		25*0,5*0,5		6,250			
	VV		Součet		6,250			
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	50,000	26,33	1 316,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
	VV		25*(0,5+0,5)*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
13	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*60,000*	*18,90*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		50*1,20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	25,000	54,38	1 359,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
15	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,927	2 857,50	8 363,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511					
	VV		20,91*1,4*0,1		2,927			
	VV		Součet		2,927			
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,182	490,00	2 049,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		20,91*(0,1+0,1)		4,182			
	VV		Součet		4,182			
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,182	95,00	397,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
18	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353121					
19	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353131					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				234 121,34	
20	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	2,500	97,50	243,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211					
	VV		0,25*10		2,500			
	VV		Součet		2,500			
21	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*2,525*	*31,20*	*78,78*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	VV		2,5*1,01		2,525			
	VV		Součet		2,525			
22	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	7,768	3 277,50	25 459,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327323127					
	VV		pata OZ					
	VV		20,91*1,2*0,3		7,528			
	VV		1*1,2*0,2		0,240			
	VV		Součet		7,768			
23	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	10,373	3 585,00	37 187,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327324128					
	VV		dřík					
	VV		20,91*0,25*1,97		10,298			
	VV		1,5*0,25*0,2		0,075			
	VV		Součet		10,373			
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	95,931	630,75	60 508,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351211					
	VV		pata OZ					
	VV		20,91*(0,3+0,3)		12,546			
	VV		1*(0,2+0,2)		0,400			
	VV		dřík					
	VV		20,91*(1,97+1,97)		82,385			
	VV		1,5*(0,2+0,2)		0,600			
	VV		Součet		95,931			
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	95,931	279,75	26 836,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351221					
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,814	46 200,00	83 806,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006					
	VV		100kg/1m3					
	VV		7,768*0,100		0,777			
	VV		10,373*0,100		1,037			
	VV		Součet		1,814			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 441,25	
27	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	15,000	162,75	2 441,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631222					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				232,52	
28	K	953312125A	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 60 mm	m2	1,030	225,75	232,52	
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu 60 mm					
	VV		1,2*(0,3+0,1)		0,480			
	VV		(2+0,2)*0,25		0,550			
	VV		Součet		1,030			
	D	998	Přesun hmot				357,30	
29	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	64,612	5,53	357,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153131					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				177 735,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				177 735,00	
30	K	767-001	M+D předsazeného zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz výkres IO-01.03	m	20,910	8 500,00	177 735,00	
	PP		M+D předsazeného zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz výkres IO-01.03					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Vnější opěrná stěna OS2

KSO:	815 41 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.01 SITUACE HTÚ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 a IO-02 IO-01.03VNĚJŠÍ OPĚRNÁ STĚNA OS2 IO-01.04SITUAČNÍ VÝKRES BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C4. VYTYČOVACÍ

Cena bez DPH **100 693,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 693,21	21,00%	21 145,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **121 838,78**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Vnější opěrná stěna OS2

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**100 693,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	66 693,21
1 - Zemní práce	13 010,07
2 - Zakládání	6 133,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 499,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 627,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	340,88
998 - Přesun hmot	81,11
PSV - Práce a dodávky PSV	34 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Vnější opěrná stěna OS2

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**100 693,21**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 693,21	
	D	1	Zemní práce				13 010,07	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,308	369,60	3 809,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100*					
	VV		80%					
	VV		4,13*(0,6+1,2+0,6)*1,3*0,80		10,308			
	VV		Součet		10,308			
2	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,933	480,00	927,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351100*					
	VV		15%					
	VV		4,13*(0,6+1,2+0,6)*1,3*0,15		1,933			
	VV		Součet		1,933			
3	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,644	870,00	560,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451100*					
	VV		5%					
	VV		4,13*(0,6+1,2+0,6)*1,3*0,05		0,644			
	VV		Součet		0,644			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,829	187,20	155,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117*					
	VV		10,308		10,308			
	VV		-9,479		-9,479			
	VV		Součet		0,829			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,316	10,55	34,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		0,829*4		3,316			
	VV		Součet		3,316			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,577	217,20	559,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137*					
	VV		1,933		1,933			
	VV		0,644		0,644			
	VV		Součet		2,577			
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,308	16,68	171,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139*					
	VV		2,577*4		10,308			
	VV		Součet		10,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,153	200,00	1 430,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		0,829*2,1		1,741			
	VV		2,577*2,1		5,412			
	VV		Součet		7,153			
9	K	175111201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,479	544,20	5 158,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání objektů původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111201					
	VV		4,13*(0,6+1,2+0,6)*1,3		12,886			
	VV		- podkladní beton					
	VV		-0,578		-0,578			
	VV		- pata					
	VV		-1,487		-1,487			
	VV		- dřík					
	VV		-4,13*0,25*1,3		-1,342			
	VV		Součet		9,479			
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	5,782	34,80	201,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
	VV		4,13*1,4		5,782			
	VV		Součet		5,782			
	D	2	Zakládání				6 133,85	
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,500	990,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111					
	VV		10*0,5*0,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	20,000	26,33	526,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
	VV		10*(0,5+0,5)*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
13	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*24,000*	*18,90*	*453,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		20*1,20		24,000			
	VV		Součet		24,000			
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	10,000	54,38	543,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
15	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,578	2 857,50	1 651,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511					
	VV		4,13*1,4*0,1		0,578			
	VV		Součet		0,578			
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,826	490,00	404,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		4,13*(0,1+0,1)		0,826			
	VV		Součet		0,826			
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,826	95,00	78,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				45 499,80	
18	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	1,487	3 277,50	4 873,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327323127					
	VV		pata OZ					
	VV		4,13*1,2*0,3		1,487			
	VV		Součet		1,487			
19	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	2,034	3 585,00	7 291,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327324128					
	VV		dřík					
	VV		4,13*0,25*1,97		2,034			
	VV		Součet		2,034			
20	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	18,750	630,75	11 826,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pata OZ					
	VV		4,13*(0,3+0,3)		2,478			
	VV		dřík					
	VV		4,13*(1,97+1,97)		16,272			
	VV		Součet		18,750			
21	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,750	279,75	5 245,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351221*					
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,352	46 200,00	16 262,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006*					
	VV		100kg/1m3					
	VV		1,487*0,100		0,149			
	VV		2,034*0,100		0,203			
	VV		Součet		0,352			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 627,50	
23	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	10,000	162,75	1 627,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631222*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				340,88	
24	K	953312125A	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 60 mm	m2	1,510	225,75	340,88	
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu 60 mm					
	VV		1,2*(0,3+0,1)*2		0,960			
	VV		(2+0,2)*0,25		0,550			
	VV		Součet		1,510			
	D	998	Přesun hmot				81,11	
25	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	14,668	5,53	81,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153131*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 000,00	
26	K	767-001	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz výkres IO-01.04	m	4,000	8 500,00	34 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01c - Zpevněné plochy

KSO:	822 59 71	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.01 SITUACE HTÚ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 a IO-02 IO-01.04SITUAČNÍ VÝKRES BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH C3. KOORDINAČNÍ

Cena bez DPH **940 301,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	940 301,79	21,00%	197 463,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 137 765,17**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01c - Zpevněné plochy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**940 301,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	940 301,79
1 - Zemní práce	166 939,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	30 024,12
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	136 915,08
5 - Komunikace pozemní	456 343,59
5-01 - Skladba V01	325 504,55
5-02 - Skladba V02	22 818,24
5-03 - Skladba V03	40 334,56
5-04 - Skladba V04	67 686,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 612,68
997 - Přesun sutě	124 833,35
998 - Přesun hmot	572,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01c - Zpevněné plochy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**940 301,79**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				940 301,79	
	D	1	Zemní práce				166 939,20	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				30 024,12	
1	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	72,00	9 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183*					
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	54,90	7 411,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163*					
3	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	87,000	20,94	1 821,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185*					
	VV		56		56,000			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		87,000			
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,000	54,90	4 776,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163*					
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně + uložení pro další použití	m2	25,000	61,80	1 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123*					
6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	45,54	1 138,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322*					
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	43,98	3 078,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111*					
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	17,000	31,32	532,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111*					
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				136 915,08	
9	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	74,167	134,40	9 968,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104*					
	VV		245*0,41*1,1		110,495			
	VV		12*0,41*1,1		5,412			
	VV		28*0,35*1,1		10,780			
	VV		82*0,24*1,1		21,648			
	VV		Mezisoučet		148,335			
	VV		-148,335*0,50		-74,168			
	VV		Součet		74,167			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	74,167	190,80	14 151,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,167	187,20	13 884,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	296,668	10,55	3 129,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		74,167*4		296,668			
	VV		Součet		296,668			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	74,167	217,20	16 109,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	296,668	16,68	4 948,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		74,167*4		296,668			
	VV		Součet		296,668			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	311,501	200,00	62 300,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		74,167*2*2,1		311,501			
	VV		Součet		311,501			
16	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	403,700	17,40	7 024,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114					
	VV		245*1,1		269,500			
	VV		12*1,1		13,200			
	VV		28*1,1		30,800			
	VV		82*1,1		90,200			
	VV		Součet		403,700			
17	K	043154000	Zkoušky hutnicí	…	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000					
	D	5	Komunikace pozemní				456 343,59	
	D	5-01	Skladba V01				325 504,55	
18	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	269,500	167,20	45 060,40	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		245*1,1		269,500			
	VV		Součet		269,500			
19	K	564851111-2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	269,500	167,20	45 060,40	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	245,000	26,25	6 431,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
21	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	245,000	510,30	125 023,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121					
22	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	245,000	26,25	6 431,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	397,95	97 497,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121					
	D	5-02	Skladba V02				22 818,24	
24	K	564851011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	13,200	191,20	2 523,84	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		12*1,1		13,200			
	VV		Součet		13,200			
25	K	564821011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	13,200	104,00	1 372,80	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
26	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 tl přes 50 do 100 mm	m2	12,000	252,80	3 033,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777					
27	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	48,000	116,80	5 606,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211					
	VV		12/0,25		48,000			
	VV		Součet		48,000			
28	*M*	*59218001*	*krajník betonový silniční 500x250x80mm*	*m*	*48,960*	*210,00*	*10 281,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		48*1,02		48,960			
	VV		Součet		48,960			
	D	5-03	Skladba V03				40 334,56	
29	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,800	265,60	8 180,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101					
	VV		28*1,1		30,800			
	VV		Součet		30,800			
30	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 tl přes 50 do 100 mm	m2	28,000	252,80	7 078,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777					
31	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	28,000	388,80	10 886,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841220					
32	*M*	*59245601*	*dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní*	*m2*	*28,840*	*492,00*	*14 189,28*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		28*1,03		28,840			
	VV		Součet		28,840			
	D	5-04	Skladba V04				67 686,24	
33	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,200	206,40	18 617,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101					
	VV		82*1,1		90,200			
	VV		Součet		90,200			
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	82,000	283,20	23 222,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111					
35	*M*	*59245018*	*dlažba betonová 200x100x60mm bez fazety přírodní*	*m2*	*66,960*	*386,00*	*25 846,56*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		82*1,03		84,460			
	VV		odpočet použité stávající dlažby					
	VV		-25*0,70		-17,500			
	VV		Součet		66,960			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 612,68	
36	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	3,000	331,20	993,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912113113					
37	*M*	*56288007*	*práh dorazový parkovací dl.1820mm*	*kus*	*3,000*	*1 336,00*	*4 008,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	222,40	889,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
39	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP12 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*644,80*	*644,80*	*CS ÚRS 2023 02*
40	*M*	*40445626*	*informativní značky provozní IP22 750x1000mm*	*kus*	*2,000*	*2 904,00*	*5 808,00*	*CS ÚRS 2023 02*
41	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E13 500x300mm*	*kus*	*1,000*	*364,80*	*364,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		dodatkové tabulky E13 500x300mm					
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a dodávkou patky	kus	3,000	289,60	868,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111					
43	*M*	*40445235*	*sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	*1 304,00*	*3 912,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m					
44	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*3,000*	*19,76*	*59,28*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
45	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*8,000*	*80,80*	*646,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
46	K	914511111A	Zpětná montáž dopravních značek a sloupku s betonovým základem	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
47	K	9145-Z08	M+D směrového sloupku vč.pvrchové úpravy, kotvení, betonová patka - specifikave viz tab. PSV ozn.Z08	kus	4,000	6 800,00	27 200,00	
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	279,20	22 336,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
49	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*81,600*	*219,20*	*17 886,72*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		80*1,02		81,600			
	VV		Součet		81,600			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,000	238,40	25 985,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		92		92,000			
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		109,000			
51	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*93,840*	*124,00*	*11 636,16*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		92*1,02		93,840			
	VV		Součet		93,840			
52	*M*	*59217002*	*obrubník betonový šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,340*	*65,76*	*1 140,28*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		17*1,02		17,340			
	VV		Součet		17,340			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,520	3 392,00	42 467,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	VV		80*0,35*0,25		7,000			
	VV		92*0,30*0,20		5,520			
	VV		Součet		12,520			
54	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	113,000	43,20	4 881,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112					
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	113,000	126,40	14 283,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami + uložení pro zpětné použití	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
57	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	25,000	99,20	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051121					
	D	997	Přesun sutě				124 833,35	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	232,644	31,44	7 314,33	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551*					
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 024,372	7,02	21 231,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559*					
	VV		232,644*13		3 024,372			
	VV		Součet		3 024,372			
60	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,953	2 030,00	10 054,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615*					
	VV		232,644		232,644			
	VV		-140,45		-140,450			
	VV		-42,66		-42,660			
	VV		Součet		49,534			
	VV		49,534*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,953			
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,266	2 780,00	11 859,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645*					
	VV		42,66*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,266			
62	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	44,581	143,00	6 375,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861*					
	VV		232,644		232,644			
	VV		-140,45		-140,450			
	VV		-42,66		-42,660			
	VV		Součet		49,534			
	VV		49,534*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		44,581			
63	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,450	342,00	48 033,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873*					
	VV		81+52,2+7,25		140,450			
	VV		Součet		140,450			
64	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	38,394	520,00	19 964,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875*					
	VV		42,66*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		38,394			
	D	998	Přesun hmot				572,97	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	151,258	2,43	367,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011*					
	VV		408,02		408,020			
	VV		-256,762		-256,762			
	VV		Součet		151,258			
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	256,762	0,80	205,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
IO-02 - Sadové úpravy

KSO:	823 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.01 SITUACE HTÚ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 a IO-02

Cena bez DPH **51 386,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 386,11	21,00%	10 791,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **62 177,19**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**51 386,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 386,11
1 - Zemní práce	51 366,63
998 - Přesun hmot	19,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**51 386,11**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 386,11	
	D	1	Zemní práce				51 366,63	
1	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	156,000	36,42	5 681,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103*					
2	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice včetně dopravy*	*t*	*44,460*	*601,00*	*26 720,46*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		156*0,15*1,9		44,460			
	VV		Součet		44,460			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	156,000	20,40	3 182,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111*					
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	156,000	14,40	2 246,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131*					
5	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,120*	*113,00*	*352,56*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		156*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,120			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	156,000	12,42	1 937,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111*					
7	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky*	*m3*	*8,190*	*1 180,00*	*9 664,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		156*0,05		7,800			
	VV		7,8*0,05		0,390			
	VV		Součet		8,190			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	156,000	1,10	171,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403113*					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	156,000	2,84	443,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153*					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	156,000	0,32	49,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161*					
11	K	183404111	Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,031	876,00	27,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183404111*					
	VV		0,0156*2		0,031			
	VV		Součet		0,031			
12	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*0,930*	*359,00*	*333,87*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,031*30 'Přepočtené koeficientem množství		0,930			
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,340	237,60	555,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312*					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		156*0,005*3		2,340			
	VV		Součet		2,340			
	D	998	Přesun hmot				19,48	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,724	11,30	19,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03a - Přípojka jednotné kanalizace

KSO:	827 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.02PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE IO-03.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-03.04RETENČNÍ OBJEKT IO-03.05KANALIZAČNÍ A REVIZNÍ ŠACHTA

Cena bez DPH **198 072,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 072,60	21,00%	41 595,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **239 667,85**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03a - Přípojka jednotné kanalizace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**198 072,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	198 072,60
1 - Zemní práce	64 415,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 406,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 737,83
8 - Trubní vedení	129 162,76
998 - Přesun hmot	349,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03a - Přípojka jednotné kanalizace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**198 072,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				198 072,60	
	D	1	Zemní práce				64 415,55	
1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	357,60	357,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,056	954,00	1 961,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212221					
	VV		1*2.57*0.8		2,056			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	52,348	431,40	22 582,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203					
	VV		29*((2.57+2.12)/2)*0.8		54,404			
	VV		-1*2.57*0.8		-2,056			
	VV		Součet		52,348			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	136,010	87,60	11 914,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		29*((2.57+2.12)/2)*2		136,010			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	136,010	51,72	7 034,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,992	187,20	2 432,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		2,056+52,348		54,404			
	VV		-41,412		-41,412			
	VV		Součet		12,992			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	51,968	10,55	548,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		12,992*4 'Přepočtené koeficientem množství		51,968			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,283	200,00	5 456,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		12,992*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,283			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,412	94,20	3 901,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		2,056+52,348		54,404			
	VV		-2,32-10,672		-12,992			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		41,412			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,672	139,80	1 491,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101*					
	VV		29*(0.3+0.16)*0.8		10,672			
11	*M*	*58337302.3*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*20,170*	*333,90*	*6 734,76*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		10,672*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		20,170			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 406,50	
12	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	29,000	48,50	1 406,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 737,83	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,320	549,00	1 273,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111*					
	VV		29*0.8*0.1		2,320			
14	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*4,385*	*333,90*	*1 464,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		2,32*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		4,385			
	D	8	Trubní vedení				129 162,76	
15	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	29,000	132,75	3 849,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320*					
16	*M*	*ELM.EPUS160SN106*	*Trubka kanalizační z hladkého PP SN 12 d160 mm*	*kus*	*29,000*	*2 868,39*	*83 183,31*	
17	K	877315251	Montáž samostatného nalepovacího hrdla nebo sedlové navrtávací odbočky	kus	1,000	210,75	210,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315251*					
18	*M*	*28651090R*	*sedlová odbočka navrtávací univerzální DN150/90°*	*kus*	*1,000*	*6 390,00*	*6 390,00*	
	PP		sedlová odbočka navrtávací univerzální DN150/90° Univerzální kolmá sedla pro napojení jakýchkoli přípojek DN 150 - 200 - sedla se používají pro napojení na hlavní potrubí nebo šachty z betonu a kameniny - pro napojení tenkostěnných trubek typu KG, ze sklolaminátu nebo litiny je nutné do hrdla vložit kroužek BC - před utažení je možné přípojku v hrdle vychýlit až o 7° - tělo sedel je ze syntetické pryže EPDM a odolného plastu ABS - stahovací pásky jsou vyrobeny z antikorozní oceli AISI 304 (1.4301) - sedla se v otvoru upevni zaražením vnitřního plastového pouzdr					
19	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	29,000	21,30	617,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111*					
20	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 825,00	9 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411111*					
21	*M*	*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	*kus*	*1,000*	*485,00*	*485,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
22	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*409,00*	*409,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
23	*M*	*BTL.0006069.U*	*deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120*	*kus*	*1,000*	*5 880,00*	*5 880,00*	
24	*M*	*59224070*	*skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm*	*kus*	*1,000*	*4 280,00*	*4 280,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
25	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*2,000*	*330,00*	*660,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
26	*M*	*59224427R*	*dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/460 KOM tl. 15c*	*kus*	*1,000*	*7 840,00*	*7 840,00*	
27	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	422,25	422,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899311112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci.*					
28	*M*	*55241014*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace*	*kus*	*1,000*	*5 110,00*	*5 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
	D	998	Přesun hmot				349,96	
29	K	998276101.2	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,106	10,90	349,96	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101.2*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03b - Areálová kanalizace

KSO:	827 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.02PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE IO-03.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-03.04RETENČNÍ OBJEKT IO-03.05KANALIZAČNÍ A REVIZNÍ ŠACHTA

Cena bez DPH	**478 116,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 116,62	21,00%	100 404,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**578 521,11**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03b - Areálová kanalizace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**478 116,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	478 116,62
1 - Zemní práce	159 199,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	177 735,00
4 - Vodorovné konstrukce	29 851,43
8 - Trubní vedení	110 881,80
998 - Přesun hmot	448,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03b - Areálová kanalizace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**478 116,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				478 116,62	
	D	1	Zemní práce				159 199,96	
1	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,968	443,40	19 495,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202					
	VV		6.4*3*2.29		43,968			
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,840	954,00	3 663,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212221					
	VV		4*1.2*0.8		3,840			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	84,039	431,40	36 254,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203					
	VV		(32.39-28.99)*((2.12+2.03)/2)*0.8		5,644			
	VV		(71.04-38.39)*((1.29+1.5)/2)*0.8		36,437			
	VV		(83.85-71.04)*((1.29+2.21)/2)*0.8		17,934			
	VV		18*((2.12+1.75)/2)*0.8		27,864			
	VV		-3.84		-3,840			
	VV		Součet		84,039			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	150,039	87,60	13 143,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		(32.39-28.99)*((2.12+2.03)/2)*2		14,110			
	VV		(71.04-38.39)*((1.29+1.5)/2)*2		91,094			
	VV		(83.85-71.04)*((1.29+2.21)/2)*2		44,835			
	VV		Součet		150,039			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	150,039	51,72	7 760,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	43,052	69,60	2 996,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201					
	VV		(6.4+3)*2*2.29		43,052			
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	43,052	22,74	979,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
8	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	43,968	40,20	1 767,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301					
	VV		6.4*3*2.29		43,968			
9	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	43,968	9,12	400,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,204	187,20	10 521,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		43,968+3,84+84,039		131,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-75,643		-75,643			
	VV		Součet		56,204			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	224,816	10,55	2 371,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		56,204*4 'Přepočtené koeficientem množství		224,816			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	118,028	200,00	23 605,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		56,204*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,028			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	75,643	94,20	7 125,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		43,968+3,84+84,039		131,847			
	VV		-3,84-5,6-27,264-6*2.6*1.25		-56,204			
	VV		Součet		75,643			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,264	139,80	3 811,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		23*(0.3+0.16)*0.8		8,464			
	VV		47*(0.3+0.2)*0.8		18,800			
	VV		Součet		27,264			
15	*M*	*58337302.3*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*51,523*	*333,90*	*17 203,53*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		27,261*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		51,523			
16	K	X871004VD	Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu	sada	3,000	2 700,00	8 100,00	
	PP		Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu - statika					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				177 735,00	
17	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	70,000	48,50	3 395,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		23+47		70,000			
18	K	38212212R	Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží	kpl	1,000	10 880,00	10 880,00	
19	*M*	*030303R*	*Retenční nádrž (prefabrikovaná nádrž) - dno D400 2600 / 6000 / 990 mm - PNO 240/580/87 BZP*	*kpl*	*1,000*	*77 770,00*	*77 770,00*	
20	*M*	*030302R*	*Retenční nádrž (prefabrikovaná nádrž) - zákrytová deska 2600 / 6000 / 250 mm - PNO 240/580/25 ZDP*	*kpl*	*1,000*	*85 690,00*	*85 690,00*	
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 851,43	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,600	549,00	3 074,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		70*0.8*0.1		5,600			
22	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*10,584*	*333,90*	*3 534,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		5,6*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		10,584			
23	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,840	3 864,00	14 837,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311162					
	VV		6.4*3*0.2		3,840			
24	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění	m2	3,760	377,40	1 419,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		(6.4+3)*2*0.2		3,760			
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,207	33 750,00	6 986,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	VV		0,0054 kg / 1 m2					
	VV		(6.4*3)*2		38,400			
	VV		38,4*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství		0,207			
	D	8	Trubní vedení				110 881,80	
26	K	871315221.2	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	23,000	396,75	9 125,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221.2					
	VV		4+19		23,000			
27	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	47,000	569,25	26 754,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221					
28	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	210,75	421,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330					
29	*M*	*28611568*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150*	*kus*	*2,000*	*138,00*	*276,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
30	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	210,75	421,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211					
31	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*1,000*	*136,00*	*136,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
32	*M*	*020103R*	*Regulační prvek typ T 160 (odtok 1,92 l/s)*	*kus*	*1,000*	*11 272,80*	*11 272,80*	
	PP		Regulační prvek typ T 160 (odtok 1,92 l/s)					
33	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	381,00	762,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350320					
34	*M*	*28611394*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°*	*kus*	*2,000*	*592,00*	*1 184,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
35	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	229,50	918,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350330					
36	*M*	*28611570*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200*	*kus*	*4,000*	*257,00*	*1 028,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200					
37	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	70,000	21,30	1 491,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		23+47		70,000			
38	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 825,00	9 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411111					
39	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*327,00*	*327,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
40	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*409,00*	*409,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
41	*M*	*BTL.0006069.U*	*deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120*	*kus*	*1,000*	*5 880,00*	*5 880,00*	
42	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm*	*kus*	*1,000*	*1 660,00*	*1 660,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm					
43	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*1,000*	*330,00*	*330,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
44	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	3 232,50	6 465,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203					
45	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 815,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
46	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 177,50	2 355,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812242					
47	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	80,25	160,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 405,00	6 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262					
49	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302					
50	*M*	*59223852*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*1,000*	*705,00*	*705,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
51	*M*	*59223864*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	*kus*	*1,000*	*397,00*	*397,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
52	*M*	*59223854*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm*	*kus*	*1,000*	*1 050,00*	*1 050,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
53	*M*	*59223858*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm*	*kus*	*1,000*	*859,00*	*859,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm					
54	*M*	*59223857*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm*	*kus*	*1,000*	*507,00*	*507,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm					
55	*M*	*28661789*	*koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla*	*kus*	*1,000*	*1 490,00*	*1 490,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla					
56	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	539,25	539,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899211112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání litinových mříží s rámem; mříže s rámem se oceňují ve specifikaci.*					
57	*M*	*KSI.KM05*	*Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	
	PP		Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400					
58	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	422,25	422,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899311112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci.*					
59	*M*	*55241015*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací*	*kus*	*1,000*	*5 110,00*	*5 110,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
60	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu šachty nebo vpusti - poklopu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	D	998	Přesun hmot				448,43	
61	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	18,637	3,48	64,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301					
62	K	998276101.2	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,190	10,90	383,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101.2					
	VV		53,827-18,637		35,190			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03c - Vodovodní přípojka

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.07PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-03.08VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-03.09KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-

Cena bez DPH **130 004,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 004,64	21,00%	27 300,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **157 305,61**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03c - Vodovodní přípojka

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**130 004,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	130 004,64
1 - Zemní práce	42 775,07
4 - Vodorovné konstrukce	4 604,08
8 - Trubní vedení	82 381,68
998 - Přesun hmot	243,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03c - Vodovodní přípojka

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**130 004,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 004,64	
	D	1	Zemní práce				42 775,07	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	190,80	190,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	183,60	367,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,000	398,40	796,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423					
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,797	599,40	2 875,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201					
	VV		1.58*1.32*2.3		4,797			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,080	906,00	5 508,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
	VV		5*((1.40+1.64)/2)*0.8		6,080			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,536	513,60	13 115,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
	VV		26*((1.40+1.64)/2)*0.8		31,616			
	VV		-5*((1.40+1.64)/2)*0.8		-6,080			
	VV		Součet		25,536			
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	156,00	2 081,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
	VV		(1.32+1.58)*2*2.3		13,340			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	78,00	1 040,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,788	187,20	2 393,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		4,797+6,08+25,536		36,413			
	VV		-23,625		-23,625			
	VV		Součet		12,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	51,152	10,55	539,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		12,788*4 'Přepočtené koeficientem množství		51,152			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,855	200,00	5 371,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		12,788*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,855			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,625	94,20	2 225,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		4,797+6,08+25,536		36,413			
	VV		-2,08-0,313-7,072-(1,38*1,12*2,15)		-12,788			
	VV		Součet		23,625			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,072	139,80	988,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		26*0.34*0.8		7,072			
14	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*13,366*	*395,10*	*5 280,91*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		7,072*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		13,366			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 604,08	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,080	549,00	1 141,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		26*0.8*0.1		2,080			
16	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*3,931*	*395,10*	*1 553,14*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		2,08*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		3,931			
17	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,313	3 864,00	1 209,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311162					
	VV		1.58*1.32*0.15		0,313			
18	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění	m2	0,870	377,40	328,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		(1.58+1.32)*2*0.15		0,870			
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,011	33 750,00	371,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	VV		0,0054 kg / 1 m2					
	VV		1,58*1,32		2,086			
	VV		2,086*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
	D	8	Trubní vedení				82 381,68	
20	K	871004VD	Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu	sada	2,000	4 500,00	9 000,00	
21	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	26,000	56,55	1 470,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171141					
22	*M*	*28613111*	*trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*26,390*	*60,20*	*1 588,68*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
23	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	189,00	567,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171101					
24	*M*	*286101R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32*	*kus*	*3,000*	*807,45*	*2 422,35*	
25	K	89117132R	Montáž sestavy instalační pro vodoměry	kus	1,000	375,00	375,00	
26	*M*	*4222155R*	*Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1¼ × 1¼, stavební délka vodoměru 190 mm*	*kus*	*1,000*	*4 086,60*	*4 086,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1¼ × 1¼, stavební délka vodoměru 190 mm na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním, povolené dle DIN-DVGW					
27	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	716,25	716,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181112					
28	*M*	*4222130R*	*Šoupátko pitná voda litina, měkce těsnící PN10/16, s vnitřním a vnějším závitem 5/4"*	*kus*	*1,000*	*2 135,70*	*2 135,70*	
	PP		Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Víko, klín: kovaná mosaz Vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) Klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK Víko a litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením					
29	*M*	*42291066R*	*souprava zemní teleskopická - příslušenství šoupátka*	*kus*	*1,000*	*989,10*	*989,10*	
	PP		Vhodné pro zabudování do terénu i vozovek Teleskopické provedení soupravy umožňuje plynulé přizpůsobení se terénu Pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu Fixování délky pomocí pružinové brzdy Nízké ovládací momenty díky použití kluzného uložení ovládací tyče Jehlanový nástavec, spojka: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Prodlužovací tyč: uhlíková ocel 1.0026 Kolík: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) Víko, podložka, kryt, ochranné trubky, horní a dolní nosná deska: plast					
30	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111					
31	*M*	*42271412R*	*Navrtávací litinový pás pro potrubí PE d90 mm se závitovým napojením bez uzávěru 5/4"*	*kus*	*1,000*	*1 023,75*	*1 023,75*	
	PP		Vnitřní G závit dle ISO 228 PN: 10/16 Medium: Voda Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK Litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením					
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	26,000	22,95	596,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	26,000	16,13	419,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
35	*M*	*42291402R*	*poklop litinový ventilový vč. podkladníá desky*	*kus*	*1,000*	*690,90*	*690,90*	
36	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	29,900	42,60	1 273,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	29,900	12,75	381,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
38	K	89342010R	Osazení vodoměrné šachty z betonových prefabrikovaných dílců pojížděné pl do 2,5 m2 - komplet viz. výkres č. IO-03.10	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
39	*M*	*5922445R*	*Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců - komplet viz. výkres č. IO-03.10*	*kus*	*1,000*	*48 000,00*	*48 000,00*	
	PP		Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců a to vč.: - vodoměrná šachta 90/120/160 cm B125 dno - strop na Vodoměrnou šachtu 90/120 700x700 - komínek 700x700x250 s kaps. stupadlem - Poklop B125 700x700 litinový - vývrt s těsněním na PE25 - 63 mm x 4 - žebřík nerezový s výsuvnými štěříny 1,0 ks 25 kg Kompletní dodávka viz. výkres č. IO-03.10					
	D	998	Přesun hmot				243,81	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,018	11,60	243,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03d - Areálový rozvod vody

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.07PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-03.08VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-03.09KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Cena bez DPH **22 721,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 721,60	21,00%	4 771,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **27 493,14**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03d - Areálový rozvod vody

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 721,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 568,06
1 - Zemní práce	14 412,87
4 - Vodorovné konstrukce	1 057,22
8 - Trubní vedení	6 018,56
998 - Přesun hmot	79,41
PSV - Práce a dodávky PSV	1 153,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 153,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-03 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-03d - Areálový rozvod vody

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 721,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 568,06	
	D	1	Zemní práce				14 412,87	
1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	357,60	357,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	183,60	183,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,764	906,00	1 598,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
	VV		2*((1.64+1.3)/2)*0.6		1,764			
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,231	654,00	6 691,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101					
	VV		13.6*((1.64+1.3)/2)*0.6		11,995			
	VV		-1.764		-1,764			
	VV		Součet		10,231			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,590	187,20	672,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		1,764+10,231		11,995			
	VV		-8,405		-8,405			
	VV		Součet		3,590			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,360	10,55	151,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		3,59*4 'Přepočtené koeficientem množství		14,360			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,539	200,00	1 507,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		3,59*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,539			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,405	94,20	791,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		1,764+10,231		11,995			
	VV		-0,816-2,774		-3,590			
	VV		Součet		8,405			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,774	139,80	387,81	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101*					
	VV		13.6*0.340*0.6		2,774			
10	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*5,243*	*395,10*	*2 071,51*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		2,774*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		5,243			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 057,22	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,816	549,00	447,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111*					
	VV		13.6*0.6*0.1		0,816			
12	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*1,542*	*395,10*	*609,24*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,816*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,542			
	D	8	Trubní vedení				6 018,56	
13	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
14	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	
15	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	14,900	56,55	842,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171141*					
	VV		13.6+1.3		14,900			
16	*M*	*28613111*	*trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*15,124*	*60,20*	*910,46*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		14,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,124			
17	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171101*					
18	*M*	*286101R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32*	*kus*	*1,000*	*807,45*	*807,45*	
19	K	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	189,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171112*					
20	*M*	*28653053*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm*	*kus*	*2,000*	*402,00*	*804,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,900	22,95	364,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122*					
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	15,900	16,13	256,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111*					
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,640	42,60	666,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111*					
	VV		13,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,640			
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,640	12,75	199,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113*					
	VV		13,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,640			
	D	998	Přesun hmot				79,41	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,846	11,60	79,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 153,54	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 153,54	
26	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,000	515,25	515,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234*					
27	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	638,25	638,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046*					
28	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	7,93	0,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04a - Přípojka NN

KSO:	828 73 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-04.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-04.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH	**75 926,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 926,50	21,00%	15 944,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**91 871,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04a - Přípojka NN

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**75 926,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	43 298,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 298,00
M - Práce a dodávky M	32 628,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32 628,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04a - Přípojka NN

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**75 926,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 298,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				43 298,00	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	90,000	65,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003					
2	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*90,000*	*31,20*	*2 808,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
3	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122024					
4	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*40,000*	*117,00*	*4 680,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV		40		40,000			
5	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031					
6	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*100,000*	*23,00*	*2 300,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122134					
8	*M*	*34111610*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2*	*m*	*50,000*	*326,00*	*16 300,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
	VV		50		50,000			
9	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132132					
10	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132134					
11	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132145					
12	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002					
	D	M	Práce a dodávky M				32 628,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				32 628,50	
13	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	1 194,00	35,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
14	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	105,60	3 168,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171272*					
15	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	12,000	250,80	3 009,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460291111*					
	VV		30*0,5*0,8		12,000			
16	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,300	200,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121*					
	VV		30*0,2*0,5		3,000			
	VV		3*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
17	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	45,96	1 378,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451282*					
18	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	30,000	67,20	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111*					
19	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112*					
20	*M*	*X.0013703.URS*	*výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*50,000*	*3,00*	*150,00*	
	PP		výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
21	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	88,200	7,56	666,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211*					
	VV		6,3		6,300			
	VV		6,3*14 'Přepočtené koeficientem množství		88,200			
22	K	460905141	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460905141*					
23	*M*	*35711671*	*skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)*	*kus*	*2,000*	*7 272,00*	*14 544,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)					
24	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,906	165,00	149,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04b - Přípojka SLP-ROWANet

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-04.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-04.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH **85 570,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 570,15	21,00%	17 969,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **103 539,88**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04b - Přípojka SLP-ROWANet

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**85 570,15**
PSV - Práce a dodávky PSV	55 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	55 250,00
M - Práce a dodávky M	30 320,15
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	30 320,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – Výjezdová základna Bystřice nad Perštejnem
Objekt:
IO-04 - Přípojka NN a SLP
Soupis:
IO-04b - Přípojka SLP-ROWANet

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**85 570,15**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 250,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				55 250,00	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003					
2	*M*	*34571360*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 33/40mm*	*m*	*100,000*	*30,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
	VV		100		100,000			
3	K	X741110003.1	Montáž mikrotrubičky, zafouknutí do HDPE pr. 40	kus	150,000	55,00	8 250,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
4	*M*	*34571828*	*mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm*	*m*	*150,000*	*10,00*	*1 500,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm					
5	K	X741110003	Montáž zemní šachty	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
6	*M*	*X34571360*	*Zemní šachtice 670 x 490mm s pojezdovým ocelovovím víkem, včetně štěrkového lože a obsypu*	*kus*	*2,000*	*15 000,00*	*30 000,00*	
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
7	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
	D	M	Práce a dodávky M				30 320,15	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				30 320,15	
8	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 194,00	119,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
9	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172					
10	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	98,000	74,40	7 291,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171172					
11	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	28,000	250,80	7 022,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460291111					
	VV		100*0,35*0,8		28,000			
12	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,700	200,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
	VV		100*0,2*0,35		7,000			
	VV		7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,700			
13	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	100,000	31,80	3 180,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451182*					
14	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	100,000	67,20	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111*					
15	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	120,000	5,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112*					
16	*M*	*X.0013703.URS*	*výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*120,000*	*3,00*	*360,00*	
	PP		výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,020	165,00	3,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					
18	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	205,800	7,56	1 555,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211*					
	VV		14,7		14,700			
	VV		14,7*14 'Přepočtené koeficientem množství		205,800			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-029
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná Datum: 16.08.2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26916096
Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256 DIČ: CZ26916096

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH **7 127 600,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 127 600,00**	**1 496 796,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **8 624 396,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Mgr. Kateřina Vaňharová

Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Vaňharová
Datum: 2024.08.16 08:36:36 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-029

Stavba: **Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem**

Místo:	**Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná**	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**7 127 600,00**	**8 624 396,00**
VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	231 462,81	280 070,00
VRN	**Vedlejší a ostatní náklady**	231 462,81	280 070,00
SO-01	**Garáž sanitek**	6 138 668,79	7 427 789,24
01_01	**Architektonicko-stavební řešení**	5 375 249,00	6 504 051,29
01B	**Zařízení vzduchotechniky**	60 354,22	73 028,61
01C	**Zařízení zdravotnětechnických instalací**	270 706,12	327 554,41
01D_a	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky**	345 228,95	417 727,03
01D_b	**Bleskosvod**	64 893,52	78 521,16
01E	**Zařízení slaboproudé elektrotechniky**	22 236,98	26 906,75
IO-01	**Zpevněné plochy a oplocení**	500 384,90	605 465,73
IO-01a	**Zpevněné plochy**	468 384,29	566 744,99
IO-01b	**Oplocení**	32 000,61	38 720,74
IO-02	**Sadové a čisté terénní úpravy**	27 029,96	32 706,25
IO-02	**Sadové úpravy**	27 029,96	32 706,25
IO-03	**Kanalizace a vodovod**	133 737,96	161 822,93
IO-03c	**Vodovodní přípojka**	63 384,87	76 695,69
IO-03d	**Areálový rozvod vody**	70 353,09	85 127,24
IO-04	**Přípojka NN a SLP**	53 485,09	64 716,96
IO-04a	**Přípojka NN**	41 333,32	50 013,32
IO-04b	**Přípojka SLP**	12 151,77	14 703,64
IO-05	**Úprava sítě CETIN, a.s.**	42 830,49	51 824,89
IO-05	**Úprava sítě CETIN a.s.**	42 830,49	51 824,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 822 5971, 8152371, 823 2911, 827 1911, 828 7311, 828 8911, 828 8919

Cena bez DPH			**231 462,81**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 462,81	21,00%	48 607,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**280 070,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**231 462,81**
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	231 462,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**231 462,81**	
	D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				231 462,81	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.				
2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.				
3	K	0104	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky. Dle standardu Kraje : https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303				
5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a zástupce Nemocnice Pelhřimov.				
6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, bude provedeno vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby					
7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby. Vytyčení fixního bodu + zajitění po dobu stavby					
8	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)					
9	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	0501	Měření radonu	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		1x Měření objemové aktivity radonu po provedení HTÚ (pro ověření návrhových parametrů) 1x Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.					
14	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	8 462,81	8 462,81	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle ktuální legislativy.					
15	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování dílenské dokumentace : - železobetonové prefa. stropní kce - záchytný systém - výlez na střechu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256		DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 STŘECHA 1.1.04 ŘEZY 1.1.05 POHLEDY 1.1.06 VIZUALIZACE 1.1.07 TABULKY PSV 1.1.08 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.02 ZÁKLADY 1.2.03 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ 1.3.02

Cena bez DPH **5 375 249,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 375 249,00	21,00%	1 128 802,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 504 051,29**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 375 249,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 069 836,42
1 - Zemní práce	271 124,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	77 624,25
16-1 - Zemní práce - přemístění výkopku - zemina pro další použití	15 218,18
16-2 - Zemní práce - přemístění výkopku - přebytečná zemina	167 225,77
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	11 056,10
2 - Zakládání	612 819,44
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	22 572,42
27 - Zakládání - základy	590 247,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	724 034,23
4 - Vodorovné konstrukce	454 731,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	776 419,65
61 - Úprava povrchů vnitřních	294 927,99
62 - Úprava povrchů vnějších	322 338,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	127 263,82
64 - Osazování výplní otvorů	31 889,82
8 - Trubní vedení	37 721,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 918,21
94 - Lešení a stavební výtahy	158 952,71
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	30 965,50
998 - Přesun hmot	3 067,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 305 412,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	162 038,65
712 - Povlakové krytiny	242 996,38
713 - Izolace tepelné	298 761,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 801,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 631,46
762 - Konstrukce tesařské	18 849,45
763 - Konstrukce suché výstavby	126 517,73
764 - Konstrukce klempířské	12 957,52
766 - Konstrukce truhlářské	307 347,77
767 - Konstrukce zámečnické	484 378,29
771 - Podlahy z dlaždic	41 294,60
776 - Podlahy povlakové	46 998,40
777 - Podlahy lité	242 167,12
781 - Dokončovací práce - obklady	165 326,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	117 230,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 975,23
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 139,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 375 249,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 069 836,42	
	D	1	Zemní práce				271 124,30	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				77 624,25	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	197,405	134,40	26 531,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		80%					
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		235		235,000			
	VV		vsak					
	VV		1,5*1,5*1,4		3,150			
	VV		jímky					
	VV		(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2		8,606			
	VV		Mezisoučet		246,756			
	VV		-246,756*0,20		-49,351			
	VV		Součet		197,405			
2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	37,013	190,80	7 062,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
	VV		15%					
	VV		246,756*0,15		37,013			
	VV		Součet		37,013			
3	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	12,338	411,60	5 078,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451104					
	VV		5%					
	VV		246,756*0,05		12,338			
	VV		Součet		12,338			
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	68,096	415,80	28 314,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		80%					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(13,8+12)*2*0,8*(1,4-0,65)		30,960			
	VV		středové pasy					
	VV		(12,2+7,3*2)*0,8*(1,4-0,65)		16,080			
	VV		drenáže					
	VV		(5+13,8+1,2+12+2)*0,8*1,4		38,080			
	VV		Mezisoučet		85,120			
	VV		-85,12*0,20		-17,024			
	VV		Součet		68,096			
5	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	12,768	571,20	7 293,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351103					
	VV		15%					
	VV		85,12*0,15		12,768			
	VV		Součet		12,768			
6	K	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	4,256	786,00	3 345,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5%					
	VV		85,12*0,05		4,256			
	VV		Součet		4,256			
	D	16-1	Zemní práce - přemístění výkopku - zemina pro další použití				15 218,18	
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,360	28,74	1 102,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		odvoz zeminy pro zásypy a násypy					
	VV		67*0,50		33,500			
	VV		9,72*0,50		4,860			
	VV		Součet		38,360			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	38,360	13,20	506,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,360	100,20	3 843,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,360	28,74	1 102,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		dovoz zeminy pro zásypy a násypy					
	VV		67*0,50		33,500			
	VV		9,72*0,50		4,860			
	VV		Součet		38,360			
11	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,360	41,22	1 581,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	38,360	13,20	506,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
13	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	38,360	130,20	4 994,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
14	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,360	41,22	1 581,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	D	16-2	Zemní práce - přemístění výkopku - přebytečná zemina				167 225,77	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	227,141	187,20	42 520,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		197,405		197,405			
	VV		68,096		68,096			
	VV		-9,720*0,50		-4,860			
	VV		-67*0,50		-33,500			
	VV		Součet		227,141			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	908,564	10,55	9 585,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		227,141*4		908,564			
	VV		Součet		908,564			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,015	217,20	6 084,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137*					
	VV		37,013		37,013			
	VV		12,338		12,338			
	VV		12,768		12,768			
	VV		4,256		4,256			
	VV		-9,720*0,50		-4,860			
	VV		-67*0,50		-33,500			
	VV		Součet		28,015			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,060	16,68	1 869,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139*					
	VV		28,015*4		112,060			
	VV		Součet		112,060			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	535,828	200,00	107 165,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231*					
	VV		227,141*2,1		476,996			
	VV		28,015*2,1		58,832			
	VV		Součet		535,828			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				11 056,10	
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,720	154,20	1 498,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*3		12,909			
	VV		-1,35*1,05*(1,4-0,65)*3		-3,189			
	VV		Součet		9,720			
21	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně z jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	67,000	85,20	5 708,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103*					
	VV		měřeno CAD					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
22	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	221,200	17,40	3 848,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(1+13,8+1)*(1+12+1)		221,200			
	VV		Součet		221,200			
	D	2	Zakládání				612 819,44	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				22 572,42	
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	15,850	990,00	15 691,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111*					
	VV		drenáže					
	VV		(5+13,8+1,2+12+2)*0,8*0,5		13,600			
	VV		vsak					
	VV		1,5*1,5*1		2,250			
	VV		Součet		15,850			
24	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm včetně tvarovek	m	14,000	128,00	1 792,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		radon					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	6,000	540,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112*					
26	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	34,000	54,38	1 848,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		drenáže					
	VV		5+13,8+1,2+12+2		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,000			
	D	27	Zakládání - základy				590 247,02	
27	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	430,100	17,70	7 612,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		č.1.2.02 - Základy - podlaha					
	VV		13,8*12*2		331,200			
	VV		drenáže					
	VV		(5+13,8+1,2+12+2)*(0,8+0,5)*2		88,400			
	VV		vsak					
	VV		(1,5+1,5)*2*1		6,000			
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		Součet		430,100			
28	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*494,615*	*18,90*	*9 348,22*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		430,1*1,15		494,615			
	VV		Součet		494,615			
29	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	97,021	1 800,00	174 637,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(0,15+12,2+0,15)*(0,15+2,3+0,2)*0,25		8,281			
	VV		(0,15+7,3+0,2)*(0,15+3,55+0,15)*2		58,905			
	VV		(0,15+7,3+0,2)*(0,20+3,50+0,20)		29,835			
	VV		Součet		97,021			
30	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,718	3 037,50	2 180,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(0,1+0,94+0,1)*(0,1+1,9+0,1)*0,1*3		0,718			
	VV		Součet		0,718			
31	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	23,693	3 187,50	75 521,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		13,5*11,7*0,15		23,693			
	VV		Součet		23,693			
32	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	34,704	490,00	17 004,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(13,5+11,7)*2*0,65		32,760			
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(0,1+0,94+0,1+0,1+1,9+0,1)*2*0,1*3		1,944			
	VV		Součet		34,704			
33	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	34,704	95,00	3 296,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,613	35 100,00	56 616,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		13,5*11,7*0,00444*2*1,15		1,613			
	VV		Součet		1,613			
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	35,948	3 037,50	109 192,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(13,8+12)*2*0,8*(1,4-0,9)		20,640			
	VV		1,5*0,8*(2,2-1,4)		0,960			
	VV		středové pasy					
	VV		(12,2+7,3*2)*0,8*(1,4-0,9)		10,720			
	VV		stojan na kola					
	VV		1*0,3*0,6*2		0,360			
	VV		Mezisoučet		32,680			
	VV		32,68*0,10		3,268			
	VV		Součet		35,948			
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,120	408,00	1 272,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		stojan na kola					
	VV		(1+0,3)*2*0,6*2		3,120			
	VV		Součet		3,120			
37	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,120	79,10	246,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
38	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353121*					
	VV		3+1+6+3		13,000			
	VV		Součet		13,000			
39	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353131*					
40	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,421	44 800,00	18 860,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821*					
	VV		č.1.2.02 - Základy = zavázání bednících dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,25m 8kusů/bm					
	VV		obvodové pasy					
	VV		1,25*0,0009*220		0,248			
	VV		středové pasy					
	VV		1,25*0,0009*120		0,135			
	VV		Mezisoučet		0,383			
	VV		0,383*0,10		0,038			
	VV		Součet		0,421			
41	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	13,900	2 000,00	27 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113145*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		středové pasy					
	VV		(0,15+12,2+0,15)*(0,9-0,4)		6,250			
	VV		(0,2+7,3+0,15)*(0,9-0,4)*2		7,650			
	VV		Součet		13,900			
42	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,200	2 552,00	64 310,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113146*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(13,5+11,7)*2*(0,9-0,4)		25,200			
	VV		Součet		25,200			
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,394	42 880,00	16 894,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821*					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		tyč R12 2kusy/spára - vodorovná výztuž					
	VV		obvodové pasy					
	VV		(13,5+11,7)*2*2*0,0009*2		0,181			
	VV		středové pasy					
	VV		(0,15+12,2+0,15)*2*0,0009*2		0,045			
	VV		(0,2+7,3+0,15)*2*0,0009*2*2		0,055			
	VV		obvodové pasy					
	VV		2,5*0,0009*4*8		0,072			
	VV		středové pasy					
	VV		2,5*0,0009*2		0,005			
	VV		Mezisoučet		0,358			
	VV		0,358*0,10		0,036			
	VV		Součet		0,394			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				724 034,23	
44	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	80,155	1 487,50	119 230,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(12,6+7,75*2)*3,5		98,350			
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		-1,25*3,27*4		-16,350			
	VV		Součet		80,155			
45	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U = 0,20 W/m2K tl zdiva 440 mm	m2	62,183	2 507,50	155 923,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311237141*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,25		3,400			
	VV		-3*0,25*3		-2,250			
	VV		SV					
	VV		13,6*1,395		18,972			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,25		2,950			
	VV		JV					
	VV		11,8*1,145		13,511			
	VV		Mezisoučet		36,583			
	VV		č.1.1.03 - Střecha					
	VV		atika					
	VV		(13,7+11,9)*2*0,50		25,600			
	VV		Mezisoučet		25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		62,183			
46	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U = 0,16W/m2K tl zdiva 500 mm	m2	83,049	2 771,00	230 128,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311237161					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*(3,25-0,25)		40,800			
	VV		-3*(3-0,25)*3		-24,750			
	VV		SV					
	VV		13,6*(3,25-1,395)		25,228			
	VV		-0,75*0,88*2		-1,320			
	VV		-1*1,63*3		-4,890			
	VV		SZ					
	VV		11,8*(3,25-0,25)		35,400			
	VV		-0,9*(2,27-0,25)		-1,818			
	VV		-1*1,63*3		-4,890			
	VV		JV					
	VV		11,8*(3,25-1,145)		24,839			
	VV		-1*1,63*3		-4,890			
	VV		-0,75*0,88		-0,660			
	VV		Součet		83,049			
47	K	311238941	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 380 do 440 mm	m	50,800	300,90	15 285,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238941					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(13,6+11,8)*2		50,800			
	VV		Součet		50,800			
48	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	28,100	209,95	5 899,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238937					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(12,6+7,75*2)		28,100			
	VV		Součet		28,100			
49	K	311238912	Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky	m	51,510	108,80	5 604,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238912					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.15					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		(1+1,63*2)*3		12,780			
	VV		(0,75+0,88*2)*3		7,530			
	VV		(1+1,63*2)*(3+3)		25,560			
	VV		(1,1+2,27*2)*1		5,640			
	VV		Součet		51,510			
50	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	342,55	1 027,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012					
	VV		P2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	385,90	1 157,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		P1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	15,000	374,00	5 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051					
	VV		P5					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
53	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	45,000	466,65	20 999,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
	VV		P4					
	VV		5*9		45,000			
	VV		Součet		45,000			
54	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	9,000	537,20	4 834,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		P3					
	VV		4*1		4,000			
	VV		P6					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		9,000			
55	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,218	4 080,00	4 969,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321511					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		OP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,75*0,3*0,16*2		0,168			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,5*0,2*3		1,050			
	VV		Součet		1,218			
56	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	11,620	711,45	8 267,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351107					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		OP1					
	VV		1,75*(0,3+0,16*2)*2		2,170			
	VV		OP2					
	VV		3,5*(0,5+0,2*2)*3		9,450			
	VV		Součet		11,620			
57	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	11,620	187,00	2 172,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351108					
58	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,977	9 775,00	9 550,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123					
	VV		OP1					
	VV		0,235		0,235			
	VV		OP2					
	VV		0,742		0,742			
	VV		Součet		0,977			
59	*M*	*13010748*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160*	*t*	*0,254*	*27 625,00*	*7 016,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	VV		0,235*1,08		0,254			
	VV		Součet		0,254			
60	*M*	*13010752*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200*	*t*	*0,801*	*28 050,00*	*22 468,05*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
	VV		0,742*1,08		0,801			
	VV		Součet		0,801			
61	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	15,750	75,74	1 192,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998115					
	VV		P4					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P5					
	VV		1*3		3,000			
	VV		P6					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		15,750			
62	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	171,750	58,23	10 001,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998111					
	VV		P4					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P5					
	VV		1*3		3,000			
	VV		P6					
	VV		1,5		1,500			
	VV		detail nadpraží					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*2		156,000			
	VV		Součet		171,750			
63	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	20,009	753,10	15 068,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č103+111					
	VV		(1,45+0,3+2,75+1,55)*(3,52+0,25)		22,809			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		Součet		20,009			
64	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	20,928	841,50	17 610,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		0,9*(3,52+0,25)		3,393			
	VV		č102+103					
	VV		2,75*(3,52+0,25)*2		20,735			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		20,928			
65	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,450	102,85	1 280,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č103+111					
	VV		(1,45+0,3+2,75+1,55)		6,050			
	VV		č101					
	VV		0,9		0,900			
	VV		č102+103					
	VV		2,75*2		5,500			
	VV		Součet		12,450			
66	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	41,470	116,45	4 829,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121*					
	VV		(3,52+0,25)*11		41,470			
	VV		Součet		41,470			
67	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	6,175	960,50	5 931,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107+111					
	VV		0,95*3,25*2		6,175			
	VV		Součet		6,175			
68	K	380321441	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm	m3	2,280	4 641,00	10 581,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380321441*					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		1,6*0,95*0,15*3		0,684			
	VV		1,3*0,65*0,15*3		0,380			
	VV		(1,6+0,95)*2*0,15*0,3*3		0,689			
	VV		(1,3+0,65)*2*0,15*0,3*3		0,527			
	VV		Součet		2,280			
69	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	16,335	570,35	9 316,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356211*					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		(1,6+0,95)*2*0,15*3		2,295			
	VV		(1,6+1,3+0,95+0,65)*2*0,3*3		8,100			
	VV		(1,3+1+0,65+0,35)*2*0,3*3		5,940			
	VV		Součet		16,335			
70	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	16,335	136,85	2 235,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356212*					
71	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,094	46 750,00	4 394,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006*					
	VV		č.1.4C.04 - Odvodňovací žlab					
	VV		1,6*0,95*0,00444*2*1,15*3		0,047			
	VV		(1,6+0,95)*2*0,3*2*0,00444*1,15*3		0,047			
	VV		Součet		0,094			
72	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,160	39 695,00	6 351,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389361001*					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		dovyztužení spár 1x tyč R12					
	VV		(4,25+0,05+4,25+0,05+4,25)*(7,85+0,125*2+3)/1,2*0,0009*1,5		0,160			
	VV		Součet		0,160			
73	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,970	7 718,00	7 486,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389381001*					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		zalití spár 6,8L/1m2					
	VV		(4,25+0,05+4,25+0,05+4,25)*(7,85+0,125*2+3)*0,0068		0,970			
	VV		Součet		0,970			
74	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	50,000	124,95	6 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389941021*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.13					
	VV		OP1					
	VV		0,2*5*4*2		8,000			
	VV		OP2					
	VV		0,4*5*(7+7+7)		42,000			
	VV		Součet		50,000			
75	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,050*	*27 200,00*	*1 360,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				454 731,93	
76	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t	kus	14,000	2 205,00	30 870,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135001					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		3+10+1		14,000			
	VV		Součet		14,000			
77	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	18,000	2 782,50	50 085,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135002					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
78	*M*	*59346862*	*panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm*	*m*	*108,630*	*1 737,75*	*188 771,78*	
	VV		S01					
	VV		4,25*18		76,500			
	VV		S03					
	VV		3*10		30,000			
	VV		Mezisoučet		106,500			
	VV		106,5*0,02		2,130			
	VV		Součet		108,630			
79	*M*	*5934686A1*	*panel stropní předpjatý š 650mm v 250mm*	*m*	*13,005*	*941,85*	*12 248,76*	
	VV		S02					
	VV		4,25*3*1,02		13,005			
	VV		Součet		13,005			
80	*M*	*5934686A2*	*panel stropní předpjatý š 700mm v 250mm*	*m*	*3,060*	*1 014,30*	*3 103,76*	
	VV		S04					
	VV		3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
81	K	417238243	Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	51,000	424,15	21 631,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417238243					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V03					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
82	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,088	3 944,00	43 731,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		51*0,26*0,25		3,315			
	VV		V1.02					
	VV		31*0,3*0,25		2,325			
	VV		V02.1					
	VV		31*0,14*0,25		1,085			
	VV		V02.2					
	VV		21*0,21*0,25		1,103			
	VV		V02.3					
	VV		14*0,13*0,25		0,455			
	VV		V03					
	VV		51*0,22*0,25		2,805			
	VV		Součet		11,088			
83	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	28,250	627,30	17 721,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		51*0,25		12,750			
	VV		V1.02					
	VV		31*(0,25+0,25)		15,500			
	VV		Součet		28,250			
84	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	28,250	120,70	3 409,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
85	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,348	47 515,00	64 050,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		V01.1					
	VV		51*0,007		0,357			
	VV		V1.02					
	VV		31*0,007		0,217			
	VV		V02.1					
	VV		31*0,006		0,186			
	VV		V02.2					
	VV		21*0,007		0,147			
	VV		V02.3					
	VV		14*0,006		0,084			
	VV		V03					
	VV		51*0,007		0,357			
	VV		Součet		1,348			
86	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop pod potrubi	m3	4,080	3 740,00	15 259,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141					
	VV		drenáže					
	VV		(5+13,8+1,2+12+2)*0,8*0,15		4,080			
	VV		Součet		4,080			
87	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	10,200	377,40	3 849,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		drenáže					
	VV		(5+13,8+1,2+12+2)*(0,15+0,15)		10,200			
	VV		Součet		10,200			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				776 419,65	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				294 927,99	
88	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	5,936	178,50	1 059,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135011					
	VV		detail schéma soklu = zatření spodní hrany cihelného bloku					
	VV		vnější					
	VV		(13,6+11,8)*2*0,08		4,064			
	VV		vnitřní					
	VV		(12,6+10,8)*2*0,04		1,872			
	VV		Součet		5,936			
89	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	126,670	78,20	9 905,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Pod_1		32,160			
	VV		Pod_2		94,510			
	VV		Součet		126,670			
90	K	611381006	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnitřních stropů rovných	m2	126,670	242,25	30 685,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611381006					
91	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	410,449	86,70	35 585,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
	VV		skladba l01					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(3,75+1,95)*2*3,7		42,180			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-0,9*2,17+(1,1+2,27*2)*0,35		0,021			
	VV		č102					
	VV		(5,95+2,75)*2*3,7		64,380			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,35*3		-0,417			
	VV		č103+111					
	VV		(1,7+0,95+1,45*2)*2*3,7		41,070			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,75*0,88+(0,75+0,88*2)*0,35		0,219			
	VV		č104+105					
	VV		(2,75+1+0,3)*2*3,7		29,970			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č106+107					
	VV		(1,7+1,55+0,95+1,55)*2*3,7		42,550			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,75*0,88*2+(0,75+0,88*2)*0,35*2		0,437			
	VV		č108					
	VV		(7,75+4)*2*3,7		86,950			
	VV		-0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15		-1,035			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,35*3		-0,417			
	VV		č109					
	VV		(7,75+4)*2*3,7		86,950			
	VV		-1,25*3,27*4		-16,350			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		č110					
	VV		(7,75+4)*2*3,7		86,950			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,35*3		-0,417			
	VV		Součet		410,449			
92	K	612131121A	Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	410,449	60,95	25 016,87	
93	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm	m2	410,449	260,10	106 757,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341					
94	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	820,898	60,61	49 754,63	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391*					
	VV		410,449*2		820,898			
	VV		Součet		820,898			
95	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	123,135	242,25	29 829,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001*					
	VV		30% plochy					
	VV		410,449*0,30		123,135			
	VV		Součet		123,135			
96	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	51,510	39,87	2 053,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612143004*					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W05					
	VV		(1+1,63*2)*3		12,780			
	VV		(1+1,63*2)*3		12,780			
	VV		(0,75+0,88*2)*3		7,530			
	VV		(1,0+1,63*2)*3		12,780			
	VV		(1,1+2,27*2)*1		5,640			
	VV		Součet		51,510			
97	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*54,086*	*41,67*	*2 253,76*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		51,51*1,05		54,086			
	VV		Součet		54,086			
98	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,512	41,74	2 024,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011*					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W05					
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		0,75*0,88*3		1,980			
	VV		1,0*1,63*3		4,890			
	VV		1,1*2,27*1		2,497			
	VV		W06					
	VV		3*3*3		27,000			
	VV		D03					
	VV		1,1*2,15		2,365			
	VV		Součet		48,512			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				322 338,02	
99	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	41,800	130,05	5 436,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(13,6+11,8)*2		50,800			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Součet		41,800			
100	*M*	*55343010*	*profil soklový*	*m*	*43,890*	*124,20*	*5 451,14*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		41,8*1,05		43,890			
	VV		Součet		43,890			
101	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	51,510	39,87	2 053,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004*					
102	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*54,086*	*41,67*	*2 253,76*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
103	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	177,960	45,65	8 123,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003*					
	VV		85,16		85,160			
	VV		81,55		81,550			
	VV		11,25		11,250			
	VV		Součet		177,960			
104	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*99,918*	*19,80*	*1 978,38*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W05					
	VV		(1,63+1,63)*3		9,780			
	VV		(1,63+1,63)*3		9,780			
	VV		(0,88+0,88)*3		5,280			
	VV		(1,63+1,63)*3		9,780			
	VV		(2,27+2,27)*1		4,540			
	VV		W06					
	VV		3*4*3		36,000			
	VV		rohy budovy					
	VV		5*4		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		95,160			
	VV		95,16*0,05		4,758			
	VV		Součet		99,918			
105	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*85,628*	*40,59*	*3 475,64*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W05					
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		0,75*3		2,250			
	VV		1,0*3		3,000			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		W06					
	VV		3*2*3		18,000			
	VV		detail atiky					
	VV		(13,7+11,9)*2		51,200			
	VV		Mezisoučet		81,550			
	VV		81,55*0,05		4,078			
	VV		Součet		85,628			
106	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*11,813*	*51,48*	*608,13*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W04					
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		0,75*3		2,250			
	VV		1,0*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		11,250			
	VV		11,25*0,05		0,563			
	VV		Součet		11,813			
107	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	204,471	75,40	15 417,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Skladba K01+K03					
	VV		(13,7+11,9)*2*(4,65-0,27+0,05)		226,816			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,2*3		-2,334			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,2*3		-2,334			
	VV		-0,75*0,88*3+(0,75+0,88*2)*0,2*3		-0,474			
	VV		-1,0*1,63*3+(1+1,63*2)*0,2*3		-2,334			
	VV		-1,1*2,27*1+(1,1+2,27*2)*0,2*1		-1,369			
	VV		W06					
	VV		-3*3*3+(3+3*2)*0,5*3		-13,500			
	VV		Součet		204,471			
108	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	204,471	544,00	111 232,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622811002*					
109	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	204,471	49,47	10 115,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121*					
110	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	229,471	230,35	52 858,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001*					
	VV		Skladba K01+K03					
	VV		204,471		204,471			
	VV		Mezisoučet		204,471			
	VV		Skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		-3*0,4*3+(0,5+0,5)*0,4*3		-2,400			
	VV		SV					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,4		4,720			
	VV		JV					
	VV		11,8*1		11,800			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		229,471			
111	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	31,500	272,00	8 568,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061*					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*3*3		31,500			
	VV		Součet		31,500			
112	*M*	*28375800*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm*	*m2*	*10,395*	*71,40*	*742,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*(0,2+0,5+0,2)*3*1,1		10,395			
	VV		Součet		10,395			
113	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	229,471	45,99	10 553,37	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031*					
114	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K01+K03	m2	229,471	356,15	81 726,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012*					
115	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,512	35,96	1 744,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011*					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				127 263,82	
116	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,140	4 471,00	625,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125*					
	VV		rohož Z01					
	VV		1,4*1*0,1		0,140			
	VV		Součet		0,140			
117	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,177	4 352,00	61 698,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135*					
	VV		F102*0,15		14,177			
	VV		Součet		14,177			
118	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,140	170,00	23,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173*					
119	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,177	85,00	1 205,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175*					
120	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,480	397,80	190,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101*					
	VV		rohož Z01					
	VV		(1,4+1)*2*0,1		0,480			
	VV		Součet		0,480			
121	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,480	87,55	42,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102*					
122	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,488	33 150,00	16 177,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021*					
	VV		F102*0,00444*1,15		0,483			
	VV		rohož Z01					
	VV		1,4*1*0,0031*1,15		0,005			
	VV		Součet		0,488			
123	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	32,160	402,90	12 957,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254*					
	VV		F101		21,530			
	VV		F103		10,630			
	VV		Součet		32,160			
124	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	43,060	34,94	1 504,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293*					
	VV		F101*2		43,060			
	VV		Součet		43,060			
125	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	126,670	13,18	1 669,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213*					
	VV		F101		21,530			
	VV		F102		94,510			
	VV		F103		10,630			
	VV		Součet		126,670			
126	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	126,670	40,21	5 093,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215*					
	VV		F101		21,530			
	VV		F102		94,510			
	VV		F103		10,630			
	VV		Součet		126,670			
127	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	126,670	66,13	8 376,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	126,670	18,11	2 293,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633991111					
129	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	191,600	24,31	4 657,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(2,75+1,95)*2		9,400			
	VV		č102					
	VV		(5,95+2,75)*2		17,400			
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2		6,300			
	VV		č104+105					
	VV		(1,7+1+0,3)*2		6,000			
	VV		č106					
	VV		(1,7+1,55)*2		6,500			
	VV		č107					
	VV		(1,55+0,95)*2		5,000			
	VV		č108-110					
	VV		(7,75+4)*2*3*2		141,000			
	VV		Součet		191,600			
130	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	58,000	95,20	5 521,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634661111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.5					
	VV		4*4*3		48,000			
	VV		1,25*2*4		10,000			
	VV		Součet		58,000			
131	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	58,000	90,10	5 225,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113					
	D	64	Osazování výplní otvorů				31 889,82	
132	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	794,70	4 768,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111					
133	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm*	*kus*	*2,000*	*2 701,37*	*5 402,74*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Zr01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
134	*M*	*55331561*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*2 830,00*	*11 320,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		Zr02					
	VV		3		3,000			
	VV		Zr03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
135	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	16,000	87,93	1 406,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941112					
	VV		půdorys 1.np - pozn.17					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
136	*M*	*55341425*	*mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x250mm*	*kus*	*16,000*	*562,00*	*8 992,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	D	8	Trubní vedení				37 721,50	
137	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150	kus	5,000	1 640,00	8 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812003					
138	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812032					
139	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	94,30	471,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041					
140	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	5,000	4 160,00	20 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812062					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				189 918,21	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				158 952,71	
141	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	272,000	43,89	11 938,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(13,6+11,8+0,9*2)*2*5		272,000			
	VV		Součet		272,000			
142	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	73 440,000	1,34	98 409,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		pronájem 9 měsíců					
	VV		272*30*9		73 440,000			
	VV		Součet		73 440,000			
143	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	272,000	26,74	7 273,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	272,000	16,73	4 550,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
145	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	73 440,000	0,26	19 094,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	272,000	11,27	3 065,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
147	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	253,340	45,99	11 651,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		5,24+16,29+2,5+0,9+1,73+2,72+1,47+31,38+31,75+31,38+1,31		126,670			
	VV		Mezisoučet		126,670			
	VV		126,67		126,670			
	VV		Mezisoučet		126,670			
	VV		Součet		253,340			
148	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	272,000	10,92	2 970,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				30 965,50	
149	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	455,20	455,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936174311					
150	*M*	*74910151-Z06*	*stojan na kola na 5 kol jednostranný včetně kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.Z06*	*kus*	*1,000*	*4 178,40*	*4 178,40*	
151	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	160,480	72,50	11 634,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		13,6*11,8		160,480			
	VV		Součet		160,480			
152	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		pozn.4 - OP3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
153	*M*	*13010428*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm*	*t*	*0,075*	*31 900,00*	*2 392,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3,3*0,0064		0,021			
	VV		kotvy					
	VV		0,25*0,002*7		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,025			
	VV		0,025*2		0,050			
	VV		Součet		0,075			
154	*M*	*13010428A*	*příplatek za úpravu žárový pozink*	*kg*	*75,000*	*40,00*	*3 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	162,40	649,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
156	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B*	*kus*	*2,000*	*1 120,00*	*2 240,00*	*CS ÚRS 2023 02*
157	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový 183B*	*kus*	*2,000*	*1 040,00*	*2 080,00*	*CS ÚRS 2023 02*
158	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	30,000	43,60	1 308,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993311					
159	*M*	*73534561*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící*	*kus*	*30,000*	*56,90*	*1 707,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	D	998	Přesun hmot				3 067,16	
160	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	755,459	4,06	3 067,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 305 412,58	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				162 038,65	
161	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	157,950	9,53	1 505,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		13,5*11,7		157,950			
	VV		Součet		157,950			
162	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	66,733	20,63	1 376,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		č.1.4C.04 - odvodňovací žlab					
	VV		(1,3+0,65)*2*0,5*3		5,850			
	VV		Mezisoučet		5,850			
	VV		č.1.2.02 - Základy - napojení svislé izolace					
	VV		(13,5+11,7)*2*0,25		12,600			
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,25		3,400			
	VV		-3*0,25*3		-2,250			
	VV		SV					
	VV		13,6*1,395		18,972			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,25		2,950			
	VV		JV					
	VV		11,8*1,145		13,511			
	VV		Mezisoučet		36,583			
	VV		schéma soklu					
	VV		(12,6+10,8)*2*0,25		11,700			
	VV		Mezisoučet		11,700			
	VV		Součet		66,733			
163	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,070*	*67 500,00*	*4 725,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		157,95*0,0003		0,047			
	VV		66,733*0,00035		0,023			
	VV		Součet		0,070			
164	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	315,900	98,25	31 037,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		157,95*2		315,900			
	VV		Součet		315,900			
165	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	133,466	112,50	15 014,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		66,733*2		133,466			
	VV		Součet		133,466			
166	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*261,723*	*177,71*	*46 510,79*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		157,95*1,15		181,643			
	VV		66,733*1,20		80,080			
	VV		Součet		261,723			
167	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*261,723*	*177,71*	*46 510,79*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
168	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	37,451	66,60	2 494,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112052*					
	VV		skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,27		3,672			
	VV		-3*0,27*3+(0,5+0,5)*0,27*2		-1,890			
	VV		SV					
	VV		13,6*1,395		18,972			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,27		3,186			
	VV		JV					
	VV		11,8*1,145		13,511			
	VV		Součet		37,451			
169	*M*	*24551030*	*stěrka hydroizolační dvousložková vyztužená vlákny proti zemní vlhkosti*	*kg*	*82,392*	*54,10*	*4 457,41*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		37,451*2*1,1		82,392			
	VV		Součet		82,392			
170	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	37,451	98,25	3 679,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212*					
171	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	50,800	92,25	4 686,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		(13,6+11,8)*2		50,800			
	VV		Součet		50,800			
172	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,999	13,50	40,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101*					
	D	712	Povlakové krytiny				242 996,38	
173	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	163,030	12,24	1 995,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101*					
	VV		č.1.1.03 - střecha					
	VV		13,7*11,9		163,030			
	VV		Součet		163,030			
174	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	38,400	13,52	519,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101*					
	VV		č.1.1.03 - střecha					
	VV		(13,7+11,9)*2*0,75		38,400			
	VV		Součet		38,400			
175	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,062*	*67 500,00*	*4 185,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		163,03*0,0003		0,049			
	VV		38,4*0,00035		0,013			
	VV		Součet		0,062			
176	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	163,030	108,00	17 607,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
177	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	38,400	142,40	5 468,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559*					
178	*M*	*62856010*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*233,565*	*177,71*	*41 506,84*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		163,03*1,15		187,485			
	VV		38,4*1,20		46,080			
	VV		Součet		233,565			
179	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	163,030	41,84	6 821,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	38,400	23,20	890,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
181	*M*	*2615301110*	*sklovláknitá separační netkaná textilie*	*m2*	*233,565*	*18,90*	*4 414,38*	
182	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotev	m2	163,030	342,40	55 821,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363605					
183	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	38,400	180,00	6 912,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705					
184	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm - specifikace viz skladba S.1*	*m2*	*233,565*	*218,43*	*51 017,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
185	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	4,000	368,80	1 475,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		Záchytný systém					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
186	*M*	*28342011*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70*	*kus*	*4,000*	*139,00*	*556,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
187	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	57,000	246,40	14 044,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363358					
	VV		KV1					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
188	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	80,000	158,40	12 672,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		KV2					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
189	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	80,000	155,20	12 416,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		KV3					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
190	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC	kus	2,000	642,40	1 284,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy - pozn.4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	*M*	*56231128*	*pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci*	*kus*	*2,000*	*1 680,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2023 02*
192	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,167	13,00	28,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				298 761,27	
193	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	32,160	62,24	2 001,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		F101		21,530			
	VV		F103		10,630			
	VV		Součet		32,160			
194	*M*	*28372308*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*33,768*	*99,75*	*3 368,36*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		32,16*1,05		33,768			
	VV		Součet		33,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*33,768*	*126,00*	*4 254,77*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
196	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	95,380	62,24	5 936,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121*					
	VV		95,38		95,380			
	VV		Součet		95,380			
197	*M*	*28375921*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*200,298*	*103,82*	*20 794,94*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
	VV		95,38*2*1,05		200,298			
	VV		Součet		200,298			
198	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	94,510	62,24	5 882,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121*					
	VV		F102		94,510			
	VV		Součet		94,510			
199	*M*	*28372305*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm*	*m2*	*198,471*	*63,00*	*12 503,67*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm					
	VV		94,51*2*1,05		198,471			
	VV		Součet		198,471			
200	K	713131121A	Montáž izolace tepelné stěn do asfaltové stěrky (stěrka pol.711112052)	m2	37,721	200,00	7 544,20	
	VV		skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,27		3,672			
	VV		-3*0,27*3+(0,5+0,5)*0,27*3		-1,620			
	VV		SV					
	VV		13,6*1,395		18,972			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,27		3,186			
	VV		JV					
	VV		11,8*1,145		13,511			
	VV		Součet		37,721			
201	*M*	*28376012*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm*	*m2*	*39,607*	*90,65*	*3 590,37*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm					
	VV		37,721*1,05		39,607			
	VV		Součet		39,607			
202	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,600	184,80	4 730,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141*					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(13,7+11,9)*2*0,50		25,600			
	VV		Součet		25,600			
203	*M*	*28375944*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm*	*m2*	*26,880*	*50,40*	*1 354,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm					
	VV		25,6*1,05		26,880			
	VV		Součet		26,880			
204	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,700	184,80	6 597,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141*					
	VV		skladba K04 - zateplení atiky					
	VV		(12,8+11)*2*0,75		35,700			
	VV		Součet		35,700			
205	*M*	*28376017*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*37,485*	*226,61*	*8 494,48*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		35,7*1,05		37,485			
	VV		Součet		37,485			
206	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	315,840	138,40	43 712,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131*					
	VV		skladba S1					
	VV		14,1*11,2		157,920			
	VV		14,1*11,2		157,920			
	VV		Součet		315,840			
207	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*165,816*	*162,75*	*26 986,55*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		157,92*1,05		165,816			
	VV		Součet		165,816			
208	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*165,816*	*195,22*	*32 370,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	713141212	Montáž izolace tepelné lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	94,400	21,68	2 046,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
	VV		viz detail soklu - 1.NP					
	VV		(12,6+10,8)*2		46,800			
	VV		schéma nadpraží - střecha					
	VV		(12,8+11)*2		47,600			
	VV		Součet		94,400			
210	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm*	*m*	*99,120*	*43,05*	*4 267,12*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	VV		94,4*1,05		99,120			
	VV		Součet		99,120			
211	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	157,920	189,60	29 941,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141331					
	VV		skladba S1					
	VV		14,1*11,2		157,920			
	VV		Součet		157,920			
212	*M*	*28376142*	*klín izolační EPS 150 spád do 5%*	*m3*	*19,898*	*1 928,75*	*38 378,27*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín izolační EPS 150 spád do 5%					
	VV		157,92*(0,04+0,20)/2		18,950			
	VV		18,95*0,05		0,948			
	VV		Součet		19,898			
213	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	51,200	104,00	5 324,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141351					
	VV		deatil atiky					
	VV		(13,7+11,9)*2		51,200			
	VV		Součet		51,200			
214	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*3,098*	*9 240,00*	*28 625,52*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		51,2*0,5*0,11		2,816			
	VV		2,8162*0,1		0,282			
	VV		Součet		3,098			
215	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,537	15,20	53,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 801,75	
216	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	6,000	314,40	1 886,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315					
	VV		č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží					
	VV		1+5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
217	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN ostatní typ	kus	1,000	77,36	77,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279153					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy - odvětrání radonu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	*M*	*56231222*	*souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P*	*kus*	*1,000*	*837,90*	*837,90*	*CS ÚRS 2023 02*
219	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,010	8,91	0,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 631,46	
220	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	2 465,00	2 465,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121					
221	K	725980123	Dvířka do 30/30cm pro zakrytí keramickým obkladem	kus	2,000	583,20	1 166,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980123					
	VV		půdorys 1np - pozn.19					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
222	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,006	9,23	0,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101					
	D	762	Konstrukce tesařské				18 849,45	
223	K	762361312A	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek březových tl 21 mm	m2	25,600	706,35	18 082,56	
	VV		detail atiky					
	VV		(13,7+11,9)*2*0,5		25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,600			
224	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,538	1 411,00	759,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000*					
	VV		25,6*0,021		0,538			
	VV		Součet		0,538			
225	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,370	21,00	7,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				126 517,73	
226	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	126,670	788,87	99 926,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		Pod_1		32,160			
	VV		Pod_2		94,510			
	VV		Součet		126,670			
227	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	32,360	28,88	934,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765*					
228	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	7,000	866,25	6 063,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.2					
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
229	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	571,73	5 717,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322*					
	VV		půdorys 1np - pozn.7 +10					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
230	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm pro obložení keramickým obkladem*	*kus*	*10,000*	*802,73*	*8 027,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
231	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	2,000	519,75	1 039,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172352*					
	VV		půdorys 1np - pozn.2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
232	*M*	*59030750*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm*	*kus*	*2,000*	*708,75*	*1 417,50*	*CS ÚRS 2023 02*
233	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,678	2 021,25	3 391,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301*					
	D	764	Konstrukce klempířské				12 957,52	
234	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně bočních krytek	m	11,970	527,00	6 308,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216644*					
	VV		K01-02					
	VV		1,06*9		9,540			
	VV		0,81*3		2,430			
	VV		Součet		11,970			
235	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,000	1 547,00	4 641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764314612*					
	VV		č.1.1.03 - Půdorys střechy					
	VV		prostup 300x100mm					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
236	K	764315625	Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 003,00	2 006,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315625					
237	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,090	25,90	2,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				307 347,77	
238	K	766001	M+D podkladního purenitu 250x80mm pod vchodovými výplněmi	m	1,100	1 000,00	1 100,00	
	PP		M+D podkladního purenitu 250x80mm pod vchodovými výplněmi					
	VV		schéma prahu vstupu					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
239	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	14,670	603,84	8 858,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		Součet		14,670			
240	*M*	*611-W01*	*okno plast 1000x1625mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01*	*kus*	*3,000*	*6 572,69*	*19 718,07*	
241	*M*	*611-W02*	*okno plast 1000x1625mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02*	*kus*	*3,000*	*7 662,75*	*22 988,25*	
242	*M*	*611-W04*	*okno plast 1000x1625mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W04*	*kus*	*3,000*	*7 662,75*	*22 988,25*	
243	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000	603,84	1 811,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216					
244	*M*	*611-W03*	*okno plast 750x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03*	*kus*	*3,000*	*8 513,28*	*25 539,84*	
245	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	63,860	186,74	11 925,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629215					
	VV		viz tab.PSV plastové výplně					
	VV		(1+1,63)*2*(3+3+3)		47,340			
	VV		(0,75+0,88)*2*3		9,780			
	VV		(1,1+2,27)*2*1		6,740			
	VV		Součet		63,860			
246	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	888,00	5 328,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001					
247	*M*	*MSN.0027536.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197cm*	*kus*	*2,000*	*6 104,13*	*12 208,26*	
	VV		D01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
248	*M*	*MSN.0027535.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé, 70x197cm*	*kus*	*4,000*	*6 083,19*	*24 332,76*	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 70x197					
	VV		D02					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
249	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	6,000	93,10	558,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660718					
250	*M*	*54916362*	*kování dveřní stavěč dveří*	*kus*	*6,000*	*155,00*	*930,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
251	K	76666071R	Montáž dveřní zarážky	kus	8,000	50,00	400,00	
252	*M*	*54916362R*	*dveřní zarážka vč. montážních kotvících prvků*	*kus*	*8,000*	*100,00*	*800,00*	
253	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	6,000	152,00	912,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
254	*M*	*5536001*	*větrací mřížka kovová oboustranná 475x80mm vč. spojovacích prvků*	*kus*	*6,000*	*600,00*	*3 600,00*	
255	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000	121,00	726,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728					
256	*M*	*54924011*	*zámek*	*kus*	*6,000*	*205,00*	*1 230,00*	*CS ÚRS 2023 02*
257	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729					
258	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*4,000*	*697,00*	*2 788,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kování rozetové klika/klika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660730					
260	*M*	*54914128*	*kování rozetové pro WC*	*kus*	*2,000*	*483,00*	*966,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kování rozetové pro WC					
261	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	10,760	182,00	1 958,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
	VV		T01-02					
	VV		1*9		9,000			
	VV		0,88*2		1,760			
	VV		Součet		10,760			
262	*M*	*61144402*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm*	*m*	*11,836*	*317,00*	*3 752,01*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm					
	VV		T01-02					
	VV		1*9*1,1		9,900			
	VV		0,88*2*1,1		1,936			
	VV		Součet		11,836			
263	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*11,000*	*49,60*	*545,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
264	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811141					
265	*M*	*61190001A*	*vestavná pečící trouba*	*kus*	*1,000*	*5 250,00*	*5 250,00*	
266	*M*	*61190002A*	*vestavná mikrovlnná trouba*	*kus*	*1,000*	*4 109,70*	*4 109,70*	
267	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811142					
268	*M*	*61190003A*	*myčka na nádobí*	*kus*	*1,000*	*9 481,50*	*9 481,50*	
269	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811143					
270	*M*	*61190004A*	*lednice kombinovaná s mrazákem*	*kus*	*1,000*	*8 366,40*	*8 366,40*	
271	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811144					
272	*M*	*61190005A*	*digestoř*	*kus*	*1,000*	*2 130,45*	*2 130,45*	
273	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811222					
274	*M*	*61190006A*	*indukční varná deska integrovaná do pracovní desky*	*kus*	*1,000*	*7 045,50*	*7 045,50*	
	PP		indukční varná deska integrovaná do pracovní desky					
275	K	76681p001A	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV dřevěná kuchyňská linka	kus	1,000	92 509,20	92 509,20	
276	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,876	11,40	9,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				484 378,29	
277	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,991	57,73	114,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		0,66		0,660			
	VV		1,331		1,331			
	VV		Součet		1,991			
278	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák včetně rámu*	*m2*	*0,660*	*4 430,00*	*2 923,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rohož vstupní samonosná kovová - škrabák					
	VV		Z01					
	VV		1*0,6*1*1,1		0,660			
	VV		Součet		0,660			
279	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*1,331*	*1 350,00*	*1 796,85*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		Z02					
	VV		1,1*1,1		1,210			
	VV		Součet		1,210			
	VV		1,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,331			
280	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,600	94,35	717,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
	VV		(1+0,6)*2*1		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,1+1,1)*2*1		4,400			
	VV		Součet		7,600			
281	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*4,400*	*379,00*	*1 667,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
	VV		Z02					
	VV		(1,1+1,1)*2*1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
282	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	12,040	103,70	1 248,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306*					
	VV		viz tab.PSV AL dveře					
	VV		(0,9+2,05)*2*1		5,900			
	VV		(0,9+2,17)*2*1		6,140			
	VV		Součet		12,040			
283	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	12,040	103,70	1 248,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307*					
284	K	767812611	Montáž markýz fasádních do 2000 mm	kus	1,000	5 032,00	5 032,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767812611*					
285	*M*	*553-Z04*	*markýza 1000x2000mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04*	*kus*	*1,000*	*19 884,00*	*19 884,00*	
286	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	392,70	392,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767821112*					
287	*M*	*55348116-Z05*	*schránka listová - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z05*	*kus*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
288	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	4,630	1 564,00	7 241,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832101*					
	VV		3,53+1,1		4,630			
	VV		Součet		4,630			
289	*M*	*44983001*	*žebřík venkovní se suchovodem a zábradlím v provedení žárový Zn - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03*	*m*	*4,630*	*5 454,00*	*25 252,02*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
290	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	4,000	1 591,80	6 367,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881115*					
291	*M*	*70921336*	*kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm*	*kus*	*4,000*	*3 692,85*	*14 771,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm					
292	K	767889001	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	1 312,50	1 312,50	
293	K	767-W05	M+D AL dveře 900x2170mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	1,000	73 342,50	73 342,50	
294	K	767-D03	M+D AL dveře EW protipožární 900x1970mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D03	kus	1,000	99 655,50	99 655,50	
295	K	767-W06	M+D sekčních vrat včetně motoru, ovládání, doplňky - - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	3,000	73 132,50	219 397,50	
296	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,728	16,90	12,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				41 294,60	
297	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,630	13,77	146,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011*					
	VV		F103		10,630			
	VV		Součet		10,630			
298	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,630	53,55	569,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011*					
299	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	10,630	1 215,50	12 920,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574261*					
300	*M*	*59761415*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná R10 pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F.1.03*	*m2*	*12,225*	*1 026,00*	*12 542,85*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		10,63*1,15		12,225			
	VV		Součet		12,225			
301	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,630	76,42	812,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,630	365,50	3 885,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112*					
303	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	22,000	186,15	4 095,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		4		4,000			
	VV		č104+105					
	VV		6		6,000			
	VV		č106					
	VV		4		4,000			
	VV		č107					
	VV		4		4,000			
	VV		č111					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		22,000			
304	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	3,000	177,65	532,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		1		1,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
305	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	30,700	180,20	5 532,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2		6,300			
	VV		č104+105					
	VV		(2,75+1+0,3)*2		8,100			
	VV		č106					
	VV		(1,7+1,55)*2		6,500			
	VV		č107					
	VV		(1,55+0,95)*2		5,000			
	VV		č111					
	VV		(1,45+0,95)*2		4,800			
	VV		Součet		30,700			
306	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	10,630	23,89	253,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011*					
307	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,436	7,82	3,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101*					
	D	776	Podlahy povlakové				46 998,40	
308	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,530	15,75	339,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311*					
	VV		F101		21,530			
	VV		Součet		21,530			
309	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	21,530	36,75	791,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112*					
310	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	21,530	231,00	4 973,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122*					
311	K	776241121	Lepení pásů z vinylu včetně lepidla	m2	21,530	210,00	4 521,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121*					
312	*M*	*284-F.1.01*	*zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm protiskluzná - specifikace viz skladba F.1.01*	*m2*	*23,683*	*892,50*	*21 137,08*	
	VV		21,53*1,1		23,683			
	VV		Součet		23,683			
313	K	776411212	Vytažení vinylu na sokl	m	22,950	231,00	5 301,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(2,75+1,95)*2		9,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9*2+0,35*4		-0,400			
	VV		-1,65+0,3*2		-1,050			
	VV		č102					
	VV		(5,95+2,75)*2		17,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		22,950			
314	*M*	*284-F.1.01*	*zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm protiskluzná - specifikace viz skladba F.1.01*	*m2*	*2,639*	*892,50*	*2 355,31*	
	VV		22,95*0,1*1,15		2,639			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,639			
315	K	28499001	M+D obrubového soklu včetně rohů	m	22,950	220,00	5 049,00	
316	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,241	10 500,00	2 530,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101*					
	D	777	Podlahy lité				242 167,12	
317	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	94,510	173,85	16 430,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111141*					
	VV		F102		94,510			
	VV		Součet		94,510			
318	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	94,510	14,54	1 374,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111*					
319	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	53,900	68,02	3 666,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111121*					
	VV		č108+109+110					
	VV		(7,75+4)*2*3		70,500			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-1,25*2*4+0,3*2*4		-7,600			
	VV		Součet		53,900			
320	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	94,510	330,60	31 245,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105*					
321	K	777511155A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	94,510	1 767,00	166 999,17	
	PP		Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm					
322	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	53,900	416,10	22 427,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777911113*					
323	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,187	7,57	24,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				165 326,49	
324	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	57,180	53,55	3 061,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		(1,2+0,6)*1,5		2,700			
	VV		3,4*0,9		3,060			
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2*2		12,600			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č104+105					
	VV		(2,75+1+0,3)*2*2,2		17,820			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č106					
	VV		(1,7+1,7)*2*2		13,600			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č107					
	VV		(1,7+0,95)*2*2		10,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č111					
	VV		(1,45+0,95)*2*2		9,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		57,180			
325	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	57,180	419,05	23 961,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112*					
326	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,180	1 037,00	59 295,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153*					
327	*M*	*59761002*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*65,757*	*1 026,00*	*67 466,68*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		57,18*1,15		65,757			
	VV		Součet		65,757			
328	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	31,360	77,86	2 441,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+0,6)*1,5		2,700			
	VV		3,4*0,9		3,060			
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2*2		12,600			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č107					
	VV		(1,7+0,95)*2*2		10,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č111					
	VV		(1,45+0,95)*2*2		9,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		31,360			
329	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	36,300	98,60	3 579,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		1,2+0,6+1,5*2		4,800			
	VV		3,4+0,9*2		5,200			
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2		6,300			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č104+105					
	VV		(2,75+1+0,3)*2		8,100			
	VV		č106					
	VV		(1,7+1,7)*2		6,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č107					
	VV		(1,7+0,95)*2		5,300			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č111					
	VV		(1,45+0,95)*2		4,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Součet		36,300			
330	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC*	*m*	*37,485*	*29,97*	*1 123,43*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lišta ukončovací z PVC					
	VV		35,7*1,05		37,485			
	VV		Součet		37,485			
331	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	26,700	49,05	1 309,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		1,2+0,6		1,800			
	VV		č103					
	VV		(1,7+1,45)*2		6,300			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č104+105					
	VV		(2,75+1+0,3)*2		8,100			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č106					
	VV		(1,7+1,7)*2		6,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č107					
	VV		(1,7+0,95)*2		5,300			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č111					
	VV		(1,45+0,95)*2		4,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Součet		26,700			
332	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	15,000	59,67	895,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141*					
333	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	71,66	716,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142*					
334	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	83,56	167,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143*					
335	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	54,120	23,89	1 292,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211*					
336	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,946	7,83	15,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				117 230,62	
337	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,099	105,00	7 255,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OP1					
	VV		1,75*0,6223*2*4*2*1,05		18,296			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,768*9*2*1,05		50,803			
	VV		Součet		69,099			
338	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,250	210,00	2 992,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101*					
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,400			
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*3		3,525			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
	VV		Mezisoučet		7,125			
	VV		7,125		7,125			
	VV		Součet		14,250			
339	K	783337101A	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - specifikace viz skladba povrchová úprava N5 + N6	m2	193,161	157,50	30 422,86	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č108					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,35*3		-0,417			
	VV		č109					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*4		-16,350			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		č110					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Součet		193,161			
340	K	783347101A	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek - specifikace viz skladba povrchová úprava N1 + N3	m2	86,976	157,50	13 698,72	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(3,75+1,95)*2*3,02		34,428			
	VV		č102					
	VV		(5,95+2,75)*2*3,02		52,548			
	VV		Součet		86,976			
341	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	229,471	31,50	7 228,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135*					
	VV		Skladba K01+K03					
	VV		204,471		204,471			
	VV		Mezisoučet		204,471			
	VV		Skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		-3*0,4*3+(0,5+0,5)*0,4*3		-2,400			
	VV		SV					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,4		4,720			
	VV		JV					
	VV		11,8*1		11,800			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		229,471			
342	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K01+K03	m2	229,471	231,00	53 007,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425*					
343	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000	105,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615*					
	VV		Skladba K02					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č.1.1.05 - Pohledy					
	VV		JZ					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		-3*0,4*3+(0,5+0,5)*0,4*3		-2,400			
	VV		SV					
	VV		13,6*0,4		5,440			
	VV		SZ					
	VV		11,8*0,4		4,720			
	VV		JV					
	VV		11,8*1		11,800			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				21 975,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	524,125	12,60	6 603,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101*					
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		N1+N3					
	VV		č101					
	VV		(3,75+1,95)*2*3,02		34,428			
	VV		č102					
	VV		(5,95+2,75)*2*3,02		52,548			
	VV		Mezisoučet		86,976			
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		N5+N6					
	VV		č108					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-1*1,63*3+(1+1,63*2)*0,35*3		-0,417			
	VV		č109					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*4		-16,350			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		č110					
	VV		(7,75+4)*2*3,46		81,310			
	VV		-1,25*3,27*2+(1,25+3,27*2)*0,3*2		-3,501			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Mezisoučet		193,161			
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		N2+N4					
	VV		č101					
	VV		5,24		5,240			
	VV		(3,75+1,95)*2*3,02		34,428			
	VV		č102					
	VV		16,29		16,290			
	VV		(5,95+2,75)*2*3,02		52,548			
	VV		č103+111					
	VV		2,5+1,31		3,810			
	VV		(1,7+0,95+1,45*2)*2*(3,02-2)		11,322			
	VV		č104+105					
	VV		0,9+1,73		2,630			
	VV		(2,75+1+0,3)*2*(2,9-2)		7,290			
	VV		č106+107					
	VV		2,72+1,47		4,190			
	VV		(1,7+1,55+0,95+1,55)*2*(3,02-2)		11,730			
	VV		č108					
	VV		31,38		31,380			
	VV		č109					
	VV		31,75		31,750			
	VV		č110					
	VV		31,38		31,380			
	VV		Mezisoučet		243,988			
	VV		Součet		524,125			
345	K	784351031-1	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N2	m2	203,016	63,00	12 790,01	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		N2					
	VV		č101					
	VV		5,24		5,240			
	VV		(3,75+1,95)*2*3,02		34,428			
	VV		č102					
	VV		16,29		16,290			
	VV		(5,95+2,75)*2*3,02		52,548			
	VV		č108					
	VV		31,38		31,380			
	VV		č109					
	VV		31,75		31,750			
	VV		č110					
	VV		31,38		31,380			
	VV		Součet		203,016			
346	K	784351031-2	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N4	m2	40,972	63,00	2 581,24	
	VV		č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		N4					
	VV		č103+111					
	VV		2,5+1,31		3,810			
	VV		(1,7+0,95+1,45*2)*2*(3,02-2)		11,322			
	VV		č104+105					
	VV		0,9+1,73		2,630			
	VV		(2,75+1+0,3)*2*(2,9-2)		7,290			
	VV		č106+107					
	VV		2,72+1,47		4,190			
	VV		(1,7+1,55+0,95+1,55)*2*(3,02-2)		11,730			
	VV		Součet		40,972			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				10 139,85	
347	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	16,650	210,00	3 496,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111*					
	VV		W01					
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		W02					
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		W03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75*0,88*3		1,980			
	VV		W07					
	VV		1*1,63*3		4,890			
	VV		Součet		16,650			
348	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*16,650*	*399,00*	*6 643,35*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žaluzie horizontální interiérové					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01B - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montaz vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT

Cena bez DPH **60 354,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 354,22	21,00%	12 674,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **73 028,61**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**60 354,22**
PSV - Práce a dodávky PSV	60 354,22
751-1 - VZT - Zařízení 1	21 841,11
751-2 - VZT - Zařízení 2	17 019,71
OST - Ostatní	21 493,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 354,22**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 354,22	
	D	751-1	VZT - Zařízení 1				21 841,11	
1	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131					
2	*M*	*42914527*	*ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm*	*kus*	*1,000*	*3 382,32*	*3 382,32*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.01 ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm					
3	*M*	*1.01.02*	*Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí*	*kus*	*2,000*	*134,64*	*269,28*	
	PP		Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
4	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679					
5	*M*	*1.02*	*160 zpětná klapka*	*kus*	*1,000*	*279,48*	*279,48*	
	PP		160 zpětná klapka					
6	K	751322012.1	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	5,000	707,88	3 539,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751322012.1					
7	*M*	*42972213*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*2,000*	*74,46*	*148,92*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		2.3 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
8	*M*	*42972212*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*3,000*	*66,30*	*198,90*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
9	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051					
10	*M*	*42972915x2*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*1,000*	*1 098,54*	*1 098,54*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		1.3 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
11	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,000	545,70	545,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012					
12	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	8,000	330,48	2 643,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041					
13	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	12,000	442,68	5 312,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042					
14	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	2,890	355,98	1 028,78	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
15	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*2,890*	*355,98*	*1 028,78*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*4)		2,890			
16	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,100	2 413,69	241,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	751-2	VZT - Zařízení 2				17 019,71	
17	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377012					
18	*M*	*42958002*	*odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod*	*kus*	*1,000*	*4 791,96*	*4 791,96*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		4.1 odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod					
19	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679					
20	*M*	*4.02*	*150 zpětná klapka*	*kus*	*1,000*	*218,28*	*218,28*	
	PP		150 zpětná klapka					
21	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	10,000	442,68	4 426,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751510042.2					
22	K	751398051.1	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	707,88	707,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398051.1					
23	*M*	*42972915.1*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*1,000*	*967,98*	*967,98*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
24	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	5,969	355,98	2 124,84	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
25	*M*	*631izol_001*	*Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící*	*m2*	*5,969*	*355,98*	*2 124,84*	
	PP		Nezasítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*10)		5,969			
26	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,100	2 413,69	241,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	OST	Ostatní				21 493,40	
27	K	x_ost001	Stavební přípomoce	hod	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Stavební výpomoce					
28	K	x_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	4,000	260,10	1 040,40	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotzechniky					
29	K	x_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	1,000	13 566,00	13 566,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
30	K	x_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	1 887,00	1 887,00	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI 1.4C.02 ZÁKLADY – LEŽATÁ KANALIZACE 1.4C.03 PŮDORYS 1.NP – ZTI 1.4C.04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Cena bez DPH **270 706,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 706,12	21,00%	56 848,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **327 554,41**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**270 706,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 103,73
1 - Zemní práce	44 943,80
4 - Vodorovné konstrukce	4 389,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 770,00
PSV - Práce a dodávky PSV	210 602,39
713 - Izolace tepelné	6 065,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	84 650,57
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 817,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	77 542,24
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 526,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**270 706,12**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 103,73	
	D	1	Zemní práce				44 943,80	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,150	415,80	21 268,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103					
	VV		(18+9+35)*0.6*((0.75+2.0)/2)		51,150			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,383	187,20	3 066,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		51,15-34,767		16,383			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,532	10,55	691,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		16,383*4 'Přepočtené koeficientem množství		65,532			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,404	200,00	6 880,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		16,383*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,404			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,767	94,20	3 275,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		51,15-3,72-12,663		34,767			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,663	139,80	1 770,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		18*(0.2+0.110)*0.6		3,348			
	VV		9*(0.2+0.125)*0.6		1,755			
	VV		35*(0.2+0.160)*0.6		7,560			
	VV		Součet		12,663			
7	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*23,933*	*333,90*	*7 991,23*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		12,663*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		23,933			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 389,93	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,720	549,00	2 042,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(18+9+35)*0.6*0.1		3,720			
9	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*7,031*	*333,90*	*2 347,65*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		3,72*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		7,031			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 770,00	
10	K	93593239R	Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s filtračním substrátem; celkové délky 1,0 m /D+M/	kus	3,000	3 590,00	10 770,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s vícestupňovým filtračním substrátem; celkové délky 1,0 m - viz. výkres č. 1.4C.04 - Vzorový řez odvodňovacím žlabem					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				210 602,39	
	D	713	Izolace tepelné				6 065,64	
11	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,000	54,09	108,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311					
12	*M*	*63154006*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm*	*m*	*1,000*	*105,30*	*105,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
	VV		0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
13	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*1,000*	*262,80*	*262,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
	VV		0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
14	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	14,000	64,17	898,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463313					
	VV		5+9		14,000			
15	*M*	*63154541*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm*	*m*	*14,280*	*328,50*	*4 690,98*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
	VV		5+9		14,000			
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				84 650,57	
16	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	18,000	370,80	6 674,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
	VV		2+10+1+2+1+2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
17	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	9,000	488,70	4 398,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
	VV		6+3		9,000			
18	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	35,000	551,70	19 309,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
	VV		8+11+3+5+8		35,000			
19	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	8,000	150,00	1 200,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
	VV		4+4		8,000			
20	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*4,000*	*450,00*	*1 800,00*	
	VV		1+1+1+1		4,000			
21	*M*	*HLE.HL800110*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*4,000*	*855,00*	*3 420,00*	
	PP		Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou					
	VV		2+1+1		4,000			
22	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	1,000	461,70	461,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041					
	VV		1		1,000			
23	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,500	448,20	672,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
	VV		0,5+1		1,500			
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	3,500	495,00	1 732,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
	VV		1+1+1.5		3,500			
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,000	730,80	730,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
	VV		0,5+0.5		1,000			
26	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	9,000	459,90	4 139,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174055					
	VV		4.5*2		9,000			
27	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	5,000	374,40	1 872,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174063					
	VV		5		5,000			
28	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	70,56	70,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103					
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	82,08	164,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
	VV		1+1		2,000			
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	90,90	454,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
	VV		1+1+1+2		5,000			
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
	VV		1+1		2,000			
32	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	2,000	225,90	451,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211913					
	VV		1+1		2,000			
33	*M*	*HLE.HL510NPR*	*Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody*	*kus*	*1,000*	*935,96*	*935,96*	
	PP		Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody; min. kapacita0,50 l/s min. třída zatíženíK - 300 kg					
34	*M*	*HLE.HL310N2*	*Balkónový a terasový vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou*	*kus*	*1,000*	*1 823,00*	*1 823,00*	
	PP		kapacita 0,90 l/s třída zatížení K3 - 300 kg					
35	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	1 377,00	1 377,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219128					
36	*M*	*AZP.PZ013800ALFA1*	*Podlahový sprchový žlábek délky 800 mm - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*1,000*	*2 311,00*	*2 311,00*	
	PP		podlahový žlábek do prostoru; viditelná délka 800 mm; celková výška včetně odpadu 100 mm; odpad (d=50 mm) včetně zápachové uzávěry je situován na střed žlabu; směr výtoku je nastavitelný o 360°; bez stavěcích nožek; materiál nerez AISI 304; povrch matný - tryskáno balotinou; krycí rošt, lesklý					
37	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	89,64	89,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111					
38	*M*	*HLE.HL21.2*	*Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav*	*kus*	*1,000*	*482,07*	*482,07*	
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
39	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	837,00	1 674,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114					
40	*M*	*TWT.TWE110BITS*	*Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s integrovanou bitumenovou manžetou - technický list ZTI č. 10*	*kus*	*2,000*	*3 618,00*	*7 236,00*	
41	*M*	*TWT.TWNEV500PVC*	*Nástavec střešní vpusti (příslušenství ke vpusti), s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 120 -500 mm - technický list ZTI č. 10*	*kus*	*2,000*	*2 831,00*	*5 662,00*	
42	*M*	*TWT.TWT3528*	*Termostat univerzální vnitřn, 90×50 mm - příslušenství vpusti*	*kus*	*1,000*	*5 433,00*	*5 433,00*	
	PP		Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné skříně včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků). Montáž vč. propojení s vpustmi řeší část El.					
43	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000	87,03	87,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279153					
44	*M*	*X.TWT.TWOP110PVC*	*Odvětrání kanalizace 110 PVC, DN 100*	*kus*	*1,000*	*1 153,87*	*1 153,87*	
45	*M*	*X.TWT.TWOD110BIT*	*Prostup parozábranou 110 BIT, DN 100*	*kus*	*1,000*	*1 127,68*	*1 127,68*	
46	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
47	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	48,000	25,92	1 244,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111*					
	VV		18+9+1+1.5+3.5+1+9+5		48,000			
48	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	35,000	34,02	1 190,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112*					
49	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,206	8,91	1,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				36 817,86	
50	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	31,000	378,00	11 718,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002*					
	VV		11+1+3.5*2+4+3*2+2		31,000			
51	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	5,000	465,30	2 326,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003*					
	VV		3+2		5,000			
52	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	6,000	562,50	3 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004*					
	VV		2.5*2+1		6,000			
53	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	31,000	69,12	2 142,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221*					
54	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	9,000	77,13	694,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222*					
	VV		5+6-2		9,000			
55	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	199,80	1 998,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111*					
	VV		3*2+1+1+2		10,000			
56	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000	398,70	797,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121*					
	VV		1+1		2,000			
57	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	502,20	1 004,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134*					
58	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	268,20	268,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115*					
59	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	359,10	718,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224116*					
60	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	448,20	448,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074*					
61	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	680,40	680,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231221*					
62	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	447,84	1 343,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045*					
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	42,000	54,63	2 294,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31+5+6		42,000			
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	42,000	47,34	1 988,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234*					
65	K	72229900R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	2,000	10,00	20,00	
66	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí					
67	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,052	7,93	0,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				77 542,24	
68	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111231*					
69	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 413,00	1 413,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125*					
70	*M*	*64236031*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*1,000*	*2 394,00*	*2 394,00*	*CS ÚRS 2023 02*
71	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	147,60	147,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131*					
72	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*1,000*	*1 737,00*	*1 737,00*	*CS ÚRS 2023 02*
73	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	1 062,00	1 062,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725129101*					
74	*M*	*64251334X*	*pisoár automatický se sifonem kapacitní s automatickým inteligentním splachovačem - technický list ZTI č. 3*	*kus*	*1,000*	*11 610,00*	*11 610,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 LITR.					
75	*M*	*6425134X*	*Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz (příslušenství k pisoáru) - technický list ZTI č. 3*	*kus*	*1,000*	*4 509,00*	*4 509,00*	
76	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	1 953,00	3 906,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101*					
77	*M*	*64211005*	*umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm - technický list ZTI č. 1*	*kus*	*2,000*	*2 421,00*	*4 842,00*	*CS ÚRS 2023 02*
78	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 701,00	1 701,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244904*					
79	*M*	*55495007X*	*sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
	PP		sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment Stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla chrom					
80	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111*					
81	*M*	*64271101*	*výlevka keramická bílá - technický list ZTI č. 4*	*kus*	*1,000*	*4 410,00*	*4 410,00*	*CS ÚRS 2023 02*
82	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	12 510,00	12 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532124*					
83	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	256,50	2 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111*					
84	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	307,80	307,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101*					
85	*M*	*55143169X*	*baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - technický list ZTI č. 4*	*kus*	*1,000*	*1 773,00*	*1 773,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
86	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	232,20	232,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829111*					
87	*M*	*55143974X*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - technický list ZTI č. 6*	*kus*	*1,000*	*1 116,00*	*1 116,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
88	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	174,60	349,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	*M*	*55145686X*	*baterie umyvadlová (dřezová) stojánková páková - technický list ZTI č. 1*	*kus*	*2,000*	*1 449,00*	*2 898,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min.					
90	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411*					
91	*M*	*55145537X*	*baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím - technický list ZTI č. 11*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	
	PP		MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min.					
92	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	154,80	309,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101*					
93	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32- technický list ZTI č. 1*	*kus*	*2,000*	*684,90*	*1 369,80*	*CS ÚRS 2023 02*
94	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	163,80	163,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869204*					
95	*M*	*55161116*	*uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50*	*kus*	*1,000*	*256,50*	*256,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
96	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,188	9,23	1,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101*					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 526,08	
97	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111204*					
98	*M*	*55281700*	*montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120 mm stavební v 1080mm vč. ovládacího tlačítka - technický list ZTI č. 2*	*kus*	*1,000*	*4 140,00*	*4 140,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY WC 6 LITRŮ.					
99	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,009	9,23	0,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODU 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP,EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – SLP, EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD

Cena bez DPH **345 228,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 228,95	21,00%	72 498,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **417 727,03**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**345 228,95**
PSV - Práce a dodávky PSV	309 123,95
741 - Elektroinstalace - silnoproud	309 123,95
M - Práce a dodávky M	36 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**345 228,95**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				309 123,95	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				309 123,95	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	120,000	51,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110001					
2	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*120,000*	*50,05*	*6 006,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
	VV		120		120,000			
3	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	205,000	55,00	11 275,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062					
4	*M*	*34571073*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325*	*m*	*200,000*	*16,00*	*3 200,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		200		200,000			
5	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*5,000*	*30,03*	*150,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	51,000	65,00	3 315,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001					
7	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*41,000*	*6,00*	*246,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
8	*M*	*34571458*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem*	*kus*	*10,000*	*15,00*	*150,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
9	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112023					
10	*M*	*34571481*	*krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm*	*kus*	*3,000*	*206,00*	*618,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm					
11	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	65,000	15,00	975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120401					
12	*M*	*34141025*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2*	*m*	*10,000*	*8,00*	*80,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2					
13	*M*	*34141026*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2*	*m*	*45,000*	*12,00*	*540,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
	VV		30+15		45,000			
14	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*10,000*	*19,00*	*190,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		10		10,000			
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120403					
16	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*1,000*	*49,00*	*49,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
17	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122011					
18	*M*	*34111005*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2*	*m*	*5,000*	*16,00*	*80,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
19	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	405,000	40,04	16 216,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015					
20	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*405,000*	*18,37*	*7 439,85*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		90+15+60+40+40+15+25+20+35+40+25		405,000			
21	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	19,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016					
22	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*250,000*	*23,00*	*5 750,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		30+10+10+20+35+35+20+15+35+40		250,000			
23	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	40,04	200,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122021					
24	*M*	*34111569*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2*	*m*	*5,000*	*43,00*	*215,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2					
25	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	252,000	20,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031					
26	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*100,000*	*23,00*	*2 300,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		40+60		100,000			
27	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*150,000*	*38,00*	*5 700,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		40+25+25+30+10+20		150,000			
28	*M*	*34113030*	*kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2*	*m*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2					
29	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	122,000	59,09	7 208,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132103					
	VV		61*2		122,000			
30	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132132					
31	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132145					
	VV		12*2		24,000			
32	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	21 360,00	21 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004					
33	*M*	*X1526702.4*	*rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x24 modulů, 950x550x110, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*4 867,00*	*4 867,00*	
34	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001					
35	*M*	*34539065*	*spínač jednopólový, s průzorem, řazení 1, 1So s krytem, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*58,00*	*406,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spínač jednopólový, s průzorem, řazení 1, 1So s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*28,000*	*22,00*	*616,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček jednonásobný					
37	*M*	*34539060*	*rámeček dvojnásobný*	*kus*	*2,000*	*40,00*	*80,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček dvojnásobný					
38	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310021*					
39	*M*	*34539067*	*přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*181,00*	*362,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
40	*M*	*34535073*	*přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky*	*kus*	*3,000*	*103,00*	*309,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky					
41	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310022*					
42	*M*	*34539068*	*přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*133,00*	*266,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
43	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311004*					
44	*M*	*X40461059*	*čidlo pohybové nástěnné 210°*	*kus*	*4,000*	*407,00*	*1 628,00*	
	PP		čidlo přítomnosti nástěnné					
45	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	18,000	110,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001*					
46	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*18,000*	*136,00*	*2 448,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
47	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005*					
48	*M*	*34555244*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*865,00*	*865,00*	
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
49	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082*					
50	*M*	*34555233*	*zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*3,000*	*284,00*	*852,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
51	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313121*					
52	*M*	*35811308*	*zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*584,00*	*3 504,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky					
53	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	10,000	278,18	2 781,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105*					
	VV		3+1+5+1		10,000			
54	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*171,60*	*514,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
55	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*171,60*	*171,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
56	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*5,000*	*126,00*	*630,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
57	*M*	*X10.840.358*	*Odpínač 1-válcových pojistek*	*kus*	*1,000*	*528,00*	*528,00*	
58	*M*	*X10.081.619*	*Pojistka válcová 6A-GG*	*kus*	*1,000*	*46,37*	*46,37*	
59	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165					
60	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*5,000*	*550,00*	*2 750,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
61	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175					
62	*M*	*35822178*	*vypínač 3-pólový 40 A vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*1 555,00*	*1 555,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
63	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321003					
	VV		3+8		11,000			
64	*M*	*RMAT0015*	*Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA*	*kus*	*3,000*	*1 752,00*	*5 256,00*	
	PP		Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA					
65	*M*	*RMAT0016*	*Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA*	*kus*	*8,000*	*1 522,00*	*12 176,00*	
	PP		Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA					
66	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321043					
67	*M*	*RMAT0017*	*proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA*	*kus*	*5,000*	*1 569,00*	*7 845,00*	
	PP		proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA					
68	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322012					
69	*M*	*X1168555*	*SVODIC PREPETI 12,5 V/4 T1+T2, TN-C-S*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
	PP		SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3					
70	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330001					
	VV		2+1+5		8,000			
71	*M*	*X10.059.862*	*Kontakty pomocné*	*kus*	*2,000*	*551,00*	*1 102,00*	
72	*M*	*35822632*	*spoušť vypínací (podpěťová), AC/DC 24,48V*	*kus*	*1,000*	*1 622,00*	*1 622,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 24,48V					
73	*M*	*X35826003*	*relé instalační 230V AC/ 2Z/ 20A*	*kus*	*5,000*	*548,00*	*2 740,00*	
74	K	741331062	Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače mechanického s týdenním programem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741331062					
75	*M*	*35889830*	*hodiny spínací týdenní 1 kanál*	*kus*	*1,000*	*2 220,00*	*2 220,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hodiny spínací týdenní 1 kanál					
76	K	741331075	Montáž termostatu se zapojení vodičů	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741331075					
77	K	741350011	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 2x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741350011					
78	*M*	*X10.867.834.2*	*jednofázový bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC /24V DC, 1.5A, 36W*	*kus*	*1,000*	*3 250,00*	*3 250,00*	
79	K	741370021	Montáž svítidlo LED bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	14,000	580,00	8 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370021					
	VV		4+7+3		14,000			
80	*M*	*RMAT0001*	*svítidlo C1 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40*	*kus*	*4,000*	*1 248,00*	*4 992,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
81	*M*	*RMAT0002*	*svítidlo D1 vestavné kruhové pr. 210mm, 19W 1950lm, 4000K, IP 54*	*kus*	*7,000*	*658,00*	*4 606,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
82	*M*	*RMAT0004*	*svítidlo NS nouzové s piktogramem, LED 3W, s nouzovým zdrojem 60 min.*	*kus*	*3,000*	*997,00*	*2 991,00*	
	PP		svítidlo žárovkové vestavné					
83	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	23,000	580,00	13 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370101					
84	*M*	*RMAT0006*	*svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65*	*kus*	*15,000*	*888,00*	*13 320,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	*M*	*RMAT0007*	*svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65, nouzový zdroj 60 min*	*kus*	*3,000*	*2 890,00*	*8 670,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
86	*M*	*RMAT0008*	*svítidlo F LED reflektor 50W, 6000lm, 4000K, IP 65*	*kus*	*5,000*	*905,00*	*4 525,00*	
	PP		svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
87	K	X741920341	Ucpávka prostupu kabelového svazku manžetou otvor zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou tl 300 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm					
88	K	X741311002	Montáž soumrakový čidla se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových					
89	*M*	*39491040*	*spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54*	*kus*	*1,000*	*1 996,00*	*1 996,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54					
90	K	X7413130V4	Montáž požárního tlačítka	kus	1,000	350,00	350,00	
91	*M*	*X358112592.32*	*pořární tlačítko T STOP*	*kus*	*1,000*	*691,00*	*691,00*	
92	K	X741320115.3	Montáž baterie do skříně	kus	2,000	350,00	700,00	
93	*M*	*X35822917.6*	*AKU 12V 9Ah*	*kus*	*2,000*	*530,00*	*1 060,00*	
94	K	X741320115.9	Montáž přímotopných těles	kus	12,000	850,00	10 200,00	
95	*M*	*8500033680*	*Konvektor přímotopný elektrický 750 W*	*kus*	*6,000*	*2 369,00*	*14 214,00*	
96	*M*	*8500033660*	*Konvektor přímotopný elektrický 500 W*	*kus*	*6,000*	*2 198,00*	*13 188,00*	
97	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	150,00	150,00	
98	*M*	*X354421102*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná*	*kus*	*1,000*	*317,00*	*317,00*	
	D	M	Práce a dodávky M				36 105,00	
99	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002*					
100	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	24,000	630,00	15 120,00	
	VV		3*8		24,000			
101	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
102	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
103	K	X9720540	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
104	*M*	*XPR2*	*Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100*	*kus*	*1,000*	*2 772,00*	*2 772,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
105	*M*	*XPR4*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 1x DN63*	*kus*	*1,000*	*1 713,00*	*1 713,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_b - Bleskosvod

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODU 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP,EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – SLP, EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD

Cena bez DPH **64 893,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 893,52	21,00%	13 627,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **78 521,16**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_b - Bleskosvod

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**64 893,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	64 893,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	64 893,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01D_b - Bleskosvod

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**64 893,52**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 893,52	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				64 893,52	
1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	85,000	55,00	4 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410002					
2	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*89,250*	*46,00*	*4 105,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		(50+10+10+15)*1,05		89,250			
3	*M*	*35442183*	*držák zemnící pásky*	*kus*	*50,000*	*15,00*	*750,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		držák zemnící pásky					
4	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	102,000	55,00	5 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410003					
	VV		90+12		102,000			
5	*M*	*35441073.1*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*19,320*	*46,00*	*888,72*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		12*1,61		19,320			
6	*M*	*35441077*	*drát D 8mm AlMgSi*	*kg*	*12,150*	*170,00*	*2 065,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	VV		(60+30)*0,135		12,150			
7	*M*	*35442252*	*podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm*	*kus*	*20,000*	*103,00*	*2 060,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
	VV		4*5		20,000			
8	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021					
9	*M*	*35442034*	*svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm*	*kus*	*4,000*	*145,00*	*580,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
10	*M*	*35442033*	*svorka uzemnění nerez spojovací*	*kus*	*30,000*	*134,00*	*4 020,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací					
11	*M*	*35442037*	*svorka uzemnění nerez křížová*	*kus*	*4,000*	*44,00*	*176,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez křížová					
12	*M*	*35442036*	*svorka uzemnění nerez připojovací*	*kus*	*2,000*	*60,00*	*120,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez připojovací					
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022					
14	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*12,000*	*290,00*	*3 480,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku					
	VV		8+4		12,000			
15	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*8,000*	*290,00*	*2 320,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát					
	VV		8		8,000			
16	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420083					
17	*M*	*35442110*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*4,000*	*3,00*	*12,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
18	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430005					
19	*M*	*35442152*	*tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi*	*kus*	*4,000*	*249,00*	*996,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi					
20	*M*	*35442176*	*objímka jímací tyče FeZn*	*kus*	*4,000*	*30,00*	*120,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		objímka jímací tyče FeZn					
21	*M*	*1234738*	*PODLOZKA POD PODSTAVEC BETONOVY PB19 GUM*	*kus*	*4,000*	*36,00*	*144,00*	
	PP		PODLOZKA POD PODSTAVEC BETONOVY PB19 GUM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	*M*	*1213787*	*PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG*	*kus*	*4,000*	*295,00*	*1 180,00*	
	PP		PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG					
23	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001*					
24	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	8,000	630,00	5 040,00	
	PP		Svařované spoje					
25	K	74362930R2	Ochranná bandáž spojů	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Ochranný nátěr spojů					
26	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,244	3 950,00	963,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741103*					
27	K	X74362930	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž ekvipotencionální svorkovnice					
28	*M*	*X35442110*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice*	*kus*	*1,000*	*317,00*	*317,00*	
	PP		uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice					
29	K	X741420007	Bezpečnostní tabula	kus	4,000	10,00	40,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: E ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP,EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – SLP, EI

Cena bez DPH **22 236,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 236,98	21,00%	4 669,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 906,75**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 236,98**
PSV - Práce a dodávky PSV	22 236,98
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 201,98
21-M - Elektromontáže	10 035,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

SO-01 - Garáž sanitek

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 236,98**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 236,98	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				12 201,98	
1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002					
2	*M*	*34571073*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325*	*m*	*10,000*	*16,00*	*160,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		10		10,000			
3	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504					
4	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*2,000*	*6,00*	*12,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
5	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110505					
6	*M*	*34571544*	*skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm*	*kus*	*1,000*	*14,00*	*14,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm					
7	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124001					
8	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*30,000*	*12,00*	*360,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
9	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	18,54	37,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005					
10	*M*	*37459020*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný*	*kus*	*2,000*	*21,45*	*42,90*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
11	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001					
12	*M*	*ADI.0051072.URS*	*19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm odnímatelné boční kryty*	*kus*	*1,000*	*4 720,00*	*4 720,00*	
	PP		19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm odnímatelné boční kryty					
13	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022					
14	*M*	*X1327484*	*Napájecí panel PRIVOD RACK-1U 8x zásuvka + SPD III se signalizaci*	*kus*	*1,000*	*673,00*	*673,00*	
15	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330023					
16	*M*	*37451145*	*panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"*	*kus*	*1,000*	*186,00*	*186,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
17	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024					
18	*M*	*37451110*	*patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP*	*kus*	*1,000*	*1 260,00*	*1 260,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP					
19	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	*M*	*X374511701*	*datová zásuvka 2xRJ45 včetně rámečku*	*kus*	*2,000*	*34,00*	*68,00*	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
21	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*2,000*	*22,00*	*44,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		rámeček jednonásobný					
22	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330051*					
23	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330052*					
24	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101*					
	D	21-M	Elektromontáže				10 035,00	
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001*					
26	K	X016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod	1,000	550,00	550,00	
27	K	X018	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
28	K	X9720540	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
29	*M*	*XPR2*	*Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100*	*kus*	*1,000*	*2 772,00*	*2 772,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					
30	*M*	*XPR4*	*těsnící vložka DN100 s prostupy 1x DN40*	*kus*	*1,000*	*1 713,00*	*1 713,00*	
	PP		atest proti pronikání radonu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

KSO:	822 59 71	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 A IO-02 IO-01.02SITUAČNÍ VÝKRES BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C4. VYTYČOVACÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Cena bez DPH **468 384,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	468 384,29	21,00%	98 360,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **566 744,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**468 384,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	468 384,29
1 - Zemní práce	78 305,87
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	12 565,44
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	65 740,43
5 - Komunikace pozemní	214 128,89
5-01 - Skladba V01	163 416,57
5-02 - Skladba V02	9 507,60
5-03 - Skladba V03	23 048,32
5-04 - Skladba V04	18 156,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 788,13
997 - Přesun sutě	75 929,87
998 - Přesun hmot	231,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**468 384,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				468 384,29	
	D	1	Zemní práce				78 305,87	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				12 565,44	
1	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,000	72,00	5 832,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183					
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,000	54,90	4 446,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	43,98	703,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
4	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	119,40	238,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101					
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	238,80	477,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
6	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	20,16	40,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
7	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000	1,04	18,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411					
9	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000	1,72	30,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951					
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
11	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000	2,47	44,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				65 740,43	
12	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	34,584	205,80	7 117,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103					
	VV		123*0,41*1,1		55,473			
	VV		5*0,41*1,1		2,255			
	VV		16*0,35*1,1		6,160			
	VV		20*0,24*1,1		5,280			
	VV		Mezisoučet		69,168			
	VV		-69,168*0,50		-34,584			
	VV		Součet		34,584			
13	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	34,584	279,60	9 669,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103					
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,780	25,44	147,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
	VV		zásyp					
	VV		11,56*0,50		5,780			
	VV		Součet		5,780			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,780	34,14	197,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251121					
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,804	187,20	5 392,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		34,584		34,584			
	VV		-5,78		-5,780			
	VV		Součet		28,804			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,216	10,55	1 215,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		28,804*4		115,216			
	VV		Součet		115,216			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,804	217,20	6 256,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,216	16,68	1 921,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	120,977	200,00	24 195,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		28,804*2*2,1		120,977			
	VV		Součet		120,977			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,560	94,20	1 088,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		vybourané základy					
	VV		20*0,6*0,8		9,600			
	VV		7*0,4*0,7		1,960			
	VV		Součet		11,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	180,400	17,40	3 138,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114*					
	VV		123*1,1		135,300			
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		16*1,1		17,600			
	VV		20*1,1		22,000			
	VV		Součet		180,400			
23	K	043154000	Zkoušky hutnicí	…	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000*					
	D	5	Komunikace pozemní				214 128,89	
	D	5-01	Skladba V01				163 416,57	
24	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	135,300	167,20	22 622,16	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		123*1,1		135,300			
	VV		Součet		135,300			
25	K	564851111-2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	135,300	167,20	22 622,16	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	123,000	26,25	3 228,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111*					
27	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	123,000	510,30	62 766,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121*					
28	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	123,000	26,25	3 228,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107*					
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,000	397,95	48 947,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121*					
	D	5-02	Skladba V02				9 507,60	
30	K	564851011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,500	191,20	1 051,60	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
31	K	564821011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	5,500	104,00	572,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
32	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 tl přes 50 do 100 mm	m2	5,000	252,80	1 264,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777*					
33	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	20,000	116,80	2 336,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211*					
	VV		5/0,25		20,000			
	VV		Součet		20,000			
34	*M*	*59218001*	*krajník betonový silniční 500x250x80mm*	*m*	*20,400*	*210,00*	*4 284,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		20*1,02		20,400			
	VV		Součet		20,400			
	D	5-03	Skladba V03				23 048,32	
35	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	17,600	265,60	4 674,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101*					
	VV		16*1,1		17,600			
	VV		Součet		17,600			
36	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 tl přes 50 do 100 mm	m2	16,000	252,80	4 044,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	16,000	388,80	6 220,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841220					
38	*M*	*59245601*	*dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní*	*m2*	*16,480*	*492,00*	*8 108,16*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		16*1,03		16,480			
	VV		Součet		16,480			
	D	5-04	Skladba V04				18 156,40	
39	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,000	206,40	4 540,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101					
	VV		20*1,1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
40	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	20,000	283,20	5 664,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111					
41	*M*	*59245018*	*dlažba betonová 200x100x60mm bez fazety přírodní*	*m2*	*20,600*	*386,00*	*7 951,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		20*1,03		20,600			
	VV		Součet		20,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 788,13	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	279,20	3 629,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
43	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*13,260*	*219,20*	*2 906,59*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		13*1,02		13,260			
	VV		Součet		13,260			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	238,40	11 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
45	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*51,000*	*124,00*	*6 324,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		50*1,02		51,000			
	VV		Součet		51,000			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,138	3 392,00	14 036,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	VV		13*0,35*0,25		1,138			
	VV		50*0,30*0,20		3,000			
	VV		Součet		4,138			
47	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	28,000	43,20	1 209,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112					
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	28,000	126,40	3 539,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
49	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	6,300	1 328,00	8 366,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491					
	VV		20*0,45*0,7		6,300			
	VV		Součet		6,300			
50	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,600	3 320,00	31 872,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		20*0,6*0,8		9,600			
	VV		Součet		9,600			
51	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,120	4 360,00	4 883,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
	VV		7*0,4*0,4		1,120			
	VV		Součet		1,120			
52	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,960	5 664,00	11 101,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		7*0,4*0,7		1,960			
	VV		Součet		1,960			
	D	997	Přesun sutě				75 929,87	
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	119,818	31,44	3 767,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 557,634	7,02	10 934,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		119,818*13		1 557,634			
	VV		Součet		1 557,634			
55	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,562	2 100,00	9 580,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
	VV		45,622*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,562			
56	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	41,060	388,00	15 931,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	VV		119,818		119,818			
	VV		-48,6		-48,600			
	VV		-25,596		-25,596			
	VV		Součet		45,622			
	VV		45,622*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		41,060			
57	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,600	342,00	16 621,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
58	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,560	2 780,00	7 116,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
	VV		25,596*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,560			
59	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,036	520,00	11 978,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		25,596*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		23,036			
	D	998	Přesun hmot				231,53	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,843	2,43	128,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
	VV		181,748		181,748			
	VV		-128,905		-128,905			
	VV		Součet		52,843			
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	128,905	0,80	103,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01b - Oplocení

KSO:	815 23 71	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 A IO-02 IO-01.02SITUAČNÍ VÝKRES BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C4. VYTYČOVACÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Cena bez DPH			**32 000,61**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 000,61	21,00%	6 720,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**38 720,74**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01b - Oplocení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**32 000,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 000,61
1 - Zemní práce	1 315,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 999,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 875,36
997 - Přesun sutě	803,35
998 - Přesun hmot	7,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01b - Oplocení

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 000,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 000,61	
	D	1	Zemní práce				1 315,85	
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	9,600	91,20	875,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111323					
	VV		0,8*(8+4)		9,600			
	VV		Součet		9,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,678	187,20	126,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		3,14*0,15*0,15*9,6		0,678			
	VV		Součet		0,678			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,712	10,55	28,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		0,678*4		2,712			
	VV		Součet		2,712			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,424	200,00	284,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		0,678*2,1		1,424			
	VV		Součet		1,424			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 999,00	
5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	12,000	338,40	4 060,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
6	*M*	*55342243*	*sloupek plotový Pz poplastovaný 2600/48x1,5mm*	*kus*	*8,000*	*216,00*	*1 728,00*	*CS ÚRS 2023 02*
7	*M*	*55342274*	*vzpěra plotová Pz poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2300mm*	*kus*	*4,000*	*243,00*	*972,00*	*CS ÚRS 2023 02*
8	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	7,000	465,60	3 259,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
9	*M*	*59233120*	*deska plotová betonová 2950x50x200mm*	*kus*	*7,000*	*752,00*	*5 264,00*	*CS ÚRS 2023 02*
10	*M*	*59232546*	*držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*8,000*	*382,00*	*3 056,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek					
11	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000	90,40	1 808,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
12	*M*	*31327506*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm s napínacími dráty v 1800mm vč.potřebného příslušenství pro montáž*	*m*	*21,000*	*231,00*	*4 851,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		20*1,05		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 875,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	11,000	310,40	3 414,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	23,000	63,52	1 460,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822					
	D	997	Přesun sutě				803,35	
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,872	182,40	341,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,336	7,98	194,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1,872*13		24,336			
	VV		Součet		24,336			
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,872	143,00	267,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
	D	998	Přesun hmot				7,05	
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	2,866	2,46	7,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

IO-02 - Sadové úpravy

KSO:	823 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.01 SITUACE HTÚ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01.A IO-02

Cena bez DPH			**27 029,96**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 029,96	21,00%	5 676,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**32 706,25**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**27 029,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	27 029,96
1 - Zemní práce	27 020,33
998 - Přesun hmot	9,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-02 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**27 029,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 029,96	
	D	1	Zemní práce				27 020,33	
1	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	77,000	55,86	4 301,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
2	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice včetně dopravy*	*t*	*21,945*	*601,00*	*13 188,95*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		77*0,15*1,9		21,945			
	VV		Součet		21,945			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	77,000	20,40	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,000	14,40	1 108,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
5	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,540*	*113,00*	*174,02*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		77*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,540			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	77,000	12,42	956,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111					
7	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky*	*m3*	*4,043*	*1 180,00*	*4 770,74*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		77*0,05		3,850			
	VV		3,85*0,05		0,193			
	VV		Součet		4,043			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	1,10	84,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403113					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	2,84	218,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	0,32	24,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161					
11	K	183404111	Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,015	876,00	13,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183404111					
	VV		0,0077*2		0,015			
	VV		Součet		0,015			
12	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*0,930*	*359,00*	*333,87*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,031*30 'Přepočtené koeficientem množství		0,930			
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,155	237,60	274,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		77*0,005*3		1,155			
	VV		Součet		1,155			
	D	998	Přesun hmot				9,63	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,852	11,30	9,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03c - Vodovodní přípojka

KSO:	8271911	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256		DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.03PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-03.04VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-03.05KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Cena bez DPH **63 384,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 384,87	21,00%	13 310,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **76 695,69**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03c - Vodovodní přípojka

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**63 384,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	63 384,87
1 - Zemní práce	35 373,41
4 - Vodorovné konstrukce	2 695,06
8 - Trubní vedení	25 111,13
998 - Přesun hmot	205,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03c - Vodovodní přípojka

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**63 384,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 384,87	
	D	1	Zemní práce				35 373,41	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	190,80	190,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	183,60	367,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,000	398,40	796,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423					
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,380	906,00	5 780,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
	VV		5*((1.40+1.79)/2)*0.8		6,380			
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,796	513,60	13 762,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
	VV		26*((1.40+1.79)/2)*0.8		33,176			
	VV		-5*((1.40+1.79)/2)*0.8		-6,380			
	VV		Součet		26,796			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,152	187,20	1 713,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		6,38+26,796		33,176			
	VV		-24,024		-24,024			
	VV		Součet		9,152			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,608	10,55	386,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		9,152*4 'Přepočtené koeficientem množství		36,608			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,219	200,00	3 843,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		9,152*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,219			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,024	94,20	2 263,06	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		6,38+26,796		33,176			
	VV		-2,08-7,072		-9,152			
	VV		Součet		24,024			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,072	139,80	988,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		26*0.34*0.8		7,072			
11	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*13,366*	*395,10*	*5 280,91*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		7,072*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		13,366			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 695,06	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,080	549,00	1 141,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		26*0.8*0.1		2,080			
13	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*3,931*	*395,10*	*1 553,14*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		2,08*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		3,931			
	D	8	Trubní vedení				25 111,13	
14	K	871004VD	Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu	sada	2,000	4 500,00	9 000,00	
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	26,000	45,45	1 181,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141					
16	*M*	*28613110*	*trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm*	*m*	*26,390*	*40,20*	*1 060,88*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
17	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	179,25	537,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101					
18	*M*	*286102R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25*	*kus*	*3,000*	*807,45*	*2 422,35*	
19	K	89117132R	Montáž sestavy instalační pro vodoměry	kus	1,000	375,00	375,00	
20	*M*	*4222156R*	*Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1" × 1" stavební délka vodoměru 190 mm*	*kus*	*1,000*	*2 297,40*	*2 297,40*	
	PP		Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1" × 1", stavební délka vodoměru 190 mm na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním, povolené dle DIN-DVGW					
21	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	716,25	716,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181112					
22	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111					
23	*M*	*42271412R*	*Navrtávací litinový pás pro potrubí PE d90 mm se závitovým napojením s mosazným šoupátkem 1"*	*kus*	*1,000*	*1 023,75*	*1 023,75*	
	PP		Vnitřní G závit dle ISO 228 PN: 10/16 Medium: Voda Uzavírací armatura: Těleso, víko, klín: kovaná mosaz Vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM Navrtávací pas: Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 Dle varianty výrobku: Objímka: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Třmen: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr)					
24	*M*	*42291066R*	*souprava zemní teleskopická - příslušenství šoupátka*	*kus*	*1,000*	*989,10*	*989,10*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vhodné pro zabudování do terénu i vozovek Teleskopické provedení soupravy umožňuje plynulé přizpůsobení se terénu Pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu Fixování délky pomocí pružinové brzdy Nízké ovládací momenty díky použití kluzného uložení ovládací tyče Jehlanový nástavec, spojka: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Prodlužovací tyč: uhlíková ocel 1.0026 Kolík: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) Víko, podložka, kryt, ochranné trubky, horní a dolní nosná deska: plast					
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	26,000	22,95	596,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122*					
26	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	26,000	16,13	419,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111*					
27	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112*					
28	*M*	*42291402R*	*poklop litinový ventilový vč. podkladniá desky*	*kus*	*1,000*	*690,90*	*690,90*	
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	29,900	42,60	1 273,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111*					
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	29,900	12,75	381,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113*					
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
	D	998	Přesun hmot				205,27	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,696	11,60	205,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03d - Areálový rozvod vody

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-03.03PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-03.04VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-03.05KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Cena bez DPH **70 353,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 353,09	21,00%	14 774,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **85 127,24**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03d - Areálový rozvod vody

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**70 353,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	69 855,48
1 - Zemní práce	51 471,37
4 - Vodorovné konstrukce	4 260,26
8 - Trubní vedení	13 809,35
998 - Přesun hmot	314,50
PSV - Práce a dodávky PSV	497,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	497,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-03 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-03d - Areálový rozvod vody

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**70 353,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				69 855,48	
	D	1	Zemní práce				51 471,37	
1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	357,60	357,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412*					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	183,60	1 101,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421*					
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,300	906,00	5 707,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131*					
	VV		7*((1.89+1.11)/2)*0.6		6,300			
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,020	513,60	22 095,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102*					
	VV		54.8*((1.89+1.11)/2)*0.6		49,320			
	VV		-6.3		-6,300			
	VV		Součet		43,020			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,204	187,20	2 658,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117*					
	VV		6,3+43,02		49,320			
	VV		-35,116		-35,116			
	VV		Součet		14,204			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,816	10,55	599,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		14,204*4 'Přepočtené koeficientem množství		56,816			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,828	200,00	5 965,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231*					
	VV		14,204*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,828			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,116	94,20	3 307,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101*					
	VV		6,3+43,02		49,320			
	VV		-3,288-10,916		-14,204			
	VV		Součet		35,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,916	139,80	1 526,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		54.8*0.332*0.6		10,916			
10	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*20,631*	*395,10*	*8 151,31*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		10,916*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		20,631			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 260,26	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,288	549,00	1 805,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		54.8*0.6*0.1		3,288			
12	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*6,214*	*395,10*	*2 455,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		3,288*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		6,214			
	D	8	Trubní vedení				13 809,35	
13	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
14	*M*	*HLE.HL80032*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN32 s asfaltovou manžetou*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	54,800	45,45	2 490,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141					
16	*M*	*28613110*	*trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm*	*m*	*55,622*	*40,20*	*2 236,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		54,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		55,622			
17	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	179,25	179,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101					
18	*M*	*286102R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25*	*kus*	*1,000*	*807,45*	*807,45*	
19	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	179,25	179,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112					
20	*M*	*28653052*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*337,00*	*337,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	54,800	22,95	1 257,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	54,800	16,13	883,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	63,020	42,60	2 684,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		54,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,020			
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	63,020	12,75	803,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		54,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,020			
	D	998	Přesun hmot				314,50	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,112	11,60	314,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				497,61	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				497,61	
26	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	497,60	497,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045					
27	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	7,93	0,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04a - Přípojka NN

KSO:	828 73 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH **41 333,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 333,32	21,00%	8 680,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **50 013,32**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04a - Přípojka NN

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**41 333,32**
PSV - Práce a dodávky PSV	16 905,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 905,00
M - Práce a dodávky M	24 428,32
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	24 428,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04a - Přípojka NN

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**41 333,32**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 905,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				16 905,00	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003					
2	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*50,000*	*31,20*	*1 560,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
3	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	55,000	30,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122024					
4	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*55,000*	*117,00*	*6 435,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
5	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031					
6	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*60,000*	*23,00*	*1 380,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
7	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132132					
8	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132145					
9	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
	D	M	Práce a dodávky M				24 428,32	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				24 428,32	
10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	1 194,00	59,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
11	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	74,40	3 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171172					
12	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	12,000	250,80	3 009,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460291111					
	VV		50*0,3*0,8		12,000			
13	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,300	200,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
	VV		50*0,2*0,3		3,000			
	VV		3*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	31,80	1 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451182*					
15	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	50,000	67,20	3 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111*					
16	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112*					
17	*M*	*X.0013703.URS*	*výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*60,000*	*3,00*	*180,00*	
	PP		výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
18	K	460905141	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460905141*					
19	*M*	*35711671*	*skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)*	*kus*	*1,000*	*7 272,00*	*7 272,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)					
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,062	165,00	10,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					
21	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	88,200	7,56	666,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211*					
	VV		6,3		6,300			
	VV		6,3*14 'Přepočtené koeficientem množství		88,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04b - Přípojka SLP

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH **12 151,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 151,77	21,00%	2 551,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **14 703,64**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04b - Přípojka SLP

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**12 151,77**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 155,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 850,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 305,08
M - Práce a dodávky M	5 996,69
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 996,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-04 - Přípojka NN a SLP

Soupis:

IO-04b - Přípojka SLP

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 151,77**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 155,08	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 850,00	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003					
2	*M*	*34571360*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 33/40mm*	*m*	*20,000*	*30,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
3	K	X741110003.1	Montáž mikrotrubičky, zafouknutí do HDPE pr. 40	kus	30,000	55,00	1 650,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
4	*M*	*34571828*	*mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm*	*m*	*30,000*	*10,00*	*300,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm					
5	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 305,08	
6	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002					
7	*M*	*34121345*	*kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a*	*m*	*40,000*	*16,00*	*640,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a					
8	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	18,54	37,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005					
9	*M*	*37459025*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný*	*kus*	*2,000*	*14,00*	*28,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný					
	D	M	Práce a dodávky M				5 996,69	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				5 996,69	
10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	1 194,00	23,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
11	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	74,40	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171172					
12	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	5,600	250,80	1 404,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460291111					
	VV		20*0,35*0,8		5,600			
13	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,940	200,00	588,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
	VV		20*0,2*0,35		1,400			
	VV		1,4*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	31,80	636,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451182*					
15	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	20,000	67,20	1 344,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111*					
16	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112*					
17	*M*	*X.0013703.URS*	*výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*25,000*	*3,00*	*75,00*	
	PP		výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
18	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,007	165,00	1,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					
19	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	41,160	7,56	311,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211*					
	VV		2,940		2,940			
	VV		2,94*14 'Přepočtené koeficientem množství		41,160			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-05 - Úprava sítě CETIN, a.s.

Soupis:

IO-05 - Úprava sítě CETIN a.s.

KSO:	828 89 19	CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01-05.02 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Cena bez DPH **42 830,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 830,49	21,00%	8 994,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **51 824,89**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-05 - Úprava sítě CETIN, a.s.

Soupis:

IO-05 - Úprava sítě CETIN a.s.

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**42 830,49**
PSV - Práce a dodávky PSV	25 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 250,00
M - Práce a dodávky M	17 580,49
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 580,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Garáž sanitek Bystřice nad Pernštejnem

Objekt:

IO-05 - Úprava sítě CETIN, a.s.

Soupis:

IO-05 - Úprava sítě CETIN a.s.

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem, ul. Větrná	Datum:	16.08.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov 256	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 830,49**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 250,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				25 250,00	
1	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110013					
2	*M*	*34571365*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm*	*m*	*25,000*	*40,00*	*1 000,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
3	*M*	*1657392*	*TRUBKA DELENA 110*	*m*	*25,000*	*865,00*	*21 625,00*	
	PP		TRUBKA DELENA 160/110					
4	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
	D	M	Práce a dodávky M				17 580,49	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				17 580,49	
5	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	1 194,00	35,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
6	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	377,40	9 435,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161272					
7	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	10,000	250,80	2 508,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460291111					
	VV		25*0,50*0,8		10,000			
8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,250	200,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
	VV		25*0,2*0,50		2,500			
	VV		2,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
9	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	84,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431282					
10	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	25,000	67,20	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111					
11	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112					
12	*M*	*X.0013703.URS*	*výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*25,000*	*3,00*	*75,00*	
	PP		výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,097	165,00	16,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					
14	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	73,500	7,56	555,66	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211*					
	VV		5,25		5,250			
	VV		5,25*14 'Přepočtené koeficientem množství		73,500			