

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Stavební úpravy kanalizace v ulici Legionářská v Jaroměři

Číslo smlouvy:

objednatele: SOD/OMM-0538/2024

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Sídlo: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice

IČ: 03717721

DIČ: CZ03717721

Číslo účtu: 270278731/0300

Zastoupena: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851

Datová schránka: ffvvej



(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

Čl. II.

Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje

- zhotovitele:

ve věcech smluvních
ve věcech technických

Jaroslav Antoš, jednatel společnosti

- objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
technický dozor stavebníka:
autorský dozor stavebníka:

Bc. Jan Borůvka, starosta
Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tyto jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Stavební úpravy kanalizace v ulici Legionářská v Jaroměři

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavebních úprav s názvem Stavební úpravy kanalizace DN 500, Legionářská ulice, Jaroměř vypracované společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové (02/2024), zodpovědný projektant Ing. [REDACTED] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (č. 0600768). Tato dokumentace bude předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 20.9.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací a dopravní značení dle tohoto rozhodnutí,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2024

- termínem dokončení díla: 20.12.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
- 2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- 3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
- 5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	4 484 662,75 Kč
(slovy: čtyřmiliónyčtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetšedesátdvěkorunyčeskýchsedmdesátpěthaléřů)	

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem.

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného

změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. **V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu.** Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smlouvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každé dva kalendářní měsíce. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného období, a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.
3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dnů od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.
5. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

Čl. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Čl. VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Součástí stavebního deníku se stávají i samostatné zápisy z kontrolních dní, pokud je technický dozor stavebníka pořizuje.

Čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveného objednatelům a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
8. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace stavby.
9. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a protokolárně je předá objednateli.

Čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.
3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.
4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.
5. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložisti. Pokud zhotovitel neprovede či opomene fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a to vše na náklady zhotovitele.
7. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.
8. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

10. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, případně zhotovitele, za zhotovitele se jich bude účastnit autorizovaná osoba pověřená řízením stavby (stavbyvedoucí).

Čl. XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, certifikáty apod.),
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v čl. XII. odst. 1.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za každý započatý den prodlení.
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.
2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.
3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.

9. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 2.10.2024 pod číslem usnesení 1322-27-2024-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele*

Bezruč
552 03
IČ: 037

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Jaromer
Stavba: Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

KSO: Jaroměř
Místo: Jaroměř

Zadavatel:
Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

Uchazeč:
PDV Stavby s.r.o.

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024

IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 484 662,75
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 484 662,75	Výše daně 941 779,18
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 426 441,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko 20 -09- 2024 Datum a podpis: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Jaromer

Stavba: Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Místo: Jaroměř

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

Projektant: IKKO Hradec Králové,
s.r.o., Bratři Štefanů

Uchazeč: PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 484 662,75	5 426 441,93
01	Stavební úpravy	4 286 662,75	5 188 861,93
02	Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00	239 580,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Jaroměř

CG-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721

DIČ: CZ03717721

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 286 662,75
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 286 662,75	21,00%	900 199,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 186 861,93
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř
Objekt: 01 - Stavební úpravy
Místo: Jaroměř
Zadavatel: Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01
Uchazeč: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 20.09.2024
Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238,HK
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 286 662,75

HSV - HSV

4 286 662,75

1 - Zemní práce	1 613 395,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 870,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 274,48
5 - Komunikace pozemní	835 077,95
8 - Trubní vedení	1 270 444,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	119 656,48
997 - Přesun sutě	310 711,14
998 - Přesun hmot	90 232,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

Projektant:

IKKO Hradec
Králův, s.r.o., Bratři
Štefanů 23B HK

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 286 662,75

D HSV

HSV

4 286 662,75

D 1

Zemní práce

1 613 395,20

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	405,000			
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drobného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	405,000			
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
3	K	113154263	Frézování živnicového krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 a překážkami v trase	m2	535,000			
	PP		Frézování živnicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 a překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, šouřky vrstvy 50 mm					
	VV		"Živnicový kryt v tl. 40mm				535,000	
	VV		Součet				535,000	
4	K	113154264	Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 a překážkami v trase	m2	445,000			
	PP		Frézování živnicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 a překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, šouřky vrstvy 100 mm					
	VV		"Živnicová vrstva tl. 60mm				445,000	
	VV		Součet				445,000	
5	K	113202111	Vytáhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	135,000			
	PP		Vytáhání obrub a vybourávání kořín, a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		110 "krajníků				110,000	
	VV		25 " obrubníků				25,000	
	VV		Součet				135,000	
6	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	90,000			
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150					
	VV		"předpoklad převádění prováděno postupně po úsecích, nejdelší vzdálenost					
	VV		90				90,000	
	VV		Součet				90,000	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 200,000			
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uváženým průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		50*24				1 200,000	
	VV		Součet				1 200,000	
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000			
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uváženým průměrným přítokem do 500 l/min					
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	15,000			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stěvu i poloze, ve kterých byla na základě zemních prací a to s podepřením, vzápětím nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm					
	VV		1,5*6" křížení a vodorovná přípojka				9,000	
	VV		1,5*3 " křížení a vodorovná přípojka				4,500	
	VV		1,5*1 " křížení a vodorovná řada				1,500	
	VV		Součet				15,000	
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopěch ve stavu i polze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			1,5*4 "třížení elektro"			6,000		
			Součet			6,000		
11	K	121112003	Sejmutí omítky tl. vrstvy do 200 mm ručně	m2	25,000			
			Sejmutí omítky ručně při svislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
12	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	33,500			
			Hloubení zapažených jam s zářezů strojně a urovnění dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
			"jama pro šachty rozměr 2,5*2,5			33,500		
			2,5*2,5*(3,3-0,42)+2,5*2,5*(2,9-0,42)			33,500		
			Součet			33,500		
13	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	566,820			
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
			"v trase upravené stoky š. výkopu 1,5, průměrná hloubka 3,1m			566,820		
			1,5*(146-2*2,5)*(3,1-0,42)			566,820		
			Součet			566,820		
14	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,413			
			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
			"v místě výkopu"			9,000		
			1*1,5*1,5*4 "elektro"			14,548		
			1,05*1,55*1,5*6" vodovodní přípojky			9,765		
			1,05*1,55*1,5*4" plynovodní přípojky			33,413		
			Součet			33,413		
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	910,450			
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mězovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
			"průměrná hloubka výkopu 3,1m"			874,200		
			(146-2*2,5)*3,1*2 "polnubi			36,250		
			2,5*2*3,0+2,5*2,5*3,4 "šachty			910,450		
			Součet			910,450		
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	910,450			
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení a uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně. Hloubky přes 2 do 4 m					
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	790,240			
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			395,12*2 "výkopek pro zášypy na meziskládku tam a zpět			790,240		
			Součet			790,240		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,200			
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			(37,129+0,573+167,498) "lože+obsyp+objem šachet"			205,200		
			Součet			205,200		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	395,312			
			Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			395,312 "z. výkopů pro zášypy naložení z meziskládky			395,312		
			Součet			395,312		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	369,360			
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			205,2*1,8			369,360		
			Součet			369,360		
21	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	205,200			
			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením složené sypání do předepsaného tvaru					
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	395,120			
			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s složením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			"zhutnění pro plášť vozovky min Edaf2 =45MPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		33,5+566,82 "celkový objem hloubených výkopů ve (23,56+143,936) "lože+obsyp"		600,320		-167,498	
	VV		(3,14*0,65*0,65*(2,9+3,3)+3,14*0,25*0,25*146+3,14*0,2*0,2*2 7 šachty a potrubí		-37,129			
	VV		(3,14*0,1*0,1*(2,5+1,5+8*1,0)+3,14*0,125*0,125*(2,5+1,5)) * potrubí napojení		-0,573			
	VV		Součet		395,120			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	143,938			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy tělčetnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV		(146-2*1,3)*1,5*0,8-(3,14*0,25*0,25*143,4)" potrubí DN500		143,938			
	VV		Součet		143,938			
24	M	58333525	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	244,605			
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		143,938*1,7		244,695			
	VV		Součet		244,695			
25	K	181311103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,000			
	PP		Rozprostření a ustavní ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000			
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
27	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	0,500			
	PP		osivo směs travní parkové					
	VV		25*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
28	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	17,000			
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně ostenění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
29	K	359901111	Vyčištění stok	m	148,000			
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
30	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	148,000			
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nové kanalizace					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	23,560			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		(146-2*1,3)*1,5*0,1"pod potrubí DN500		21,510			
	VV		2*2,5*2,5*0,1 " pod šachty		1,250			
	VV		2*0,8*0,1 " pod potrubí bet DN400		0,160			
	VV		2,5*0,8*0,1*2+ 1,5*0,8*0,1*2 " pod potrubí od vpusti		0,640			
	VV		Součet		23,560			
32	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	2,000			
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	D	5	Komunikace pozemní					
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodritě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	405,000			
	PP		Podklad ze štěrkodritě ŠD a rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	445,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo štěpné zrnité - OKS) a rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
36	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	405,000			
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm					
37	K	573191111	Postřik infiltrační kationektivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	445,000			
	PP		Postřik infiltrační kationektivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
38	K	573211109	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	535,000			
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	535,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Akustický beton vlnitá ohrada ACO 11 (ABE) s rozprostřením a se ztužením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1 (ACO 11+), po ztužení š. 40 mm					
D	8		Trubní vedení				1 270 644,72	
40	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	8,000			
PP			Beurání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
VV			8" 1,0" stávající částí přípojek ve výkopu		8,000			
VV			Součet		8,000			
41	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	143,400			
PP			Beurání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
VV			140-2*1,3" stávající potrubí betonové DN 500		143,400			
VV			Součet		143,400			
42	K	812372222	Montáž podkladů trub od DN 300 do DN 500	kus	2,000			
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladů pod trouby tržné DN od 300 do 500					
43	M	59223733	podklad pod trouby betonové/žb DN 300-500	kus	2,020			
PP			podklad pod trouby betonové/žb DN 300-500					
VV			2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020			
44	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000			
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400					
VV			2" propojení stávající stoky do nové šachty		2,000			
VV			Součet		2,000			
45	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	2,020			
PP			trouba betonová hrdlová DN 400					
VV			2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020			
46	K	812392193	Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí pružné spojky DN 400	kus	1,000			
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 16 mm) pomocí pružné spojky (spojka zahrnuta v ceně) DN 400					
47	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	5,500			
PP			Beurání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
VV			"potrubí v trase opravy kameniny DN 250 a DN200		5,500			
VV			2,5*2*1,5		5,500			
VV			Součet		5,500			
48	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,500			
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
VV			1,5" od uliční vpustě		1,500			
VV			Součet		1,500			
49	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	1,523			
PP			trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240					
VV			1,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,523			
50	K	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	1,000			
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k ceně za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200					
51	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	6,500			
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
VV			5*1,5" od uliční vpustě		6,500			
VV			Součet		6,500			
52	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	6,500			
PP			trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240					
53	K	831362193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 250	kus	2,000			
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k ceně za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 250					
54	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěného SN 10 z PVC-U DN 160	m	3,000			
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštěného tuhost SN 10 DN 160					
VV			3*1 "napojení přípojek od RD		3,000			
VV			Součet		3,000			
55	M	28611173	troubka kanalizační PVC-U ploštěná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	3,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10					
	VV		3*1,03 Přepočtené koeficientem množství				3,090	
56	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	10,000			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pínostěnného					
	VV		úhlost SN 10 DN 200					
	VV		5 " od uliční vpusti				5,000	
	VV		5*1 " napojení přípojek od RD				5,000	
	VV		Součet				10,000	
57	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	10,300			
	PP		trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10					
	VV		10*1,03 Přepočtené koeficientem množství				10,300	
58	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 160 do 260	m	2,500			
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném					
	VV		výkopu DN přes 160 do 260					
	VV		2,5 " od vpusti DN200				2,500	
	VV		Součet				2,500	
59	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 12 z PVC-U DN 500	m	146,000			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pínostěnného					
	VV		úhlost SN 12 DN 500					
	VV		146 " stoka DN500				146,000	
	VV		Součet				146,000	
60	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá s	m	150,380			
	PP		rázovou odolností DN 500x6000mm SN12					
	VV		trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá s rázovou odolností					
	VV		DN 500x600mm SN12					
	VV		146*1,03 Přepočtené koeficientem množství				150,380	
61	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	3,000			
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U					
	VV		hladkého pínostěnného odboček DN 150					
	VV		3 " pro stávající přípojky od RD čp. 317, 327, 323				3,000	
	VV		Součet				3,000	
62	M	28651045	odbočka kanalizační PVC-U pínostěnná s rázovou odolností DN 500/160/45"	kus	3,000			
	PP		odbočka kanalizační PVC-U pínostěnná s rázovou odolností DN					
	VV		500/160/45"					
63	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých pínostěnných DN 200	kus	5,000			
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U					
	VV		hladkého pínostěnného odboček DN 200					
	VV		2" pro přípojky RD čp. 367, 350				2,000	
	VV		3 " pro přípojky RD neověřeno DN potrubí				3,000	
	VV		Součet				5,000	
64	M	28651046	odbočka kanalizační PVC-U pínostěnná s rázovou odolností DN 500/200/46"	kus	5,000			
	PP		odbočka kanalizační PVC-U pínostěnná s rázovou odolností DN					
	VV		500/200/46"					
65	K	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	4,000			
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U					
	VV		korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500					
	VV		4 " pro nové šachty				4,000	
	VV		Součet				4,000	
66	M	28651067	vložka šachtové kanalizační PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 500	kus	4,000			
	PP		vložka šachtové kanalizační PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN					
	VV		500					
67	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	8,225			
	PP		Bourání šachet a jímek strojně obestavěného prostoru přes 3 do					
	VV		5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		3,14*0,65*0,65*3,3" šachta č. 1443				4,378	
	VV		3,14*0,65*0,65*2,9 " šachta č. 1444				3,847	
	VV		Součet				8,225	
68	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	146,000			
	PP		Zaměření trasy potrubí					
69	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	146,000			
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
70	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000			
	PP		šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m					
	VV		výšky vstupu					
	VV		2 "příplatek za výšku nad 1,5m , šachta č. 1444 hloubka				2,000	
	VV		2,47m				2,000	
	VV		Součet				2,000	
71	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tl. C 25/30	kus	1,000			
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m					
	VV		s obložněním dno betonem tl. C 25/30, na potrubí DN 500					
	VV		1 " nové šachty č. 1444				1,000	
	VV		Součet				1,000	
72	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		* pro šachty na kanalizačních stokách h = 0,25 / 0,5 / 1,0m					
	VV		1+1+0 " osazení jen pro šachtu č. 1443		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	M	59224595	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly	kus	2,000			
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly					
74	M	59224596	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly	kus	1,000			
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly					
75	M	59224597	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly	kus	1,000			
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly					
76	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000			
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	VV		1" osazení jen pro šachtu č. 1443		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	M	59224312	korus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm s stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000			
	PP		korus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm s stěny 12 stupadla poplastované					
78	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	VV		1" osazení pro šachtu č. 1443		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	59224062	dno betonové šachty DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm	kus	1,000			
	PP		dno betonové šachty DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm					
80	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000			
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg					
	VV		* šachty v trase opravy		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		2 " pro nové šachty na kanalizaci		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	M	55241014	poklop šachtový třídy D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000			
	PP		poklop šachtový třídy D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
83	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,057			
	PP		Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	VV		* obetonování kamenného potrubí					
	VV		* potrubí kam DN250 (2,5+1,5)*0,8*0,55		1,760			
	VV		-3,14*0,125*0,125*4,0		-0,196			
	VV		* potrubí kam DN200 1,5*0,8*0,46		0,540			
	VV		-3,14*0,1*0,1*1,5		-0,047			
	VV		Součet		2,057			
84	K	899900010R	Připojení kanalizační přípojky na novou kanalizační stoku, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění	kus	8,000			
	PP		Napojení do stávající šachty na stáv. kanalizaci, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění, obetonování					
	VV		3 " stávající kanalizační přípojka DN150 beton		3,000			
	VV		5 " stávající kanalizační přípojka DN200 beton		5,000			
	VV		Součet		8,000			
85	K	899900020R	Napojení do stávající šachty na stáv. kanalizaci, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění, obetonování	kus	3,000			
	PP		Napojení do stávající šachty na stáv. kanalizaci, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění, obetonování					
	VV		1 " napojení stávající DN400 do dna nové šachty		1,000			
	VV		2 " napojení nové stoky DN500 na stávající šachty		2,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	R-899048	Zřízení prostupu pro potrubí D 200 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000			
	PP		Zřízení prostupu pro potrubí D 200 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění					
87	K	R-899055	Zřízení prostupu pro potrubí D 250 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000			
	PP		Zřízení prostupu pro potrubí D 250 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
88	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	5,000			
	PP		Vodorovné dopravní značení sřískané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušované bílá základní					
89	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	110,000			
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek š. do 120 mm do lože z cementové malty š. 20 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého š. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
90	M	59218001	Krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	112,200			
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		110*1,02 Přepočtené koeficientem množství			112,200		
91	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, dodávka stávající obrubník	m	25,000			
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
92	K	919121132	Těsnění spár zářivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	180,000			
	PP		Utláčení dílačkových spár zářivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nářadí s těsnícím profilem pod zářivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
93	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	180,000			
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podli vybourané část komunikace nebo zpevněné plochy živičné š. do 50 mm					
94	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	180,000			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		180 "zařiznutí" pro odřezávání krytu			180,000		
	VV		Součet			180,000		
95	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	178,000			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
96	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	25,000			
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s oddělením a složením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	D	997	Přesun sutě					
97	K	99700512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládce přes 100 m do 1 km	t	546,001			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
98	K	997005119	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	4 914,009			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládce Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		546,001*9			4 914,009		
	VV		Součet			4 914,009		
99	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,038			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
100	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	131,625			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		131,625			131,625		
	VV		Součet			131,625		
101	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,961			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		2,961			2,961		
	VV		Součet			2,961		
102	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	129,853			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		27,675*1,44+100,36+0,358			129,853		
	VV		Součet			129,853		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	117,450			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV				117,45		117,450	
	VV		Součet				117,450	
104	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	163,875			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		61,525+102,35		163,875		163,875	
	VV		Součet				163,875	
	D	998	Přesun hmot					
105	K	998270101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteplený výkop	t	80,314			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hlobené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodo-vody, kanalizace, teplovody, produktovody v otepleném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

IČ:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

IČ:

03717721

DIČ:

CZ03717721

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		198 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 000,00	21,00%	41 580,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	239 580,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Čs. Armády č.p.16, 551 01

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	198 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Čs. Armády čp.16, 551 01

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

198 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	
	PP		Geodetické práce před výstavbou			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	
	PP		Geodetické práce po výstavbě			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby			
D	VRN3		Zařízení staveniště			
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	
	PP		Zařízení staveniště			
D	VRN7		Provozní vlivy			
5	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	
	PP		Provozní vlivy			