

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.47 Demolice kolejové váhy v km 76,122 trati Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jížní zh

Objekt: SO 01 - Kolejová váha v km 76,122

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jížní zh

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	31	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,000		
2	42	174111211	Zásyp sypaninou se ztuhnutím do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	26,250		
						26,250	
						26,250	
5 Komunikace pozemní							
3		525991122	Demontáž kolejnic všech soustav přes 50 kg/m	m	10,000		
						10,000	
4		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,015		
						0,015	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	174	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,420		
						0,420	
6	175	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	4,200		
						1,800	
						2,400	
						4,200	
7		963071112R	Vyjmutí ocelové konstrukce vážného mostu z vážní jámy	kg	10 600,000		
8		966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	23,100		
						23,100	
99 Přesun hmot a manipulace se suti							
9	236	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	47,260		
10	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	472,600		
						472,600	
						472,600	
11	238	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,260		
12	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	47,260		
13	235	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	47,260		
D4 Materiály							
14	349	583441690	šlěkodit' frakce 0/32 OTP ČD	t	47,250		
						47,250	
						47,250	
767 Konstrukce zámečnické							
15	292	230120192	Řezání plechu kyslíkem tl přes 5 do 10 mm	kus	18,000		
16	262	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	23,100		
						23,100	
17	289	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	70,000		
						70,000	
						70,000	
OST Ostatní							
18		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	47,260		
19		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	236,300		
						236,300	
20		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
						1,000	
						1,000	
						2,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH							
21		030001001	Zařízení staveniště	%			
22		060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
23		70001001	Provozní vlivy	%			
Celkem							439 516,62