

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“). Bližší vymezení díla je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY BRNO – MEČOVÁ 360/3“

Stavbou jsou stavební úpravy související s kompletní obnovou stávajícího pozemního objektu na ulici Mečová 360/3 v Brně, úpravy budou provedeny na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel zhotoví v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2024 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na nosiči CD či USB flash disk. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor stavby; DSPS bude ověřena podpisem stavbyvedoucího.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací,
- akty státní správy,
- projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

(1) Předání staveniště: do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, tj. od 1. 1. 2025.

(2) Provádění díla bude zahájeno: ihned po předání staveniště.

(3) Provádění stavby bude zahájeno: do 7 dní ode dne předání staveniště.

- (4)** Dokončení a předání díla včetně předání dokladové části: do 31. 5. 2026.
- (5)** Místo plnění: Mečová 360/3, 602 00 Brno.
- (6)** Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- (7)** Dřívější plnění je možné.
- (8)** Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1)** Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 30 584 647,- Kč.
- (2)** Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3)** Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4)** Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5)** Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1)** Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2)** Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude činit minimálně 30 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail: osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 30denní lhůta splatnosti.
- (3)** Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (6) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (6) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
- (7) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Povolení zvláštního užívání komunikací.
 - ii. Užívání veřejného prostranství.
 - iii. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídít přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor investora. Technický dozor investora je oprávněn činit veškerá jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je Ing. Martin Sigmund, e-mail: sigmund@wellco.cz, tel.: +420 777 662 897.

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - použít materiály I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - bankovní záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:

- 1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 1.2 Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu újmy, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
- 1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatel, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.
- 1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- 1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

- 2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatel. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční doby.
- 2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 3 058 465,- Kč. (10% z ceny díla).
- 2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční době „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.

XIII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezabavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku. Záruka za veškerá plnění činí **60 měsíců**.
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIV.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
 - (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
 - (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
 - (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
 - (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
 - (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
 - (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
 - (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 - (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 - (13) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.

Sankční ujednání

- (1)** Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2)** Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 58.400,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 58.400,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 58.400,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 58.400,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 58.400,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 58.400,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 58.400,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 58.400,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 58.400,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 29.000,- Kč denně za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
 - 2.12 Ve výši 29.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 29.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2)** Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3)** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4)** Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVII.

Důvěrnost informací

- (1)** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2)** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3)** Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4)** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5)** Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

- (1)** Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2)** Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3)** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4)** Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5)** Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6)** Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7)** Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8)** Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjímano v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 1. 1. 2025.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana smlouvy je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně smlouvy.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (12) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, 2 a 3.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/094 konané dne 28. 8. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Bližší vymezení díla

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
04.10.2024 10:22

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne

Ing. Jan
Šenkýř

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šenkýř
Datum: 2024.09.13
17:17:39 + [redacted]

WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel
zhotovitel

F. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Akce: **CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY - BRNO, MEČOVÁ 360/3**

Stupeň: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS**

Datum: **03/2023**

Revize: **0**

ZRN - Základní rozpočtové náklady	30 080 147 Kč
SO - Stavební objekty	30 080 147 Kč
SO.001	27 345 588 Kč
D.1.1-3 Stavebně technické a požární řešení	15 200 926 Kč
D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov	194 672 Kč
D.1.4.3 Zařízení VZT	1 282 043 Kč
D.1.4.5 Zařízení ZTI	593 192 Kč
D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 216 424 Kč
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	589 132 Kč
D.1.4.9 Technologie stravování (viz. D.1.1-3 Stavebně tech. řešení)	- Kč
D.1.4.10 Restaurátorské práce	7 269 200 Kč
REZERVA (rekonstrukce nemovité kulturní památky)	2 734 559 Kč
VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby	504 500 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)	30 584 647 Kč
DPH 21%	6 422 776 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH)	37 007 423 Kč

Upozornění:

- Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (zařízení staveniště, doprava, zaškolení obsluhy, kompletace, provozní vlivy atd.) jsou obsaženy v samostatném soupisu vedlejších a ostatních nákladů ve fázi provádění stavby
- Ceny do jednotlivých kolonek vyplňujte v cenách bez DPH !!! DPH je řešeno celkovou položkou 21%

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/04 PB Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3

Objekt: SO 001 Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3

Rozpočet: 1A stavební část

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 838/6 DIČ: CZ25337009
 602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 791 676,44
PSV			6 409 249,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 200 926,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 200 926,01 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem bez DPH 15200926,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2023/04 PB - Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
Popis objektu: SO 001 - Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
Popis rozpočtu: 1A - stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 450,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 210,00	0,0
20	Sanace	HSV			373 834,26	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 240 534,33	8,2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			236 575,32	1,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 537 744,76	10,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			900 612,62	5,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 057 809,08	7,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 966,64	0,5
635	Suché podlahy	HSV			157 146,75	1,0
64	Výplně otvorů	HSV			5 000,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			278 325,31	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			863 073,62	5,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			623 305,97	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			340 474,27	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			177 977,27	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			18 048,26	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			99 860,01	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			518 994,22	3,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			380 293,58	2,5

765	Krytiny tvrdé	PSV			381 915,51	2,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 444 438,00	16,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			800 269,73	5,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			102 625,45	0,7
772	Kamenné dlažby	PSV			224 013,76	1,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			385 886,31	2,5
776	Podlahy povlakové	PSV			73 833,92	0,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			42 761,14	0,3
781	Obklady keramické	PSV			303 593,99	2,0
783	Nátěry	PSV			13 228,76	0,1
784	Malby	PSV			275 709,66	1,8
792-2	Vybavení sociálních zařízení	PSV			58 600,00	0,4
798	Pomocné konstrukce	PSV			107 200,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 084 613,51	7,1
P	pomocné výpočty- neoceňovat	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					15 200 926,01	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 450,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1np : ,5*1,2*(1,3-6-,2)	m3	0,30000	5 000,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,30000	1 000,00	300,00	800-1	RTS 23/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. ,3*5	m3	1,50000	100,00	150,00	800-1	RTS 23/ I
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	0,30000	1 000,00	300,00	800-1	RTS 23/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ,3*3	m3	0,90000	1 000,00	900,00	800-1	RTS 23/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,30000	1 000,00	300,00	800-1	RTS 23/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 210,00		
7	275314116R0x	Beton základových patek prostý C 25/30 XC2 1np : 1,2*5*,5*1,035	m3	0,31050	20 000,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 20		Sanace				373 834,26		
8	216342112R00	Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný líců kleneb, cement struskoportlandský, tloušťka 10 cm. 1np : 5,3	m2	5,30000	1 272,00	6 741,60	800-2	RTS 23/ I
9	289361212R00	Výztuž ze svařovaných sítí líc kleneb, průměr 5 mm torkretového pláště nebo stříkaného betonu, 1np : 5,3	m2	5,30000	527,00	2 793,10	800-2	RTS 23/ I
10	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm torkretového pláště nebo stříkaného betonu, Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem. 1np : 5,3*12	kus	63,60000	153,00	9 730,80	800-2	RTS 23/ I
11	310237251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	15,00000	1 089,00	16 335,00	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení sanace nosných zdí 2,3np cca : 15			15,00000			
12	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m sanace, 3np : 3,04*(2,22+5,165+2,1+,15+4,35)-(1,35+,9)*2,02+,4*(1,35+,9+2,02*4) 2np : 2,93*(4,1+1,93+4,8+1,7)-1,35*2,02-,9*2,02-,9*2,4+,35*(,9+1,35+2,02*2)	m2	74,31080	1 137,00	84 491,38	801-5	RTS 23/ I
13	970031018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm vč.vyčištění vrtu Začátek provozního součtu sanace trhlin T : (3,0+5,6+3,2)/,225 Konec provozního součtu ,55*53	m	29,15000	1 920,00	55 968,00	801-3	RTS 23/ I
14	970035018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, d 14-18 mm Začátek provozního součtu sanace trhlin T : (3,0+5,6+3,2)/,225 Konec provozního součtu ,55*53	m	29,15000	319,50	9 313,43	801-3	RTS 23/ I
15	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). sanace nosných zdí 2,3np cca : 15*,25*,38	m3	1,42500	5 150,00	7 338,75	801-3	RTS 23/ I
16	28936	výztuž R8-550mm zalitá aktivovanou cementovou maltou ve vrtu d15mm- kompl.dod+mtz (mimo vrt) Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem. Začátek provozního součtu sanace trhlin T : (3,0+5,6+3,2)/,225 Konec provozního součtu 53	kus	53,00000	1 000,00	53 000,00		Vlastní
17	28947	injektáž trhlin aktivovanou cem,maltou - kompl.dod+mtz sanace trhlin T : 3,0+5,6+3,2	m	11,80000	1 500,00	17 700,00		Vlastní
18	317 K	K-sanace kleneb nadpraží - kompl.dod+mtz	m2	11,80740	3 000,00	35 422,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K 3np : ,5*1,3+,288*1,05+,3*1,05		1,26740				
		2np : ,85*1,25*4+,5*1,3+,35*1,5+,35*1,5		5,95000				
		1np : ,85*(1,3*3+1,5)		4,59000				
19	3809	sešití trhlín (cihelné zdivo) dod+mtz	m	30,00000	2 500,00	75 000,00		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		sanace nosných zdí 2,3np cca : 30		30,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 240 534,33		
20	310237251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	23,00000	1 089,00	25 047,00	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		pro konzolové lešení : 23		23,00000				
21	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,21281	6 695,00	1 424,76	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		3np : ,51*,4*,75		0,15300				
		,25*,55*(1,175-,74)		0,05981				
22	310238411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	7,94600	8 000,00	63 568,00	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		3.217 : ,5*(,5*,5)*2		0,25000				
		3np : ,4*,6*,4		0,09600				
		,15*,3*(,25+2*,3)		0,03825				
		2np : ,15*,35*,2		0,01050				
		1np : ,45*,6*,3+,4*,55*,1		0,10300				
		,6*,4*3,27		0,78480				
		,7*,52*,25		0,09100				
		1.01 : ,2*,2*2,1		0,08400				
		4.01 : ,46*,35*(11,77-9,72)		0,33005				
		4.03 : 2,07*,45*,075		0,06986				
		řez a-a : ,3*3,935*,075		0,08854				
		dozdění (vyrovnaní) cihelného zdiva po vybourání stávajících konstrukcí : 6		6,00000				
23	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	2,99945	8 765,00	26 290,18	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení						
		řez c-c : ,535*15*4,15		0,33304				
		3np : ,945*2,2*,265		0,55094				
		(2,18*2,6-1,0*2,075-,55*,9)*,51		1,57998				
		,5*2,1*,51		0,53550				
24	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	8,50200	1 343,00	11 418,19	801-1	RTS 23/ I
		2np : 3,35*3,42-(,8+,7)*1,97		8,50200				
25	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	0,77000	1 800,00	1 386,00	801-1	RTS 23/ I
		1np : (2,93-2,16)*1,0		0,77000				
26	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	112,02363	1 700,00	190 440,17	801-1	RTS 23/ I
		4np : (3,3+2,35)/2*(3,15+2,95)		17,23250				
		(2,65+,5)/2*(4,365-3,15+,83+2,0)		6,37088				
		2,25*3,95		8,88750				
		(5,2+4,15)/2*(3,27+3,2)		30,24725				
		2,14*3,9		8,34600				
		(12,0-9,72)*(7,4-(1,18+2,235+1,685))		5,24400				
		7,2*(,75+1,63)		17,13600				
		1,82*(2,1+1,6)/2		3,36700				
		(2,25+,15)/2*3,8		4,56000				
		(2,14+,53)/2*2,5+,53*3,7		5,29850				
		Mezisoučet		106,68963				
		106,68*,05		5,33400				
27	311271182R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,179$ W/m2.K	m2	14,40750	3 075,00	44 303,06	801-1	RTS 23/ I
		4np : 7,2*2,3-1,05*2,05		14,40750				
28	314231114R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m3	6,14090	6 845,00	42 034,46	801-1	RTS 23/ I
		s osazením a dodáním komínových zděří						
		4.02 : 1,4*,485*(15,1-9,56)		3,76166				
		,465*1,2*(15,8-12,02)		2,10924				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		,45*1,2*,5		0,27000				
29	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	5,00000	981,00	4 905,00	801-1	RTS 23/ I
		PR1 : 1+2+2		5,00000				
30	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	1 194,00	2 388,00	801-1	RTS 23/ I
		PR2 : 1+1		2,00000				
31	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	4,00000	1 406,00	5 624,00	801-1	RTS 23/ I
		PR3 : 3+1		4,00000				
32	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	4,24900	155,00	658,60	801-1	RTS 23/ I
		římša : 8,749-18*,25		4,24900				
33	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	1,20456	10 400,00	12 527,42	801-4	RTS 23/ I
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		1np : ,14*3,0*(,4-,075*2)		0,10500				
		,14*(1,7*(,4-,075*2)+1,5*(,4-,075*2)*3)		0,21700				
		Začátek provozního součtu						
		2np : (,95+1,4)*(,42-,075*2)+1,4*((,38-,075*2)+(,5-,075*2))+,95*(,46-,075*2)		1,74100				
		(1,8+1,3)*(,35-,075*2)		0,62000				
		1,5*((,3-,075*2)+(,35-,075*2))		0,52500				
		Konec provozního součtu						
		,14*2,886		0,40404				
		Začátek provozního součtu						
		3np : 1,4*((,5-,075*2)+(,51-,075*2))*2+,95*(,51-,075*2)		2,33000				
		(1,3+1,8)*(,38-,075*2)		0,71300				
		1,5*(,4-,075*2)		0,37500				
		Konec provozního součtu						
		,14*3,418		0,47852				
34	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	1,70970	1 500,00	2 564,55	801-1	RTS 23/ I
		V1 : (2*,25+,4)*1,05		0,94500				
		V2 : (2*,25*+,3)*(1,178+2,234+1,686)		0,76470				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	1,70970	1 000,00	1 709,70	801-1	RTS 23/ I
36	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,06900	12 930,00	892,17	801-1	RTS 23/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Začátek provozního součtu						
		4np : 6,8		6,80000				
		3np : 10,2+4,9+8,3+9,0		32,40000				
		2np : 10,2+4,9		15,10000				
		1np : 4,9+9,8		14,70000				
		Konec provozního součtu						
		69,0*,001		0,06900				
37	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm	t	13,10582	43 000,00	563 550,26	801-4	RTS 23/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		L40/40/4 : (3,4+2,42)*,001		0,00582				
		L50/50/5 : 13,1		13,10000				
38	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,05430	48 450,00	2 630,84	801-4	RTS 23/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		(17,5+18,4+18,4)*,001		0,05430				
39	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	1,11790	44 000,00	49 187,60	801-4	RTS 23/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		((236,0+48,7+85,8)+(81,5+74,4+180,2+51,5)+(40,8+74,4+180,2+64,4))*0,001		1,11790				
40	340235211R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		VZT3.1,VZT2.1 : 1+1		2,00000				
41	342255022R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,81280	768,00	2 160,23	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		1np : (,26+,7)*2,93		2,81280				
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	41,86900	878,00	36 760,98	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		3np : (2,85+2,75)*3,04-,7*2*1,97		14,26600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		,935*2,35		2,19725				
		2np : (2,65+2,475)*2,93-,6*1,97+,8*2,1		15,51425				
		1np : (2,9+1,35)*2,93-(,7+,6)*1,97		9,89150				
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	13,10675	1 071,00	14 037,33	801-1	RTS 23/ I
		3np : (1,2+1,6)*3,04-,6*1,97		7,33000				
		2np : (1,175+1,2)*2,93-,6*1,97		5,77675				
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	51,43500	1 201,00	61 773,44	801-1	RTS 23/ I
		4.06 : ,5*(7,2+3,57-,15+4,365+,83+3,45+5,2+3,935+3,95+4,2)		18,27500				
		3np : (1,3+,605)*3,04		5,79120				
		2,47*3,04-,8*1,97		5,93280				
		,3*3,12		0,93600				
		2np : (.94+,675+2,5)*2,93-,8*1,97		10,48095				
		1,165*3,57		4,15905				
		1np : (.6+,4+1,0)*2,93		5,86000				
45	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.	m	86,02000	157,50	13 548,15	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu.						
		3np : 8*3,06		24,48000				
		2np : 2,1*6+2,25+2,5+2,93*6		34,93000				
		1np : 3,27*5+3,42*3		26,61000				
46	346244313R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	0,31000	2 500,00	775,00	801-1	RTS 23/ I
		1.08 : 1,24*(,1+,15)		0,31000				
47	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	9,99200	1 349,00	13 479,21	801-1	RTS 23/ I
		3np : ,14*(,95*2+1,4*6+1,3*2+1,8*2+1,5*4)+,1*1,1		3,26000				
		2np : ,1*1,1+,14*(1,3*2+1,8*2+1,5*4+,95*4+1,4*6)		3,52600				
		1np : ,14*(3,0*2+1,7*2+1,5*8)+,1*1,05*2		3,20600				
48	349231811RT2	Přizdvíka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,89250	1 864,00	3 527,62	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 3np : 2*2,1*,15 2np : ,365*1,7+,15*2*2,14			0,63000 1,26250			
49	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 3np : ,4*2,1+,35*,9*2 2*1,2*,4 ,5*2,1 2np : ,46*2*2,05	m2	5,36600	2 870,00	15 400,42	801-4	RTS 23/ I
					1,47000 0,96000 1,05000 1,88600			
50	316381116R0x	Komínové krycí desky s přesahem - cihelné 4.12 : ,585*1,5 4.13 : ,55*1,2 ,565*1,3	m2	2,27200	8 000,00	18 176,00		Vlastní
					0,87750 0,66000 0,73450			
51	13231054R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 40 mm; b = 40 mm; t = 4,0 mm (4,9+(10,2+4,9)+(10,2+4,9))*1,08*,001	t	0,03791	33 360,00	1 264,68	SPCM	RTS 23/ I
					0,03791			
52	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm (6,8+9,8+(8,3+9,0))*1,08*,001	t	0,03661	33 360,00	1 221,31	SPCM	RTS 23/ I
					0,03661			
53	283769934R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: blok; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 550 kg/m3; lambda = 0,080 W/(m.K) 2.02 : 2 3.02 : 2	kus	4,00000	965,00	3 860,00	SPCM	RTS 23/ I
					2,00000 2,00000			
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						236 575,32		
54	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 2.04 : 1,0*2,4 3.04 : 1,075*2,0	m2	4,55000	1 609,00	7 320,95	801-1	RTS 23/ I
					2,40000 2,15000			
55	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	4,55000	1 609,00	7 320,95	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		2.04 : 1,0*2,4			2,40000			
		3.04 : 1,075*2,0			2,15000			
56	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm. standard, bez izolace	m2	134,80000	952,00	128 329,60	801-1	RTS 23/ I
		P1 :						
		1np : ,6+8,6+16,9+24,7+3,2+2,2+4,4+4,0			64,60000			
		2np : 4,5+10,4+5,5+4,9+9,6			34,90000			
		3np : 4,5+9,6+5,6+5,5+10,1			35,30000			
57	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	47,47000	1 013,00	48 087,11	801-1	RTS 23/ I
		P2 :						
		1np : 13,2+12,8+2,7+1,1			29,80000			
		2np : 2,0+1,87+1,9+1,6+1,0			8,37000			
		3np : 1,6+2,0+1,9+2,6+1,2			9,30000			
58	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	5,00000	722,00	3 610,00	801-1	RTS 23/ I
		Z10 : 5			5,00000			
59	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	3,00000	900,00	2 700,00	801-1	RTS 23/ I
		Z9 : 3			3,00000			
60	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	16,77000	333,00	5 584,41	801-1	RTS 23/ I
		P1 :						
		1np : ,6			0,60000			
		P2 :						
		1np : 1,1			1,10000			
		2np : 2,0+1,87+1,9+1,6+1,0			8,37000			
		3np : 1,6+2,0+1,9+1,2			6,70000			
61	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	23,70000	247,00	5 853,90	801-1	RTS 23/ I
		P1 :						
		1np : 3,2+2,2+4,4			9,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2np : 4,5+4,9		9,40000				
		3np : 4,5		4,50000				
62	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	44,40000	161,00	7 148,40	801-1	RTS 23/ I
		P1 :						
		1np : 8,6		8,60000				
		2np : 5,5+9,6		15,10000				
		3np : 9,6+5,6+5,5		20,70000				
63	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	20,00000	411,50	8 230,00	801-3	RTS 23/ I
		VZT výustky : 3+3		6,00000				
		vestavné LED svítidlo : 4+5+5		14,00000				
64	34226	oplaštění vZT rozvodů atestovanou SDK kcí - kompl.dod+mtz	m	4,13000	3 000,00	12 390,00		Vlastní
		1.07 : 3,7*,7/2+3,6*,5/2+,3*(3,15+,2+3,1)		4,13000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 537 744,76		
65	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	31,33600	4 385,00	137 408,36	801-1	RTS 23/ I
		XC1						
		1np : 9,52*(3,43-3,27)		1,52320				
		15,18*(3,16-3,0)		2,42880				
		2np : (67,2+10,4)*(6,52-6,36)		12,41600				
		3np : (77,35+16,2)*(9,72-9,56)		14,96800				
66	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení s pomocným lešením	m2	234,56968	1 049,00	246 063,59	801-1	RTS 23/ I
		1np : 9,52		9,52000				
		15,18		15,18000				
		2np : (67,2+10,4)		77,60000				
		3np : (77,35+16,2)		93,55000				
		1np : 5,3		5,30000				
		2np : 9,24+,16*(2,448+2,128+1,231+1,209)		10,36256				
		3np : 8,75+,16*(2,453+2,128+1,215+1,186)		9,86712				
		4np : 13,19		13,19000				
67	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	234,56968	278,00	65 210,37	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pomocným lešením						
68	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,01833	56 190,00	281 979,96	801-1	RTS 23/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Začátek provozního součtu						
		1np : 9,52*(3,43-3,27)		1,52320				
		15,18*(3,16-3,0)		2,42880				
		2np : (67,2+10,4)*(6,52-6,36)		12,41600				
		3np : (77,35+16,2)*(9,72-9,56)		14,96800				
		1np : 5,3*(3,4-3,24)		0,84800				
		2np : 9,24*(6,52-6,36)		1,47840				
		3np : 8,75*(9,72-9,56)		1,40000				
		4np : 13,19*(12,18-12,02)		2,11040				
		Konec provozního součtu						
		37,1728*,135		5,01833				
69	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,00660	40 590,00	267,89	801-1	RTS 23/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		3.01,2.01 : ,85*,35*2*2*4,44*,001*1,25		0,00660				
70	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových	m3	0,09520	19 380,00	1 844,98	801-4	RTS 23/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		3.01,2.01 : ,85*,35*,16*2		0,09520				
71	413232211RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	174,00000	191,00	33 234,00	801-4	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu						
		3np : 6+2+2+2		12,00000				
		2np : 6+2		8,00000				
		1np : 2+2		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		24*2		48,00000				
		Začátek provozního součtu						
		3np : 2+3+4+9+3+2		23,00000				
		2np : 2+6+4+9+2		23,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 2+11+2+2 Konec provozního součtu 63*2		17,00000 126,00000				
72	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, XC1 1np : ,16*,43*(1,102+,907) 3np : ,27*(9,9-9,72)*8,749 ,25*(9,94-9,72)*3,7	m3	0,76692	4 345,00	3 332,27	801-1	RTS 23/ I
73	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. 1np : 2*,43*(1,102+,907) 3np : 2*(9,9-9,72)*8,749 2*(9,94-9,72+9,94-9,56)*3,7 1np : 2*,28*3,75 4np : 2*(12,27-12,18)*3,1 římso 3np : 9,15*(,08+,25+,12)	m2	16,09288	804,00	12 938,68	801-1	RTS 23/ I
74	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	16,09288	308,00	4 956,61	801-1	RTS 23/ I
75	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu 3np : ,27*8,749 ,25*3,7 1np : ,2*3,75 římso 3np : 9,15*(,12+,25)	m2	7,42273	634,00	4 706,01	801-1	RTS 23/ I
76	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	7,42273	166,50	1 235,88	801-1	RTS 23/ I
77	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	0,32144	856,00	275,15	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : ,16*(1,102+,907)		0,32144				
78	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	0,32144	222,00	71,36	801-1	RTS 23/ I
79	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. Začátek provozního součtu	t	0,23649	67 460,00	15 953,62	801-1	RTS 23/ I
		1np : ,16*,43*(1,102+,907)		0,13822				
		3np : ,27*(9,9-9,72)*8,749		0,42520				
		,25*(9,94-9,72)*3,7		0,20350				
		1np : ,2*,28*3,75		0,21000				
		4np : ,15*(12,27-12,18)*3,1		0,04185				
		Konec provozního součtu						
		1,01877*,135		0,13753				
		římša 3np : 9,15*(,3*(9,82-9,74)+(.3+,12)/2*(9,74-9,56))*1,175		0,09896				
80	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 4.06 : ,15*,1*(7,2+3,57-,15+4,365+,83+3,45+5,2+3,935+3,95+4,2) řez c-c : ,535*,05*4,15	m3	0,65926	4 515,00	2 976,56	801-1	RTS 23/ I
				0,54825				
				0,11101				
81	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 XC1	m3	4,97175	4 735,00	23 541,24	801-1	RTS 23/ I
		V1 : ,4*,25*3,9		0,39000				
		V2 : ,3*,25*14,3		1,07250				
		V3 : ,25*,25*48,0		3,00000				
		,15*,1*(7,2+10,2+3,9+3,95+5,0)		0,45375				
		,3*,1*1,85		0,05550				
82	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení V1 : 2*,25*(3,9-1,05) V2 : 2*,25*(14,3-(1,178+2,234+1,686)) V3 : 2*,25*48,0 2*,1*(7,2+10,2+3,9+3,95+5,0) 2*,1*1,85	m2	44,17100	481,00	21 246,25	801-1	RTS 23/ I
				1,42500				
				4,60100				
				24,00000				
				6,05000				
				0,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		36,44600				
		4.06 : 2*,1*(7,2+3,57-,15+4,365+,83+3,45+5,2+3,935+3,95+4,2)		7,31000				
		řez c-c : 2*,05*4,15		0,41500				
83	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	44,17100	117,50	5 190,09	801-1	RTS 23/ I
84	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,87006	55 170,00	48 001,21	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.		0,87006				
		4,97175*,175		0,87006				
85	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04104	37 550,00	1 541,05	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.						
		Začátek provozního součtu		5,48250				
		4.06 : ,15*(7,2+3,57-,15+4,365+,83+3,45+5,2+3,935+3,95+4,2)		5,48250				
		,535*4,15		2,22025				
		Konec provozního součtu		0,04104				
		7,70275*4,44*,001*1,2		0,04104				
86	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00858	45 120,00	387,13	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.						
		A4 : ((,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0)*4,44*,001*1,1		0,00858				
87	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	5,15000	450,00	2 317,50	801-1	RTS 23/ I
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
		A4 : 2*1,075+3*1,0		5,15000				
88	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,75725	2 275,00	3 997,74	801-1	RTS 23/ I
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
89	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,75725	126,50	222,29	801-1	RTS 23/ I
90	970031025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm	m	236,00000	1 500,00	354 000,00	801-3	RTS 23/ I
		kotvení desky do stěn : 472*,5		236,00000				
91	970035025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, d 25 mm	m	236,00000	351,50	82 954,00	801-3	RTS 23/ I
		kotvení desky do stěn : 472*,5		236,00000				
92	285947	kotevní trn R10 dl.1000mm zalitý aktivovanou cem.maltu do vrtu d 25mm na hloubku 500mm, kompl.dod+mtz mimo vrtu	kus	472,00000	100,00	47 200,00		Vlastní
		kotvení desky do stěn :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1np : 8,29+,355*8+4,335+4,114+7,3-,9-1,35-,9		23,72900				
		,78+3,059+,3+6,3+,308+2,155*2+,395+4,4+,298*2+6,5-,(9*2+1,35)+,35*6		25,89800				
		3,1+3,4+3,25+2,9+,15*14		14,75000				
		1,811+6,6+4,0+1,5+3,3+,15*28		21,41100				
		2np : 8,6+7,6+4,583+4,802-1,35-,9		23,33500				
		6,7+4,1+,3+6,5+4,3*2-1,748*2+,25*2+4,15+,645+,292		28,29100				
		1,109+4,05+1,539+,15		6,84800				
		3,5+3,35+3,3+3,0+,15*13		15,10000				
		3np : 4,269+3,586+2,95+,2+,15+3,892		15,04700				
		,923*2+,81+,246+,227+,25*2		3,62900				
		2,963+9,297+,767+8,749+9,85+,467+,339+,15*12		34,23200				
		Konec provozního součtu						
		Začátek provozního součtu						
		212,27/,45		471,71111				
		Konec provozního součtu						
		472		472,00000				
93	411321414R0x	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC4,XF3	m3	5,83680	5 385,00	31 431,17		Vlastní
		XC1						
		1np : 5,3*(3,4-3,24)		0,84800				
		2np : 9,24*(6,52-6,36)		1,47840				
		3np : 8,75*(9,72-9,56)		1,40000				
		4np : 13,19*(12,18-12,02)		2,11040				
94	41136 a	Iso nosník (deska) MRd= -10,9kNm,VRd=+61,8kN,nerez - 1000/160/80mm -kompl.dod+mtz	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
95	41136 b	Iso nosník (římša) MRd= +-4,6kNm/prvek, nerez - 250/160/80mm -kompl.dod+mtz	kus	18,00000	3 500,00	63 000,00		Vlastní
96	41136 c	Iso nosník (deska-stěna) VRd=+54,8kN,nerez - 1000/160/80mm -kompl.dod+mtz	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
97	413321414R0x	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC4,XF3	m3	0,81732	15 000,00	12 259,80		Vlastní
		XC1						
		1np : ,2*,28*3,75		0,21000				
		4np : ,15*(12,27-12,18)*3,1		0,04185				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		římša 3np : $9,15*(,3*(9,82-9,74)+(,3+,12)/2*(9,74-9,56))$			0,56547			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				900 612,62		
98	602011183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá	m2	1 153,51748	330,00	380 660,77	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

na porobetonu vnitřní :

Začátek provozního součtu

1np : $(,26+,7)*2,93$

2,81280

3np : $(2,85+2,75)*2,94-,7*2*1,97$

13,70600

,935*2,35

2,19725

2np : $(2,65+2,475)*2,83-,6*1,97+,8*2,1$

15,00175

1np : $(2,9+1,35)*2,83-(,7+,6)*1,97$

9,46650

3np : $(1,2+1,6)*2,94-,6*1,97$

7,05000

2np : $(1,175+1,2)*2,83-,6*1,97$

5,53925

3np : $(1,3+,605)*2,94$

5,60070

2,47*2,94-,8*1,97

5,68580

,3*3,12

0,93600

2np : $(,94+,675+2,5)*2,83-,8*1,97$

10,06945

1,165*3,57

4,15905

1np : $(,6+,4+1,0)*2,83$

5,66000

2np : $3,35*3,42-(,8+,7)*1,97$

8,50200

Konec provozního součtu

96,38655*2*1,2

231,32772

35

35,00000

Mezisoučet

266,32772

3103 : $(,65*2+,94*2)*2,8-,6*1,97$

7,72200

3210 : $(1,29*2+,665*2)*2,83-,6*1,97$

9,88330

3310 : $(,96*2+,805*2)*2,94-,6*1,97$

9,19620

3311 : $2,94*(2,99+3,36+3,25+2,9)+,1*(1,2+2,42*2)-1,0*2,1+,3*(1,0+2,1*2)$

36,81400

-1,2*1,5+,2*(1,2+1,5*2)

-0,96000

1307 : $3,02*(4,0+2,4+4,0+,15+2,0)-(,8*3+,7)*1,97+,15*1,05*2,1$

32,12475

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1304 : $2,8 \cdot (2,375 + 222 + 2,165 + 9) - 8 \cdot 1,97$		635,25600				
		1305 : $(2,7 - 2,02) \cdot (935 + 1,67 \cdot 2)$		2,90700				
		1306 : $(2,7 - 2,02) \cdot (1,155 + 1,65 + 1,8 + 1,15 + 1,15 \cdot 2)$		4,11740				
		3211 : $2,83 \cdot (2,89 + 3,354 + 3,14 + 2,9) - 1,0 \cdot 2,1 - 1,2 \cdot 1,5 + 3 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2) + 4 \cdot (1,2 + 1,5 \cdot 2)$		34,10372				
		1204 : $3,2 \cdot (2,185 + 2,2 + 995) + 45 \cdot 2,7 - 8 \cdot 1,97$		16,85500				
		1206 : $(2,7 - 2,02) \cdot (2,0 \cdot 2 + 965 + 1,0)$		4,05620				
		1205 : $(2,7 - 2,02) \cdot (1,605 \cdot 2 + 1,165 \cdot 2)$		3,76720				
		1207 : $3,42 \cdot (2,055 + 3,01 + 7 + 2,8) + 34 \cdot 2,7 - (8 \cdot 2 + 9) \cdot 1,97 + 5 \cdot (1,955 + 2,4 \cdot 2)$		28,66280				
		1306 : $2,02 \cdot (1,155 + 1,65 + 1,8 + 1,15 + 1,15 \cdot 2 - 8 - 7)$		9,20110				
		Začátek provozního součtu						
		3101 : $2,9 \cdot (4,345 \cdot 2 + 1,84 + 1,77) - 9 \cdot 2,1 - 1,3 \cdot 2,32 - 1,57 \cdot 2,64 + 65 \cdot (1,57 + 2,64 \cdot 2)$		31,07170				
		3102 : $2,9 \cdot (1,35 + 91 + 1,6 + 2,7 + 2,1 + 2 + 1,2 + 1,5) - 1,0 \cdot 2,15 - 9 \cdot 1,97 - 8 \cdot 1,97 + 52 \cdot (1,12 + 2,0 \cdot 2)$		30,68740				
		3106 : $2,9 \cdot (1,275 + 1,802 + 1,8 + 1,9) - 925 \cdot 2,15 + 35 \cdot (925 + 2,15 \cdot 2)$		19,49330				
		3105 : $3,1 \cdot (6,25 + 695 \cdot 2 + 4,4 + 5,2 + 455 \cdot 2 + 4,15) - 925 \cdot 2,15$		67,14125				
		$-1,3 \cdot 2,35 - 1,07 \cdot 2,4 - 1,15 \cdot 2,05$		-7,98050				
		$-(1,4 + 1,32 + 1,35) \cdot 1,76 + 5 \cdot (1,4 + 1,32 + 1,35) + 3 \cdot 1,75 \cdot 6 + 2 \cdot 2,46 \cdot 6$		0,97380				
		Konec provozního součtu						
		141,38695*,3		42,41609				
		3109 : $(2,9 - 2,02) \cdot (1,67 + 1,2 + 1,4 + 1,75 + 1)$		5,38560				
		3110,3112 : $(2,7 - 2,02) \cdot (1,485 + 2,695 + 1,75 + 975 + 1,25 + 2)$		5,68140				
99	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	438,49239	190,50	83 532,80	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		3103 : $(65 \cdot 2 + 94 \cdot 2) \cdot 2,8 - 6 \cdot 1,97$		7,72200				
		3210 : $(1,29 \cdot 2 + 665 \cdot 2) \cdot 2,83 - 6 \cdot 1,97$		9,88330				
		3310 : $(96 \cdot 2 + 805 \cdot 2) \cdot 2,94 - 6 \cdot 1,97$		9,19620				
		2np : $(2,47 \cdot 2,93 - 8 \cdot 1,97 + 91 \cdot 2,1 + 95 \cdot 2,1 + 9 \cdot 2,45) \cdot 2 \cdot 1,3$		30,60746				
		3np : $(2,55 \cdot 3,04 - 8 \cdot 1,97 + 9 \cdot 2,1) \cdot 2 \cdot 1,3$		20,97160				
		zazdívky cca : 45		45,00000				
		po otuč.omítkách a obkladech : $427,2221 \cdot 3 + 140,8522 + 5,564 + 729$		275,31183				
		Mezisoučet		398,69239				
		398*,1		39,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	602016114RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, pro renovaci, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 3103 : (,65*2+,94*2)*2,8-,6*1,97 3210 : (1,29*2+,665*2)*2,83-,6*1,97 3310 : (,96*2+,805*2)*2,94-,6*1,97 2np : (2,47*2,93-,8*1,97+,91*2,1+,95*2,1+,9*2,45)*2*1,3 3np : (2,55*3,04-,8*1,97+,9*2,1)*2*1,3 zazdívký cca : 45 po otuč.omítkách a obkladech : 427,2221*,3+140,8522+5,564+,729 Mezisoučet 398*,1	m2	438,49239	460,00	201 706,50	801-1	RTS 23/ I
101	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, Začátek provozního součtu 1np : ,2*(3,27-2,7) 2np : ,2*2,93+,1*(3,1*2+2,93) 3np : ,2*3,04+,1*(1,0+3,02+2,0) Konec provozního součtu 2,82*1,5	m2	4,23000	750,00	3 172,50	801-4	RTS 23/ I
102	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu 2np : ,1*(3,1*2+2,93) 3np : ,1*(1,0+3,02+2,0) Konec provozního součtu 1,515*1,5	m2	2,27250	1 476,00	3 354,21	801-4	RTS 23/ I
103	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu 1np : ,2*(3,27-2,7) 2np : ,2*2,93	m2	1,95000	1 252,00	2 441,40	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3np : ,2*3,04		0,60800				
		Konec provozního součtu						
		1,3*1,5		1,95000				
104	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	220,00000	70,50	15 510,00	801-1	RTS 23/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
105	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	266,32772	280,00	74 571,76	801-1	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu						
		1np : (,26+,7)*2,93		2,81280				
		3np : (2,85+2,75)*2,94-,7*2*1,97		13,70600				
		,935*2,35		2,19725				
		2np : (2,65+2,475)*2,83-,6*1,97+,8*2,1		15,00175				
		1np : (2,9+1,35)*2,83-(,7+,6)*1,97		9,46650				
		3np : (1,2+1,6)*2,94-,6*1,97		7,05000				
		2np : (1,175+1,2)*2,83-,6*1,97		5,53925				
		3np : (1,3+,605)*2,94		5,60070				
		2,47*2,94-,8*1,97		5,68580				
		,3*3,12		0,93600				
		2np : (,94+,675+2,5)*2,83-,8*1,97		10,06945				
		1,165*3,57		4,15905				
		1np : (,6+,4+1,0)*2,83		5,66000				
		2np : 3,35*3,42-(,8+,7)*1,97		8,50200				
		Konec provozního součtu						
		96,38655*2*1,2		231,32772				
		35		35,00000				
106	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	422,51200	56,80	23 998,68	801-1	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu						
		(1,10+1,65*2)*4+(1,13+1,75*2)*4+(,95+1,325*2)*2+(1,2+1,5*2)*2		51,72000				
		(,55+,9*2)*4		9,40000				
		(,95+2,075*2)*2+(1,0+2,1*2)*2+(1,05+2,05*2)		25,75000				
		1,5+2,443*2		6,38600				
		(1,0+2,15*2)+(1,35+2,02*2)*2+(,9+2,02)*(2+3+2)		36,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(,7+2,02*2)*(4+5+1)+(,8+2,02*2)*(5+1)+(1,0+2,02*2) Konec provozního součtu 211,256*2		81,48000 422,51200				
107	612 ST1	ST1-Zateplovací systém tl.9cm dle skladby ST1 - kompl.dod+mtz celé skladby 1np : (3,585+,585+2,0+1,7+2,1)*2,8	m2	27,91600 27,91600	4 000,00	111 664,00		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 057 809,08		
108	621481112R00	Potažení vnějších podhledů keramickým pletivem, vypnutí 4.15 : 9,0*,5	m2	4,50000 4,50000	706,00	3 177,00	801-1	RTS 23/ I
109	621481211RT8	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu S3 : 1,1*(4,0+2,8)+,15*(2,765+2,71) (,35+,15)*3,745	m2	10,17375 8,30125 1,87250	371,00	3 774,46	801-1	RTS 23/ I
110	622413101RT1	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, penetrační, složitost 1-2, 1 x nátěr S3 : 1,1*(4,0+2,8)+,15*(2,765+2,71) (,35+,15)*3,745 D2 3np : 8,0+,24*(2,46+2,629) 4np : 5,4+,24*(2,13+2,455)	m2	25,89551 8,30125 1,87250 9,22136 6,50040	44,70	1 157,53	801-1	RTS 23/ I
111	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2 4.02 : (1,4*2+2*,485)*(15,1-9,72) (,465*2+2*1,2)*(15,8-12,02) stáv.komín : (,45+1,2)*2*(16,24-9,72) pro konzolové lešení cca : 22	m2	76,38600 20,28260 12,58740 21,51600 22,00000	607,00	46 366,30	801-1	RTS 23/ I
112	622471318RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. uliční : 9,0*(9,82+,3+,2*2)-1,17*1,65*4-1,13*1,75+,1*(1,13*4+1,75*8) -1,25*1,75*3+,2*(1,25*3+1,75*6) -1,5*2,4+,3*(1,5+2,4*2)	m2	81,41000 86,83250 -3,71250 -1,71000	359,50	29 266,90	801-1	RTS 23/ I
113	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu (1,2+1,5*2)*2+(,95+1,325*2+1,0+2,075*2+,5+,9*2)*2 (1,1+2,1*2)*2+1,05+2,05*2	m	65,14400 30,50000 15,75000	68,50	4 462,36	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S3 : (2,765+2,71)		5,47500				
		3,745		3,74500				
		D2 3np : (2,46+2,629)		5,08900				
		4np : (2,13+2,455)		4,58500				
114	622475311RW4	Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou vrchní vrstva silikonová, tl. 2,0 mm, barevná	m2	148,16620	1 384,00	205 062,02	801-1	RTS 23/ I
		spodní vrstva lehčená omítka tl. 15 mm						
		4,67*((12,82-9,56)+,7)/2		9,24660				
		8,5*((15,525-9,56)+3,15)/2+1,7*((12,45-9,56)+,8)/2+,3*2*(,8+,3)/2		42,20525				
		3,935*(15,17-11,96)		12,63135				
		3,95*(12,82-9,56)		12,87700				
		4np : 7,2*(15,75-9,82)-1,05*2,05+,2*(1,05+2,05*2)		41,57350				
		Mezisoučet		118,53370				
		118,53*,25		29,63250				
115	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	44,01175	201,50	8 868,37	801-1	RTS 23/ I
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení						
		sokl schodiště : ,3*(3,6+7,5)*3		9,99000				
		4.12 : ,585*1,5+(,075+,05)*(,585*2+1,5*2)		1,39875				
		4.13 : ,55*1,2+(,075+,05)*(,55*2+1,2*2)		1,09750				
		,565*1,3+(,075+,05)*(,56*2+1,3*2)		1,19950				
		nad oplechování parapety,římky : (19,4+14,8)*,3		10,26000				
		3211 : (6,5+1,8+4,2+3,3+,2+1,4+,6+1,02+1,0)*,3		6,00600				
		3312 : (1,5+,3+1,2+,7+4,2+1,1)*,3		2,70000				
		3402 : (4,5+1,1*2+,2+1,2+,6)*,3		2,61000				
		Mezisoučet		35,26175				
		35*,25		8,75000				
116	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm	m2	12,97500	235,00	3 049,13	801-1	RTS 23/ I
		prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),						
		V3 : ,25*48,0		12,00000				
		V1 : ,25*3,9		0,97500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	601019187Rx	Omítka podhledů silikátová zatíraná,zrno 1,5 mm s nastavením proti plísním vč.systémového mezinátěru, kompl.dod+mtz <i>Včetně pomocného lešení.</i> S3 : 1,1*(4,0+2,8)+,15*(2,765+2,71) (,35+,15)*3,745 D2 3np : 8,0+,24*(2,46+2,629) 4np : 5,4+,24*(2,13+2,455)	m2	25,89551	1 500,00	38 843,27		Vlastní
				8,30125				
				1,87250				
				9,22136				
				6,50040				
118	622	venkovní omítka-omítková skladba - dle standardu G2 (G2.1,G2.2,G2.3.1,G2.3.2,G2.3.3,G2.4.2,G2.4.3), kompl.dod+mtz uliční : 20 1209,1309 : (3,7+1,1)*8,1-,55*,9*2-,9*2,08+,3*(,9+2,08)+,2*(,55+,9*2) 3104 : (7,5+1,2+3,6)*3,53/2-,9*1,97 3209 : (3,6+7,5)*(6,62-3,53)-,5*,9+,2*(,5+,9*2) 3212 : (4,0+6,52+1,475+,4*2+1,02)*2,94 1,815*5,0+(3,2+,26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53) (-1,2*1,5+,2*(1,2+1,5*2))*2 -1,0*2,075-,6*1,97+,2*(1,0+2,075*2+,95+1,325*2)-,95*1,325 3312 : 3,09*(1,4+,3+1,2+,6+4,1+1,05)-,6*1,97-1,0*2,075+,2*(1,0+2,075*2)-,95*1,325 3309 : (9,82-6,62)*(3,6+7,5)-,55*,9 (11,96-9,82)*(3,1+2,4+3,7+,25*4) 3402 : 2,54*(,2+1,2+,2+,45) 3403 : 2,14*(,76*2+,86*2)-,7*2,13 3402 : 1,1*(11,77-9,82)*2 <i>Mezisoučet</i> 290,29*,1	m2	319,32319	1 800,00	574 781,74		Vlastní
				20,00000				
				37,38200				
				19,93650				
				34,30900				
				40,61610				
				47,70099				
				-1,92000				
				-2,76575				
				23,24275				
				35,02500				
				21,82800				
				5,20700				
				5,44260				
				4,29000				
				290,29419				
				29,02900				
119	622- 1.04	1.04 - úprava stávaj.kamenného soklu (očištění,zatmelení,hydrofobizace) - kompl.dod+mtz dle pol.1.04	m2	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní
120	622-4.15	4.15- profilace venkovní římsy z omítky - kompl.dod+mtz 4.15 : 9,0	m	9,00000	5 000,00	45 000,00		Vlastní
				9,00000				
121	62247	nápis U ZLATÉHO MEČE - barvou do omítky <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr.</i>	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		Vlastní

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	82 966,64
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Začátek provozního součtu A1 : 27,75 C1 : 8,6 D1 : 16,9 B1 : 1,2 B2 : 7,47 B3 : 7,208 B4 : ,992 Konec provozního součtu lokální vyspravení : 70,12*,3*,05 Začátek provozního součtu 1.31 : 4,59+1,78+2,04 1.32 : 9,05 1.21 : 4,76+2,0+1,87+9,75 3.11 : 8,6 3.12 : 16,9 Konec provozního součtu lokální vyspravení : 69,54*,3*,05 3.13 : (4,4+2,7+1,1)*,5*,05	m3	2,29990	5 115,00	11 763,99	801-1	RTS 23/ I
					27,75000			
					8,60000			
					16,90000			
					1,20000			
					7,47000			
					7,20800			
					0,99200			
					1,05180			
					8,41000			
					9,05000			
					18,38000			
					8,60000			
					16,90000			
					1,04310			
					0,20500			
123	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. B3 : 7,208*,065 B4 : ,992*(,045+,07)/2 D3 : 3,7*(,05+,07)/2 D4 : 15,0*,06	m3	1,64756	5 285,00	8 707,35	801-1	RTS 23/ I
					0,46852			
					0,05704			
					0,22200			
					0,90000			
124	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,34850	4 675,00	6 304,24	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1np : 2,9*3,1*,15		1,34850				
125	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1np : 1,2*,5*(,8-,6)	m3	0,12000	4 845,00	581,40	801-1	RTS 23/ I
				0,12000				
126	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 1np : 2,9*3,1*,15	m3	1,34850	375,00	505,69	801-1	RTS 23/ I
				1,34850				
127	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny 1np : 1,2*,5*(,8-,6)	m3	0,12000	428,00	51,36	801-1	RTS 23/ I
				0,12000				
128	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny B3 : 7,208*,065 B4 : ,992*(,045+,07)/2 D3 : 3,7*(,05+,07)/2 D4 : 15,0*,06	m3	1,64756	455,50	750,46	801-1	RTS 23/ I
				0,46852				
				0,05704				
				0,22200				
				0,90000				
129	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Začátek provozního součtu B3 : 7,208 B4 : ,992 D3 : 3,7 D4 : 15,0 Konec provozního součtu 26,9*4,44*,001*1,1	t	0,13138	39 100,00	5 136,96	801-1	RTS 23/ I
				7,20800				
				0,99200				
				3,70000				
				15,00000				
				0,13138				
130	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu A2 : 101,1*,05	m3	7,06410	3 770,00	26 631,66	801-1	RTS 23/ I
				5,05500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3 : 31,1*,045		1,39950				
		B5 : 2,4*,05		0,12000				
		B6 : 10,2*,048		0,48960				
131	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	13,40000	103,00	1 380,20	801-1	RTS 23/ I
		D2 : 13,4		13,40000				
132	632421130RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	3,70000	717,00	2 652,90	801-1	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
133	632421150RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	13,40000	1 223,00	16 388,20	801-1	RTS 23/ I
		D2 : 13,4		13,40000				
134	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	1,00150	256,50	256,88	801-1	RTS 23/ I
		4.05 : 1,05*,45		0,47250				
		4.14 : 5,29*,1		0,52900				
135	632481211R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm	m2	17,10000	108,50	1 855,35	801-1	RTS 23/ I
		oka 40x40x1,1 mm						
		D2 : 13,4		13,40000				
		D3 : 3,7		3,70000				
Díl: 635		Suché podlahy				157 146,75		
136	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	146,55725	940,00	137 763,82	801-1	RTS 23/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, ztmelení spár.						
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
		B5 : 2,4		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B6 : 10,2		10,20000				
137	775542000R00	Položení podlah lamelových plovoucích Podložka pod lamelové podlahy položení bez dodávky, doplňkové práce	m2	146,55725	34,50	5 056,23	800-775	RTS 23/ I
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
		B5 : 2,4		2,40000				
		B6 : 10,2		10,20000				
138	60715351R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 10,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,20 m2K/W	m2	153,88511	93,10	14 326,70	SPCM	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu						
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
		B5 : 2,4		2,40000				
		B6 : 10,2		10,20000				
		Konec provozního součtu						
		146,55725*1,05		153,88511				
Díl: 64		Výplně otvorů				5 000,00		
139	64- 1.11	1.11- dveře 900/1970mm,zárubeň,kování- po dobu realizace II.etapy stav.prací	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				278 325,31		
140	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	145,90099	83,50	12 182,73	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		uliční : 10*9,82		98,20000				
		3212 : 1,815*5,0+(3,2+,26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53)		47,70099				
141	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1.20 m a výšky do 10 m	m2	1 464,60594	57,70	84 507,76	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení						
		uliční : 10*9,82*12		1 178,40000				
		3212 : (1,815*5,0+(3,2+,26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53))*6		286,20594				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	145,90099	74,40	10 855,03	800-3	RTS 23/ I
143	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	900,00000	141,50	127 350,00	800-3	RTS 23/ I
144	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	169,46899	16,90	2 864,03	800-3	RTS 23/ I
		(1,2*2+10)*9,82		121,76800				
		3212 : 1,815*5,0+(3,2+26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53)		47,70099				
145	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 747,42194	10,60	18 522,67	800-3	RTS 23/ I
		(1,2*2+10)*9,82*12		1 461,21600				
		3212 : (1,815*5,0+(3,2+26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53))*6		286,20594				
146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	169,46899	10,00	1 694,69	800-3	RTS 23/ I
147	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	24,80000	200,00	4 960,00	800-3	RTS 23/ I
		(10+1,2*2)*2,0		24,80000				
148	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	297,60000	46,20	13 749,12	800-3	RTS 23/ I
		24,8*12		297,60000				
149	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	24,80000	66,10	1 639,28	800-3	RTS 23/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						863 073,62	
150	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	900,00000	100,00	90 000,00	801-1	RTS 23/ I
		cca : 263*2+238+136		900,00000				
151	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	20,00000	800,00	16 000,00	801-4	RTS 23/ I
		krov (D.1.2-06) det.A : 5*4		20,00000				
152	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	4,00000	800,00	3 200,00	801-4	RTS 23/ I
		ocel.plošina VZT : 2*2		4,00000				
153	0052610	rezerva - nepředvídatelné práce 5% z nákladů stavební části	Soubor	1,00000	723 853,62	723 853,62		Vlastní
154	95- 2.03	2.03 -ochrana stávajícího svítidla na fasádě - zřízení+odstranění	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		2.03 : 1		1,00000				
155	950 a	ochrana podlah před poškozením (OSB+geotextilie) - zřízení+odstranění	m2	57,60000	200,00	11 520,00		Vlastní
		1.05 : 1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 24,7+3,2+13,2+12,8+2,2		56,10000				
156	950 b	ochrana schodišťových stupňů před poškozením (OSB+geotextilie) - zřízení+odtranění	m2	30,00000	200,00	6 000,00		Vlastní
		cca : 30		30,00000				
157	950 c	ochrana přístřešků v sousedních dvorcích před poškozením (OSB+geotextilie) - zřízení+odtranění	m2	80,00000	100,00	8 000,00		Vlastní
		cca : 80		80,00000				
158	96 -3.1	ochrana gastrozařízení před poškozením (OSB+geotextilie+pomoc.dřev.kce) - zřízení+odstranění+úklid	m2	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
		3.111 : 15		15,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				623 305,97		
159	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	2,00000	146,00	292,00	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1pp : (.275*2+,45)*2,0		2,00000				
160	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	56,63696	966,00	54 711,30	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		3.427 : (3,85*,31+,(405+,34+,605)*,25)*(15,05-11,96)		4,73079				
		2,5*(1,4+3,1)/2*,3+3,8*,96		5,33550				
		3.421 : (3,95*(12,7-9,46)+3,8*(,9+3,1)/2)*,3		6,11940				
		3.415 : 1,705*(11,0-9,46)*,3		0,78771				
		3.416 : ,3*((6,0+5,0)/2*(3,26+3,3)+(4,2+3,0)/2*3,3*2+3,0/2*1,3*2)		19,12200				
		,3*(7,1*6,15-,6*6-1,0*1,33-1,13*2,07)		11,89077				
		,21*((4,585+3,75)*3,05-,83*1,85)		5,01611				
		3.318 : ,535*,075*3*4,15		0,49956				
		2np : (2,405*2,63-,86*1,17)*,42		2,23396				
		(1,9*2,63-,8*1,97-,87*1,17)*,375		0,90116				
161	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,69120	2 040,00	1 410,05	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		3.114 : ,6*,4*2,88		0,69120				
162	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	6,10558	1 407,00	8 590,55	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 3.423 : ,48*1,4*(15,1-9,56)+1,2*,45*(15,8-12,02) 3.429 : 1,3*,55*,1+,45*1,2*,5			5,76408 0,34150			
163	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 3.42 : ,86*,76*,1	m3	0,06536	5 215,00	340,85	801-3	RTS 23/ I
					0,06536			
164	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 3.12 : 16,9*,03 3.116 : 1,5*,1	m3	0,65700	4 520,00	2 969,64	801-3	RTS 23/ I
					0,50700 0,15000			
165	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 3.33 : 8,27*,04 pavlače : (8,0+5,4)*,1	m3	1,67080	3 495,00	5 839,45	801-3	RTS 23/ I
					0,33080 1,34000			
166	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 3.32 : ,76*(,15+,1)/2 3.22 : ,87*(,15+,1)/2 1np : ,5*1,2*,2	m3	0,32375	4 350,00	1 408,31	801-3	RTS 23/ I
					0,09500 0,10875 0,12000			
167	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 3.31 : 9,88*(,15+,2)/2 3.13 : (4,4+2,7+1,1)*,136	m3	2,84420	3 770,00	10 722,63	801-3	RTS 23/ I
					1,72900 1,11520			
168	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 3.23 : 18,72*,14 3.21 : 9,72*(,1+,15)/2 1np : 2,9*3,1*,15	m3	5,18430	2 850,00	14 775,26	801-3	RTS 23/ I
					2,62080 1,21500 1,34850			
169	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% 1.11 : ,6	m2	0,60000	70,30	42,18	801-3	RTS 23/ I
					0,60000			
170	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm A1 : 27,75	m2	131,46000	361,00	47 457,06	801-3	RTS 23/ I
					27,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1 : 8,6		8,60000				
		D1 : 16,9		16,90000				
		B1 : 1,2		1,20000				
		B2 : 7,47		7,47000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
		Mezisoučet		70,12000				
		1.31 : 4,59+1,78+2,04		8,41000				
		1.32 : 9,05		9,05000				
		1.21 : 4,76+2,0+1,87+9,75		18,38000				
		3.11 : 8,6		8,60000				
		3.12 : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		61,34000				
171	965081113R00	Bourání podlah z dlaždic půdních, , plochy přes 1 m2	m2	48,71700	55,30	2 694,05	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		3.41 : 3,3*3,5		11,55000				
		3.424 : 15,6+3,96*2,7+3,75*2,9		37,16700				
172	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,87000	109,00	94,83	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		3.22 : ,87		0,87000				
173	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	26,92000	78,50	2 113,22	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		3.23 : 18,72		18,72000				
		3.13 : 4,4+2,7+1,1		8,20000				
174	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,44000	109,00	4 843,96	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.31 : 4,59+1,78+2,04		8,41000				
		1.32 : 9,05		9,05000				
		1.21 : 4,76+2,0+1,87+9,75		18,38000				
		3.11 : 8,6		8,60000				
175	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	1,36000	190,50	259,08	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 3.32 : ,76 1.11 : ,6			0,76000 0,60000			
176	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 3.12 : 16,9 3.116 : 1,5	m2	18,40000	138,50	2 548,40	801-3	RTS 23/ I
177	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2 3.32 : ,76*(,05+,1)/2	m3	0,05700	571,00	32,55	801-3	RTS 23/ I
178	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 3.31 : 9,88*(,05+,1)/2 3.21 : 9,72*(,05+,1)/2 3.22 : ,87*(,05+,1)/2	m3	1,53525	522,00	801,40	801-3	RTS 23/ I
179	965082932R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2 3.42 : ,86*,76*,15	m3	0,09804	478,00	46,86	801-3	RTS 23/ I
180	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 3.41 : 3,3*3,5*,12	m3	1,38600	436,50	604,99	801-3	RTS 23/ I
181	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm 3.418 : 3,745	m	3,74500	191,00	715,30	801-3	RTS 23/ I
182	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm 3.418 : 9,15	m	9,15000	364,50	3 335,18	801-3	RTS 23/ I
183	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3np : ,3*2,0*2+,38*2,0*2+,25*2,02*2+,4*2,36*2+,51*1,325+,3*,9+,15*2,02 2np : ,3*(1,7+2,4)+,4*2,02*2+,35*2,02+,42*2,075+,5*2,1	m2	12,34125	176,50	2 178,23	801-3	RTS 23/ I
184	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3.403 : 1+1	kus	36,00000	20,80	748,80	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.401 : 1		1,00000				
		3.304 : 1+1+1*2+1+1		6,00000				
		3.305 : 1		1,00000				
		3.311 : 1		1,00000				
		1.301 : 1+2+1		4,00000				
		1.201 : 3+2+1		6,00000				
		3.204 : 4		4,00000				
		3.205 : 1*2		2,00000				
		1.101 : 1		1,00000				
		3.101 : 4		4,00000				
		3.102 : 1		1,00000				
		3.103 : 1		1,00000				
		3.104 : 1*2		2,00000				
185	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	37,40	37,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		3.102 : 1		1,00000				
186	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,51000	310,00	158,10	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3.405 : ,85*,6		0,51000				
187	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	7,00210	311,50	2 181,15	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3.402 : 1,0*1,33		1,33000				
		3.302 : 1,2*1,54		1,84800				
		3.202 : 1,2*1,5		1,80000				
		3.203 : (,87+,86)*1,17		2,02410				
188	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,49120	242,00	602,87	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3.303 : 1,73*1,44		2,49120				
189	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,32170	292,00	1 553,94	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3.403 : ,7*2,13+,83*1,85		3,02650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.305 : ,7*1,85		1,29500				
		3.311 : ,4*,6		0,24000				
		3.102 : ,42*1,81		0,76020				
190	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	8,43300	275,50	2 323,29	801-3	RTS 23/ I
		3.205 : 1,25*2,3		2,87500				
		3.102 : 1,0*2,1		2,10000				
		3.104 : 1,4*2,47		3,45800				
191	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	36,30	72,60	801-3	RTS 23/ I
		3.401 : 1		1,00000				
		1.102 : 1		1,00000				
192	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	34,90800	465,50	16 249,67	801-3	RTS 23/ I
		3.304 : ,6*1,97+,95*1,93*2+,8*1,97*2		8,00100				
		1.301 : (,8+,6*2+,9)*1,97		5,71300				
		1.201 : (,8*3+,9+,6*2)*1,97		8,86500				
		3.204 : (,8*3+,6)*1,97		5,91000				
		1.101 : ,6*1,97		1,18200				
		1.102 : ,8*1,83		1,46400				
		3.101 : ,6*2+,8+,9*1,97		3,77300				
193	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,10000	359,50	754,95	801-3	RTS 23/ I
		3.304 : 1,0*2,1		2,10000				
194	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	12,66000	55,50	702,63	801-3	RTS 23/ I
		3.303 : 1,73		1,73000				
		3.301 : 1,17*4		4,68000				
		3.201 : 1,13*4		4,52000				
		3.203 : (,87+,86)		1,73000				
195	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,00000	2 715,00	2 715,00	801-3	RTS 23/ I
		1.104 cca : 2*,5		1,00000				
196	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,00000	2 715,00	2 715,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1pp cca : 1		1,00000				
197	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI1.3 : 1	kus	1,00000	526,00	526,00	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				
198	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VZT1.1 : 1	kus	1,00000	719,00	719,00	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				
199	971033381R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI1.4 : 1	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				
200	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2np : (,8*2,02-,6*1,97)*2	m2	0,86800	273,50	237,40	801-3	RTS 23/ I
				0,86800				
201	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1np : 1,35*1,85-,82*1,83	m2	0,99690	375,50	374,34	801-3	RTS 23/ I
				0,99690				
202	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VZT1.2 : 1,2*,45*,2 2np : (,9*2,02-,745*1,94)*,35 3.107 : (1,25*,9-,8*,9)*,25	m3	0,33970	2 340,00	794,90	801-3	RTS 23/ I
				0,10800				
				0,13045				
				0,10125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
203	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3.411 : ,45*2,07*,075 3.309 : ,5*,74*1,0 3np : ,38*(1,35*2,02-,8*1,97) ,51*(,55*1,325) ,25*,55*,9 3.213 : ,46*,375*(,83-,75) 2np : ,1*2,06*,5	m3	1,48946	2 690,00	4 006,65	801-3	RTS 23/ I
				0,06986				
				0,37000				
				0,43738				
				0,37166				
				0,12375				
				0,01380				
				0,10300				
204	971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VZT1.4 : ,65*,45*,9	m3	0,26325	3 065,00	806,86	801-3	RTS 23/ I
				0,26325				
205	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2np : ,745*1,94 1np : (1,25+2,91)*2,53-,6*2*1,97	m2	9,60610	158,50	1 522,57	801-3	RTS 23/ I
				1,44530				
				8,16080				
206	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3np : 2,0*2,02-(,8+,6)*1,97 1np : 1,245*3,25-,6*1,97	m2	4,14625	213,50	885,22	801-3	RTS 23/ I
				1,28200				
				2,86425				
207	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3np : ,9*2,02*,25	m3	0,45450	1 511,00	686,75	801-3	RTS 23/ I
				0,45450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3np : 1,075*2,36*,4 2np : ,9*2,02*,4+1,0*2,4*,3+1,7*3,42*,21+(1,6*3,42-,8*1,97)*,18	m3	4,38422	1 698,00	7 444,41	801-3	RTS 23/ I
209	972033171R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm bez odstranění podlahy a násypu, ZTI2.2 : 1	kus	1,00000	303,50	303,50	801-3	RTS 23/ I
210	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, ZTI1.1,ZTI2.1 : 1+1 VZT1.3,VZT 2.2 : 1+1 SLP 2.1 : 2 ZTI3.1 : 1 VZT3.2 : 1	kus	8,00000	232,50	1 860,00	801-3	RTS 23/ I
211	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3np : ,8*1,6*,2+(,9*2,02-,8*2,02)*,3 2np : ,8*1,6*,2 3.119 : ,8*,8*,2	m3	0,70060	5 150,00	3 608,09	801-3	RTS 23/ I
212	973031346R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro konzolové lešení : 23	kus	23,00000	620,00	14 260,00	801-3	RTS 23/ I
213	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI2.2,ZTI2.3 : 3,1+3,1 SLP2.1 : 2,93 ZTI3.2 : 1,0 ZTI3.3 : 3,02	m	15,15000	160,50	2 431,58	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SLP3.1 : 2,0		2,00000				
214	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI 1.1 : 3,27-,7 ZTI2.1 : 2,93 ZTI3.1 : 3,04	m	8,54000	265,50	2 267,37	801-3	RTS 23/ I
215	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.104 : 2,6	m	2,60000	296,00	769,60	801-3	RTS 23/ I
216	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI1.2 : 2,9	m	2,90000	321,00	930,90	801-3	RTS 23/ I
217	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1np : 3,0*3+1,05+,7 2np : 1,4*3*3+,95*3+1,3*3+1,3*2+1,8*2 3np : ,95*3+1,4*3*3+1,5*3+1,3*2+(1,8+1,3)*3+1,1*1	m	69,25000	297,00	20 567,25	801-3	RTS 23/ I
218	975021211R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 1np : 3,0+1,7 2np : (1,8+1,4)+1,3+1,4+(1,4+,95) 3np : 1,3+1,5+(1,8+1,3)	m	18,85000	2 545,00	47 973,25	801-3	RTS 23/ I
219	975021311R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 3np : 1,4+(1,4+,95)+1,4 2np : 1,4*,5	m	5,85000	3 290,00	19 246,50	801-3	RTS 23/ I
220	976047231R00	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm kominových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2 komíny : 1,5*1,58+1,3*,55	m	3,08500	239,50	738,86	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
221	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2. ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	7,00000	48,60	340,20	801-3	RTS 23/ I
		3.407 : 3		3,00000				
		3.308 : 3		3,00000				
		3.212 : 1		1,00000				
222	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 30 %	m2	427,22210	33,30	14 226,50	801-3	RTS 23/ I
		3101 : 2,84*(1,84+4,345+1,77+4,3)-1,4*2,47+.75*2*2,46-1,1*2,1-.9*1,97		30,95320				
		3102 : 2,84*(1,5+3,8+.6+2,7+.85+.58+2,0+1,745+2,0)-.9*1,97		43,02800				
		3,15*(3,61+1,6+2,5+.25)-(.8+.9)*1,97+.65*(1,12+2,0*2)-.42*1,81		24,29280				
		3112 : (2,88-2,01)*(,975+1,25+.15)		2,06625				
		3110 : (2,88-2,01)*(1,46+2,695+1,7)		5,09385				
		3111 : (2,88-2,26)*(1,25+2,15)		2,10800				
		3109 : (2,88-2,02)*(1,67+1,2+1,31+1,76)		5,10840				
		3105 : 2,88*(6,25+.695*2+4,3+5,15+.455*2+4,1)-1,0*2,1-.875*2,0-1,075*2,25-1,15*2,05		55,02175				
		3106 : 2,88*(1,9+1,275+1,78+1,8)-.875*2,0+.35*(,875+2,0)		18,71065				
		3207 : 2,54*(2,89+3,345+3,14+2,9)-1,2*1,5+.3*(1,2+1,5*2)-.8*1,97+.4*(,9+2,1*2)		31,10250				
		3206 : (2,54-2,0)*(,71*2+1,35*2)		2,22480				
		3306 : 2,75*(,925*2+.81*2)-.6*1,97		8,36050				
		3307 : 2,78*(3,26+3,36+2,99+2,9)-1,2*1,54-1,0*2,1+.3*(1,2+1,54*2)		32,11380				
		1304 : 3,02*(2,225+1,98+2,165+2,2)-.8*1,97		24,30540				
		1307 : 3,02*(3,965+2,35+.1+4,0+2,0)-(.9+.8*3+.6)*1,97		29,81030				
		,19*(1,05+2,1*2)+.2*(1,02+2,1*2)		2,04150				
		1306 : (3,02-1,8)*(1,17+1,195+1,65+1,8+.15*2)		7,46030				
		1305 : (3,2-1,8)*(,95+.93+1,98+1,8)		7,92400				
		1204 : 3,47*(2,185+2,0+2,2+2,1)-(.8+.6)*1,97		26,68495				
		1205 : (3,47-1,8)*(1,17+1,76*2+1,11)		9,68600				
		1206 : 3,47*(,98+.96+1,9+2,0)-(.6*2+.8)*1,97		16,32480				
		1207 : 3,47*(2,055+3,6+2,8+.7+3,1)-(.8*2+.9*2)*1,97+.2*(1,0+2,14*2)+.5*(,9+2,09*2)		39,42285				
		,5*(1,955+2,4*2)		3,37750				
223	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	353,24219	125,00	44 155,27	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uliční : 20		20,00000				
		1209,1309 : (3,7+1,1)*8,1-55*9*2-9*2,08*4+,3*(,9+2,08)*4		33,97800				
		3104 : (7,5+1,2+3,6)*3,53/2-,9*1,97		19,93650				
		3103 : (,65*2+,94*2)*2,8-,42*1,81		8,14380				
		3208 : (3,6+7,5)*(6,62-3,53)-,86*1,17		33,29280				
		3205 : (4,0+6,52+1,475+,4*2+1,02)*2,94		40,61610				
		1,815*5,0+(3,2+,26)*(10,0-3,53)+1,4*(10,87-3,53)+4,057*(5,0-3,53)		47,70099				
		(-1,2*1,5+,2*(1,2+1,5*2))*2		-1,92000				
		-1,0*2,1-,6*1,97-,87*1,17-,8*1,97		-5,87590				
		3305 : 3,09*(1,4+,3+1,2+,6+4,1+1,05)-,6*1,97-1,0*2,1+,4*(1,0+2,1*2)-,9*1,93		23,78950				
		3308 : (9,82-6,62)*(3,6+7,5)-1,73*1,44		33,02880				
		(11,96-9,82)*(3,1+2,4+3,7+,25*4)		21,82800				
		3402 : 2,54*(,2+1,2+,2+,45)		5,20700				
		3403 : 2,14*(,76*2+,86*2)-,7*2,13		5,44260				
		pro konzolové lešení cca : 22		22,00000				
		Mezisoučet		307,16819				
		307,16*,15		46,07400				
224	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,72900	313,00	228,18	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		3.302 : 1,2*,3		0,36000				
		3.202 : 1,23*,3		0,36900				
225	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	5,56400	218,00	1 212,95	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.302 : (1,4-,8)*(,6*2+1,98)		1,90800				
		1.202 : (1,4-,8)*(,6*2+2,0)		1,92000				
		3.206 : (1,5-,7)*2,17		1,73600				
226	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	140,85220	136,00	19 155,90	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.302 : 1,8*(1,17+1,195+1,65+1,8+,15*2-,6*2)		8,84700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*(,95+,93+1,98+1,8-,6)		9,10800				
		1.202 : 1,8*(1,17+1,76*2+1,11-,6)		9,36000				
		3.206 : 2,1*(2,1+,1+,95)+1,35*1,53		8,68050				
		2,0*(,71*2+1,3*2-,6)		6,84000				
		3.106 : 2,26*(1,25+2,15)+2,01*(,975+1,25+,15)		12,45775				
		2,01*(1,46+2,695+1,7-,8)		10,16055				
		2,02*(1,67+1,2+1,31+1,76-,8)		10,38280				
		2,05*,45*2+2,47*(1,76+1,1*2)-,8*3*1,97+2,03*,5*2+1,98*(3,435+,58)+1,97*(4,4+,6)		26,72790				
		(2,15+2,23)/2*(,85+,9)		3,83250				
		2,61*(,655+1,945+,9)+2,3*(,95+1,98+,95)		18,05900				
		2,25*,35*2+2,07*(1,1+,75+1,04+,6+1,645+1,285+,2+,54)		16,39620				
227	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	8,99000	22,20	199,58	800-711	RTS 23/ I
		3.13 : 2,9*3,1		8,99000				
228	762212811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1,5 m	m	2,50000	272,50	681,25	800-762	RTS 23/ I
		3.412 : 2,5		2,50000				
229	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	4,33125	81,40	352,56	800-762	RTS 23/ I
		3.426 : 3,85*1,125		4,33125				
230	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	89,32060	44,60	3 983,70	800-762	RTS 23/ I
		3.41 : 3,3*3,5		11,55000				
		3.424 : 15,6+3,96*2,7+3,75*2,9		37,16700				
		3.42 : ,86*,76		0,65360				
		3.32 : ,76		0,76000				
		3.31 : 9,88		9,88000				
		3.21,3.22,3.23 : 9,72+,87+18,72		29,31000				
231	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	59,25060	153,00	9 065,34	800-762	RTS 23/ I
		3.41 : 3,3*3,5		11,55000				
		3.42 : ,86*,76		0,65360				
		3.424 : 15,6+3,96*2,7+3,75*2,9		37,16700				
		3.31 : 9,88		9,88000				
232	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	11,96000	53,30	637,47	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.408 : 9,15+2,81		11,96000				
233	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,95000	61,80	800,31	800-764	RTS 23/ I
		3.405 : ,85		0,85000				
		3.302 : 1,25		1,25000				
		3.301 : 1,22*4		4,88000				
		3.201 : 1,18*4		4,72000				
		3.202 : 1,25		1,25000				
234	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	13,87500	54,10	750,64	800-764	RTS 23/ I
		3.409 : 2,19+1,735		3,92500				
		3.410 : 5,29		5,29000				
		3.313 : 2,505+2,155		4,66000				
235	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	1,85000	56,90	105,27	800-764	RTS 23/ I
		3.428 : 1,85		1,85000				
236	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	1,70500	64,10	109,29	800-764	RTS 23/ I
		3.415 : 1,705		1,70500				
237	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	29,50000	46,40	1 368,80	800-764	RTS 23/ I
		3.408 : 10+7+3,5		20,50000				
		1.304 : 3,5		3,50000				
		3.210 : 3,5+2,0		5,50000				
238	765316860R00	Demontáž pálené krytiny z prejzů, se zvětralou maltou, do sutí	m2	1,03500	197,00	203,90	800-765	RTS 23/ I
		3.411 : ,5*2,07		1,03500				
239	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	58,10	174,30	800-766	RTS 23/ I
		3.304 : 1+1		2,00000				
		3.305 : 1		1,00000				
240	767122811R00	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2	8,23600	448,50	3 693,85	800-767	RTS 23/ I
		3.115 : 2,9*2,84		8,23600				
241	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	108,67000	57,40	6 237,66	800-767	RTS 23/ I
		1np : 8,6+16,9+24,7+3,2+13,2+12,8+2,2+4,4+2,7+1,1		89,80000				
		cca : ,6*30		18,00000				
		2np : ,87		0,87000				
242	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	37,15000	47,60	1 768,34	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.32 : 9,05		9,05000				
		1.21 : 4,76+2,0+1,87+9,75		18,38000				
		3.21 : 9,72		9,72000				
243	762822	Demontáž trámové stropní konstrukce	m2	89,32060	300,00	26 796,18		Vlastní
		3.41 : 3,3*3,5		11,55000				
		3.424 : 15,6+3,96*2,7+3,75*2,9		37,16700				
		3.42 : ,86*,76		0,65360				
		3.32 : ,76		0,76000				
		3.31 : 9,88		9,88000				
		3.21,3.22,3.23 : 9,72+,87+18,72		29,31000				
244	762900030R	Demontáž dřevěného krovu, bez bednění	m2	120,50000	200,00	24 100,00		Vlastní
		85+17,5+18,0		120,50000				
245	765900010R	Demontáž pálené krytiny vč.navazujícího oplechování	m2	120,50000	200,00	24 100,00		Vlastní
		3.420 : 85+17,5+18,0		120,50000				
246	767137803R0x	Demontáž podhledů sádkartonových, desek do sutí	m2	112,67000	100,00	11 267,00		Vlastní
		1np : 8,6+16,9+24,7+3,2+13,2+12,8+2,2+4,4+2,7+1,1+4,0		93,80000				
		cca : ,6*30		18,00000				
		2np : ,87		0,87000				
247	96-3.209	3.209 - ochrana svítidla na fasádě před poškozením během stavby	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
248	96-3.404	opatrné vybourání stávajícího kamenného portálu, předání investorovi k uskladnění	1	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		3.404 : 1		1,00000				
249	965024131R0x	Bourání kamenných desek podlahy opatrné-nepoškodit	m2	13,57000	800,00	10 856,00		Vlastní
		3.43 : 5,3		5,30000				
		3.33 : 8,27		8,27000				
250	968062355R0x	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2-opatrné	m2	15,63200	800,00	12 505,60		Vlastní
		3.301 : 1,17*1,65*4		7,72200				
		3.201 : 1,13*1,75*4		7,91000				
251	968072875Rx	Vybourání mříží okenních	m2	2,02410	2 000,00	4 048,20		Vlastní
		3.208 : (,86+,87)*1,17		2,02410				
252	96-3	postupná demontáž stávajícího statického zajištění objektu	soubor	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní
		3.317 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.422 : 1		1,00000				
		3.215 : 1		1,00000				
253	96-3.110	3.110- opatrná demontáž stávajícího gastro vybavení,přemístění mimo prostoru rekonstrukce,zakrytí, a navrácení na původní místo -kompletně dle popisu pol.3.110 veškeré položky označené 3.110	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1np : 1		1,00000				
254	96-3.113	3.113- opatrná demontáž stávajícího interiér.vybavení,přemístění mimo prostoru rekonstrukce,zakrytí, a navrácení na původní místo veškeré položky označené 3.113	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1np : 1		1,00000				
255	96-3.117	3.117-demontáž tabulek plechových, uschování + zpětná montáž	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
256	96-3.419	3.419-demontáž anténího stožáru	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
257	96-3.425	3.425-vybourání kce stříšky 2730/1050mm (nosné ocel.profil+yvlnitý plech) vč.likvidace	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
258	96-p	vybourání nosné kce pavlače z ocel.profilů vč.likvidace	m2	13,57000	1 000,00	13 570,00		Vlastní
		3.43 : 5,3		5,30000				
		3.33 : 8,27		8,27000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	340 474,27
259	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
42,43, :
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,
84,85, :
86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115, :
116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,
143,145,147, :
148,150,152,159,160,161,186,187,188,189,190,192,193,197,198,199,200,201,202,203,204,205,
206,207,208, :
211,212,213,214,215,216,218,219,231,243,248,250, :

Součet: : 340,47427

340,47427

Díl: 711	Izolace proti vodě	177 977,27
-----------------	---------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
260	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	26,90000	35,20	946,88	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
261	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	26,90000	132,00	3 550,80	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
262	711212104R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	142,09650	94,80	13 470,75	800-711	RTS 23/ I
		C1 : 8,6		8,60000				
		D2 : 13,4		13,40000				
		120,0965		120,09650				
263	711212118R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	123,09650	347,50	42 776,03	800-711	RTS 23/ I
		3107 : 1,5*(1,05+1,78+1,98+.95+1,62+.6+.26+1,155+.54+.2+1,285+1,65+.65+1,1+.75+1,2)		25,15500				
		-1,07*1,5+.35*1,5*2-1,155*1,5		-2,28750				
		3108 : 1,5*(,1+1,85+1,76+.15+5,2)		13,59000				
		-1,095*1,5+.9*2*1,5		1,05750				
		-.9*1,5+.6*1,5*2		0,45000				
		-.9*1,5		-1,35000				
		-.79*1,5+.45*1,5*2		0,16500				
		3111 : 2,6*(1,24+1,2*2)+1,5*(,95*2+1,24-.8-.7)		11,92400				
		3112 : 1,5*(,81+1,25+1,2+.975-.7)		5,30250				
		1206 : 1,5*(2,0*2+.965+1,0-.8-.7)		6,69750				
		1205 : 1,5*(1,605*2+1,165*2-.7)		7,26000				
		3206 : 1,5*(1,2*2+1,57*2-.8-.7)		6,06000				
		3207 : 1,5*(,94+1,15+1,575+1,6-.7)		6,84750				
		3208 : 1,5*(,86*2+1,2*2-.7)		5,13000				
		1305 : 1,5*(,935*2+1,67*2-.7)		6,76500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1306 : 1,5*(1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2-,8-,7)		6,83250				
		3306 : 1,5*(1,2*2+1,6*2-,7-,8)		6,15000				
		3307 : 1,5*(2,0*2+1,155+1,45-,7)		8,85750				
		3308 : 1,5*(1,2*2+1,03*2-,8)		5,49000				
		3211 : 1,5*1,0		1,50000				
		3311 : 1,5*1,0		1,50000				
264	711212123R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	25,50600	617,00	15 737,20	800-711	RTS 23/ I
		C1 : 8,6		8,60000				
		B2 : 7,47		7,47000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		3110 : ,2*(2,9+2,695+1,485+1,7-,9*2-,8)		1,23600				
		B4 : ,992		0,99200				
265	711212321R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	13,40000	590,00	7 906,00	800-711	RTS 23/ I
		2 stěrkové vrstvy.						
		D2 : 13,4		13,40000				
266	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	18,70000	769,00	14 380,30	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
267	711212015R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	4,77800	1 189,00	5 681,04	800-711	RTS 23/ I
		napojení na stávající izolaci : (,25+,15)*(2,8+2,695+1,8+,15+1,2+3,3)		4,77800				
268	711212601RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	90,04100	235,00	21 159,64	800-711	RTS 23/ I
		3107 : (1,05+1,78+1,98+,95+1,62+,6+,26+1,155+,54+,2+1,285+1,65+,65+1,1+,75+1,2)		16,77000				
		-1,07+,35*2-1,155		-1,52500				
		3108 : (,1+1,85+1,76+,15+5,2)		9,06000				
		-1,095+,9*2		0,70500				
		-,9+,6*2		0,30000				
		-,9		-0,90000				
		-,79+,45*2		0,11000				
		3109 : (1,67+1,76+1,3+1,4-,9)		5,23000				
		3110 : (2,9+2,695+1,485+1,7-,9*2-,8)		6,18000				
		3111 : (2,15*2+1,24*2)-(,7+,8)		5,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3112 : (,81+1,25+1,2+,975-,7)		3,53500				
		1206 : (2,0*2+,965+1,0-,8-,7)		4,46500				
		1205 : (1,605*2+1,165*2-,7)		4,84000				
		3206 : (1,2*2+1,57*2-,8-,7)		4,04000				
		3207 : (,94+1,15+1,575+1,6-,7)		4,56500				
		3208 : (,86*2+1,2*2-,7)		3,42000				
		1305 : (,935*2+1,67*2-,7)		4,51000				
		1306 : (1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2-,8-,7)		4,55500				
		3306 : (1,2*2+1,6*2-,7-,8)		4,10000				
		3307 : (2,0*2+1,155+1,45-,7)		5,90500				
		3308 : (1,2*2+1,03*2-,8)		3,66000				
		3110 : ,2*(2,9+2,695+1,485+1,7-,9*2-,8)		1,23600				
269	711212611RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	98,20000	258,00	25 335,60	800-711	RTS 23/ I
		,3108 : 1,5*14		21,00000				
		3111 : 2,6*2+1,5*2		8,20000				
		3112 : 1,5*4		6,00000				
		1206 : 1,5*4		6,00000				
		1205 : 1,5*4		6,00000				
		3206-3208 : 1,5*4*3		18,00000				
		1305 : 1,5*4		6,00000				
		1306 : 1,5*6		9,00000				
		3306-3308 : 1,5*4*3		18,00000				
270	711499095R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	11,90000	3,75	44,63	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
271	711499097R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo trmoplasty	m2	11,90000	46,00	547,40	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7		3,70000				
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
272	711823111RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie včetně dodávky těsnicí pásky D3 : 3,7 D4 : 15,0	m2	18,70000	76,40	1 428,68	800-711	RTS 23/ I
273	711212321x	Stěrka hydroizolační 1složková pro desky na bázi sádry (dle specifikace C.4) - kompl.dod+mtz 2 stěrkové vrstvy. B6 : 10,2	m2	10,20000	1 000,00	10 200,00		Vlastní
274	28323110R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; HDPE: kaširování PES rohož Začátek provozního součtu D3 : 3,7 D4 : 15,0 Konec provozního součtu 18,7*1,1	m2	20,57000	145,50	2 992,94	SPCM	RTS 23/ I
275	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie Začátek provozního součtu D3 : 3,7 D4 : 15,0 B3 : 7,208 B4 : ,992 Konec provozního součtu 26,9*1,15	m2	30,93500	349,50	10 811,78	SPCM	RTS 23/ I
276	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,273,274,275, : Součet: : 0,72126	t	0,72126	1 397,00	1 007,60	800-711	RTS 23/ I
Díl: 712				Povlakové krytiny				
277	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm D3 : 3,7	m2	18,70000	691,00	12 921,70	800-711	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 15,0		15,00000				
278	712491172RT1	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	37,40000	69,80	2 610,52	800-711	RTS 23/ I
		D3 : 3,7*2		7,40000				
		D4 : 15,0*2		30,00000				
279	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	41,14000	58,80	2 419,03	SPCM	RTS 23/ I
		D3 : 3,7*2*1,1		8,14000				
		D4 : 15,0*2*1,1		33,00000				
280	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,06732	1 441,00	97,01	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		277,278,279, :						
		Součet: : 0,06732		0,06732				
Díl: 713		Izolace tepelné				99 860,01		
281	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu,	m2	18,28000	511,00	9 341,08	800-713	RTS 23/ I
		ST2 : 8,6+(3,8*1,7+1,4*2,3)		18,28000				
282	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	69,40000	88,00	6 107,20	800-713	RTS 23/ I
		Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.						
		E1 : 69,4		69,40000				
283	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8,80000	46,00	404,80	800-713	RTS 23/ I
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
		Mezisoučet		8,20000				
		2.02 : 1,0*,2+1,0*,1		0,30000				
		3.02 : 1,0*,15*2		0,30000				
284	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	84,40000	86,10	7 266,84	800-713	RTS 23/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		E1 : 69,4		69,40000				
		D4 : 15,0		15,00000				
285	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,20000	50,80	416,56	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
286	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. ST2 : 8,6+(3,8*1,7+1,4*2,3)	m2	18,28000	33,70	616,04	800-771	RTS 23/ I
				18,28000				
287	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E Začátek provozního součtu B3 : 7,208 B4 : ,992 Konec provozního součtu 8,2*,06*1,05 D4 : 15,0*,2*1,05	m3	3,66660	3 310,00	12 136,45	SPCM	RTS 23/ I
				7,20800				
				0,99200				
				0,51660				
				3,15000				
288	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E D4 : 15,0*,05*1,05	m3	0,78750	3 455,00	2 720,81	SPCM	RTS 23/ I
				0,78750				
289	283769934R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: blok; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 550 kg/m3; lambda = 0,080 W/(m.K) 2.02 : 2 3.02 : 2	kus	4,00000	965,00	3 860,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
				2,00000				
290	631403301R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; vlákna: podélná; OH = 90 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa; RtF: A1 ST2 : (8,6+(3,8*1,7+1,4*2,3))*1,05	m2	19,19400	445,00	8 541,33	SPCM	RTS 23/ I
				19,19400				
291	63151408R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 E1 : 69,4*2*1,02	m2	141,57600	297,50	42 118,86	SPCM	RTS 23/ I
				141,57600				
292	67352454R	fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 170 g/m2; PE, výztužná mřížka; kaširování hliníková fólie; u = 1 600 000,0; sd od 300,00 m E1 : 69,4*1,13	m2	78,42200	63,50	4 979,80	SPCM	RTS 23/ I
				78,42200				
293	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 281,282,285,286,287,288,289,290,291,292, : Součet: : 1,03785	t	1,03785	1 301,00	1 350,24	800-713	RTS 23/ I
				1,03785				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				518 994,22		
294	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm det.A : 5*2	kus	10,00000	56,40	564,00	800-762	RTS 23/ I
				10,00000				
295	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 100/120 : 15,1+6,6 30/120 : 21,6	m	43,30000	228,00	9 872,40	800-762	RTS 23/ I
				21,70000				
				21,60000				
296	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 140/120 : 7,2+7,6+22,5+21,2 160/100 : 26,0+24,0+64,0+39,6 100/200 : 81,0 140/140 : 14,4	m	307,50000	310,50	95 478,75	800-762	RTS 23/ I
				58,50000				
				153,60000				
				81,00000				
				14,40000				
297	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 140/180 : 15,5	m	15,50000	396,00	6 138,00	800-762	RTS 23/ I
				15,50000				
298	762341210RT2	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění 4np : 136	m2	136,00000	343,00	46 648,00	800-762	RTS 23/ I
				136,00000				
299	762341630R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm. bednění 4np : 93,0-69,4 Mezisoučet S3 : 1,1*(4,0+2,8)+,15*(2,765+2,71) (,35+,15)*3,745 Mezisoučet	m2	33,77375	436,00	14 725,36	800-762	RTS 23/ I
				23,60000				
				23,60000				
				8,30125				
				1,87250				
				10,17375				
300	762342202RT4	Montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm S1 : 140,87	m2	140,87000	226,00	31 836,62	800-762	RTS 23/ I
				140,87000				
301	762342203RT4	Montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm 4.03 : 2,07*,7	m2	1,44900	156,00	226,04	800-762	RTS 23/ I
				1,44900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
302	762342206RT4	Montáž kontratátí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratátě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	140,87000	113,00	15 918,31	800-762	RTS 23/ I
S1 : 140,87				140,87000				
303	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	238,00000	68,10	16 207,80	800-762	RTS 23/ I
80/120 : 238				238,00000				
304	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	12,21020	1 724,00	21 050,38	800-762	RTS 23/ I
100/120 : (15,1+6,6)*,1*,12				0,26040				
30/120 : 21,6*,03*,12				0,07776				
140/120 : (7,2+7,6+22,5+21,2)*,14*,12				0,98280				
160/100 : (26,0+24,0+64,0+39,6)*,16*,1				2,45760				
100/200 : 81,0*,1*,2				1,62000				
140/140 : 14,4*,14*,14				0,28224				
140/180 : 15,5*,14*,18				0,39060				
136*,024				3,26400				
4np : (93,0-69,4)*,025				0,59000				
80/120 : 238*,08*,12				2,28480				
305	762512245RT2	Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mm	m2	144,80000	306,50	44 381,20	800-762	RTS 23/ I
A2 : 101,1				101,10000				
A3 : 31,1				31,10000				
B5 : 2,4				2,40000				
B6 : 10,2				10,20000				
306	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	11,45014	1 897,00	21 720,92	800-762	RTS 23/ I
Začátek provozního součtu								
100/120 : (15,1+6,6)*,1*,12				0,26040				
30/120 : 21,6*,03*,12				0,07776				
140/120 : (7,2+7,6+22,5+21,2)*,14*,12				0,98280				
160/100 : (26,0+24,0+64,0+39,6)*,16*,1				2,45760				
100/200 : 81,0*,1*,2				1,62000				
140/140 : 14,4*,14*,14				0,28224				
140/180 : 15,5*,14*,18				0,39060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		6,07140*1,15		6,98211				
		80/120 : 238*,08*,12*1,1		2,51328				
		Začátek provozního součtu						
		4.08 : 3,95+7,12+4,0		15,07000				
		4.09 : 3,745+9,0+2,71+2,765		18,22000				
		Konec provozního součtu						
		33,29*(,06*,04)		0,07990				
		140,87*,06*,04		0,33809				
		(140,87/,22)*,06*,04		1,53676				
307	763614222R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkováním, bez dodávky desky	m2	69,40000	129,50	8 987,30	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		E1 : 69,4		69,40000				
308	762342206RTx	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m	33,29000	300,00	9 987,00		Vlastní
		4.08 : 3,95+7,12+4,0		15,07000				
		4.09 : 3,745+9,0+2,71+2,765		18,22000				
309	762342206RTx	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m	33,29000	300,00	9 987,00		Vlastní
		4.08 : 3,95+7,12+4,0		15,07000				
		4.09 : 3,745+9,0+2,71+2,765		18,22000				
310	76239	kotvení pozednic - kompl.dod+mtz	ks	78,00000	300,00	23 400,00		Vlastní
		cca : 15+15+48		78,00000				
311	762R2	pomocné konstrukce - kompl.dod+mtz	m3	1,08000	6 000,00	6 480,00		Vlastní
		4np : 1,0		1,00000				
		3np : ,08		0,08000				
312	1009T	Hranolek SM/JD 1 80/120 mm	m3	2,51328	10 000,00	25 132,80		Vlastní
		80/120 : 238*,08*,12*1,1		2,51328				
313	311110220000R	matice ocel.pozink.; přesná šestihránná; M16; pevnost 8.8	kus	40,00000	1,95	78,00	SPCM	RTS 23/ I
		det.A : 5*2*4		40,00000				
314	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	2,50000	43,00	107,50	SPCM	RTS 23/ I
		det.A : 5*2*,25		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
315	59533321R	deska konstrukční cementová; povrch. úprava skelná tkanina; tl = 12,5 mm; š = 90,0 cm; l = 120,0 cm Začátek provozního součtu S3 : 1,1*(4,0+2,8)+,15*(2,765+2,71) (,35+,15)*3,745 Konec provozního součtu 10,17375*1,15	m2	11,69981	675,00	7 897,37	SPCM	RTS 23/ I
					8,30125			
					1,87250			
					11,69981			
316	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl. = 24 mm 4np : 136*,024*1,1	m3	3,59040	4 995,00	17 934,05	SPCM	RTS 23/ I
					3,59040			
317	60515	řezivo na krov Začátek provozního součtu 100/120 : (15,1+6,6)*,1*,12 30/120 : 21,6*,03*,12 140/120 : (7,2+7,6+22,5+21,2)*,14*,12 160/100 : (26,0+24,0+64,0+39,6)*,16*,1 100/200 : 81,0*,1*,2 140/140 : 14,4*,14*,14 140/180 : 15,5*,14*,18 Konec provozního součtu 6,07140*,15	m3	0,91071	12 000,00	10 928,52		Vlastní
					0,26040			
					0,07776			
					0,98280			
					2,45760			
					1,62000			
					0,28224			
					0,39060			
					0,91071			
318	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D E1 : 69,4*1,05 4np : (93,0-69,4)*1,1	m2	98,83000	540,00	53 368,20	SPCM	RTS 23/ I
					72,87000			
					25,96000			
319	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 295,296,297,298,300,301,302,304,305,306,307,308,309,311,314,315,316,317,318, : Součet: : 10,73127	t	10,73127	1 858,00	19 938,70	800-762	RTS 23/ I
					10,73127			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						380 293,58		
320	76422220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	8,50000	1 858,00	15 793,00	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K14 : 8,5		8,50000				
321	764223220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.	m	27,00000	1 994,00	53 838,00	800-764	RTS 23/ I
		K18 : 27		27,00000				
322	764231230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků.	m	58,30000	1 164,00	67 861,20	800-764	RTS 23/ I
		K10 : 46		46,00000				
		K11 : 10		10,00000				
		K17 : 2,3		2,30000				
323	764239210R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše K15 : ,4*7,5	m2	3,00000	5 700,00	17 100,00	800-764	RTS 23/ I
				3,00000				
324	764241240R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm vč. spojovacích prostředků	kus	1,00000	2 725,00	2 725,00	800-764	RTS 23/ I
		K24 : 1		1,00000				
325	764252201R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 250 mm, háky měděné K19 : 5,2	m	5,20000	1 538,00	7 997,60	800-764	RTS 23/ I
				5,20000				
326	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné K20 : 13	m	13,00000	1 851,00	24 063,00	800-764	RTS 23/ I
				13,00000				
327	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	2,00000	3 070,00	6 140,00	800-764	RTS 23/ I
328	764291240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 500 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.	m	5,00000	1 871,00	9 355,00	800-764	RTS 23/ I
		K13 : 5		5,00000				
329	764292240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž úžlabí , rš 500 mm vč. spojovacích prostředků.	m	2,00000	1 747,00	3 494,00	800-764	RTS 23/ I
		K12 : 2		2,00000				
330	764510250R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 330 mm K1 : 1,5*4	m	19,30000	1 611,00	31 092,30	800-764	RTS 23/ I
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K2 : 1,5*4		6,00000				
		K4 : 1,3*2		2,60000				
		K5 : 1,05*2		2,10000				
		K : ,65*4		2,60000				
331	764521250R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm vč. spojovacích prvků včetně zednické výpomoci.	m	14,80000	1 489,00	22 037,20	800-764	RTS 23/ I
		K3 : 9,3		9,30000				
		K7 : 5,5		5,50000				
332	764530220R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm vč. spojovacích prostředků včetně zednické výpomoci. včetně vyrovnávačů roztažnosti	m	30,00000	1 494,00	44 820,00	800-764	RTS 23/ I
		K9 : 30		30,00000				
333	764530230R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm vč. spojovacích prostředků včetně zednické výpomoci.	m	2,30000	1 713,00	3 939,90	800-764	RTS 23/ I
		K16 : 2,3		2,30000				
334	764530240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm vč. spojovacích prostředků včetně zednické výpomoci. včetně vyrovnávačů roztažnosti	m	16,00000	2 025,00	32 400,00	800-764	RTS 23/ I
		K8 : 16		16,00000				
335	764554201R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 75 mm	m	3,50000	1 348,00	4 718,00	800-764	RTS 23/ I
		K21 : 3,5		3,50000				
336	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	7,00000	1 632,00	11 424,00	800-764	RTS 23/ I
		K22 : 7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
337	764554203R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm <i>K23 : 10</i>	m	10,00000	1 946,00	19 460,00	800-764	RTS 23/ I
338	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : Součet: : 0,83933</i>	t	0,83933	2 425,00	2 035,38	800-764	RTS 23/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé				381 915,51				
339	765311521RU4	Krytina pálená střež složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava engoba, kulatý řez tašek <i>Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty. S1 : 140,87</i>	m2	140,87000	1 800,00	253 566,00	800-765	RTS 23/ I
340	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový, <i>Dodávka a montáž protisněhového háku.</i>	kus	213,00000	82,00	17 466,00	800-765	RTS 23/ I
341	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přířezání a uchycení tašek rovné, <i>cca : 2,0*2+4,35+3,4+(8,85+2,8)*2+,35*4+1,2*2+5,3</i>	m	44,15000	299,00	13 200,85	800-765	RTS 23/ I
342	765311591RT3	Krytina pálená doplňky bobrovka, příplatek za sklon pro krytinu od 45°do 60°, upevnění tašek příchytkou <i>(8,45+8,15)/2*2,8+,55*9,0</i>	m2	28,19000	186,00	5 243,34	800-765	RTS 23/ I
343	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, <i>Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. 4.08 : 3,95+7,12+4,0 4.09 : 3,745+9,0+2,71+2,765</i>	m	33,29000	65,20	2 170,51	800-765	RTS 23/ I
344	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba <i>Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. 4.10 : 3</i>	kus	3,00000	5 770,00	17 310,00	800-765	RTS 23/ I
345	765901106R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, <i>Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojení přesahů integrovanou lepicí vrstvou. S1 : 140,87-8,85*(6,8+8,15)/2</i>	m2	74,71625	188,00	14 046,66	800-765	RTS 23/ I
346	765 B3	difúzně otevřená pojistná hydroizolace -kompl.dod+mtz (dle standardu B.3)	m2	66,15375	500,00	33 076,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. S1 : 8,85*(6,8+8,15)/2			66,15375			
347	765311413R0x	Krytina z prežů engoba střech jednoduchých, do malty	m2	1,44900	8 000,00	11 592,00		Vlastní
		Dodávka a montáž tašky vrchní-kůrka a spodní-hák včetně pokrývačské malty. Spotřeba 16 párů/m2. 4.03 : 2,07*,7			1,44900			
348	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	9,55283	1 491,00	14 243,27	800-765	RTS 23/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 339,340,341,342,343,344,345,346,347, : Součet: : 9,55283			9,55283			

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 444 438,00		
349	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
350	T 1	T1 - nové špaletové okno 1100/1650mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	40 000,00	160 000,00		Vlastní
351	T 2	T2 - nové špaletové okno 1130/1750mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	40 500,00	162 000,00		Vlastní
352	T 3	T3 - nové dřevěné 2křídlové okno s nadsvětlíkem 950/1325mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	25 175,00	50 350,00		Vlastní
353	T 4	T4 - nové dřevěné 2křídlové okno s nadsvětlíkem 1200/1500mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní
354	T 5	T5 - nové dřevěné 1křídlové okno 550/900mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	6 930,00	27 720,00		Vlastní
355	T 6	T6 - nové 1kříd. vnější částečně prosklené rámové dveře 950/2075mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	75 000,00	150 000,00		Vlastní
356	T 7	T7 - nové 1kříd. vnější částečně prosklené rámové dveře 1000/2100mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	60 000,00	120 000,00		Vlastní
357	T 8	T8 - nové 1kříd. vnější plné rámové dveře 1050/2050mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	64 418,00	64 418,00		Vlastní
358	T 9	T9 - nová vstupní dřevěná stěna s 2kříd.dveřmi a proskl.nadsvětlíkem - 1500/2430mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní
359	T 10	T10 - repase stávající vnější dřevěné dveřní výplně cca 1300/2250-2550mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
360	T 11	T11 - nové 1kříd.vnitřní dveře plné 900/2100mm vč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	59 400,00	59 400,00		Vlastní
361	T 12	T12 - nové 2kříd.vnitřní dveře plné (625+625)/1970mm vč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	77 250,00	154 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
362	T 13	T13 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 800/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	47 000,00	94 000,00		Vlastní
363	T 14	T14 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 800/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	3,00000	47 000,00	141 000,00		Vlastní
364	T 16	T16 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 800/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	47 000,00	94 000,00		Vlastní
365	T 17	T17 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 600/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	39 552,00	158 208,00		Vlastní
366	T 18	T18 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 700/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	41 000,00	205 000,00		Vlastní
367	T 19	T19 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 600/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	38 000,00	190 000,00		Vlastní
368	T 20	T20 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 700/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	43 260,00	43 260,00		Vlastní
369	T 21	T21 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 600/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	39 552,00	39 552,00		Vlastní
370	T 22	T22 - nové 1křídlní vnitřní dveře plné 900/1970mmvč.oblož.zárubně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	55 620,00	55 620,00		Vlastní
371	T 23	T23 - kuchyňská linka dl.2195mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	81 380,00	81 380,00		Vlastní
372	T 24	T24 - kuchyňská linka dl.2170mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	82 240,00	82 240,00		Vlastní
373	T 25	T25 - úložná skříň 700/250/1900mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
374	T 26	T26 - policová skříň do úklid.místnosti 550/150/900mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 090,00	7 090,00		Vlastní
375	T 27	T27 - provizorní dveřní křídlo 900/2100mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
376	T 28a	T28 vnitřní dřevěná parapetní desk 1500/350mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 820,00	1 820,00		Vlastní
377	T 28b	T28 vnitřní dřevěná parapetní desk 1300/250mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
378	T 28c	T28 vnitřní dřevěná parapetní desk 1200/250mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
379	T 28d	T28 vnitřní dřevěná parapetní desk 1200/100mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	480,00	1 920,00		Vlastní
380	T 28e	T28 vnitřní dřevěná parapetní desk 1000/200mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
381	T 28f	T28 vnitřní dřevěná parapetní deska 600/350mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	840,00	840,00		Vlastní
382	T 28g	T28 vnitřní dřevěná parapetní deska 600/300mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní
383	T 28h	T28 vnitřní dřevěná parapetní deska 600/200mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				800 269,73		
384	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním	kg	298,00000	39,30	11 711,40	800-767	RTS 23/ I
		ocel.plošina VZT : 298,0		298,00000				
385	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	108,55000	347,50	37 721,13	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pomocné kce : 20+20+20		60,00000				
		krov (D.1.2-06) : 48,55		48,55000				
386	767990010RAB	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus	kg	600,00000	200,00	120 000,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		pomocné kce : 300		300,00000				
		pomoc bour : 100+100+100		300,00000				
387	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	450,00000	121,00	54 450,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		oprava přístřešku (v případě poškození) : 450		450,00000				
388	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		vč.přesunu hmot,vč.zabudování						
389	76799	ocelová plošina VZT pozinkovaná - kompl.dod+mtz	kg	1 035,00000	120,00	124 200,00		Vlastní
390	Z 1	Z1 provozní rozšíření okenního parapetu z nerezové ohýbané trubky, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	4,00000	8 000,00	32 000,00		Vlastní
391	Z 2	Z2 ocelový žebřík pro přístup na kci obslužné lávky pro VZT jednotku, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
392	Z 3	Z3 zábradlí obslužné lávky pro VZT jednotku, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
393	Z 4	Z4 madlo hlavního schodiště Mečová 3 a vyrov.schodiště mezi Mečovou 1a3, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	m	27,00000	1 200,00	32 400,00		Vlastní
394	Z 5	Z5 venkovní hliníková větrací mřížka 100/100mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	19,00000	600,00	11 400,00		Vlastní
395	Z 6	Z6 nový střešní výlez na šikmou střechu, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
396	Z 7	Z7 revizní dvířka 600/1200mm pro vstup do podstřešního prostoru nad schodištěm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
397	Z 8	Z8 systémový AL ukonč.profil okraje pavlače s okapničkou, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	m	11,00000	1 500,00	16 500,00		Vlastní
398	Z 9	Z9 systémová revizní dvířka do podhledu 600/600mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00		Vlastní
399	Z 10	Z10 systémová revizní dvířka do podhledu 400/400mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00		Vlastní
400	Z 11	Z11 revizní dvířka do stěny pro obklad 600/600mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
401	Z 12	Z12 revizní dvířka do stěny pro obklad 400/400mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	3,00000	1 900,00	5 700,00		Vlastní
402	Z 13	Z13 revizní dvířka do stěny pro obklad 300/300mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	3,00000	1 400,00	4 200,00		Vlastní
403	Z 14	Z14 vnější prosklená stěna 1350/1850mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
404	Z 15	Z15 nové ocelové prosklené dveře 950/2120mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
405	Z 16	Z16 nové ocelové prosklené dveře 900/2020mm EW 30-C2 DP1, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	2,00000	40 000,00	80 000,00		Vlastní
406	Z 17a	Z17 obklad ostění stavebního otvoru 900/2020/395mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
407	Z 17b	Z17 obklad ostění stavebního otvoru 900/2020/265mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
408	55347	pororošt SP34/38-40/3 pozink	kg	298,00000	70,00	20 860,00		Vlastní

ocel.plošina VZT : 298,0

298,00000

409	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,31588	1 669,00	527,20	800-767	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

384,408, :

Součet: : 0,31588

0,31588

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	102 625,45
-----------------	------------------------------------	-------------------

410	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	32,61200	54,40	1 774,09	800-771	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

13,94*,1

1,39400

20,07+9,648

29,71800

1.02 : 1,5

1,50000

411	771475014RV2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13,94000	149,50	2 084,03	800-771	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

1114 : (,8+1,0)*2-,6

3,00000

3103 : ,79+,85+,65+,7-,7

2,29000

3210 : 1,29*2+,665*2-,7

3,21000

3310 : ,96*2+,805*2-,7

2,83000

3403 : ,76+,8+,9+,85-,7

2,61000

412	771575107RV2	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,07000	670,00	13 446,90	800-771	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

2np : 2,0+1,87+1,9+1,6+1,0+,9

9,27000

3np : 1,6+2,0+1,9+2,6+1,2+,8

10,10000

4np : ,7

0,70000

413	771575109RV2	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,14800	684,00	7 625,23	800-771	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

1np : ,6+,6+4,4+2,7+1,1

9,40000

3111 : 1,24*2*,1

0,24800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.02 : 1,5		1,50000				
414	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	10,84000	596,00	6 460,64	800-771	RTS 23/ I
		1np : ,8*2+,84+,6		3,04000				
		2np : ,6*2+,7+,8*2		3,50000				
		3np : ,7*3+,6+,8*2		4,30000				
415	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	367,53000	79,60	29 255,39	800-771	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		soklík : 13,94		13,94000				
		3107 : (1,05+1,78+1,98+,95+1,62+,6+,26+1,155+,54+,2+1,285+1,65+,65+1,1+,75+1,2)		16,77000				
		-1,07+,35*2		-0,37000				
		2,6*7		18,20000				
		3108 : (,1+1,85+1,76+,15+5,2)		9,06000				
		-1,095+,9*2		0,70500				
		-,9+,6*2		0,30000				
		-,79+2*,45		0,11000				
		2,6*3+,9+2,02*2+,9+2,05*2+,9+2,03*2		22,70000				
		3109 : (1,67+1,76+1,3+1,4)+2,02*6		18,25000				
		3110 : (2,9+2,695+1,485+1,7)+2,02*8		24,94000				
		3111 : (2,15*2+1,24*4)+2,5*4+(,8+,7+2,02*4)		28,84000				
		3112 : (,81+1,25+1,2+,975)+2,02*6		16,35500				
		1206 : (2,0*2+,965+1,0)+2,02*6+,3*2+,84*2		20,36500				
		1205 : (1,605*2+1,165*2)+2,02*6		17,66000				
		3206 : (1,2*2+1,57*2)+2,02*8		21,70000				
		3207 : (,94+1,15+1,575+1,6)+2,02*6		17,38500				
		3208 : (,86*2+1,2*2)+2,02*6+,3*2+,845*2		18,53000				
		1305 : (,935*2+1,67*2)+2,02*6		17,33000				
		1306 : (1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2)+2,02*8+,55+,2*2+,84*2		24,84500				
		3306 : (1,2*2+1,6*2)+2,02*8		21,76000				
		3307 : (2,0*2+1,155+1,45)+2,02*6		18,72500				
		3308 : (1,2*2+1,03*2)+2,02*6+,3*2+,55+,85*2		19,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
416	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 1np : ,6+,6+4,4+2,7+1,1+,1*2*1,24 2np : 2,0+1,87+1,9+1,6+1,0+,9 3np : 1,6+2,0+1,9+2,6+1,2+,8 4np : ,7 1.02 : 1,5	m2	31,21800 9,64800 9,27000 10,10000 0,70000 1,50000	17,30	540,07	800-771	RTS 23/ I
417	59762	Dlažba keramická 300x300x8mm slinutá,glazovaná R10/B ,tmavě šedá - dle specifikací 1np : (,6+,6+4,4+2,7+1,1)*1,1+,1*2*1,24*1,5 1.02 : 1,5*1,1	m2	12,36200 10,71200 1,65000	800,00	9 889,60		Vlastní
418	59763	Dlažba keramická 200x200x9mm slinutá, mrazuvzdorná R10/A ,šedočerná - dle specifikací Začátek provozního součtu 2np : 2,0+1,87+1,9+1,6+1,0+,9 3np : 1,6+2,0+1,9+2,6+1,2+,8 4np : ,7 Konec provozního součtu 20,07*1,1	m2	22,07700 9,27000 10,10000 0,70000 22,07700	700,00	15 453,90		Vlastní
419	59764	Dlažba systémový sokl 300x80mm dle dlažby Začátek provozního součtu 1114 : (,8+1,0)*2-,6 3403 : ,76+,8+,9+,85-,7 (5,61/,3)*1,1 Konec provozního součtu 21	kus	21,00000 3,00000 2,61000 20,57000 21,00000	300,00	6 300,00		Vlastní
420	597642	Dlažba systémový sokl 200x90mm dle dlažby Začátek provozního součtu 3103 : ,79+,85+,65+,7-,7 3210 : 1,29*2+,665*2-,7 3310 : ,96*2+,805*2-,7 Konec provozního součtu Mezisoučet	kus	46,00000 2,29000 3,21000 2,83000	200,00	9 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		8,33/,2*1,1		45,81500				
		Konec provozního součtu						
		46		46,00000				
421	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,77653	767,00	595,60	800-771	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		410,411,412,413,414,415,417,418,419,420, :						
		Součet: : 0,77653		0,77653				
Díl: 772		Kamenné dlažby				224 013,76		
422	772401123R00	Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm včetně	m	54,69500	293,00	16 025,64	800-782	RTS 23/ I
		3101 : ,2+1,35-,95+,05*2		0,70000				
		3102 : ,19+,17+3,81+,6+2,75+2,15-1,0+,2+1,1-,7+,45+1,12-,9+,55+,365		10,85500				
		3,585+,585+1,95+1,75+2,1		9,97000				
		3212 : 4,1+6,5+,1*2+1,85+3,2+,2+1,5-1,0*2+,25*2		16,05000				
		,2+,1+,35+1,02+,35+,1+,45-,7		1,87000				
		3312 : 1,5+,15+,15+1,15+,15+,5+4,15+1,1-,7-1,0*2+,2*2+,15*2		6,85000				
		3402 : 4,1+1,1+1,25+,1+,15+1,1+,15+,45		8,40000				
423	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	49,00000	981,00	48 069,00	800-782	RTS 23/ I
		D1 : 16,9		16,90000				
		D2 : 13,4		13,40000				
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
424	772- 4.05	4.05 - práh z pískovcové dlažby do mrazuvzdorného lepidla - kompl.dod+mtz	m	0,47250	10 000,00	4 725,00		Vlastní
		4.05 : 1,05*(,2+,25)		0,47250				
425	58381	kamenná pískovcová dlažba 400/400/40mm+300/300/40mm dle specifikace	m2	53,90000	1 800,00	97 020,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		D1 : 16,9		16,90000				
		D2 : 13,4		13,40000				
		D3 : 3,7		3,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 15,0		15,00000				
		Konec provozního součtu						
		49,0*1,1		53,90000				
426	58381s	kamenná pískovcová dlažba - sokl 400/40/20mm dle dlažby	m	53,90000	700,00	37 730,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		D1 : 16,9		16,90000				
		D2 : 13,4		13,40000				
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
		Konec provozního součtu						
		49,0*1,1		53,90000				
427	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	18,22114	1 122,00	20 444,12	800-782	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		422,423,424,425,426, :						
		Součet: : 18,22114		18,22114				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				385 886,31		
428	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené,	m	179,74500	86,60	15 565,92	800-775	RTS 23/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		1204 : 2,22+2,185+2,08+,995-,9+,645*2+,43*2		8,73000				
		1207 : 2,055+,1*2+3,65+,84+,45+1,55+,5+,65+3,01-1,0-,9*3-,8+,5*2+,17*2		9,74500				
		3203 : 4,35+4,15+1,505+,285+2,575+2,7+1,06-1,35-,9*2-,8-,7-1,0+,25*2		11,47500				
		3204 : 2,08+2,15+1,93+,17*2+2,3-,9*2-1,0		6,00000				
		3205 : 2,55+2,45+1,645+1,65+,4+,385-,9		8,18000				
		3211 : 2,89+3,14+3,345+2,9-1,0+,25*2		11,77500				
		3201 : 5,1+4,115+4,25+5,8+,35*6-1,35		20,01500				
		3202 : 4,335+4,25+2,3+2,035+,35*2-,9		12,72000				
		3301 : 5,165+5,8+4,71+4,585+,1*6-1,35		19,51000				
		3302 : 2,22+2,555+4,71+4,8+,1*2-,9		13,58500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3303 : 4,4+1,245+2,57+2,855+1,05+4,2-1,35-,9*2-,8*2-1,0+,3*2		11,17000				
		3304 : 2,47+2,45+2,1+,15*2+1,05+,35-,9*2		6,92000				
		3305 : 2,695+1,9+2,1+2,55-,9+,15*2		8,64500				
		3311 : 2,99+3,36+3,25+2,9+,1*2-1,0+,2*2		12,10000				
		1304 : 2,375+2,165+2,22+,9+,2-,9+,27*2+,36*2		8,22000				
		1307 : 3,95+4,0+2,36+2,005-,9*4-,8+,2*2+,15*2		8,61500				
		A4 : (,27+,36)*2+(,325*2+,43)		2,34000				
429	775541400R00	Položení podlah lamelových plovoucích montáž (položení) lamel	m2	161,70725	316,00	51 099,49	800-775	RTS 23/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		A1 : 27,75		27,75000				
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
430	775541600R00	Položení podlah lamelových plovoucích přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu	m2	161,70725	346,50	56 031,56	800-775	RTS 23/ I
		A1 : 27,75		27,75000				
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
431	775592003R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	115,45725	67,60	7 804,91	800-775	RTS 23/ I
		A2 : 101,1		101,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
		B5 : 2,4		2,40000				
		B6 : 10,2		10,20000				
432	7715771	Hrana schodů z nerezového profilu - kompl.dod+mtz	m	5,15000	365,00	1 879,75		Vlastní
		2*1,075+3*1,0		5,15000				
433	7755420	celoplošně nalepená přemostující netkaná podložka snižující prnutí mezi dřev.podlahou a podkladem, (dle specifikace D5) kompl.dod+mtz vč.systémové penetrace podkladu	m2	133,95725	300,00	40 187,18		Vlastní
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		A4 : (,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0		1,75725				
434	611514	podlaha dubová 1180/130/12,5mm 3 vrstvá (dle standardů)	m2	170,14406	1 078,00	183 415,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		A1 : 27,75		27,75000				
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		Konec provozního součtu						
		159,95*1,05		167,94750				
		A4 : ((,27+,36)*1,075+(,325*2+,43)*1,0)*1,25		2,19656				
435	61193681R	lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub	m	197,71950	114,00	22 540,02	SPCM	RTS 23/ I
		179,745*1,1		197,71950				
436	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	1,63604	4 500,00	7 362,18	800-775	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		430,432,433,434,435, :						
		Součet: : 1,63604		1,63604				
Díl: 776		Podlahy povlakové				73 833,92		
437	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních	m2	8,60000	112,00	963,20	800-775	RTS 23/ I
		všivaných a vpichovaných						
		C1 : 8,6		8,60000				
438	69742501R	rohož vstupní, textilní; PA; podklad PVC; š = 205,0 mm; výška 16,0 mm; UV záření; šedá, modrá, červená, zelená..	m2	9,46000	7 695,00	72 794,70	SPCM	RTS 23/ I
		C1 : 8,6*1,1		9,46000				
439	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,03801	2 000,00	76,02	800-775	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		437,438, :						
		Součet: : 0,03801		0,03801				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				42 761,14		
440	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezivní vrstvou	m2	84,35000	92,50	7 802,38	800-773	RTS 23/ I
		A1 : 27,75		27,75000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		C1 : 8,6		8,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : 16,9		16,90000				
441	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	84,35000	240,50	20 286,18	800-773	RTS 23/ I
		A1 : 27,75		27,75000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		C1 : 8,6		8,60000				
		D1 : 16,9		16,90000				
442	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	210,95000	65,90	13 901,61	800-773	RTS 23/ I
		A1 : 27,75*2		55,50000				
		A3 : 31,1*2		62,20000				
		C1 : 8,6*2		17,20000				
		D1 : 16,9*(2+7)/2		76,05000				
443	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	0,90277	854,00	770,97	800-773	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		440,441,442, :						
		Součet: : 0,90277		0,90277				
Díl: 781		Obklady keramické				303 593,99		
444	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	200,94885	48,00	9 645,54	800-771	RTS 23/ I
		včetně dodávky materiálu.						
445	781415011RT6	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových do tmele , 100 x 100 mm. lepených do flexibilního tmele	m2	200,94885	1 000,00	200 948,85	800-771	RTS 23/ I
		3107 : 2,5*(1,05+1,78+1,98+1,62+1,26+1,155+1,54+1,2+1,285+1,65+1,1+1,75+1,2)		41,92500				
		-1,07*2,4+1,35*(1,07+2,4*2)-1,155*2,35		-3,22775				
		3108 : 2,5*(1+1,85+1,76+1,15+5,2)		22,65000				
		-1,095*2,35+1,9*2*2,35+1,1*1,9		2,64675				
		-,9*2,03+1,6*(1,9+2,03*2)		1,14900				
		-,9*2,02		-1,81800				
		-,79*2,05+1,45*(2,05*2+(1,0+1,79)/2)		0,62825				
		3109 : 2,02*(1,67+1,76+1,3+1,4+1,9)		10,56460				
		3110 : 2,02*(2,9+2,695+1,485+1,7+1,9*2+1,8)		12,48360				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3111 : 2,6*(2,15*2+1,24*2)-(,7+,8)*2,02		14,59800				
		3112 : 2,02*(,81+1,25+1,2+,975-,7)		7,14070				
		1206 : 2,02*(2,0*2+,965+1,0-,8-,7)		9,01930				
		1205 : 2,02*(1,605*2+1,165*2-,7)		9,77680				
		3206 : 2,02*(1,2*2+1,57*2-,8-,7)		8,16080				
		3207 : 2,02*(,94+1,15+1,575+1,6-,7)		9,22130				
		3208 : 2,02*(,86*2+1,2*2-,7)		6,90840				
		3211 : 1,5*1,0		1,50000				
		1305 : 2,02*(,935*2+1,67*2-,7)		9,11020				
		1306 : 2,02*(1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2-,8-,7)		9,20110				
		3306 : 2,02*(1,2*2+1,6*2-,7-,8)		8,28200				
		3307 : 2,02*(2,0*2+1,155+1,45-,7)		11,92810				
		3308 : 2,02*(1,2*2+1,03*2-,8)+,3*(,55+,85*2)-,55*,85		7,60070				
		3311 : 1,5*1,0		1,50000				
446	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	87,42130	74,70	6 530,37	800-771	RTS 23/ I
		3112 : 2,02*(,81+1,25+1,2+,975-,7)		7,14070				
		1206 : 2,02*(2,0*2+,965+1,0-,8-,7)		9,01930				
		1205 : 2,02*(1,605*2+1,165*2-,7)		9,77680				
		3206 : 2,02*(1,2*2+1,57*2-,8-,7)		8,16080				
		3207 : 2,02*(,94+1,15+1,575+1,6-,7)		9,22130				
		3208 : 2,02*(,86*2+1,2*2-,7)		6,90840				
		3211 : 1,5*1,0		1,50000				
		1305 : 2,02*(,935*2+1,67*2-,7)		9,11020				
		1306 : 2,02*(1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2-,8-,7)		9,20110				
		3306 : 2,02*(1,2*2+1,6*2-,7-,8)		8,28200				
		3308 : 2,02*(1,2*2+1,03*2-,8)+,3*(,55+,85*2)-,55*,85		7,60070				
		3311 : 1,5*1,0		1,50000				
447	59781	keram. obklad 100/100mm tl.7mm glazovaný ,bílý (dle specifikací)	m2	210,99629	400,00	84 398,52		Vlastní
		200,94885*1,05		210,99629				
448	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	2,69975	767,00	2 070,71	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

444,445,447, :

Součet: : 2,69975

2,69975

Díl: 783	Nátěry	13 228,76
-----------------	---------------	------------------

449	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	7,50000	193,00	1 447,50	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

krov (D.1.2-06) : 30*,25

7,50000

450	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	49,74000	81,70	4 063,76	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

krov (D.1.2-06) : 30*,25

7,50000

pomocné kce : (300+60)*,001*32*2

23,04000

pomoc bour : (100+100+100)*,001*32*2

19,20000

451	783626001R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	63,00000	122,50	7 717,50	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

4np OSB : 63,0

63,00000

452	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	0,00000	600,00	0,00	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	------	---------	-----------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Díl: 784	Malby	275 709,66
-----------------	--------------	-------------------

453	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	1 468,10257	61,80	90 728,74	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

454	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	1 468,10257	126,00	184 980,92	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

podhledy SDK : 134,8+47,47

182,27000

3103 : (,65*2+,94*2)*2,8+,6

9,50400

3210 : (1,29*2+,665*2)*2,83+,9

11,96530

3310 : (,96*2+,805*2)*2,94+,8

11,17820

3311 : 2,94*(2,99+3,36+3,25+2,9)+,1*(1,2+2,42*2)+,3*(1,0+2,1*2)

38,91400

3304,3305 : 2,75*2,55*2

14,02500

3303 : 2,75*(2,855+2,75)

15,41375

3306 : (2,6-2,02)*(1,2*2+1,6*2)

3,24800

3307 : (2,6-2,02)*(2,0*2+1,155+1,45)

3,83090

3308 : (2,6-2,02)*(1,2*2+1,03*2)

2,58680

1307 : 3,02*(4,0+2,4+4,0+,15+2,0)+,15*1,05*2,1+9,0

47,23175

1304 : 2,7*(2,375+222+2,165+,9)

614,08800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1305 : (2,6-2,02)*(,935*2+1,67*2)			3,02180			
		1306 : (2,6-2,02)*(1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2)			3,51190			
		3211 : 2,83*(2,89+3,354+3,14+2,9)+,3*(1,0+2,1*2)+,4*(1,2+1,5*2)			38,00372			
		1204 : 3,1*(2,185+2,2+,995+2,08)			23,12600			
		1206 : (2,6-2,02)*(2,0*2+,965+1,0)			3,45970			
		1205 : (2,6-2,02)*(1,605*2+1,165*2)			3,21320			
		1207 : 3,42*(2,055+3,01+,7+2,8+3,7)+,5*(1,955+2,4*2)			45,32380			
		1203 : 3,3*3,66			12,07800			
		1306 : 2,02*(1,155+1,65+1,8+1,15+,15*2-,8-,7)			9,20110			
		3101 : 2,9*(4,345*2+1,84+1,77)-(1,57*2,64-4,0)+,65*(1,57+2,64*2)			39,97770			
		3102 : 2,8*(1,35+3,9+,6+2,7+2,15+,25+1,2+1,5+3,585+,585+2,0+1,75+2,1)+,52*(1,12+2,0*2)			68,93840			
		3106 : 2,8*(1,275+1,802+1,8+1,9)-,925*2,15+,35*(,925+2,15*2)			18,81560			
		3105 : 3,0*(6,25+,695*2+4,4+5,2+,455*2+4,15)-,925*2,15			64,91125			
		,5*(1,4+1,32+1,35)+,3*1,75*6+,2*2,46*6			8,13700			
		1101,1106 : 3,5*(3,85+,5)+2,1*,7+2,6*(,2+1,1)			20,07500			
		1114 : 2,1*(,75*2+1,0*2)			7,35000			
		3109 : (2,8-2,02)*(1,67+1,2+1,4+1,75+,1)			4,77360			
		3108,3107 :			77,83750			
		2,5*(1,96+1,85+,2+3,435+,58+1,2+,65+1,62+,9+2,05+2,8+1,2+,75+2,65+,6+1,9+,2+,8+,6+5,19)						
		-1,07*2,4+,35*(1,07+2,4*2)+,45*(,79+2,05*2)+,6*(,9+2,03*2)			4,66300			
		3113 : 2,54*(4,9+2,895+3,7+,735+1,09+2,185)+13,2			52,58270			
		3110,3112 : (2,6-2,02)*(1,485+2,695+1,75+,975+1,25+,2)			4,84590			

Díl: 792-2		Vybavení sociálních zařízení	58 600,00					
455	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
456	VV 01	VV 01 zrcadlo vlepené do obkladu 400/700mm tl.3mm, broušená hrana	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
457	VV 02	VV 02 zrcadlo vlepené do obkladu 500/700mm tl.3mm, broušená hrana, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
458	VV 03	VV03-dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
459	VV 04	VV04-zásobník na papírové ručníky nerez kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
460	VV 05	VV 05 odpadkový koš na papír.ručníky nástěnný nerez 25l, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	1 800,00	9 000,00		Vlastní
461	VV 06	VV 06 odpadkový koš na WC, volně stojící ,nášlapný nerez 5l, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní
462	VV 07	VV07 zásobník toaletního papíru nástěnný , pr.310mm nerez, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	5,00000	900,00	4 500,00		Vlastní
463	VV 08	VV08- WC kartáč se záchytným pouzdem, na stěnu kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	5,00000	1 400,00	7 000,00		Vlastní
464	VV 09	VV09- polička na mýdlo rohová do sprchy kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
465	VV 10	VV10- zásobník na hygienické sáčky nástěnný nerez kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
466	VV 11	VV11- háček nástěnný kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 798		Pomocné konstrukce				107 200,00		
467	PK- 01.1	PK01.1 požárně ochranná malta 25kg, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
468	PK- 01.2	PK01.2 protipožární pěna - 2litry, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní
469	PK- 01.3	PK01.3 požárně ochranná stěrková hmota- 12,5kg, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
470	PK- 01.4	PK01.4 protipožární akrylátový tmel 580ml, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
471	PK- 02	PK02 PHP práškový 6kg,has.schopnost 21A,113B- kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	10,00000	2 000,00	20 000,00		Vlastní
472	PK- 03	PK 03 systémový prostup DN 100 pro odpadní dešťové potrubí s integrovanou PVC manžetou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
473	PK- 04	PK04 označení únikových cest A4, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	12,00000	2 000,00	24 000,00		Vlastní
474	PK- 05	PK 05 označení hlavních uzávěrů médií,rozvaděčů - samolepicí fólie, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00000	200,00	4 200,00		Vlastní
475	PK- 06	PK06 označení účelu místností - WC ženy, WC muži - piktogramy cca 100/100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 084 613,51		
476	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	197,09495	427,00	84 159,54	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180. :
181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206.207.208. :
209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235. :
236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251. :

Součet : 197,09495

197,09495

477	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	295,64242	271,50	80 266,92	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, : 181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235, : 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251, : Součet: : 295,64242						
478	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	246,36869	275,50	67 874,57	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, : 181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235, : 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251, : Součet: : 246,36869		246,36869				
479	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 449,16162	25,00	86 229,04	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, : 181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235, : 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251, : Součet: : 3449,16162		3 449,16162				
480	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	246,36869	391,50	96 453,34	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, : 181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235. :						
		236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251. :						
		Součet: : 246,36869		246,36869				

481	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 231,84344	43,60	53 708,37	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180. :						
		181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208. :						
		209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235. :						
		236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251. :						
		Součet: : 1231,84344		1 231,84344				

482	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	246,36869	2 500,00	615 921,73	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,15,63,90,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180. :						
		181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208. :						
		209,210,211,212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235. :						
		236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251. :						
		Součet: : 246,36869		246,36869				

Díl: P		pomocné výpočty- neoceňovat	0,00					
483	podlahy	podlahy		316,42000	0,00	0,00		Vlastní
		A1 2np : 4,5+9,75		14,25000				
		3np : 4,5+9,0		13,50000				
		Mezisoučet		27,75000				
		A2 2np : 23,9+9,7+4,9+9,8		48,30000				
		3np : 25,6+11,6+5,5+10,1		52,80000				
		Mezisoučet		101,10000				
		A3 2np : 10,4+5,5		15,90000				
		3np : 9,6+5,6		15,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		31,10000				
		B1 1np : ,6+,6		1,20000				
		Mezisoučet		1,20000				
		B2 2np : 2,0+1,87		3,87000				
		3np : 1,6+2,0		3,60000				
		Mezisoučet		7,47000				
		B3 1np : 4,4+(2,7-,992)+1,1		7,20800				
		B4 1np : 1,24*,8		0,99200				
		Mezisoučet		8,20000				
		B5 2np : ,9		0,90000				
		3np : ,8		0,80000				
		4np : ,7		0,70000				
		Mezisoučet		2,40000				
		B6 2np : 1,9+1,6+1,0		4,50000				
		3np : 1,9+2,6+1,2		5,70000				
		Mezisoučet		10,20000				
		C1 1np : 8,6		8,60000				
		D1 1np : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		25,50000				
		D2 3np : 8,0		8,00000				
		4np : 5,4		5,40000				
		Mezisoučet		13,40000				
		D3 2np : 3,7		3,70000				
		D4 2np : 15,0		15,00000				
		E1 4np : 69,4		69,40000				
484	podlahy sum	podlahy sumarizace		316,42000	0,00	0,00		Vlastní
		A1 : 27,75		27,75000				
		A2 : 101,1		101,10000				
		A3 : 31,1		31,10000				
		B1 : 1,2		1,20000				
		B2 : 7,47		7,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	SO 001	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
R:	1A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B3 : 7,208		7,20800				
		B4 : ,992		0,99200				
		B5 : 2,4		2,40000				
		B6 : 10,2		10,20000				
		C1 : 8,6		8,60000				
		D1 : 16,9		16,90000				
		D2 : 13,4		13,40000				
		D3 : 3,7		3,70000				
		D4 : 15,0		15,00000				
		E1 : 69,4		69,40000				

Celkem	15 200 926,01
---------------	----------------------


Poř.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
číslo pol.	položky				jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
	713	Izolace tepelné				
1	před.cena	Přesun hmot pro izolace tepelné	sbr	1	26	26
2	před.cena	před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství	m	10	117	1 170
3	před.cena	Izolace náplekovou izolací z PE 15/20	m	10	16	160
	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
4	před.cena	Přesun hmot pro rozvody potrubí	sbr	1	59	59
5	před.cena	před.cena provedení prostupů, drážek vč. zapravení a pož. ucpávek	sbr	1	926	926
6	před.cena	montáž Cu potrubí	m	10	312	3 120
7	před.cena	Cu potrubí 15x1 vč. fitinek	m	10	141	1 410
8	před.cena	Zkouška těsnosti Cu potrubí	m	10	13	130
	735	Ústřední vytápění - otopná plocha				
9	před.cena	Přesun hmot pro tělesa	sbr	1	1 475	1 475
10	před.cena	el. topný žebřík 1160/450, Q-600W	ks	2	10 467	20 934
11	před.cena	el. al. článkový radiátor, 6/500/95, Q-300W	ks	1	8 139	8 139
12	před.cena	el. al. článkový radiátor, 8/500/95, Q-600W	ks	1	9 220	9 220
13	před.cena	el. al. článkový radiátor, 10/500/95, Q-900W	ks	3	10 290	30 870
14	před.cena	el. al. článkový radiátor, 14/500/95, Q-1200W	ks	5	12 403	62 015
	999	Ostatní				
15	před.cena	vypuštění a napuštění topného systému, proplach	hod	35	573	20 055
16	před.cena	demontáž a opětovná montáž radiátoru na nové pozici	sbr	1	3 558	3 558
17	před.cena	demontáž radiátoru vč. přípojky a zaslepení přívodu	sbr	2	376	752
18	před.cena	vypracování dokumentace skut. provedení stavby	sbr	1	10 683	10 683
19	před.cena	změna umístění stáv. plyn. kotle a opětovné připojení na rozvody	sbr	1	5 726	5 726
20	před.cena	doplnění odkouření od kotle na stáv. systém odvodu spalin a přívodu vzduchu - dle skutečnosti	sbr	1	9 971	9 971
21	před.cena	vypracování revizí po změně pozice plyn. kotle	sbr	1	4 273	4 273
		CELKEM				194 672

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
1.	Zařízení č. 1 - Vinárna, kuchyně						
1.01	Vzduchotechnická jednotka - vnenkovní provedení PARAMETRY DLE TZ sestavná QV 3600 / 3600 m3/h Kompletní systém větrací rekuperační jednotky pro kuchyni - tukový filtr včetně filtrů , klapek, elektrický dohřev, včetně kompletního systému MaR s dálkovým ovládáním, rovaděče, čidel, servopohonů kompletní propojení, datové rozhraní Specifikace vzt jednotky přílohou TZ Montáž jednotky na ocelovou konstrukci nad 1.NP pružné uložení jednotky	ks	1	632 828,62	63 282,86	632 828,62	63 282,86
1.10	Nasávací žaluzie protidešťová - Al - se sítím proti ptactvu 700 x 500	ks	1	3 214,67	803,67	3 214,67	803,67
1.11	Odsávací zákryt - STÁVAJÍCÍ (3000X1100) demonťáž, vyčištění, uskladnění, montáž vybavení novými tukovými filtry	ks	1		6 673,87		6 673,87
1.15	Tlumič buňkový 800x500, I 2000 4 ks buněk 500x200 I 2000, s náměhem a výběhem útlum - 31,5 - 8000 Hz - 8, 9, 15, 28, 43, 48, 46, 40, 30 dB	ks	2	7 576,18	1 894,05	15 152,36	3 788,09
1.16	Tlumič buňkový 800x500, I 1500 Hygienické provedení 4 ks buněk 500x200 I 1500, s náměhem a výběhem útlum - 31,5 - 8000 Hz - 7, 7, 12, 21, 30, 33, 30, 20, 12 dB	ks	2	11 746,02	2 936,50	23 492,03	5 873,01
1.20	Regulační klapka ruční s aretací 315 x 355	ks	1	2 070,24	517,56	2 070,24	517,56
1.40	Přívodní výuska komfortní VK 2.O 560x200 - R1 Al	ks	4	2 393,78	598,45	9 575,14	2 393,78
1.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech - PŘÍVOD rovné potrubní díly	m ²	25	533,91	293,65	13 347,75	7 341,26
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	66	533,91	293,65	35 238,05	19 380,93
1.71	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech, těsné - ODVOD rovné potrubní díly	m ²	32	533,91	293,65	17 085,11	9 396,81
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech. těsné celotmelené tvarové potrubní díly	m ²	64	533,91	293,65	34 170,23	18 793,63
	Odvodní potrubí napojeno na stávající stoupací potrubí nad střechu objektu						
1.75	Potrubí pro NAPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ SOC, ZAŘÍZENÍ 1.NP NA STÁVAJÍCÍ VÝFUKOVOU VĚTEV Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C φ 200 - 30 % tvarovek	bm	8	456,49	251,07	3 651,94	2 008,57
1.80	Izolace tepelné a hlukové s oplechováním AL min. vlna tl. 60 mm na Al folii	m ²	55	1 801,95		99 107,01	
1.90	Montážní, spojovací a těsnicí materiál Materiál na podpěry a zavětrování, potrubí, rám vzt jednotky	kg	220	125,00		27 500,00	
1.	Celkem:					916 433,14	140 254,04

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------	----------------	-------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------


2. Zařízení č. 2 - Podtlakoví větrání soc. zařízení

2.01	Odsávací diagonální ventilátor do kruhového potrubí diagonální s integrovaným hlukovým absorberem Pracovní množství vzduchu 250 m ³ /h Pracovní tlak 170 Pa Příkon elektrický 59 W Pracovní napětí 230 V Proud 0,26 A Hladina akustického výkonu do sání a výtlaku - LwA _{tot} 62 dB(A) Hladina akustického výkonu do okolí - LwA _{tot} 45 dB(A)	ks	1	9 472,63	2 368,16	9 472,63	2 368,16
------	--	----	---	----------	----------	----------	----------



2.02	Malý radiopní ventilátor do podhledu Pracovní množství vzduchu 80 m ³ /h Příkon ventilátoru 27,3 W Pracovní napětí 230 V	ks	4	1 512,03	378,01	6 048,13	1 512,03
2.03	Malý radiopní ventilátor do podhledu Pracovní množství vzduchu 50 m ³ /h Příkon ventilátoru 11,2 W Pracovní napětí 230 V	ks	2	1 512,03	378,01	3 024,07	756,02
2.10	Výdechový mřížka - žaluzie pro D 200	ks	1	2 691,71	672,93	2 691,71	672,93
2.11	Výfuková hlavice D 180 světle šedý komaxit	ks	1	1 649,78	412,45	1 649,78	412,45
2.12	Střešní průchodka D 180	ks	1	1 420,20	355,05	1 420,20	355,05
2.13	Výdechová žaluzie plast D 125	ks	2	329,96	82,49	659,91	164,98
2.15	Tlumič hluku pro kruhové potrubí D 160 mm	ks	2	1 916,07	479,02	3 832,14	958,03

	A [mm]	B [mm]	Ø d [mm]	Ø D [mm]	hmot. [kg]	útlum dB ve frekvenčním pásmu [Hz]				
						250	500	1000	2000	střední
Ø80	1000	65	80	140	1,0	-	-	-	-	-
100	1000	65	100	160	1,2	7	17	34	60	15
125	1000	65	125	190	1,6	6	15	30	48	13
160	1000	65	160	212	2,2	4	12	26	33	9
200	1000	65	200	263	2,7	3	9	24	24	8
250	1000	65	250	312	3,4	3	8	20	17	7
315	1000	65	315	368	4,4	2	6	16	12	5



II.20	Regulační klapka ruční s aretací D 125	ks	3	704,76	176,19	2 114,28	528,57
II.21	Zpětní klapka těsná D 160	ks	1	1 025,11	256,28	1 025,11	256,28
II.22	Zpětná klapka těsná s magnet přídrží D125	ks	6	1 025,11	256,28	6 150,64	1 537,66
II.40	Odvodní ventil plastový včetně zděře D 125	ks	3	155,63	155,63	466,90	466,90
II.50	Ohebná Al laminátová hadice, tepelně a hlukově izolovaná D 125	bm	7	59,02	76,73	413,17	537,12

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
II.75	Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C φ 125 - 20 % tvarovek	bm	3	302,33	166,28	906,98	498,84
VII.76	Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C φ 160 - 50 % tvarovek	bm	10	477,18	262,45	4 771,82	2 624,50
II.77	Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C φ 180 - 20 % tvarovek	bm	9	448,48	246,67	4 036,36	2 220,00
II.80	Izolace tepelné a hlukové (půdní prostor, 3.109) min. vlna tl. 60 mm na Al folii	m ²	14	600,65		8 409,08	
II.90	Montážní, spojovací a těsnicí materiál Materiál na podpěry a zavětrování, potrubí, rám vzt jednotky	kg	12	125,00		1 500,00	
2.	Celkem:					58 592,90	15 869,50
3.	Chlazení technické místnosti 3.103						
3.1	Splitová chladicí jednotka 2,0 (0,6-2,7) kW Výškový rozdíl 12 m, délka trasy chl potrubí do 20 m	ks	1	51 750,00	6 875,00	51 750,00	6 875,00
3.1.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka osazena v půdním prostoru Chladicí výkon 2,0 (0,6-2,7) kW Pracovní napětí 230V Provozní proud						
3.1.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka včetně infraovladače s kolíbkou pro osazení na stěnu Rozměry jednotky 760 x 178 x 250 mm						
3.2	Čerpadlo kondenzátu	ks	1	8 125,00	500,00	8 125,00	500,00
3.3	Chladivový okruh, doplnění chladiva Potrubí 6/10 včetně propojovacího kabelu, izolace	bm	18	287,50	475,00	5 175,00	8 550,00
3.90	Montážní materiál, pomůcky, lešení systémová konzola pro venkovní jednotku	celek	1	15 000,00		15 000,00	
3.	Celkem:					80 050,00	15 925,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
REKAPITULACE NAKLADU							
1.	Zařízení č. 1 - Vinárna, kuchyně					916 433,14	140 254,04
2.	Zařízení č. 2 - Podtlakoví větrání soc. zařízení					58 592,90	15 869,50
3.	Chlazení technické místnosti 3.103					80 050,00	15 925,00
MEZISOUČET						1 055 076	172 049
Náklady na dopravu		1,50%	1			10 000	
ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY						1 065 076 Kč	172 049 Kč
VZDUCHOTECHNIKA						1 237 125 Kč	
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY							
Zařízení staveniště							12 668
Komplexní vyzkoušení		hod	40,0	500	500		20 000
Zaregulování zařízení		hod	8,0	625	625		5 000
Výchozí revize protipožárních klapek		ks					
Zaškolení obsluhy		hod	2,0	500	500		1 000
PD, dokumentace skutečného provedení		cena	1,0	6 250	6250		6 250
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY						44 918 Kč	
CELKEM VZT + DRN						1 282 043 Kč	

Výkaz výměr

Stavba:

Objekt: **SO 01 CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY - MEČOVÁ 3**

Rozpočet: **D1.4.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.**
Příkop 838/6
602 00 Brno

IČO: **25337009**

DIČ: **CZ25337009**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			593 191,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			593 191,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v

dne

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			16 804,18	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			168 319,17	28,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			177 523,37	29,9
725	Zařizovací předměty	PSV			221 717,55	37,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 827,25	1,5
Cena celkem					593 191,52	100,0

re

Výkaz výměr

S:	
O:	SO 01 Celková obnova budovy-Mečová 3
R:	D1.4.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				16 804,18
1	PC01	Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková	m	41,00000	128,57	5 271,37
2	PC02	Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií	m	13,00000	207,94	2 703,22
3	PC03	Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií	m	21,00000	211,54	4 442,34
4	PC04	Izolace dešťové kanalizace iz 10 mm, D75	m	4,00000	215,40	861,60
5	PC05	Izolace dešťové kanalizace iz 10 mm, D110	m	12,00000	274,77	3 297,24
6	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m	%	91,00000	2,51	228,41
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				168 319,17
7	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	32,00000	763,04	24 417,28
		včetně výměny stávající stoupačky ve schodišťovém prostoru-14 m				
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	27,50000	822,73	22 625,08
9	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	4,00000	1 222,71	4 890,84
10	721176121R00	Potrubí HT odpadní zavěšené, D 75 x 1,9 mm		6,00000	657,86	3 947,16
11	721176122R00	Potrubí HT odpadní zavěšené D110x 1,9 mm	m	5,50000	926,95	5 098,23
12	721176123R00	Potrubí HT odpadní zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	8,00000	1 318,96	10 551,68
13	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	290,39	290,39
14	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	7,50000	281,54	2 111,55
15	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	316,63	633,26
16	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	1 025,24	7 176,68
17	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	22,00000	90,59	1 992,98
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	20,00000	100,41	2 008,20
19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	13,00000	149,46	1 942,98
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	100,50000	34,05	3 422,03
21	713571115R00	Požárně ochranná manžeta D 110 mm	kus	3,00000	2 411,50	7 234,50
22	713571116R00	Požárně ochranná manžeta D 125 mm	kus	2,00000	2 712,94	5 425,88
23	721273200RT2	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 75 mm	kus	1,00000	971,08	971,08
24	721273200RT3	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 110 mm	kus	1,00000	759,38	759,38
25	PC01	Přivětrávací ventil na potrubí DN 70	kpl	1,00000	245,92	245,92
26	PC02	Mřížka s rámečkem pro př. ventil 150*150, kovový bílý	kpl	1,00000	257,66	257,66
27	PC03	Zabezpečení potrubí do D70 při průchodu požárním úsekem	kpl	6,00000	1 578,96	9 473,76
28	PC04	Vložení odbočky do stávajícího potrubí	ks	4,00000	749,16	2 996,64
29	PC05	Dešťový vtok dvoustupňový se svislým odpadem s izolačními přírubami kompatibilními s izolací střechy, s elektroohřevem, s vtokovým košem, DN 70	kpl	2,00000	6 176,73	12 353,46
30	PC06	Prostupy stropy	ks	6,00000	981,83	5 890,98
31	PC07	Zednická výpomoc	hod	16,00000	577,04	9 232,64
32	PC08	Výkop pro napojení odpadu sprchy vedeném v podlaze na stávající svod (bourání a zapravení základové desky v místě napojení betonem C 16/20)	kpl	1,00000	4 616,29	4 616,29
33	PC09	Podomítkový kondenzační sifon-odvod kond ze splitové jednotky	kpl	1,00000	884,29	884,29
34	PC10	Demontáž potrubí, které se bude nahrazovat novým	m	15,00000	47,90	718,50
35	PC11	Kamerová prohlídka stávajícího potrubí vedeného pod podlahou 1.np + 1.pp	m	30,00000	258,38	7 751,40
		Technologie stravování				

Výkaz výměr

S:		
O:	SO 01	Celková obnova budovy-Mečová 3
R:	D1.4.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	PC12	Úprava odpadu od konvektomatu , potrubí umístit do drážky ve zdi a na odpad od dřezu se napojit přes sifon	kpl	1,00000	2 308,15	2 308,15
37	PC13	Rezerva pro změnu trasy v případě zachování historických kreseb na omítkách	m	10,00000	432,78	4 327,80
38	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 250,00000	1,41	1 762,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				177 523,37
39	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	18,00000	362,89	6 532,02
40	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	3,00000	731,06	2 193,18
41	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí plastového a závitového DN 50 mm	m	75,00000	57,35	4 301,25
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	75,00000	38,73	2 904,75
43	722173242U00	Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis	m	54,00000	573,02	30 943,08
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí						
44	722173243U00	Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis	m	21,00000	735,10	15 437,10
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí						
45	PC01	Uzavírací ventil G 1"- výměna stávajícího	ks	1,00000	575,98	575,98
46	PC02	Uzavírací ventil G 3/4"s vypouštěním	ks	2,00000	449,88	899,76
47	PC03	Uzavírací ventil G 1/2"	ks	4,00000	299,73	1 198,92
48	PC04	Uzavírací ventil G 1/2"s vypouštěním	ks	1,00000	352,45	352,45
49	PC05	Orientační štítky	sob	1,00000	496,66	496,66
50	PC06	Rohový ventil (umyvadla, dřezy)	ks	18,00000	224,92	4 048,56
51	PC07	Rohový ventil před průtokovým ohřivačem G 1/2"	ks	8,00000	253,35	2 026,80
52	PC08	Průtokový ohřivač 6,0 kW, 400 V	kpl	4,00000	7 042,86	28 171,44
53	PC09	Průtokový ohřivač 3,5 kW, 230 V	kpl	6,00000	6 665,99	39 995,94
54	PC10	Napojení na stávající potrubí	kpl	3,00000	149,46	448,38
55	PC11	Redukční ventil G 1", výměna stávajícího	kpl	1,00000	1 293,57	1 293,57
56	PC12	Podružné měření, bytový vodoměr na potrubí 1/2" s nástavbou pro dálkový odečet M bus		4,00000	884,75	3 539,00
57	PC13	Zabezpečení prostupu požárními ústky	kpl	3,00000	1 406,71	4 220,13
58	PC14	Zednická výpomoc	hod	16,00000	577,04	9 232,64
59	PC15	Technologie stravování			0,00	
60	PC16	Rohové ventily pro dřezy	ks	18,00000	253,35	4 560,30
61	PC17	Ventil před změkčovačem 1/2"/1/2"	ks	3,00000	315,65	946,95
62	PC18	Ventil pro výrovník ledu	ks	1,00000	253,35	253,35
63	PC19	Pračkový ventil pro myčku	ks	1,00000	253,35	253,35
64	PC20	Ventil pro novou spršku ke konvektomatu	ks	1,00000	253,35	253,35
65	PC21	Zaslepení stávajících vývodů pro armatury	ks	23,00000	115,41	2 654,43
66	PC21	Rezerva pro změnu trasy v případě zachování historických kreseb na omítkách	m	20,00000	432,78	8 655,60
67	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 454,40000	0,78	1 134,43
Díl: 725		Zařizovací předměty				221 717,55
PŘESNÝ POPIS VIZ KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NUTNO VZORKOVAT						
68	725119213U00	Mtž klozet mís, pisoárů a výlevků závěsných	kus	7,00000	948,68	6 640,76
69	725119402	Montáž předstěnových systémů	soubor	7,00000	1 096,37	7 674,59
70	725219201	Montáž umyvadel	soubor	7,00000	1 468,36	10 278,52
71	725869101	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových	kus	7,00000	186,76	1 307,32
72	PC01	Závěsný systém pro výlevku samonosný	kus	2,00000	13 884,53	27 769,06
73	PC02	Závěsný systém pro WC samonosný	kus	5,00000	5 878,01	29 390,05
74	PC03	Ovládací tlačítko pro WC a výlevku	kus	7,00000	2 219,36	15 535,52
75	PC04	Baterie pro úklidovou výlevku nástěnná	kus	2,00000	1 807,53	3 615,06

Výkaz výměr

S:		
O:	SO 01	Celková obnova budovy-Mečová 3
R:	D1.4.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	PC05	Baterie umyvadlová stojánková, vč. pancéřovaných hadiček	kpl	5,00000	3 136,10	15 680,50
77	PC06	Baterie umyvadlová stojánková, vč. pancéřovaných hadiček pro umývatka	kpl	2,00000	3 041,15	6 082,30
78	PC07	Baterie sprchová	kpl	1,00000	4 080,49	4 080,49
79	PC08	Úklidová výlevka diturvit závěsná	ks	2,00000	4 817,12	9 634,24
80	PC09	Umyvadlo	kpl	5,00000	1 551,51	7 757,55
81	PC10	Umývatko	kpl	2,00000	1 207,67	2 415,34
82	PC11	Umyvadlová výpust clic-clack 5/4"		7,00000	356,37	2 494,59
83	PC12	Sífon umyvadlový chromová úprava	ks	7,00000	939,48	6 576,36
84	PC13	Klozet závěsný vč. prkénka	kpl	5,00000	6 304,34	31 521,70
85	PC14	Sprchová zástěna s otvíravími dveřmi Š 120 CM	ks	1,00000	11 717,44	11 717,44
86	PC15	Sprchová soustava- sloup(hlavová sprcha ruční sprcha s hadicí)	kpl	1,00000	7 251,56	7 251,56
87	PC16	sprchový žlab-nerez dl. 800 mm	kpl	1,00000	4 315,14	4 315,14
88	PC17	Montáž zařizovacích přednětů	hod	16,00000	577,04	9 232,64
89	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	2 074,50000	0,36	746,82
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 827,25
90	PC01	Upevňovací materiál pro vedení potrubí volně vedené	kg	25,00000	353,09	8 827,25
Celkem						593 191,52

Poznámky uchazeče k zadání

STAVBA: CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY - BRNO, MEČOVÁ 360/3

OBJEKT: **SO 001**

ČÁST: **D.1.4.7. SILNOPROUDÉ ROZVODY**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	585 180,00 Kč
2.	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	375 844,00 Kč
3.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	449 779,96 Kč
4.	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	519 000,00 Kč
5.	DOPRAVA	28 500,00 Kč
6.	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	235 620,00 Kč
7.	HZS - REVIZE	22 500,00 Kč
7.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	2 216 423,96 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DPH.

DATUM: 2023-02

VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	40	9,00 Kč	360,00 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	150	13,00 Kč	1 950,00 Kč
3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	30	19,00 Kč	570,00 Kč
4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	20	31,00 Kč	620,00 Kč
5.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	15	52,00 Kč	780,00 Kč
6.	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	60	13,00 Kč	780,00 Kč
7.	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	130	18,00 Kč	2 340,00 Kč
8.	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	50	27,00 Kč	1 350,00 Kč
9.	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	30	33,00 Kč	990,00 Kč
10.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	10	13,00 Kč	130,00 Kč
11.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 63	M	10	21,00 Kč	210,00 Kč
12.	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x22	M	35	36,00 Kč	1 260,00 Kč
13.	LIŠTA HRANATÁ LHD 40x40	M	25	63,00 Kč	1 575,00 Kč
14.	LIŠTA HRANATÁ LH 60x60	M	30	219,00 Kč	6 570,00 Kč
15.	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL EKE 140x60	M	3	496,00 Kč	1 488,00 Kč
16.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	10	121,00 Kč	1 210,00 Kč
17.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	20	146,00 Kč	2 920,00 Kč
18.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	30	192,00 Kč	5 760,00 Kč
19.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	15	223,00 Kč	3 345,00 Kč
20.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 200/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	20	256,00 Kč	5 120,00 Kč
21.	PŘÍCHYTKA DVOJITÁ KABELOVÁ, VČ. ŠROUBU, FUNKČNÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU P60-R	KS	30	9,00 Kč	270,00 Kč
22.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	80	65,00 Kč	5 200,00 Kč
23.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	60	85,00 Kč	5 100,00 Kč
24.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	30	105,00 Kč	3 150,00 Kč
25.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG	KS	10	165,00 Kč	1 650,00 Kč
26.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	295	12,00 Kč	3 540,00 Kč
27.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	30	24,00 Kč	720,00 Kč
28.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LK 80/1, LIŠTOVÁ	KS	35	20,00 Kč	700,00 Kč
29.	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	15	42,00 Kč	630,00 Kč
30.	KRABICE ROZVODNÁ LK 80/3, LIŠTOVÁ, S VÍČKEM	KS	40	62,00 Kč	2 480,00 Kč
31.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	55	114,00 Kč	6 270,00 Kč
32.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD	KS	30	174,00 Kč	5 220,00 Kč
33.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD	KS	15	160,00 Kč	2 400,00 Kč
34.	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	10	103,00 Kč	1 030,00 Kč
35.	KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM	KS	2	317,00 Kč	634,00 Kč
36.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	1250	152,00 Kč	190 000,00 Kč
37.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	1850	24,00 Kč	44 400,00 Kč
38.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	180	24,00 Kč	4 320,00 Kč
39.	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	160	39,00 Kč	6 240,00 Kč
40.	KABEL CYKYJ 5x4	M	90	63,00 Kč	5 670,00 Kč
41.	KABEL CYKYJ 5x6	M	110	93,00 Kč	10 230,00 Kč
42.	KABEL CYKYJ 5x10	M	110	151,00 Kč	16 610,00 Kč
43.	KABEL CYKYJ 5x16	M	10	243,00 Kč	2 430,00 Kč
44.	KABEL CYKYJ 4x95	M	12	1 210,00 Kč	14 520,00 Kč
45.	KABEL CYKYO 3x1,5	M	290	14,00 Kč	4 060,00 Kč
46.	KABEL CYKYO 5x1,5	M	110	27,00 Kč	2 970,00 Kč
47.	KABEL CXKHV-O 5 x 1,5	M	10	53,00 Kč	530,00 Kč
48.	ŠŤŮRA H07RN-F 3x1,5	M	110	28,00 Kč	3 080,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽÍ	JEDN. CENA	CELKEM
49.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	90	42,00 Kč	3 780,00 Kč
50.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5	M	50	44,00 Kč	2 200,00 Kč
51.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5	M	80	66,00 Kč	5 280,00 Kč
52.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x4	M	40	98,00 Kč	3 920,00 Kč
53.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	19	149,00 Kč	2 831,00 Kč
54.	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	10	189,00 Kč	1 890,00 Kč
55.	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	8	155,00 Kč	1 240,00 Kč
56.	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	2	198,00 Kč	396,00 Kč
57.	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	7	159,00 Kč	1 113,00 Kč
58.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÝ	KS	9	178,00 Kč	1 602,00 Kč
59.	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÝ	KS	2	203,00 Kč	406,00 Kč
60.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH	KS	3	80,00 Kč	240,00 Kč
61.	VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 25 A, IP 65, NA POVRCH	KS	3	603,00 Kč	1 809,00 Kč
62.	BEZPEČNOSTNÍ STOP TLAČÍTKO, IP 54, 10 A	KS	2	1 047,00 Kč	2 094,00 Kč
63.	TLAČÍTKO V PROSKLEN. SKŘÍŇCE, CENTRAL/TOTAL STOP, 2x NO, 250 V, 10 A	KS	1	911,00 Kč	911,00 Kč
64.	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	30	130,00 Kč	3 900,00 Kč
65.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	144	136,00 Kč	19 584,00 Kč
66.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D	KS	10	789,00 Kč	7 890,00 Kč
67.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÁ	KS	71	190,00 Kč	13 490,00 Kč
68.	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, ZAPUŠTĚNÁ, S VÍČKEM A KRABICÍ	KS	2	319,00 Kč	638,00 Kč
69.	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH	KS	3	159,00 Kč	477,00 Kč
70.	POHYBOVÉ ČIDLO LC-MINI 120	KS	9	407,00 Kč	3 663,00 Kč
71.	POHYBOVÉ ČIDLO PD3N-1C-SM	KS	13	1 120,00 Kč	14 560,00 Kč
72.	NÁSTAVEC PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ POHYB. ČIDLA	KS	13	118,00 Kč	1 534,00 Kč
73.	ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3	KS	7	224,00 Kč	1 568,00 Kč
74.	TERMOSTAT OTOČNÝ, PROSTOROVÝ (PODLAHOVÝ), nastavení 13 až 27 C (15 až 48 C), 16 A, 250 V, VČ. RÁMEČKU	KS	11	2 479,00 Kč	27 269,00 Kč
75.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m2, 2,2 m2, 220 W	KS	3	1 413,00 Kč	4 239,00 Kč
76.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m2, 4,1 m2, 410 W	KS	2	2 404,00 Kč	4 808,00 Kč
77.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m2, 8,2 m2, 820 W	KS	2	4 377,00 Kč	8 754,00 Kč
78.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 160 W/m2, 1,6 m, 260 W	KS	1	1 299,00 Kč	1 299,00 Kč
79.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 160 W/m2, 2,6 m2, 410 W	KS	2	2 112,00 Kč	4 224,00 Kč
80.	EL. TOPNÁ ROHOŽ 160 W/m2, 3,0 m2, 500 W	KS	1	2 437,00 Kč	2 437,00 Kč
81.	KABEL. SPOJKA Cu 4x95	KS	1	1 292,00 Kč	1 292,00 Kč
82.	POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1	M2	0,9	1 500,00 Kč	1 350,00 Kč
83.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY	KS	10	28,00 Kč	280,00 Kč
84.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	180	3,00 Kč	540,00 Kč
85.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	395	3,00 Kč	1 185,00 Kč
86.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:					
87.	VODIČ CYA 4 zž	M	210	13,00 Kč	2 730,00 Kč
88.	VODIČ CYA 6 zž	M	110	20,00 Kč	2 200,00 Kč
89.	VODIČ CYA 16 zž	M	35	52,00 Kč	1 820,00 Kč
90.	VODIČ CYA 25 zž	M	125	81,00 Kč	10 125,00 Kč
91.	VODIČ CYA 35 zž	M	15	113,00 Kč	1 695,00 Kč
92.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	65	13,00 Kč	845,00 Kč
93.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	55	16,00 Kč	880,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
94.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	35	17,00 Kč	595,00 Kč
95.	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	40	15,00 Kč	600,00 Kč
96.	ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	40	12,00 Kč	480,00 Kč
97.	ZEMNÍČÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16	KS	40	25,00 Kč	1 000,00 Kč
98.	EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM	KS	6	221,00 Kč	1 326,00 Kč
99.	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	3	103,00 Kč	309,00 Kč
CELKEM KČ:					585 180,00 Kč

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

1.	A - svítidlo dle knihy svítidel	KS	20	280,00 Kč	5 600,00 Kč
2.	B - svítidlo dle knihy svítidel	KS	2	52 006,00 Kč	104 012,00 Kč
3.	C - svítidlo dle knihy svítidel, dl. 1,5 m	KS	4	6 601,00 Kč	26 404,00 Kč
4.	C - svítidlo dle knihy svítidel, dl. 1,8 m	KS	6	7 730,00 Kč	46 380,00 Kč
5.	C - svítidlo dle knihy svítidel, dl. 2,0 m	KS	2	8 246,00 Kč	16 492,00 Kč
6.	C - svítidlo dle knihy svítidel, dl. 2,5 m	KS	1	9 780,00 Kč	9 780,00 Kč
7.	C - svítidlo dle knihy svítidel, dl. 5 m	KS	1	24 450,00 Kč	24 450,00 Kč
8.	C - příslušenství ke svídlům, 4x roh 90st, lankové závěsy	KS	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
9.	D - svítidlo dle knihy svítidel	KS	14	1 220,00 Kč	17 080,00 Kč
10.	E - svítidlo dle knihy svítidel	KS	4	1 415,00 Kč	5 660,00 Kč
11.	F - svítidlo dle knihy svítidel	KS	18	4 051,00 Kč	72 918,00 Kč
12.	H - svítidlo dle knihy svítidel	KS	1	5 694,00 Kč	5 694,00 Kč
13.	P1 - svítidlo dle knihy svítidel	KS	8	1 513,00 Kč	12 104,00 Kč
14.	P2 - svítidlo dle knihy svítidel	KS	10	2 627,00 Kč	26 270,00 Kč
CELKEM KČ:					375 844,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1	283 530,00 Kč	283 530,00 Kč
2.	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	KS	61	580,00 Kč	35 380,00 Kč
3.	MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO	KS	14	1 307,14 Kč	18 299,96 Kč
4.	MONTÁŽ SVÍTIDLA ZÁVĚSNÉHO	KS	16	1 132,50 Kč	18 120,00 Kč
5.	MONTÁŽ EL. TOPNÉHO ŽEBŘÍKU	KS	2	850,00 Kč	1 700,00 Kč
6.	MONTÁŽ EL. TOPNÉHO RADIÁTORU	KS	15	850,00 Kč	12 750,00 Kč
7.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
8.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍ RHE, R1, R2, R3, R4	KS	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
CELKEM KČ:					449 779,96 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**ROZVADĚČ RHE**

1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 1000x2160x210, IP 30/20, In=160 A, ELMĚR VANA PRO 4x2 ELMĚRŮ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1-S, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč
2.	DEION Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE, NAPĚT. SPOUŠŤ	KS	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
3.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 14/1, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
4.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
5.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1 (B), TNC, 3 PÓL, 25 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
6.	ELEKTROMĚR 3x400/230 V, 100 A, PODRUŽNÝ, CEJCH, DIGIT, DIN	KS	7	2 000,00 Kč	14 000,00 Kč
7.	JISTIČ LSN 2B/1, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
8.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
9.	JISTIČ LSN 20B/3, 10 kA	KS	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
10.	JISTIČ LSN 32B/3, 10 kA	KS	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
11.	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	8	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč
12.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	12	1 000,00 Kč	12 000,00 Kč
13.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
14.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	180	10,00 Kč	1 800,00 Kč
15.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	60	50,00 Kč	3 000,00 Kč
16.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	32	50,00 Kč	1 600,00 Kč
17.	SVORKA ŘADOVÁ OTL 95	KS	4	50,00 Kč	200,00 Kč
18.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
19.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1	72 500,00 Kč	72 500,00 Kč
CELKEM KČ:					193 600,00 Kč

ROZVADĚČ R1

1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ NA POVRCH, ROZM.: 600x1800x200, IP 30/20, In=63 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230 V, PRO JISTIČE LSN	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 2B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
7.	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	14	1 000,00 Kč	14 000,00 Kč
8.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	48	1 000,00 Kč	48 000,00 Kč
9.	JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA	KS	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
10.	JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA	KS	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
11.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03, 10 kA	KS	3	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
12.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	9	1 500,00 Kč	13 500,00 Kč
13.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	255	10,00 Kč	2 550,00 Kč
14.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	95	50,00 Kč	4 750,00 Kč
15.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
16.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	5	50,00 Kč	250,00 Kč
17.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
18.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM KČ:					113 550,00 Kč

ROZVADĚČ R2

1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 800x1800x165, IP 30/20, In=50 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 2B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
7.	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
8.	JISTIČ LSN 16B/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
9.	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč
10.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	24	1 000,00 Kč	24 000,00 Kč
11.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	5	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
12.	STYKAČ RSI 20-10, A230	KS	1	500,00 Kč	500,00 Kč
13.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	160	10,00 Kč	1 600,00 Kč
14.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	70	50,00 Kč	3 500,00 Kč
15.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	10	50,00 Kč	500,00 Kč
16.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
17.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM KČ:					77 600,00 Kč

ROZVADĚČ R3

1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 800x1800x165, IP 30/20, In=50 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 2B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
7.	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
8.	JISTIČ LSN 16B/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
9.	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč
10.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	24	1 000,00 Kč	24 000,00 Kč
11.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	5	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč
12.	STYKAČ RSI 20-10, A230	KS	1	500,00 Kč	500,00 Kč
13.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	160	10,00 Kč	1 600,00 Kč
14.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	70	50,00 Kč	3 500,00 Kč
15.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	10	50,00 Kč	500,00 Kč
16.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
17.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM KČ:					77 600,00 Kč

ROZVADĚČ R4

1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 800x1800x165, IP 30/20, In=50 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	7	1 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
7.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	40	10,00 Kč	400,00 Kč
8.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	25	50,00 Kč	1 250,00 Kč
9.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	10	50,00 Kč	500,00 Kč
10.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
11.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM KČ:					56 650,00 Kč
CELKEM KČ:					519 000,00 Kč

DOPRAVA

1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
2.	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽŠT	JEDN. CENA	CELKEM
	CELKEM KČ:				28 500,00 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	70	630,00 Kč	44 100,00 Kč
2.	PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM STÁV. ROZVODŮ NA NOVÝ ROZVADĚČ R1 a RH	HOD	40	630,00 Kč	25 200,00 Kč
3.	PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍ ROZVODŮ MEZI ETAPAMI	HOD	40	630,00 Kč	25 200,00 Kč
4.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ A OPĚT. MONTÁŽÍ SVÍTIDEL A JINÝCH PŘÍSTROJŮ VINÁRNÝ, VČ. JEJICH USKLADNĚNÍ	HOD	35	630,00 Kč	22 050,00 Kč
5.	PRÁCE SPOJENÉ S PŘÍPADNOU ZMĚNOU V PROJEKTU UVAŽOVANÉ TRASY KABELŮ Z DŮVODU VÝSKYTU HISTORICKY CENNÝCH MALEB NEBO OMÍTEK	HOD	40	630,00 Kč	25 200,00 Kč
6.	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	30	630,00 Kč	18 900,00 Kč
7.	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	50	630,00 Kč	31 500,00 Kč
8.	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ EGD PŘI SPOJKOVÁNÍ HDV	HOD	4	630,00 Kč	2 520,00 Kč
8.	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH, PRŮRAZY STÁV. ZDIVA...)	HOD	30	630,00 Kč	18 900,00 Kč
9.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	35	630,00 Kč	22 050,00 Kč
	CELKEM KČ:				235 620,00 Kč

HZS - REVIZE

1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	30	750,00 Kč	22 500,00 Kč
	CELKEM KČ:				22 500,00 Kč

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	SLP	DPS	KSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY BRNO – MEČOVÁ 360/3		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASEC - elektrosystémy s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	WELLCO Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	1022
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	236 620		
N	M dodávky celkem	218 972		
	ZRN celkem	455 592		
	HZS	69 540		
	ZRN+HZS	525 132	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	589 132	Ostatní náklady celkem	64 000

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Tomáš Hanuška	Jméno :		Jméno :	
Datum :	02 / 2023	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				589 132 Kč
DPH	21,0 %				123 718 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				712 850 Kč	

Poznámka :

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY
SO:	BRNO – MEČOVÁ 360/3
Název:	SO 01
	D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101-104

Rekapitulace						
Poř. č.	Název položky	Dodávky	Montáž	HZS	VRN	CELKEM
1	Kamerový systém - VSS, Domácí telefon - DT, Autonomní detekce požáru, Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK	218 972,00	236 620,00	69 540,00	64 000,00	589 132,00
Cena celkem bez DPH		218 972,00	236 620,00	69 540,00	64 000,00	589 132,00

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY
SO:	BRNO – MEČOVÁ 360/3
Název:	SO 01
	D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Název podkapitoly:	Kamerový systém - VSS, Domácí telefon - DT, Autonomní detekce požáru, Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK	HRN:	Celkem bez DPH	525 132,00
--------------------	--	------	----------------	------------

Poř. č.	Kód položky	Název položky:	Množst.	M.j.	Dodávky	Dodávky celkem	Montáž	Montáž celkem
		Cenova soustava						
		příp. číslo standardu						
		Výkaz výměr						
		Specifikace typu, dodávka						
		Výrobce, typ výrobku:						

Poznámka projektanta: Aktivní prvky, router na SIM kartu a SIM karta nejsou součástí PD

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ			173 539,00				263 749,00	
							90 210,00	
1		Kamerový systém - VSS						
		IP dome kamera s Full HD rozlišením min. 2 Mpx., IK 10 a IP 67, IR LED přísvitem s dosahem min. 40 m, pro noční režim. Podpůrné funkce pro lepší kvalitu obrazu: AWB,	1 ks.		4 522,00	4 522,00	950,00	950,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
2		Přídavný límeček pro dome kameru	1 ks.		200,00	200,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
3		IP PoE záznamové zařízení, Je možné připojit kamery až do rozlišení 8 Mpx a data ukládat na jeden pevný disk SATA III až do maximální kapacity 10 TB, Zařízení splňuje podmínky ONVIF kompatibility a obsahuje PoE switch s max.	1 ks.		3 365,00	3 365,00	1 500,00	1 500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
4		HDD vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 2000 GB	1 ks.		1 640,00	1 640,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
5		Konektor RJ45, cat.6	8 ks.		62,00	496,00	85,00	680,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 8 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
6		Zakončení přívodu 230V	1 ks.		-----	-----	350,00	350,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
7		Další nespecifikovaný drobný materiál a práce	1 ks.		1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
8		Domácí telefon - DT, 2vodičový systém	1 ks.		13 673,00	13 673,00	4 500,00	4 500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
9		Bezpečnostní kování, nerez/mat, klika/klika, dělený čtyřhran	1 ks.		5 372,00	5 372,00	1 500,00	1 500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 1 3.NP: 0 0 0 0			0			
10		10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	1 ks.		912,00	912,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
11		Univerzální protiplech pro zámek	1 ks.		562,00	562,00	350,00	350,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
12		Kabelová zadlabavací průchodka	1 ks.		770,00	770,00	450,00	450,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
13		Univerzální řídící jednotka	1 ks.		2 853,00	2 853,00	1 500,00	1 500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
14		Rozdělovač videosignálu	2 ks.		761,00	1 522,00	850,00	1 700,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 1 3.NP: 0 0 0 0			0			
15		Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/3	1 ks.		3 716,00	3 716,00	450,00	450,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
16		Krabice pod omítku, velikost 2/3	1 ks.		1 149,00	1 149,00	350,00	350,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
17		Modul kamerový	1 ks.		5 574,00	5 574,00	1 500,00	1 500,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
18		Modul hlasový, s tlačítkem 2/4	1 ks.		2 433,00	2 433,00	850,00	850,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
19		Modul zaslepovací/adresovací	1 ks.		695,00	695,00	350,00	350,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 1 2.NP: 0 3.NP: 0 0 0 0			0			
20		Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm)	3 ks.		752,00	2 256,00	350,00	1 050,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 3 3.NP: 0 0 0 0			0			
21		Domovní videotelefon, 4,3", hands-free. Rozměry (v × š × h): 137 × 155 × 24 mm	6 ks.		4 465,00	26 790,00	350,00	2 100,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 0 2.NP: 3 3.NP: 3 0 0 0			0			
22		Krabice pod omítku pro videotelefon 4,3"	6 ks.		520,00	3 120,00	350,00	2 100,00
	vlastní	1.PP 0 1.NP: 0 2.NP: 3 3.NP: 3 0 0 0			0			

										0					
23	Zvonkové tlačítko										6 ks.	176,00	1 056,00	170,00	1 020,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	0	2.NP:	3	3.NP:	3	0	0	0			
24	Zakončení přívodu 230V										1 ks.	-----	-----	350,00	350,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
25	Další nespecifikovaný drobný materiál a práce										1 ks.	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
Autonomní detekce požáru															
26	Detektor autonomní optokouřový										32 ks.	787,00	25 184,00	350,00	11 200,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	10	2.NP:	11	3.NP:	11	0	0	0			
Strukturovaná kabeláž - SK															
27	Datový rozvaděč např. Triton RXA-12-AS4-CAX-A1, 12U, Š.550xV.580xH.400mm										1 ks.	4 031,00	4 031,00	1 500,00	1 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
Je možné, že bude potřeba rozvaděč vypodložit z důvody šikmé stěny - improvizace															
28	Materiál ocel, potřebný k vypodložení rozvaděče, konzoly 5kg.										1 ks.	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
29	Hybridní datový rozvaděč, zápuštná montáž např. RNA-02-A51-YXX-X1										7 ks.	2 935,00	20 545,00	1 000,00	7 000,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	3	3.NP:	3	0	0	0			
30	Sada pro zazdění hybridního rozvaděče										7 ks.	323,00	2 261,00	250,00	1 750,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	3	3.NP:	3	0	0	0			
31	2x Zásuvka 230V, 45x45 do hybridního rovaděče vč. rámečku										14 ks.	220,00	3 080,00	170,00	2 380,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	2	2.NP:	6	3.NP:	6	0	0	0			
32	Patch kabel cat.6, U/UTP, 0,5m										53 ks.	32,00	1 696,00	25,00	1 325,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	7	2.NP:	23	3.NP:	23	0	0	0			
33	Patch kabel cat.6, U/UTP, 3m										46 ks.	65,00	2 990,00	35,00	1 610,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	6	2.NP:	20	3.NP:	20	0	0	0			
34	19" Patch panel cat.6a, STP, neosazený, 1U, 24 portů										1 ks.	393,00	393,00	850,00	850,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
35	19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko 70x60mm, s průchody, 1U										1 ks.	630,00	630,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
36	Keystone 1xRJ45, STP, Cat6A										42 ks.	100,00	4 200,00	85,00	3 570,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	24	2.NP:	9	3.NP:	9	0	0	0			
37	Keystone 1xRJ45, U/UTP, Cat6										92 ks.	62,00	5 704,00	85,00	7 820,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	12	2.NP:	40	3.NP:	40	0	0	0			
38	Datová zásuvka 2x RJ 45, (rámeček, nosná maska, komunikační kryt zásuvky)										23 ks.	125,00	2 875,00	170,00	3 910,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	3	2.NP:	10	3.NP:	10	0	0	0			
39	Ukončení přívodů 230V v datovém a hybridním rozvaděči										8 ks.	-----	-----	350,00	2 800,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	2	2.NP:	3	3.NP:	3	0	0	0			
40	19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepětové ochrany, 10A, délka kabelu 3m, vypínač										1 ks.	655,00	655,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
41	19" Ventilací jednotka 220V/30W, 2 ventil., termostat, šedá, 2U										1 ks.	3 399,00	3 399,00	350,00	350,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
42	19" polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg										1 ks.	720,00	720,00	150,00	150,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
43	Popis portů zásuvka/patch panel										92 ks.		0,00	90,00	8 280,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	12	2.NP:	40	3.NP:	40	0	0	0			
44	Měření metalického kabelu										67 ks.	-----	-----	95,00	6 365,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	9	2.NP:	29	3.NP:	29	0	0	0			
45	Další nespecifikovaný drobný materiál a práce										1 ks.	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
D. DEMONTÁŽE										27 500,00					
										0,00					
46	Demontáž stávajících prvků ve vinárně (3x kamera, 1x reproduktor, switch, nvr, hifi souprava)										1 kpl.	-----	-----	7 500,00	7 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
47	Zpětná montáž demontovaných prvků ve vinárně (3x kamera, 1x reproduktor, switch, nvr, hifi souprava)										1 kpl.	-----	-----	13 500,00	13 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
48	Oživení, nastavení demontovaných prvků ve vinárně										1 kpl.	-----	-----	6 500,00	6 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0			
E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ										144 667,00					
										37 687,00					
49	Kabel U/FTP cat.6a, LSZH, Dca-s1, d2										625 m	17,00	10 625,00	15,00	9 375,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	275	2.NP:	155	3.NP:	195	0	0	0			
										0					

50		Kabel U/UTP cat.6, LSZH Dca-s2, d2							610 m	13,00	7 930,00	15,00	9 150,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	190	2.NP:	210	3.NP:	210	0	0	0	
51		Kabel J-Y(st)Y 4x2x0,8							190 m	19,00	3 610,00	16,00	3 040,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	80	2.NP:	55	3.NP:	55	0	0	0	
52		Kabel 2x1							70 m	10,00	700,00	15,00	1 050,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	70	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0	
53		Lišta 40x20							36 m	46,00	1 656,00	55,00	1 980,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	36	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0	
54		Trubka pevná, pr. 32 černá, UV stabilní, vč. příchytok							15 m	117,00	1 755,00	55,00	825,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	15	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0	
55		Trubka ohebná pr.25/18,3mm, do podlany/podhledu vč příchytok							380 m	9,00	3 420,00	55,00	20 900,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	140	2.NP:	120	3.NP:	120	0	0	0	
56		Trubka ohebná pr.25/18,3mm, do stěny vč. vysekání a hrubého zapravení omítkou							135 m	9,00	1 215,00	300,00	40 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	55	2.NP:	40	3.NP:	40	0	0	0	
57		Plechový žlab 60x50, vč víka a konvení do stěny							18 m	187,00	3 366,00	105,00	1 890,00
	vlastní	1.PP	18	1.NP:	0	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0	
58		Mikrotrubička 12/10							285 m	7,00	1 995,00	55,00	15 675,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	145	2.NP:	70	3.NP:	70	0	0	0	
59		Trubka kopodur ohebná 40/23mm, vč. zasekání							23 m	15,00	345,00	65,00	1 495,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	8	2.NP:	10	3.NP:	5	0	0	0	
60		Drátěný žlab 100x50 vč. kotvíviho materiálu							10 m	107,00	1 070,00	110,00	1 100,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	0	2.NP:	5	3.NP:	5	0	0	0	
F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ													19 676,00
									7 746,00				11 930,00
61		Krabice KP 68 vč. zasekání							29 ks.	6,00	174,00	160,00	4 640,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	3	2.NP:	13	3.NP:	13	0	0	0	
62		Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 50 cm do pr. 30							10 ks.	-----	-----	250,00	2 500,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	2	2.NP:	4	3.NP:	4	0	0	0	
63		Záslepka mikrotrubičky 12mm							18 ks.	4,00	72,00	5,00	90,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	10	2.NP:	4	3.NP:	4	0	0	0	
64		Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 50 cm do 60x60mm							1 ks.	-----	-----	450,00	450,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	0	3.NP:	0	0	0	0	
65		Požární ucpávky do 10x10cm							5 ks.	1 500,00	7 500,00	850,00	4 250,00
	vlastní	1.PP	0	1.NP:	1	2.NP:	2	3.NP:	2	0	0	0	
P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA													69 540,00
									0,00				69 540,00
66	vlastní	Spolupráce a koordinace restaurátora, zhotovitele a projektanta							30 HZS	-----	-----	750,00	22 500,00
67	vlastní	Nastavení, oživení, vyzkoušení systému VSS							10 HZS	-----	-----	750,00	7 500,00
68	vlastní	Nastavení, oživení, vyzkoušení systému DT							10 HZS	-----	-----	750,00	7 500,00
69	vlastní	Vývázání a úprava kabelových rozvodů							15 HZS	-----	-----	750,00	11 250,00
70	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi							15 HZS	-----	-----	750,00	11 250,00
71	vlastní	Výhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů							6 HZS	-----	-----	750,00	4 500,00
72	vlastní	Denní úklid na staveništi							8 HZS	-----	-----	630,00	5 040,00
V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY									VRN: Celkem bez DPH				64 000,00
									0,00				64 000,00
73	vlastní	Doprava							1 kpl.	-----	-----	45 000,00	45 000,00
74	vlastní	Dokumentace skutečného provedení							1 kpl.	-----	-----	6 500,00	6 500,00
75	vlastní	Předávací dokumentace, předání systému uživateli							1 kpl.	-----	-----	12 500,00	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

S:	Restaurování vybraných stavebních prvků
O:	Mečová 3, Brno
R:	Restaurátorské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady soupisu celkem

7 269 200,00

Díl:	Restaurace – prezentovaných částí omítek a maleb					1 144 500,00
		Doplňující průzkum omítkových vrstev a maleb celého objektu spojený s možností hrubých odkryvů, pro mapaci ploch k budoucí prezentaci (předpoklad budoucí prezentace 30-50m2, při zvýšení či snížení celkové plochy k prezentaci tato nemá vliv na cenu, kalkulaci je nutno stanovit v poměru prezentovaných a neprezentovaných ploch jako celku)	hod	180,00000	600,00	108 000,00
		Zpracování a odsouhlasení výsledků, včetně grafického zaznamenání	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
		Restaurátorské dokončení odkryvu ploch k prezentaci	m2	50,00000	330,00	16 500,00
		Přelepy	m2	50,00000	1 100,00	55 000,00
		Injektáž	m2	50,00000	3 300,00	165 000,00
		Konzervační tmelení	m2	50,00000	1 100,00	55 000,00
		Prekonsolidace	m2	50,00000	1 100,00	55 000,00
		Čištění	m2	50,00000	3 300,00	165 000,00
		Konsolidace barevné vrstvy	m2	50,00000	1 100,00	55 000,00
		Tmelení	m2	50,00000	3 300,00	165 000,00
		Retuše	m2	50,00000	5 000,00	250 000,00
		Závěrečná zpráva včetně průběžné fotodokumentace	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
Díl:	Zajištění neprezentovaných ploch omítek a maleb					2 689 500,00
		Dokončení a začištění odkryvu	m2	300,00000	165,00	49 500,00
		Zajištění odchlíplých částí	m2	300,00000	1 100,00	330 000,00
		Injektáž	m2	300,00000	3 300,00	990 000,00
		Konzervační tmelení okrajů	m2	300,00000	1 100,00	330 000,00
		Konsolidace	m2	300,00000	1 100,00	330 000,00
		Separace	m2	300,00000	1 100,00	330 000,00

		Nová omítka	m2	300,00000	770,00	231 000,00
		Nátěr	m2	300,00000	275,00	82 500,00
		Závěrečná zpráva včetně průběžné fotodokumentace	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl:	Restaurace malovaných záklopových stropů včetně trámů – II., III.NP (pohledová plocha stropů cca 70m2)					1 903 000,00
		Odborná demontáž a transfer do ateliéru trámů i záklopu (včetně prvků již deponovaných na místě)	m2	70,00000	1 650,00	115 500,00
		Podrobná pasportizace jednotlivých prvků	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
		Likvidace dřevokazu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
		Truhlářskotesařská oprava	m2	70,00000	2 750,00	192 500,00
		Petrifikace	m2	70,00000	550,00	38 500,00
		Restaurace malby (čištění, upevnění, retuše, závěrečná PÚ)	m2	70,00000	14 520,00	1 016 400,00
		Osazení trámů a záklopu do monolitického stropu (včetně zpětného transferu, včetně pomocných konstrukcí k instalaci)	m2	70,00000	6 380,00	446 600,00
		Závěrečná zpráva včetně průběžné fotodokumentace	kpl	1,00000	38 500,00	38 500,00
Díl:	Transfer monochromních záklopových stropů včetně trámů – II., III.NP (z místností 3.203, 3.204, 3.303, 3.304 do místností 3.211, 3.311 – tj. do 19m2)					344 400,00
		Odborná demontáž a transfer do ateliéru	m2	51,00000	1 500,00	76 500,00
		Revize prvků a stanovení míry doplňku v původní trasologii na nové místo	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Truhlářsko tesařská oprava, případné doplnění prvků	m2	51,00000	2 000,00	102 000,00
		Očištění	m2	51,00000	500,00	25 500,00
		Retuše monochromu, sjednocení	m2	19,00000	3 300,00	62 700,00
		Osazení (včetně dovozu)	m2	19,00000	3 300,00	62 700,00
Díl:	Obnova kamenných schodišť					410 300,00
		Ruční odstranění druhotných polštářů	stupňů	60,00000	2 420,00	145 200,00
		Dočištění prvku	stupňů	60,00000	550,00	33 000,00
		Konsolidace	stupňů	60,00000	550,00	33 000,00
		Doplnění pouze rušivých defektů	stupňů	60,00000	1 320,00	79 200,00
		Vysekání spár a přespárování	stupňů	60,00000	1 320,00	79 200,00
		Statické zajištění prasklých schodů (v případě potřeby/sešití)	soub	1,00000	27 500,00	27 500,00
		Závěrečná zpráva včetně průběžné fotodokumentace	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00
Díl:	Obnova truhlářských a zámečnických prvků prvků – původní dvířka IV. NP – truhl., původní dvířka na půdičku dvorní místnosti – zám.					48 400,00
		Průzkum a zjištění stratigrafie	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00
		Revize spojů, truhlářské opravy/zámečnické opravy	ks	2,00000	12 100,00	24 200,00
		Revize a zfunkčnění kování	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00
		Povrchová úprava na základě průzkumu	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00
Díl:	Obnova zábradlí na pavlačích II., III.NP					301 600,00

	Revize funkčnosti prvku	bm	10,00000	2 750,00	27 500,00
	Doplnění chybějících dílů stávajícího zábradlí	bm	10,00000	3 850,00	38 500,00
	Revize kotvení/překotvení (demontáž/montáž)	bm	12,00000	6 600,00	79 200,00
	Povrchová úprava (nátěrem)	bm	12,00000	6 000,00	72 000,00
	Replika prvku – prodloužení prvku	bm	2,00000	35 000,00	70 000,00
	Dřevěné madlo	bm	12,00000	1 200,00	14 400,00
Díl:	Transfer kamenného ostění				81 000,00
	Demontáž	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
	Restaurace	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
	Nadstavení stojen	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
	Osazení včetně retuší	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	Ostatní náklady				346 500,00
	Ostatní náklady nutné ke kompletní realizaci díla a výslovně neuvedené v položkách (lešení, režie, kontrolní dny, případné změny technologií, atd...)	kpl	1,00000	91 500,00	91 500,00
	Doplňující průzkumy (zvláště při realizaci nových průchodů) všech hodnotných prvků a jejich zpracování do celkové závěrečné restaurátorské zprávy (i pro případ, že se prvky neprezentují, nevyužijí, apod.)	hod	150,00000	600,00	90 000,00
	Ztížené pracovní podmínky (centrum města, památkové postupy, ztížené transporty)	kpl	1,00000	165 000,00	165 000,00
Celkem					7 269 200,00
Celkem s DPH					8 795 732,00

Pozn.: Jednotlivé položky jsou agregované a nelze je brát samostatně, obsahující i související práce a technologie (i pokud nejsou kategoricky vyjmenované), vždy tak, aby daný „Díl“ byl plně realizován. Zvláště plné naplnění konceptu obnovy. Veškeré dohledy a postupy je v rámci Technické zprávy k restaurování

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/04 PB Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3**

Objekt: **00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **0 VN+ON**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ25337009**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			276 500,00
Ostatní náklady			228 000,00
Celkem			504 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	504 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **504500,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2023/04 PB - Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 0 - VN+ON

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			276 500,00	54,8
ON	Ostatní náklady	ON			228 000,00	45,2
Cena celkem					504 500,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				276 500,00		
1	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
2	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
3	0041110 1	Provedení sondážních prací prací zhotovitelem stavby dle požadavku NPÚ -	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
(ověření skutečného průběhu nosných konstrukcí, skladby a tloušťky podlahových a stropních konstrukcí, polohy stávajících instalačních rozvodů atd.)								
4	0041110 2	Vyhodnocení provedených sond projektantem, včetně návrhu opatření ze strany projektanta	hod	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní
např. (ověření skutečného průběhu nosných konstrukcí, skladby a tloušťky podlahových a stropních konstrukcí, polohy stávajících instalačních rozvodů atd.)								
5	0041110 3	Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
6	0041110 4	Chiropterologický a ornitologický průzkum před zahájením stavebních prací na možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	0041110 5	Měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (vzt., apod.)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř								
8	0041110 6	Náklady spojené se vzorkováním materiálů a výrobků, referenční vzorky vybraných prvků	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
(1ks okenní a 1ks dveřní výplně, typ kování, struktura a barevnost omítek, podlahové krytiny, obklady atd.)								
9	00411102 2	Podrobný pasport (fotodokumentace) vnitřní části objektu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
(včetně v určených místech osazení nivelačních bodů se zařízením pro měření trhlin) a přilehlých zpevněných ploch (pěší zóny) v okolí stavby (zejména v místě zařízení staveniště a přístupu k objektu).								
10	00411102 3	Pasport (fotodokumentace) stávajících přístřešků ve dvorních traktech okolních budov dotčených, stavbou včetně (v určených místech) osazení nivelačních bodů se zařízením pro měření trhlin	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
11	00411102 4	Pasport (fotodokumentace) stávající technické infrastruktury v 1.np pro stanovení nápojných míst	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
12	00411102 5	Vyhotovení protokolu o technickém stavu a funkčnosti stávajícího technologického zařízení (gastro), v 1.np před jeho demontáží (zejména u chladicích stolů a jejich chladicích agregátů)	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
13	00411102 6	Dohled restaurátora při provádění stavebních prací v prostorách s historicky cennými omítkami a malbami	hod	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní
14	00411102 7	Spolupráce zhotovitele stavby s projektantem	hod	100,00000	250,00	25 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(např. ověření skutečných rozměrů a profilace venkovních říms a soklu do ulice Mečová, profilace stávající historické dveřní rámové zárubně do podkrovní místnosti, úprava nebo doplnění navržených skladeb podlahových a stropních konstrukcí při zjištění odchylek po vybourání stávajících konstrukcí, dořešení všech detailů a návazností, úprava navržených tras a prostupů stavebními konstrukcemi v případě výskytu historicky cenných omítek nebo maleb atd.)						
15	00411102 8	Spolupráce projektanta s restaurátorem	hod	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní
		(např. součinnost při osazování restaurátorsky opravených stropních trámů se záklopem a jejich kotvení do nové žb. stropní konstrukce, způsob kotvení zábradlí pavlače do nosné konstrukce, osazení demontovaného a restaurátorsky opraveného portálu z podkroví do 1.np, součinnost při osazování restaurátorsky opravených dvířek a skříňky ve schodišťovém prostoru do podkroví atd.)						
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
17	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				228 000,00		
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
19	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 23/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
20	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 23/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
21	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
22	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.						
23	004111020R 1	Výrobní dokumentace požárně bezpečnostního řešení omezující šíření požáru dle vyhl.č.246/2001 Sb. -., ucpávky, těsnění atd. (provedení včetně seznamu a fotodokumentace)	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	004111020R 2	Výrobní dokumentace truhlářských výrobků	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
25	004111020R 3	Výrobní dokumentace zámečnických výrobků	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	004111020R 4	Vypracování prováděcího technologického postupu bouracích prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
27	004111020R 6	Projektová koordinační dokumentace - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury, po zaměření stávajících rozvodů	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
28	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1-2 - Stavební a stavebně konstrukční část	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
29	004111020R13	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení ÚT, VZT, NN a SLP - viz. PD jednotlivých profesí		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
32	004111020R19	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.9 Technologie stravovacího provozu	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
33	005122 1	Závěsné konzolového lešení - délka cca 22 m (vypracování projektové dokumentace, včetně statického, výpočtu, vlastní montáže lešení a zajištění bezpečného přístupu na lešení)	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
34	005122 2	Ochrana stavby před nepříznivými vlivy počasí (např. zaplachtováním) - cca 150 m2	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
35	005122 3	Ochrana stávajících přístřešků ve dvorních traktech okolních budov sousedících se stavbou, např. pomocí bednění z dřevotřískových nebo překližkových desek	m2	90,00000	50,00	4 500,00		Vlastní
36	005122 4	Prachotěsný předěl - provizorní SDK příčka v 1.np - montáž + demontáž	m2	15,00000	100,00	1 500,00		Vlastní
37	005122 6	Ochranná konstrukce se stříškou nad společným vstupem do objektu a restaurace - délka cca 4 m	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	005122 7	Ochrana stávající zpevněné plochy pomocí např. OSB desek podložených geotextilií	m2	75,00000	100,00	7 500,00		Vlastní
39	005122 8	Ochranná stávajícího nábytkového a interierového vybavení	m2	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
40	005122 9	Ochrana stávajících vnitřních a vnějších výplní otvorů (okna, dveřní otvory, prosklené stěny, nadsvětílky atd.) přelepením ochrannou bublinkatou fólií	m2	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
41	0052110 1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	0052110 2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m včetně uzamykatelné brány	m	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní
43	0052310 1	Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Vypracování požárního a evakuačního plánu								
44	0052310 2	Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								
45	0052310 3	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								
46	0052310 4	Provozní řády - SO 001 - ZTI	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								
47	0052310 5	Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								
48	0052310 6	Provozní řády - SO 001 - Zařízení slaboproudu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								
49	0052310 7	Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího provozu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/04 PB	Celková obnova budovy-Brno,Mečová 360/3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	005231010x	Revize (ÚT,VZT,ZTI,SLP,technologie stravování)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
51	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem	504 500,00
--------	------------

Celková obnova budovy - Brno, Mečová 360/3

[illegible]

Zhotovení stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zhotovení dokumentace zajišťované zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném projektovou dokumentací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor; tuto dokumentaci zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- b) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- c) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby;
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- g) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických, plynových zařízení a tlakových zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- j) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby, předání atestů a revizí objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- l) zřízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace stavby a odstranění zařízení staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a požadavky objednatele;
- m) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- o) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;
- p) oznámení konání kontrolních prohlídek stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;
- q) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;

- r) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli;
- s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;
- t) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují;
- u) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- v) vybavení stavby podle požární zprávy;
- w) celkový úklid stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a autorským dozorem a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem.