

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2016-037
 Název zakázky: Rekonstrukce mostu ev. č. 210 30-2 Svatava, SMP CZ, a.s.
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Založená nabídka
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky: Pokládka asfaltových směsí je plánována na dva dny. Fakturace proběhne dle skutečnosti.
 Verze rozpočtu: Nabídka
 Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	476 643	100 095	576 738

Celkem bez DPH: ~~476 643 CZK~~Celkem s DPH: ~~576 738 CZK~~

sleva

470 000,- Kč

568 700,- Kč

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	[REDACTED]	[REDACTED]
Objednatel	SMP, a.s.	[REDACTED]	[REDACTED]

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[REDACTED]	Zpracovatel
[REDACTED]	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	476 643	100 095	576 738
005: Komunikace	476 643	100 095	576 738
	476 643	100 095	576 738

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							476 643
SO_01: Stavební objekt 01							476 643
005: Komunikace							476 643
1	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - vč. spojovacího postřiku	m2	296,590		
2	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,720		
3	SP	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,660		
4	SP	573211111	Postřik žlivčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	298,590		
5	SP	919122109	Utěsnění spár modifikovaným asfaltem, utěsnění řezaných dilatačních spár - mezi novým a starým krytem	hm	56,900		
6	SP	919122110	Utěsnění spár modifikovaným asfaltem, závluka spár s předtěsněním podél říms	hm	57,200		
7	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - vč. spojovacího postřiku	m2	1 100,000		
8	SP	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	53,660		
9	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	53,660		
							476 643