



Agendové číslo: **03615/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX031KIY5**


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 03615/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. DRUMEL ENERGY s.r.o.

se sídlem: Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: Martinem Vojtou, jednatelem
IČO: 07148704
DIČ: CZ07148704
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5310948369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74431.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 03615/2024/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Silnoproud – svítidla, zásuvky (Změna č. 1)

Z důvodu obtížného provedení rozvodů ve stropní klenbě a požadavku uživatele nebudou v chodbě (místnost č. 002) za vstupní halou (místnost č. 001) osazeny 3 kusy závěsných svítidel s označením Sv. Tyto svítidla budou nahrazeny 2 kusy svítidel s montáží do stěny s označením A. Danými změnami nedojde k porušení normových požadavků na osvětlení místnosti. Dále budou z důvodu chyby rozpočtu doplněny zásuvky v 1.NP, v celkovém počtu 83 kusů.

Hodnota víceprací činí 31.125,55 Kč bez DPH.

2) Slaboproud – Wi-Fi, optický kabel (Změna č. 2)

Rozvod WI-FI bude doplněn o 8 kusů antén z důvodu lepšího pokrytí sítě pro výuku a zajištění konektivity. Stávající projekt uvažuje pouze s umístění Wi-Fi na chodbách školy. Z důvodu velké tloušťky stěn by byl signál z chodby do tříd značně omezen. Dále bude proveden optický kabel z racku do prostorů tělocvičny, který nahradí stávající kabel se zastaralou technologií.

Hodnota víceprací činí 46.960,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Silnoproud – svítidla, zásuvky (Změna č. 1)

Na základě změny č. 1 specifikované v odst. 2 bod 1 tohoto článku nebudou dodány 3 kusy závěsných svítidel s označením Sv.

Hodnota méněprací činí 9.940,50 Kč bez DPH.

2) Stavební úpravy – příčky 3.NP (Změna č. 3)

Na chodbách (místnosti č. 201C a 201B) již uživatel nevyžaduje provedení vyzdívek nových příček nových serveroven (místnosti č. 229 a 230) pro umístění racku. S tím souvisí i neprovádění nových stavebních otvorů včetně překladů.

Hodnota méněprací činí 112.320,11 Kč bez DPH.

3) Silnoproud – svítidla, byt školníka (Změna č. 4)

Z důvodu, že nájemní byt školy je v současné době pronajímán, nebudou v těchto prostorách v 1. etapě provedeny rozvody, svítidla a vypínače. Uživatel v současné době zvažuje nové využití těchto místností. Dále nebudou provedeny svítidla v jazykové učebně (místnost č. 007), a to z důvodu provádění podhledu a svítidel v rámci jiného projektu (jiného stavebního díla).

Hodnota méněprací činí 78.543,15 Kč bez DPH.

4) Slaboproud – datové zásuvky (Změna č. 5)

V učebně (místnost č. 008) nebude dle požadavku uživatele provedeno 8 kusů datových zásuvek. Tato místnost bude nově pokrytá signálem z nových Wi-Fi, které jsou řešeny v rámci změny č. 1.

Hodnota méněprací činí 6.612,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 78.085,55 Kč bez DPH, DPH 21 % je 16.397,97 Kč a cena víceprací včetně DPH je 94.483,52 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 207.415,76 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 43.557,31 Kč a cena méněprací včetně DPH je 250.973,07 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění** a činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. etapa – elektroinstalace	5 087 368,35 Kč	1 068 347,36 Kč	6 155 715,71 Kč
II. etapa – elektroinstalace	5 129 494,25 Kč	1 077 193,79 Kč	6 206 688,04 Kč
III. etapa – elektroinstalace	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 142 424,62 Kč	2 969 909,17 Kč	17 112 333,79 Kč

5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelům zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelům použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 111/7715 ze dne 16.09.2024.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 2.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:40 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Krnově dne

Martin
Vojta

Digitálně podepsal
Martin Vojta
Datum: 2024.09.30
10:22:14 +02'00'

za zhotovitele
Martin Vojta
jednatel společnosti

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. Etapa – elektroinstalace	5 216 698,56 Kč	1 095 506,70 Kč	6 312 205,26 Kč
ZL č. 1 – Silnoproud – svítidla, zásuvky	21 185,05 Kč	4 448,86 Kč	25 663,91 Kč
ZL č. 2 Slaboproud – Wi-Fi, optický kabel	46 960,00 Kč	9 861,60 Kč	56 821,60 Kč
ZL č. 3 Stavební úpravy – příčky 3.NP	-112 320,11 Kč	-23 587,22 Kč	-135 907,33 Kč
ZL č. 4 Silnoproud – svítidla, byt školníka	-78 543,15 Kč	-16 494,06 Kč	-95 037,21 Kč
ZL č. 5 Slaboproud – datové zásuvky	-6 612,00 Kč	-1 388,52 Kč	-8 000,52 Kč
I. etapa – elektroinstalace celkem	5 087 368,35 Kč	1 068 347,36 Kč	6 155 715,71 Kč
II. etapa – elektroinstalace celkem	5 129 494,25 Kč	1 077 193,79 Kč	6 206 688,04 Kč
III. etapa – elektroinstalace celkem	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 142 424,62 Kč	2 969 909,17 Kč	17 112 333,79 Kč

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 1 - VCP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum: 29.08.2024

Zpracovatel: DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 125,55
D	D2		Svítidla				2 395,10
22 K	Pol22		Svítidlo - označení - Sv - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	2,000	1 197,55	2 395,10
PP			Svítidlo - označení - Sv - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
D	D3		Koncové prvky				28 730,45
34 K	Pol34		Zásuvka pod omítku bílá 230V/16A + rámeček, IP40, bílá, s clonkami, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	83	346,15	28 730,45
PP			Zásuvka pod omítku bílá 230V/16A + rámeček, IP40, bílá, s clonkami, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 1 - MNP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum: 29.08.2024

Zpracovatel: DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 940,50
D	D2		Svítidla				9 940,50
7 K	Pol7		Svítidlo - označení - A - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	3	3 313,50	9 940,50
PP			Svítidlo - označení - A - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 2 - VCP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum: 29.08.2024

Projektant:

Zpracovatel: DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 960,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 960,00
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				46 960,00
69	K	74233000-R	Montáž WIFI AP nástěnného	kus	8,000	300,00	2 400,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže WIFI AP				
70	M	RMAT0010	WiFi Acces Point a WiFi 6, dvoupásmový, 1 x 10/100/1000 Mbps LAN	kus	8,000	4 799,00	38 392,00
	PP		WiFi Acces Point a WiFi 6, dvoupásmový, 1 x 10/100/1000 Mbps LAN				
108	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	120,000	35,00	4 200,00
	PP		Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031				
109	M	34123050	kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť FR-LSOH	m	120,000	16,40	1 968,00
	PP		kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť FR-LSOH				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 3 - MNP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum 29.08.2024

Projektant:
Zprac DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 320,11
D	HSV	Práce a dodávky HSV					83 946,76
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					30 231,00
3	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	5 600,00	11 200,00
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142432				
VV			TABULKA PŘEKLADŮ_24				
VV			2" P.01				
					2,000		
4	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	6 800,00	6 800,00
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442				
VV			TABULKA PŘEKLADŮ_24				
VV			1" P.03				
					1,000		
7	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	20,385	600,00	12 231,00

PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235						
VV		14-Púdorys - 3.NP						
VV		4,1*(1,125+1,8)*2-0,9*2*2 " chodba					20,385	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						19 400,00
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942111						
VV		TABULKA DVĚŘÍ_22						
VV		2" d.03					2,000	
13	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 150,00
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	115,00	1 150,00	
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
VV		14-Púdorys - 3.NP						
VV		10					10,000	
D	998	Přesun hmot						4 792,41
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,597	3 000,00	4 792,41	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV						28 373,35
D	763	Konstrukce suché výstavby						13 900,00
32	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002						
VV		TABULKA DVĚŘÍ_22						
VV		2+2" d.03+d.04					4,000	
33	M	RMAT0001	dveře D.03 včetně kování	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	

	PP		dveře D.03 včetně kování						
	VV		2			2,000			
35	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,100	3 000,00		300,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	D	771	Podlahy z dlaždic						549,00
36	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,366	1 500,00		549,00	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810						
	VV		14-Půdorys - 3.NP						
	VV		0,125*(1,125+1,8) " chodba		0,366				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						14 473,35
42	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00		815,40	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003						
	VV		13-Půdorys - 3.NP						
	VV		(4,1*(1,125+1,8)*2-0,9*2*2)*2 " chodba		40,770				
43	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00		815,40	
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111033						
44	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	28,00		1 141,56	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121003						
45	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00		815,40	
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121013						
55	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	180,00		7 338,60	
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161403						
50	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	12,00		489,24	

PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103					
54	K	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	75,00	3 057,75
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 4 - MNP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum: 29.08.2024

Projektant:

Zpracovatel: DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 543,15
D	D2		Svítidla				63 510,15
7 K	Pol7		Svítidlo - označení - A - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	7	3 313,50	23 194,50
	PP		Svítidlo - označení - A - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
8 K	Pol8		Svítidlo - označení - Ano - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	3	5 699,75	17 099,25
	PP		Svítidlo - označení - Ano - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
9 K	Pol9		Svítidlo - označení - A,Ano -závěs- viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	10	677,25	6 772,50
	PP		Svítidlo - označení - A,Ano -závěs- viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
10 K	Pol10		Svítidlo - označení - AS - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	1	3 087,00	3 087,00
	PP		Svítidlo - označení - AS - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
11 K	Pol11		Svítidlo - označení - AS - závěs - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	1	677,25	677,25

	PP		Svítlidlo - označení - AS - závěs - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
15 K	Pol15		Svítlidlo - označení - C1 - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	6	1 286,00	7 716,00
	PP		Svítlidlo - označení - C1 - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
17 K	Pol17		Svítlidlo - označení - C1 SNS- viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	1	1 604,65	1 604,65
	PP		Svítlidlo - označení - C1 SNS- viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
20 K	Pol20		Svítlidlo - označení - N1 - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	2	1 679,50	3 359,00
	PP		Svítlidlo - označení - N1 - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.				
D	D3		Koncové prvky				3 523,00
24 K	Pol24		Vypínač řazení č.1 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	4	313	1 252,00
	PP		Vypínač řazení č.1 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže kompletní dodávka				
25 K	Pol25		Vypínač řazení č.5 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	2	343	686
	PP		Vypínač řazení č.5 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže kompletní dodávka				
26 K	Pol26		Vypínač řazení č.6 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	5	317	1 585,00
	PP		Vypínač řazení č.6 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže kompletní dodávka				
D	D4		Kabely				11 510,00
43 K	Pol43		Kabel CXKH-R 3J*1,5, třída reakce B2ca, s1, d1 včetně pokládky a souvisejících prací, kompletní dodávka	m	120,00	48	5 760,00
	PP		Kabel CXKH-R 3J*1,5, třída reakce B2ca, s1, d1 včetně pokládky a souvisejících prací, kompletní dodávka				
45 K	Pol45		Kabel CXKH-R 3J*2,5, třída reakce B2ca, s1, d1 včetně pokládky a souvisejících prací, kompletní dodávka	m	100,00	57,5	5 750,00
	PP		Kabel CXKH-R 3J*2,5, třída reakce B2ca, s1, d1 včetně pokládky a souvisejících prací, kompletní dodávka				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa							
Objekt: D.1.4.1 - Silnoprúd							
Soupis: ZL č. 5 - MNP							
Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov				Datum 29.08.2024			
				Projektant:			
				Zprac DRUMEL ENERGY s.r.o.			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 612,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 612,00
D	742		Elektroinstalace - slaboprúd				6 612,00
85	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	8,000	150,00	1 200,00
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044				
86	M	RMAT0003	Keystone RJ 45 CAT6a, STP	kus	8,000	240,00	1 920,00
PP			Keystone RJ 45 CAT6a, STP				
87	M	RMAT0004	Kryt zásuvky ISDN dvojnásobné bílá	kus	8,000	32,00	256,00
PP			Kryt zásuvky ISDN dvojnásobné bílá				
88	M	RMAT0005	Maska nosná, 5014A-B1018	kus	8,000	62,00	496,00

PP		Maska nosná, 5014A-B1018					
89	M	RMAT0006	Rámeček jednonásobný bílá	kus	8,000	12,50	100,00
PP		Rámeček jednonásobný bílá					
90	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000	165,00	1 320,00
PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
91	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	8,000	65,00	520,00
PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052					
92	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	8,000	100,00	800,00
PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					