

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava cesty podél Černovického potoka u rybníka Nový v Soběslavi

KSO:
Místo: k.ú. Soběslav, parc.č. 3877, 3879/1, 1906

CC-CZ:
Datum: 26.09.2024

Zadavatel:
Město Soběslav

IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921

Zhotovitel:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 482,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 482,46	21,00%	52 811,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 304 293,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava cesty podél Černovického potoka u rybníka Nový v Soběslavi

Místo: k.ú. Soběslav, parc.č. 3877, 3879/1, 1906

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Město Soběslav

Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	251 482,46
HSV - Práce a dodávky HSV	241 482,46
1 - Zemní práce	13 502,10
2 - Zvláštní zakládání objektů	5 378,40
5 - Komunikace pozemní	212 186,00
998 - Přesun hmot	10 415,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava cesty podél Černovického potoka u rybníka Nový v Soběslavi

Místo: k.ú. Soběslav, parc.č. 3877, 3879/1, 1906

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Město Soběslav

Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							251 482,46
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3			
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131253102				
		VV	"odtěžení podloží v prostoru drenáže				
		VV	1,8*3*0,4				
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
		VV	"uložení odtěženého výkopku na skládku				
		VV	34,8				
		181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			
			úsek u elektrovodu a úsek od stavidla k lávce (103+135)*2				
3	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003				
		VV	"rozprostření odtěžené zeminy z příkopů a drenáže				
		2	Zvláštní zakládání objektů				
4		211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3			
5		211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2			

D 5		Komunikace pozemní		
6	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101		
VV		doplnění podkladní vrstvy z drceného kameniva tl. 150 mm v délce 103m, od rozcestí, pod elektrovodem na konec upravovaného úseku		
VV		0,5*170,0		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3
PP		Doplnění k vyrovnaní nerovností podkladu		
VV		oprava stávající cesty po hrázi Nového rybníku fr 0/32, předpokládaný rozsah 30% z plochy, tj. 1246 m2*30%, tl. 10-15 cm		
		Jedná se o úsek od sila po stavidlo.		
8	K	564831012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831012		
VV		"podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 mm v tl. 110 mm		
VV		210*1,8 - úsek od konce upravené části po hranici k parc. č. 2085		
		135*2 - úsek od stavidla k lávce, parc. č. 3877		
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m
		svod k drenáži a odvod od drenáže		
D 998		Přesun hmot		
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111		
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		

11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl
PP		Ztížené dopravní podmínky		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062002000		
12	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl
PP		Práce na těžce přístupných místech		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063002000		

