

SMLOUVA O DÍLO
Červený potok, ř. km 0,000 – 0,350
č. 8/I,N/946009,404868/2024/75

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**HBAPS, s.r.o.**

se sídlem Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

IČO: 272 66 036

DIČ: CZ27266036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21507

zastoupená: Tomášem Unčovským – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172393349/0600

datová schránka: gww9v5w

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Červený potok, ř. km 0,000 – 0,350**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2024/050**, a to dle projektové dokumentace Červený potok, ř. km 0,000 – 0,350, vypracované společností AV ProENVI s.r.o., Kolonka 118/8, Praha, IČO 28364643, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude **spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je oprava opevnění dna koryta, opěrných zdí, přelivných hran stupňů a stabilizačních pasů v úseku poničeném během povodňových průtoků. Dále bude nahrazena konstrukce stupně konstrukcí skluzu z lomového kamene.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem města Děčín dne 23. 9. 2023 pod č. j. MDC/96007/2023.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu,
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným orgánem obce,
 - předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu,
 - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností,

- zajištění opatření plynoucích k dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavební práce v elektronické podobě,
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
 8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
 9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
 10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **10. 9. 2024**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději dne 31. 10. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 764 447,-Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.**Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 2 vyhotoveních) na adresu: LČR s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2024 činit 870 000 Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.**Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
12. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelém (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 21 zákona o odpadech,

- doklady o možnosti využití vybouraných hmot jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Jílové dne 16.03.2023 pod č. j. JIL/2295/2023/HUZ. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve

spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

37. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v ceníku dříví, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

42. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) nebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli na vyžádání nebo nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.
3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 42 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 42 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

Příloha č. 3 - Ceník dříví

V Teplicích, dne:.....

V Liberci, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Tomáš Unčovský

jednatel

HBAPS, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/10
Stavba: Červený potok, ř. km 0,000-0,350



KSO:
Místo: Modrá u Děčína

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ: 28364643
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 764 447,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 764 447,00	Výše daně 370 533,87
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 134 980,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2024/10		
Stavba:	Červený potok, ř. km 0,000-0,350		
Místo:	Modrá u Děčína	Datum:	30.08.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč:	HBAPS, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 764 447,00	2 134 980,87
SO 1	Rekonstrukce opevnění koryta VT (inv)	777 878,90	941 233,47
SO 2	Oprava opevnění koryta VT (neinv)	708 938,04	857 815,03
SO 3	Odstranění nevhodně rostoucí vegetace (neinv)	170 970,06	206 873,78
VON_I	VON investiční	73 680,00	89 152,80
VON_N	VON neinvestiční	32 980,00	39 905,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt:
SO 1 - Rekonstrukce opevnění koryta VT (inv)

KSO:
Místo: Modrá u Děčína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:
[Redacted]

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 27266036
CZ27266036

IČ:
DIČ: 28364643

IČ:
DIČ: 28364643

Poznámka:

Cena bez DPH		777 878,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	777 878,90	21,00%	163 354,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	941 233,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt: SO 1 - Rekonstrukce opevnění koryta VT (inv)

Místo: Modrá u Děčína Datum: 30.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 777 878,90

D HSV Práce a dodávky HSV 777 878,90

D 1 Zemní práce 134 942,09

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	3,100	1 371,00	4 250,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
	VV		3,1*1 "rozebrání dlažby pod řezem B, pod pasem P1"		3,100			
	VV		Součet		3,100			
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	0,620	856,00	530,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
	VV		3,100*0,2 "kámen rozebraných dlažeb, zpětné použití"		0,620			
	VV		Součet		0,620			
3	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	1,240	263,00	326,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
	VV		0,62*2 "přemístění na deponii a zpět pro stavbu"		1,240			
	VV		Součet		1,240			
4	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	25,510	228,00	5 816,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výkopy pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD"					
	VV		délka, dle výkresu D4"					
	VV		2,5*2,14 "výkop za rubem zdi na LB dle řezu B"		5,350			
	VV		8*2,52 "výkop za rubem zdi na PB mezi řezem C-E"		20,160			
	VV		Součet		25,510			
5	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	9,720	309,00	3 003,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3					
	VV		1,5*3*0,6+7,8*1,5*0,6 "odtěžení zabezpečovacích opatření - kamene z koryta"		9,720			
	VV		Součet		9,720			
6	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	5,125	1 150,00	5 893,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	VV		5*1*0,9 "výkop od garáže směrem k pasu P1"		4,500			
	VV		2,5*1*0,25 "výkop podél garáže"		0,625			
	VV		Součet		5,125			
7	K	151301901	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepnutí nebo vzepnutí s ponecháním pažin ve výkopu hnané, hloubky do 4 m	m2	18,500	3 390,00	62 715,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepnutí nebo vzepnutí s ponecháním pažin ve výkopu hnané, hloubky do 4 m			3390		
	VV		7,4*2,5 "délka pažení levého rubu zdi na hloubku zdi včetně základu"		18,500			
	VV		Součet		18,500			
8	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	2,810	45,00	126,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
9	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,900	182,00	4 167,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,800	84,00	235,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,860	22,00	106,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			9,72*0,5 "předpokládáno 50% využití kamenů z odtěžených zabezpečovaček"	4,860				
VV			Součet	4,860				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,900	190,00	4 351,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"obsyp kce za rubem zdi, rozměry odečteny z CAD* délka"					
VV			2,5*1,8"výkop za rubem zdi na LB dle řezu B"	4,500				
VV			8*2,3 "výkop za rubem zdi na PB mezi řezem C-E"	18,400				
VV			Součet	22,900				
13	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	22,900	96,00	2 198,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím					
14	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	28,100	20,00	562,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
VV			8*1,7 "terénní úpravy PB podél zdi"	13,600				
VV			2*1,55 "terénní úpravy LB podél zdi"	3,100				
VV			7,6*1,5 "terénní úpravy LB mezi zdi a garáží"	11,400				
VV			Součet	28,100				
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,100	9,00	252,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,468	240,00	112,32	CS ÚRS 2024 01
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			28,1/300*5	0,468				
VV			Součet	0,468				
17	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	16,221	650,00	10 543,65	
PP			Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
VV			(5,125+25,51+9,72-22,9-2,8-9,720*0,5)*1,656 "výkopy - zásypy a použitý kámen na stavbě zpětně"	16,221				
VV			Součet	16,221				
18	K	R 09	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	29 750,00	29 750,00	
PP			Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převedu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností					
D 2			Zakládání	136 157,78				
19	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	18,062	5 990,00	108 191,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
VV			"rekonstrukce opevnění na L i P břehu, stabilizační pasy"					
VV			7,6*1,25*0,9 "základ zdi na PB, řez A a D, výkres D4 "	8,550				
VV			7,6*0,9*0,9 "základ zdi na LB před dozděním, řez A a D, výkres D4 "	6,156				
VV			4,87*0,7*0,4 "základ pasu P1, dle řezu A a C"	1,364				
VV			3,2*1,2*0,4+0,95*1,2*0,4 "základ pasu P2, dle řezu A a E"	1,992				
VV			Součet	18,062				
20	K	274362021r	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,399	48 000,00	19 152,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"výztuž pasů zdi, koš z KARI - obvod odečten z CADu"					
VV			10*0,3*7,9*0,001 "základ pasu P2 řez A a E výkres D4 (délka odměřena ze situace) "	0,024				
VV			(9,2+4,6)*0,3*7,9*0,001 "základ pasu P1 řez A a C výkres D4 (délka odměřena ze situace) "	0,033				
VV			7,6*5,1*7,9*0,001 "základ pravobřežní zdi včetně nadzákladu , dle D4, řez A a D "	0,306				
VV			Mezisoučet	0,363				
VV			0,363*0,1 "prostřih 10%"	0,036				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	0,399				
21	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm	m2	15,740	560,00	8 814,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
VV			"podklad pod základy na L i P břehu, stabilizační pasy"					
VV			7,7*1,45 "pod základ zdi na PB, řez A a D, výkres D4 "	11,165				
VV			4,95*0,5 "základ pasu P1, dle řezu A a C"	2,475				
VV			4,2*0,5 "základ pasu P2, dle řezu A a E"	2,100				
VV			Součet	15,740				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	227 932,82				
22	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven	m3	4,914	12 760,00	62 702,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC25					
VV			"uvažována koruna a líc u opěrných zdí "					
VV			7,6*((1,4+0,8)/2)*0,25 "nazáklad zdi bez koruny, PB, řez C, E a A výkres D4"	2,090				
VV			2*1,7*0,25 "nazáklad zdi bez koruny, LB, řez B a A výkres D4"	0,850				
VV			7,6*0,7*0,2 "koruna zdi, PB, řez C, E a A výkres D4"	1,064				
VV			2*0,7*0,2 "koruna zdi, LB, řez B a A výkres D4"	0,280				
VV			0,4*(1+0,7)*0,25 "líc a koruny pasu P2 mimo dno dle řezu E"	0,170				
VV			0,4*2 *(1,6+0,7)*0,25 "líc a koruny pasů P1 mimo dno dle řezu C"	0,460				
VV			Součet	4,914				
23	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	7,172	8 990,00	64 476,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
VV			"uvažováno rubové zdivo u opěrných zdí "					
VV			7,6*((1,4+0,8)/2)*((0,45+0,65)/2) "nazáklad zdi bez koruny, PB, řez C, E a A výkres D4"	4,598				
VV			2*1,5*(0,45+0,65)/2 "nazáklad zdi bez koruny, LB, řez B a A výkres D4"	1,650				
VV			0,4*1*(0,45+0,65)/2 "pas P2 mimo dno dle řezu E"	0,220				
VV			0,4*2 *1,6*(0,45+0,65)/2 "pas P1 mimo dno dle řezu C"	0,704				
VV			Součet	7,172				
24	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	45,590	1 760,00	80 238,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV			"zaklady rekonstrukce opevnění na P břehu, pasů a líce LB zdi"					
VV			7,7*0,9+(7,7+2*0,4)*2,4 "základ zdi na PB, řez A a D, výkres D4 "	27,330				
VV			7,7*1,3 "základ zdi na LB před dozděním, řez A a D, výkres D4 "	10,010				
VV			3,15*0,7*2 "základ pasu P1, dle řezu A a C"	4,410				
VV			3,2*1,2 "základ pasu P2, dle řezu A a E"	3,840				
VV			Součet	45,590				
25	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	45,590	450,00	20 515,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
D 4			Vodorovné konstrukce	72 907,56				
26	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	3,420	1 690,00	5 779,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
VV			7,6*3*0,15 "filtr pod balvanitým skluzem"	3,420				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	3,420				
27	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	11,172	4 476,00	50 005,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
VV			7,6*3*0,7*0,7 "skluzová plocha, cca 70% objemu konstrukce z nového kamene"	11,172				
VV			Součet	11,172				
28	K	46751011-R	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	4,788	3 576,00	17 121,89	
PP			Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
VV			7,6*3*0,7*0,30 "skluzová plocha, cca 30% objemu konstrukce z původního kamene"	4,788				
VV			Součet	4,788				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 959,82				
29	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	7,023	166,00	1 165,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
VV			4,87*0,9+((0,7+0,95)/2)*1,6*2 "dilatace mezo novou as původní zdi dle řezu C výkres D4"	7,023				
VV			Součet	7,023				
30	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	12,700	220,00	2 794,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
VV			2*2,6+2*0,7+2*1,6+2,9 "dilatace dle řezu C výkres D4"	12,700				
VV			Součet	12,700				
D 8			Trubní vedení	508,20				
31	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm	m	2,200	7,00	15,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm					
VV			"délka potrubí s přesahem" počet ks na řešený úsek"					
VV			1,1*2 "zed na pravém břehu výkres D4"	2,200				
VV			Součet	2,200				
32	M	28613129	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm	m	2,200	224,00	492,80	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 318,60				
33	K	96019124-R	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů	m3	11,368	3 150,00	35 809,20	
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů					
VV			(3+2*0,4)*0,75*0,8 "horní nadzákladová část kamenné zdi - sloupkový čedič"	2,280				
VV			4,8*1,7*0,8 "horní nadzákladová část kamenné zdi - sloupkový čedič"	6,528				
VV			2*1,6*(0,7+0,9)/2 "nadrákladová část kamenné zdi řádkové zdivo dle řezu B, výkres D.4"	2,560				
VV			Součet	11,368				
34	K	9603212-R	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	16,044	5 100,00	81 824,40	
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
VV			"odbourání základu původní zdi, výkresy D.4, řezu D a A "					
VV			(7,6+2*0,4)*(1.15*0,5+0,95*0,4) "bourání základu pravobřežní zdi"	8,022				
VV			(7,6+2*0,4)*(1.15*0,5+0,95*0,4) "odbourání navětralé betonové konstrukce základu levobřežní zdi"	8,022				
VV			Součet	16,044				
35	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných	kg	491,000	13,00	6 383,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg					
VV			2*5*49,1 "demontáž nosníků mostu - kolejnice"	491,000				
VV			Součet	491,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	985564123	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm	kus	7,000	186,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm					
	VV		7 "kotvení konstrukce pasu P2 k původní zdi, řez E, výkres D.4"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	997	Přesun sutě				55 022,88	
37	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	83,368	660,00	55 022,88	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				21 129,15	
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	60,369	350,00	21 129,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	VV		50,673+2,02*4,8 "započten zpětně vrácený kámen do kce skluzu"		60,369			
	VV		Součet		60,369			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt:
SO 2 - Oprava opevnění koryta VT (neinv)

KSO:
Místo: Modrá u Děčína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:
[Redacted]

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 27266036
CZ27266036

IČ:
DIČ: 28364643

IČ:
DIČ: 28364643

Poznámka:

Cena bez DPH			708 938,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	708 938,04	21,00%	148 876,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			857 815,03
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt: SO 2 - Oprava opevnění koryta VT (neinv)

Místo: Modrá u Děčína Datum: 30.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 708 938,04

D HSV Práce a dodávky HSV 708 938,04

D 4 Vodorovné konstrukce 107 516,16

1	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	39,528	560,00	22 135,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
VV			"betonový podklad dlažeb dna pro budoucí novou podkladní vrstvu, viz výkresy D.4 a D5a-D.5c "					
VV			6,4*3,1 "dno dle výkresu D.5a, plocha dle řezu C a situace"		19,840			
VV			8,85*1,30 "dno dle výkresu D.4, plocha nad skluzem, dl eřezu F-H, A"		11,505			
VV			4,05*1,56 "dno dle výkresu D.5b, plocha dle situace a řezu C"		6,318			
VV			1,26*1,48 "dno dle výkresu D.5c, plocha dle řezů A a C"		1,865			
VV			Součet		39,528			

2	K	465513117	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	39,528	2 160,00	85 380,48	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP			Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
VV			"Oprava dna doložením dlažby, viz výkresy D.4 a D5a-D.5c "					
VV			6,4*3,1 "dno dle výkresu D.5a, plocha dle řezu C a situace"		19,840			
VV			8,85*1,30 "dno dle výkresu D.4, plocha nad skluzem, dl eřezu F-H, A"		11,505			
VV			4,05*1,56 "dno dle výkresu D.5b, plocha dle situace a řezu C"		6,318			
VV			1,26*1,48 "dno dle výkresu D.5c, plocha dle řezů A a C"		1,865			
VV			Součet		39,528			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 029,35

3	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	486,199	650,00	316 029,35	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP			Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
VV			"vzdušní líc kamenných zdí dle výkresu D.3"					
VV			2.0*1.8*0,7 "dle řezu 1"		2,520			
VV			3.8*2.6*0,7 "dle řezu 2"		6,916			
VV			19.6*3.3*0,7 "dle řezu 3"		45,276			
VV			8.5*3.4*0,7 "dle řezu 4"		20,230			
VV			4.4*3.5*0,7 "dle řezu 5"		10,780			
VV			0*3.3*0,7 "dle řezu 6 - nová konstrukce zdi bez opravy spár"		0,000			
VV			8.0*2.1*0,7 "dle řezu 7"		11,760			
VV			1.3*2.0*0,7 "dle řezu 8"		1,820			
VV			3.1*1.9*0,7 "dle řezu 9"		4,123			
VV			3.8*2.2*0,7 "dle řezu 10"		5,852			
VV			1.9*2.6*0,7 "dle řezu 11"		3,458			
VV			14.8*2.5*0,7 "dle řezu 12"		25,900			
VV			17.1*2.3*0,7 "dle řezu 13"		27,531			
VV			23.1*2.5*0,7 "dle řezu 14"		40,425			
VV			12.4*2.6*0,7 "dle řezu 15"		22,568			
VV			7.8*2.7*0,7 "dle řezu 16"		14,742			
VV			14.3*2.7*0,7 "dle řezu 17"		27,027			
VV			7.2*3.1*0,7 "dle řezu 18"		15,624			
VV			12.8*2.1*0,7 "dle řezu 19"		18,816			
VV			19.8*1.9*0,7 "dle řezu 20"		26,334			
VV			16.5*2.5*0,7 "dle řezu 21"		28,875			
VV			7.5*2.1*0,7 "dle řezu 22"		11,025			
VV			14.6*2.4*0,7 "dle řezu 23"		24,528			
VV			4.4*2.2*0,7 "dle řezu 24"		6,776			
VV			7.1*2.3*0,7 "dle řezu 25"		11,431			
VV			12.6*2.1*0,7 "dle řezu 26"		18,522			
VV			12.6*2.5*0,7 "dle řezu 27"		22,050			
VV			3.2*2.4*0,7 "dle řezu 28"		5,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6.0*3.2*0,7 "dle řezu 29"		13,440			
	VV		6.6*2.7*0,7 "dle řezu 30"		12,474			
	VV		Součet		486,199			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 889,17	
4	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	486,199	396,00	192 534,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
	VV		"vzdušní líc kamenných zdí dle výkresu D.3"					
	VV		2.0*1.8*0,7 "dle řezu 1"		2,520			
	VV		3.8*2.6*0,7 "dle řezu 2"		6,916			
	VV		19.6*3.3*0,7 "dle řezu 3"		45,276			
	VV		8.5*3.4*0,7 "dle řezu 4"		20,230			
	VV		4.4*3.5*0,7 "dle řezu 5"		10,780			
	VV		0*3.3*0,7 "dle řezu 6 - nová konstrukce zdi bez opravy spár"		0,000			
	VV		8.0*2.1*0,7 "dle řezu 7"		11,760			
	VV		1.3*2.0*0,7 "dle řezu 8"		1,820			
	VV		3.1*1.9*0,7 "dle řezu 9"		4,123			
	VV		3.8*2.2*0,7 "dle řezu 10"		5,852			
	VV		1.9*2.6*0,7 "dle řezu 11"		3,458			
	VV		14.8*2.5*0,7 "dle řezu 12"		25,900			
	VV		17.1*2.3*0,7 "dle řezu 13"		27,531			
	VV		23.1*2.5*0,7 "dle řezu 14"		40,425			
	VV		12.4*2.6*0,7 "dle řezu 15"		22,568			
	VV		7.8*2.7*0,7 "dle řezu 16"		14,742			
	VV		14.3*2.7*0,7 "dle řezu 17"		27,027			
	VV		7.2*3.1*0,7 "dle řezu 18"		15,624			
	VV		12.8*2.1*0,7 "dle řezu 19"		18,816			
	VV		19.8*1.9*0,7 "dle řezu 20"		26,334			
	VV		16.5*2.5*0,7 "dle řezu 21"		28,875			
	VV		7.5*2.1*0,7 "dle řezu 22"		11,025			
	VV		14.6*2.4*0,7 "dle řezu 23"		24,528			
	VV		4.4*2.2*0,7 "dle řezu 24"		6,776			
	VV		7.1*2.3*0,7 "dle řezu 25"		11,431			
	VV		12.6*2.1*0,7 "dle řezu 26"		18,522			
	VV		12.6*2.5*0,7 "dle řezu 27"		22,050			
	VV		3.2*2.4*0,7 "dle řezu 28"		5,376			
	VV		6.0*3.2*0,7 "dle řezu 29"		13,440			
	VV		6.6*2.7*0,7 "dle řezu 30"		12,474			
	VV		Součet		486,199			
5	K	9603212-R	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	3,953	4 600,00	18 183,80	
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
	VV		"odbourání a dočištění betonového podkaldnu dlažeb dna pro budoucí novou podkaldní vrstvu, viz výkresy D.4 a D5a-D.5c "					
	VV		6,4*3,1*0,1 "dno dle výkresu D.5a, plocha dle řezu C a situace"		1,984			
	VV		8,85*1,30*0,1 "dno dle výkresu D.4, plocha nad skluzem, dl e řezu F-H, A"		1,151			
	VV		4,05*1,56*0,1 "dno dle výkresu D.5b, plocha dle situace a řezu C"		0,632			
	VV		1,26*1,48*0,1 "dno dle výkresu D.5c, plocha dle řezů A a C"		0,186			
	VV		Součet		3,953			
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	224,279	149,00	33 417,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"vzdušní líc kamenných zdí dle výkresu D.3, plný profil zdí u nadezdívký sloupkovým čedičem"					
	VV		2.0*1.8*0,2 "dle řezu 1"		0,720			
	VV		3.8*2.6*0,2 "dle řezu 2"		1,976			
	VV		19.6*3.3*0,2 "dle řezu 3"		12,936			
	VV		8.5*3.4*0,2 "dle řezu 4"		5,780			
	VV		4.4*3.5*0,2 "dle řezu 5"		3,080			
	VV		0 "dle řezu 6 - nová konstrukce zdi"		0,000			
	VV		8.0*2.1*0,2 "dle řezu 7"		3,360			
	VV		1.3*2.0*0,2 "dle řezu 8"		0,520			
	VV		3.1*1.9*0,2 "dle řezu 9"		1,178			
	VV		3.8*2.2*0,2 "dle řezu 10"		1,672			
	VV		1.9*2.6*0,2 "dle řezu 11"		0,988			
	VV		14.8*2.5*0,2 "dle řezu 12"		7,400			
	VV		17.1*2.3*0,2 "dle řezu 13"		7,866			
	VV		23.1*2.5*0,2 "dle řezu 14"		11,550			
	VV		12.4*2.6*0,2 "dle řezu 15"		6,448			
	VV		7.8*2.7*0,2 "dle řezu 16"		4,212			
	VV		14.3*2.7*0,2 "dle řezu 17"		7,722			
	VV		7.2*3.1*0,2 "dle řezu 18"		4,464			
	VV		12.8*2.1*0,2 "dle řezu 19"		5,376			
	VV		19.8*1.9*0,2 "dle řezu 20"		7,524			
	VV		16.5*2.5*0,2 "dle řezu 21"		8,250			
	VV		7.5*2.1*0,2 "dle řezu 22"		3,150			
	VV		14.6*2.4*0,2 "dle řezu 23"		7,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4.4*2.2*0,2 "dle řezu 24"		1,936			
VV			7.1*2.3*0,2 "dle řezu 25"		3,266			
VV			12.6*2.1*0,2 "dle řezu 26"		5,292			
VV			12.6*2.5*0,2 "dle řezu 27"		6,300			
VV			3.2*2.4*0,2 "dle řezu 28"		1,536			
VV			6.0*3.2*0,2 "dle řezu 29"		3,840			
VV			6.6*2.7*0,2 "dle řezu 30"		3,564			
VV			Mezisoučet		138,914			
VV			"čištění dna před podkládkou dlažby"					
VV			10* 3,15 "dno mezi profily 3-4"		31,500			
VV			9* 3,15 "dno mezi profily 8-11"		28,350			
VV			4,1* 3,15 "dno pod profilem 17"		12,915			
VV			2* 3,15 "dno mezi profily 25-26"		6,300			
VV			2* 3,15 "dno mezi profily 25-26"		6,300			
VV			Mezisoučet		85,365			
VV			Součet		224,279			
7	K	985221111	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,050	12 660,00	633,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
VV			1*0,2*0,25 "dozdění rádkového zdiva v patě PB zdi pod lávkou, viz výkres D.d, řez A a B"		0,050			
VV			Součet		0,050			
8	M	58381082	haklík hrubý štípaný (1t=3m2)	m2	0,200	600,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			haklík hrubý štípaný (1t=3m2)					
VV			1*0,2		0,200			
VV			Součet		0,200			
D	997		Přesun sutě				12 890,46	
9	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	19,531	660,00	12 890,46	
PP			Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
D	998		Přesun hmot				27 612,90	
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	78,894	350,00	27 612,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt:
SO 3 - Odstranění nevhodně rostoucí vegetace (neinv)

KSO:
Místo: Modrá u Děčína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:
[Redacted]

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 27266036
CZ27266036

IČ:
DIČ: 28364643

IČ:
DIČ: 28364643

Poznámka:

Cena bez DPH			170 970,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 970,06	21,00%	35 903,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 873,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt: SO 3 - Odstranění nevhodně rostoucí vegetace (neinv)

Místo: Modrá u Děčína Datum: 30.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 970,06

D HSV Práce a dodávky HSV 170 970,06

D 1 Zemní práce 170 621,40

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	75,000	86,00	6 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	VV		42*0,5 "PB, mezi profily 13 - 16"		21,000			
	VV		24*0,5*2 "PB i LB mezi profily 20 - 22"		24,000			
	VV		30*0,5*2 "PB i LB mezi profily 27 - 36"		30,000			
	VV		Součet		75,000			
2	K	11210701-R	zpracování dřevní hmoty na rovnané dříví se snesením na vzdálenost do 50 m a vyrovnaním do hrání kuláčů	soubor	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP		zpracování dřevní hmoty na rovnané dříví se snesením na vzdálenost do 50 m a vyrovnaním do hrání kuláčů					
3	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	406,00	2 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
	VV		3 "jasanu, STROM 11 SE NEKÁCI"		3,000			
	VV		1 "vrba"		1,000			
	VV		1 "lípa"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	6,000	570,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	VV		3 "jasanu, STROMY č. 13 a 14 SE NEKÁCI"		3,000			
	VV		1 "vrba"		1,000			
	VV		2 "lípa"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	13,000	1 805,00	23 465,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm					
	VV		5 "jasan - 1x trojkmen"		5,000			
	VV		1 "vrba"		1,000			
	VV		3 "bříza - 1x dvojkmen"		3,000			
	VV		2"akát - dvojkmen"		2,000			
	VV		2 "olše - dvojkmen"		2,000			
	VV		Součet		13,000			
6	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 959,00	5 959,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm					
	VV		1,000 "olše"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	3,000	12 600,00	37 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm					
	VV		1 "jasan"		1,000			
	VV		1 "vrba"		1,000			
	VV		1 "olše"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	112151119	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus	2,000	19 400,00	38 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm					
	VV		1 "jasan"		1,000			
	VV		1 "olše"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "strom č. 10, výkop pro novou zeď"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	183104423	Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě zabuřeněné zemina 3	kus	10,000	82,00	820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě zabuřeněné zemina 3					
	VV		4+2+2+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
11	K	184004613	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 300 do 400 mm, do jamky o průměru 500 mm, hl. 500 mm	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 300 do 400 mm, do jamky o průměru 500 mm, hl. 500 mm					
	VV		4+2+2+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
12	M	026R1	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-200cm	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	
	PP		Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-200cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	M	026R2	Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 51-70 cm	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	
	PP		Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 51-70 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	026504R4	vrba bílá /Salix alba/ 120-150cm	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	
	PP		vrba bílá /Salix alba/ 120-150cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	0265R3	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 120-150cm	kus	2,000	870,00	1 740,00	
	PP		Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 120-150cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	30,000	260,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	30,000	145,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
18	K	184808321	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, organickými hnojivy v množství od 3 do 5 kg k 1 sazenici	kus	40,000	19,00	760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, organickými hnojivy v množství od 3 do 5 kg k 1 sazenici					
	VV		10*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,200	32,00	38,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		10*4*0,03		1,200			
	VV		Součet		1,200			
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,700	570,00	399,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		10*0,07		0,700			
	VV		Součet		0,700			
21	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty (především pařezů) v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	7 400,00	7 400,00	
	PP		Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty (především pařezů) v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci					
	VV		1 "likvidace jednoho pařezu a veškerých větví z kácených porostů"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				348,66	
22	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,234	1 490,00	348,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt:
VON_I - VON investiční

KSO:
Místo: Modrá u Děčína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 27266036
CZ27266036

IČ:
DIČ: 28364643

IČ:
DIČ: 28364643

Cena bez DPH			73 680,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 680,00	21,00%	15 472,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			89 152,80
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Červeník, ř. km 0,000-0,350
Objekt: VON_I - VON investiční

Místo: Modrá u Děčína
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 30.08.2024
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 680,00

1	K	R 01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,500	600,00	300,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
2	K	R 02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soubor	0,500	2 000,00	1 000,00	
PP			Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.					
3	K	R 03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,500	200,00	100,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
4	K	R 04	Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,500	1 400,00	700,00	
PP			Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
5	K	R 05	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	0,500	1 100,00	550,00	
PP			Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
6	K	R 06	Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu	kus	0,500	1 000,00	500,00	
PP			Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu					
7	K	R 07	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	0,500	2 400,00	1 200,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).					
8	K	R 08	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií	soubor	0,500	114 000,00	57 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií					
9	K	R 09	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu.	soubor	0,500	14 000,00	7 000,00	
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu.					
10	K	R 10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	0,500	4 000,00	2 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R 11	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	0,500	2 100,00	1 050,00	
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
12	K	R12	zajištění opatření plynoucích k doržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,500	1 960,00	980,00	
PP			zajištění opatření plynoucích k doržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					
13	K	R18	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,500	2 600,00	1 300,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt:
VON_N - VON neinvestiční

KSO:
Místo: Modrá u Děčína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.08.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 27266036
CZ27266036

IČ:
DIČ: 28364643

IČ:
DIČ: 28364643

Cena bez DPH			32 980,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 980,00	21,00%	6 925,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			39 905,80
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Červený potok, ř. km 0,000-0,350
Objekt: VON_N - VON neinvestiční

Místo: Modrá u Děčína Datum: 30.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 980,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 980,00

1	K	R 01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,500	600,00	300,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
2	K	R 02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soubor	0,500	2 000,00	1 000,00	
PP			Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.					
3	K	R 03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,500	200,00	100,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
4	K	R 04	Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	0,500	1 400,00	700,00	
PP			Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
5	K	R 05	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	0,500	1 100,00	550,00	
PP			Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
6	K	R 06	Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu	kus	0,500	1 000,00	500,00	
PP			Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu					
7	K	R 07	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	0,500	2 400,00	1 200,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).					
8	K	R 08	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií	soubor	0,500	41 500,00	20 750,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií					
9	K	R 09	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu.	soubor	0,500	5 100,00	2 550,00	
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu.					
10	K	R 10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	0,500	4 000,00	2 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R 11	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	0,500	2 100,00	1 050,00	
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
12	K	R12	zajištění opatření plynoucích k doržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,500	1 960,00	980,00	
PP			zajištění opatření plynoucích k doržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					
13	K	R18	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,500	2 600,00	1 300,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					

Ceník dříví BP - STOP Ohře, Teplice

kategorie tvrdosti	druh dřevin	nim. cen Kč/m3 bez DPH	převodní koeficient
A	listnaté měkké (VR, TP)	850,-	0,54
B	listnaté měkké (ostatní)	1 100,-	0,54
C	jehličnaté	1 200,-	0,54
D	bříza	1 400,-	0,54
E	listnaté tvrdé	1 550,-	0,64