

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024007
Stavba: Muniční sklad Maxičky 1



KSO:
Místo: Maxičky

CC-CZ:
Datum: 3.7.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Roman Klabeneš

IČ: 69913951
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			224 993,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 224 993,19	Výše daně 47 248,60
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			272 241,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024007

Stavba: Muniční sklad Maxičky 1

Místo: Maxičky

Datum: 3.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Roman Klabeneš

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		224 993,19	272 241,79
2024007	Muniční sklad Maxičky 1	224 993,19	272 241,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Muniční sklad Maxičky 1

KSO:

Místo: Maxičky

CC-CZ:

Datum: 3.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Klabeneš

IČ:

69913951

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			224 993,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	224 993,19	21,00%	47 248,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			272 241,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Muniční sklad Maxičky 1

Místo:

Maxičky

Datum:

3.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Roman Klabeneš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 993,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 996,83

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 192,00

1	K	310271015	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárniciemi plochy do 1 m ² , tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4	m ²	2,880	2 150,00	6 192,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 983,07

2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitě vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m ²	2,880	280,00	806,40
3	K	612315202	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	6,000	109,00	654,00
4	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m ²	152,396	132,00	20 116,27
5	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitě vtačené do tmelu stěn	m ²	2,880	280,00	806,40
6	K	644941112R001	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	8,000	950,00	7 600,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 821,76

7	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m ²	43,000	170,00	7 310,00
8	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m ²	1 333,000	1,20	1 599,60

WV

43*31 'Přepočtené koeficientem množství

1 333,000

9	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m ²	43,000	100,00	4 300,00
10	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m ³	m ³	0,384	13 400,00	5 145,60

WV

0,4*0,4*0,4*6

0,384

11	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m ²	m ²	2,880	162,00	466,56
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

D 997

Přesun sutě

8 000,00

27	K	997013501R001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

161 996,36

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

1 745,60

12	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	42,800	27,00	1 155,60
13	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	10,000	42,00	420,00
14	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	2,000	85,00	170,00

D 762

Konstrukce tesařské

21 057,82

15	K	762421815	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m ²	50,138	140,00	7 019,32
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	762421815	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	100,275	140,00	14 038,50
D 767 Konstrukce zámečnické							59 612,00
17	M	RMAT0001	vrata garážová	ks	2,000	28 650,00	57 300,00
18	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	2,000	380,00	760,00
19	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,880	400,00	1 152,00
20	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	8,000	50,00	400,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							39 089,58
21	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	152,396	12,50	1 904,95
22	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	152,396	58,00	8 838,97
23	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	152,396	186,00	28 345,66
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							40 491,36
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	389,340	12,50	4 866,75
25	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	389,340	28,50	11 096,19
26	K	784211031	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	389,340	63,00	24 528,42



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA DĚČÍN

Sládkova 486/2, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, tel. +420 956240111, fax +420 412510451, ls240@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Muniční sklad Maxičky č.1

-

Příloha č.2 - Technická zpráva

Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby : Muniční sklad Maxičky č.3

Místo stavby : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín
Revír Čertova Voda, k.ú. Prostřední Žleb – st. 584

Investor stavby : **Lesy České republiky, s. p.**
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ : 500 08
IČO : 42196451
LS Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín

Zhotovitel stavby: dle výsledku ZŘ

Charakter stavby : Oprava

Zahájení stavby : Po sepsání SoD

Ukončení stavby : **31.9.2024**

2. Základní údaje charakterizující stavbu

Zjednodušená technická dokumentace řeší opravu provozní budovy – bývalého muničního skladu. Budova je v současné době využívána Lesní správou Děčín k uskladnění příslušenství pro traktor a k uskladnění materiálu.

3. Navrhované řešení

Oprava skladu bude obsahovat opravy vnějších omítek do 30% plochy, odbourání vystupujících prvků fasády, odstranění zbytků bleskosvodu a její kompletní očištění a následná úprava fasádní silikonovou barvou vč. penetrace (dle určení investora). Dále bude provedena výměna kovových vrat včetně zárubní. Vnitřní plochy stěn budou očištěny napenetrovány a natřeny vnitřním malířským jednonásobným nátěrem. Dojde k zazdění okenních otvorů vč. omítek. Ze stropní konstrukce bude demontován podhled a patřičně zlikvidován. Na objektu budou znovu osazeny mřížky na větracích otvorech.

4. Vliv stavby na životní prostředí a BOZP

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR. Dále pak lesním zákonem č.289/1995 Sb., zákonem o povodích č.305/200 Sb., o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a odpadech č.185/2001 Sb.

Negativně bude ovlivněno životní prostředí po dobu výstavby, převážně v důsledku provádění prací na komunikaci (zvýšená hlučnost a prašnost, znečištění ovzduší exhalacemi spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů používaných při výstavbě) – jedná se o běžné vlivy způsobované jakoukoliv stavbou.

Při stavebních pracích nesmí dojít zejména ke znečištění povrchu půdy a vody ropnými látkami ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Rovněž nesmí být porušena ustanovení nařízení vlády ČR, která stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Omezení negativních vlivů lze používáním ekologických paliv a maziv ve stavebních strojích, udržováním řádného technického stavu stavebních strojů a dopravních prostředků používaných při výstavbě a technologicko – pracovní kázní obsluhy těžké mechanizace.

5. Likvidace odpadů a nakládání s odpady

Při provádění bouracích a montážních prací vzniknou odpady. Klasifikace odpadů je dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., stanovenou katalogem odpadů a seznamem nebezpečných odpadů.

Se všemi odpady bude naloženo podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., §16, odst.1, písm. c,e,f, v novém znění.

V Děčíně dne 12.6.2024

Vypracoval: [REDACTED]