



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Goethova ulice - výměna kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2024000686

číslo smlouvy zhotovitele: 24008

číslo veřejné zakázky: 24026

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 4. 2024. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 22. 7. 2024. Smlouva včetně Dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Jedná se o vypořádání zjištěných skutečností na základě geodetického zaměření skutečného provedení, rozsahu prací a dodávek na díle, zejména délky potrubí, množství tvarovek.

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Jedná o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jejichž potřeba vyplynula před dokončením stavebních prací, kdy byl provedeny úpravy asfaltových povrchů v těsné blízkosti stavby s úpravou odvodnění z důvodu nezbytné potřeby provedení odvodnění části přilehlé k rýze po kanalizaci. Změna v osobě zhotovitele by objednateli způsobila výrazné navýšení finančních nákladů a značné obtíže, zároveň bylo nejvhodnějším řešením tyto dodatečné práce zadat zhotoviteli stavby z ekonomických i technických důvodů.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 a 5 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Cena díla po započtení Dodatku č. 2 (tzn. Změnového listu č. 2A a 2B) činí **22 408 726,42 Kč bez DPH.**

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	20 192 100 Kč
Dodatek č. 1	2 427 715,51 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	164 726,38 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	93 808,59 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-469 624,06 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 2	22 408 726,42 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2A a 2B
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 9. 2024, č. 1291/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Petr
Novotný

Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2024.10.04
08:56:33 +02'00'

Ing. Petr Novotný,
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2A - **MÉNĚPRÁCE**

na akci: Goethova ulice - výměna kanalizace

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Na základě geodetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí a výměra nových živičných ploch. Dle odsouhlasených změn v projektové dokumentaci nebyly na potrubí osazeny originální kameninové odbočky, přípojky byly na potrubí napojeny osazením napojovacích sedel do vývrtu v potrubí, dále došlo k úpravě skladebného složení kanalizačních šachet s osazením kónusů. Zjištěné drobné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly méněprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů :	bez DPH	-469 624,06 Kč
	DPH 21%	-98 621,05 Kč
	celkem s DPH	-568 245,11 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš v.r.

Za objednatele : Ing. Lenka Růžicková v.r.

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera v.r.

Za projektanta: Ing. Daniel Václík v.r.

Datum sepsání protokolu:

Přílohy : - změnové rozpočty jednotlivých objektů - méněpráce

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2B - VÍCEPRÁCE

na akci: Goethova ulice - výměna kanalizace

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny :

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.

Seznam dokumentace týkající se změny :

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD
skut. provedení, změnové rozpočty víceprací k
Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Na základě geodetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí a výměra nových živičných ploch. Dle odsouhlasených změn v projektové dokumentaci nebyly na potrubí osazeny originální kameninové odbočky, přípojky byly na potrubí napojeny osazením napojovacích sedel do vývrtu v potrubí, dále došlo k úpravě skladebného složení kanalizačních šachet s osazením kónusů. Zjištěné drobné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů :

bez DPH

258 534,97 Kč

DPH 21%

54 292,34 Kč

celkem s DPH

312 827,31 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš v.r.

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková v.r.

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera v.r.

Za projektanta: Ing. Daniel VACLÍK v.r.

Datum sepsání protokolu:

Přílohy : - změnové rozpočty jednotlivých objektů - vícepráce

REKAPITULACE CENOVÝCH NÁKLADŮ

Stavba:

Goethova ulice - výměna kanalizace

Číslo smlouvy objednatele:

2024000686, Dodatek č.1

Číslo smlouvy zhotovitele:

24008, Dodatek č.1

Zhotovitel:

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Objednatel:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt	SOD	DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE - ZL č.1	SOD + Dodatek č. 1	MÉNĚPRÁCE ZL č.2	VÍCEPRÁCE ZL č.2	Konečná cena díla bez DPH	Rozdíl
IO 01 - Kanalizace	19 422 023,94		19 422 023,94	-455 530,37	91 343,92	19 057 837,49	-364 186,45
IO 01.1 - Přepojení kanalizačních přípojek	115 076,06		115 076,06	-14 093,69	2 464,67	103 447,04	-11 629,02
VON Vedlejší a ostatní náklady	655 000,00		655 000,00			655 000,00	0,00
ZL č.1 Realizace nových asfaltových povrchů v celé šíři komunikace		2 427 715,51	2 427 715,51		164 726,38	2 592 441,89	164 726,38
Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH	20 192 100,00	2 427 715,51	22 619 815,51	-469 624,06	258 534,97	22 408 726,42	-211 089,09

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
Objekt: IO 01 - Kanalizace - **MÉNĚPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

					SOD			Skutečnost			MÉNĚPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce					392 855,60			386 682,40			-6 173,20		
15	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	46,050	4 780,00	220 119,00	45,350	4 780,00	216 773,00	-0,700	4 780,00	-3 346,00
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	490,961	150,00	73 644,15	494,637	150,00	74 195,55	3,676	150,00	551,40
38	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	981,922	590,00	579 333,98	989,274	590,00	583 671,66	7,352	590,00	4 337,68
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	181,828	250,00	45 457,00	178,852	250,00	44 713,00	-2,976	250,00	-744,00
40	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	363,656	350,00	127 279,60	357,704	350,00	125 196,40	-5,952	350,00	-2 083,20
D 2 Zakládání					88 558,02			87 152,18			-1 405,84		
46	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	62,439	1 180,00	73 678,02	61,451	1 180,00	72 512,18	-0,988	1 180,00	-1 165,84
47	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	124,000	120,00	14 880,00	122,000	120,00	14 640,00	-2,000	120,00	-240,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					14 875,20			14 640,00			-235,20		
48	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	123,960	120,00	14 875,20	122,000	120,00	14 640,00	-1,960	120,00	-235,20
D 4 Vodorovné konstrukce					600 456,80			586 897,70			-13 559,10		
49	K	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2	kus	136,000	140,00	19 040,00	126,000	140,00	17 640,00	-10,000	140,00	-1 400,00
50	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/kameninové DN 600-800	kus	137,360	310,00	42 581,60	127,260	310,00	39 450,60	-10,100	310,00	-3 131,00
53	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	310,00	313,10	0,000	310,00	0,00	-1,010	310,00	-313,10
54	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,010	345,00	348,45	2,020	345,00	696,90		345,00	0,00
55	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	3,000	700,00	2 100,00		700,00	0,00
56	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,020	372,00	751,44	3,030	372,00	1 127,16		372,00	0,00
57	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	40,702	4 390,00	178 681,78	40,058	4 390,00	175 854,62	-0,644	4 390,00	-2 827,16
58	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	91,796	3 920,00	359 840,32	90,294	3 920,00	353 952,48	-1,502	3 920,00	-5 887,84
D 8 Trubní vedení					498 048,12			98 804,29			-399 243,83		
67	K	83148-R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 800	m	110,760	2 800,00	310 128,00	112,550	2 800,00	315 140,00		2 800,00	0,00
			zkrácení délky potrubí: 122 - 123,96					-1,960					
			náhrada potrubí za neosazené odbočky: 5*0,75					3,750					
68	M	59781-R	trouba kameninová glazovaná DN800mm L2,0 m spojovací systém C, třída pevnosti (H)	m	113,680	18 229,00	2 072 272,72	114,238	18 229,00	2 082 449,06		18 229,00	0,00
69	K	83744-R	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 800	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	7,000	2 500,00	17 500,00	-3,000	2 500,00	-7 500,00
72	M	59784-R	opravná manžeta DN 800 mm, třída pevnosti (H)	kus	3,045	15 396,00	46 880,82	0,000	15 396,00	0,00	-3,045	15 396,00	-46 880,82
73	K	83748-R	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 800	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	0,000	3 000,00	0,00	-5,000	3 000,00	-15 000,00
74	M	59791-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 800/150 L75cm spojovací systém C/F, třída pevnosti (H)	kus	3,045	44 121,00	134 348,45	0,000	44 121,00	0,00	-3,045	44 121,00	-134 348,45
75	M	59792-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 800/200 L75cm spojovací systém C/F, třída pevnosti (H)	kus	1,015	51 261,00	52 029,92	0,000	51 261,00	0,00	-1,015	51 261,00	-52 029,92
76	M	59793-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 800/250 L75cm spojovací systém C/F, třída pevnosti (H)	kus	1,015	61 056,00	61 971,84	0,000	61 056,00	0,00	-1,015	61 056,00	-61 971,84
79	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	12,000	1 090,00	13 080,00	6,000	1 090,00	6 540,00	-6,000	1 090,00	-6 540,00
Z-1		59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus				6,000	329,00	1 974,00			
Z-1		59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus				2,000	1 300,00	2 600,00			

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
Objekt: IO 01 - Kanalizace - **MÉNĚPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

					SOD			Skutečnost			MÉNĚPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	1,010	6 261,00	6 323,61	0,000	6 261,00	0,00	-1,010	6 261,00	-6 323,61
Z-2		59224436	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm stupadla poplastovaná	kus				1,010	7 500,00	7 575,00			
84	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky 1000 mm	kus	7,000	4 300,00	30 100,00	3,000	4 300,00	12 900,00	-4,000	4 300,00	-17 200,00
85	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	7,070	10 864,00	76 808,48	3,030	10 864,00	32 917,92	-4,040	10 864,00	-43 890,56
87	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	4,040	7 379,00	29 811,16	3,030	7 379,00	22 358,37	-1,010	7 379,00	-7 452,79
Z-3		59224433	deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm	kus				1,010	9 240,00				
Z-4		894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus				2,000	1 030,00				
Z-5		59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus				2,020	1 480,00				
Z-4		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus				4,000	1 700,00				
Z-5		PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus				4,040	3 180,00				
92	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	371,880	18,00	6 693,84	366,000	18,00	6 588,00	-5,880	18,00	-105,84
Z-6			Napojovací element pro přípojku DN 200 včetně osazení	kus				1,000	4 490,00	4 490,00		4 490,00	0,00
Z-7			Napojovací element pro přípojku DN 250 včetně osazení	kus				1,000	4 490,00	4 490,00		4 490,00	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					41 440,00	13 600,00			-27 840,00		
108	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	259,000	160,00	41 440,00	85,000	160,00	13 600,00	-174,000	160,00	-27 840,00
112	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,420	7 230,00	3 036,60	0,700	7 230,00	5 061,00		7 230,00	0,00
Z-8		977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm					0,070	8 770,00			8 770,00	0,00
D	997	Přesun sutě					239 828,60	237 846,20			-1 982,40		
118	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	118,520	300,00	35 556,00	116,840	300,00	35 052,00	-1,680	300,00	-504,00
119	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 066,680	20,00	21 333,60	1 051,560	20,00	21 031,20	-15,120	20,00	-302,40
121	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	118,520	200,00	23 704,00	116,840	200,00	23 368,00	-1,680	200,00	-336,00
122	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	318,470	500,00	159 235,00	316,790	500,00	158 395,00	-1,680	500,00	-840,00
D	998	Přesun hmot					824 139,36	819 048,56			-5 090,80		
126	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 873,044	440,00	824 139,36	1 861,474	440,00	819 048,56	-11,570	440,00	-5 090,80
Cena celkem bez DPH							2 700 201,70 Kč	2 244 671,33 Kč			-455 530,37 Kč		

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
Objekt: IO 01 - Kanalizace - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

					SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce					652 978,13			657 867,21			4 889,08		
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	490,961	150,00	73 644,15	494,637	150,00	74 195,55	3,676	150,00	551,40
38	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	981,922	590,00	579 333,98	989,274	590,00	583 671,66	7,352	590,00	4 337,68
D 8 Trubní vedení					2 409 340,72			2 493 157,26			83 816,54		
67	K	83148-R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 800	m	110,760	2 800,00	310 128,00	112,550	2 800,00	315 140,00	1,790	2 800,00	5 012,00
			zkrácení délky potrubí: 122 - 123,96					-1,96					
			náhrada potrubí za neosazené odbočky: 5*0,75					3,75					
68	M	59781-R	trouba kameninová glazovaná DN800mm L2,0 m spojovací systém C, třída pevnosti (H)	m	113,680	18 229,00	2 072 272,72	114,238	18 229,00	2 082 449,06	0,558	18 229,00	10 176,34
Z-1		59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus				6,000	329,00	1 974,00	6,000	329,00	1 974,00
Z-2		59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus				2,000	1 300,00	2 600,00	2,000	1 300,00	2 600,00
Z-3		59224436	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm stupadla poplastovaná	kus				1,010	7 500,00	7 575,00	1,010	7 500,00	7 575,00
Z-4		59224433	deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm	kus				1,010	9 240,00	9 332,40	1,010	9 240,00	9 332,40
Z-5		894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus				2,000	1 030,00	2 060,00	2,000	1 030,00	2 060,00
Z-6		59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus				2,020	1 480,00	2 989,60	2,020	1 480,00	2 989,60
Z-7		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus				4,000	1 700,00	6 800,00	4,000	1 700,00	6 800,00
Z-8		PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus				4,040	3 180,00	12 847,20	4,040	3 180,00	12 847,20
93	K	89978-R	Napojovací element pro přípojku DN 150 včetně osazení	kus	6,000	4 490,00	26 940,00	9,000	4 490,00	40 410,00	3,000	4 490,00	13 470,00
Z-9			Napojovací element pro přípojku DN 200 včetně osazení	kus				1,000	4 490,00	4 490,00	1,000	4 490,00	4 490,00
			cena převzatá z pol. č. 93										
Z-10			Napojovací element pro přípojku DN 250 včetně osazení	kus				1,000	4 490,00	4 490,00	1,000	4 490,00	4 490,00
			cena převzatá z pol. č. 93										
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 036,60			5 674,90			2 638,30		
112	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,420	7 230,00	3 036,60	0,700	7 230,00	5 061,00	0,280	7 230,00	2 024,40
Z-11		977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm					0,070	8 770,00	613,90	0,070	8 770,00	613,90
Cena celkem bez DPH							3 065 355,45 Kč			3 156 699,37 Kč			91 343,92 Kč

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
Objekt: IO 01.1 - Přepojení kanalizačních přípojek
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

					SOD			Skutečnost			MĚNĚPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					3 120,00			0,00			-3 120,00		
10	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	26,000	120,00	3 120,00	0,000	120,00	0,00	-26,000	120,00	-3 120,00
D 8 Trubní vedení					16 269,03			5 295,34			-10 973,69		
29	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	18,000	240,00	4 320,00	11,000	240,00	2 640,00	-7,000	240,00	-1 680,00
31	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	9,270	1 289,00	11 949,03	2,060	1 289,00	2 655,34	-7,210	1 289,00	-9 293,69
Cena celkem bez DPH							19 389,03 Kč			5 295,34 Kč			-14 093,69 Kč

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
Objekt: IO 01.1 - Přepojení kanalizačních přípojek

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:					SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení					4 929,34			7 394,01			2 464,67		
26	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	2,000	210,00	420,00	3,000	210,00	630,00	1,000	210,00	210,00
27	M	28612019	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	m	2,060	2 189,00	4 509,34	3,090	2 189,00	6 764,01	1,030	2 189,00	2 254,67
Cena celkem bez DPH							4 929,34 Kč			7 394,01 Kč			2 464,67 Kč

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace

Objekt: změnový rozpočet č.1 - vícepráce

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

				Dodatek SOD č.1				Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce							694 667,01			743 315,85			48 648,84
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	683,000	120,00	81 960,00	725,000	120,00	87 000,00	42,000	120,00	5 040,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 215 m2 (IO 01) - 215 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
4	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	637,000	150,00	95 550,00	664,000	150,00	99 600,00	27,000	150,00	4 050,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 490 m2 (IO 01) - 3 m2 (IO 01.1)					664,00					
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	683,000	190,00	129 770,00	725,000	190,00	137 750,00	42,000	190,00	7 980,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 430 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	170,750	103,00	17 587,25	181,250	103,00	18 668,75	10,500	103,00	1 081,50
	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,220	611,00	14 187,42	28,638	611,00	17 497,82	5,418	611,00	3 310,40
32	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	193,970	290,00	56 251,30	209,888	290,00	60 867,52	15,918	290,00	4 616,22
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	349,146	90,00	31 423,14	377,798	90,00	34 001,86	28,652	90,00	2 578,72
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	193,970	25,00	4 849,25	209,888	25,00	5 247,20	15,918	25,00	397,95
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	175,160	150,00	26 274,00	187,910	150,00	28 186,50	12,750	150,00	1 912,50
38	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	350,320	590,00	206 688,80	375,820	590,00	221 733,80	25,500	590,00	15 045,00
45	K	181951112	Uprava pláne vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	683,000	30,00	20 490,00	725,000	30,00	21 750,00	42,000	30,00	1 260,00
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	10,143	250,00	2 535,75	11,592	250,00	2 898,00	1,449	250,00	362,25
8	M	58331202	šterkodrt' 0-16 mm	t	20,286	350,00	7 100,10	23,184	350,00	8 114,40	2,898	350,00	1 014,30
D 4 Vodorovné konstrukce							4 851,00			5 544,00			693,00
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	m3	4,410	1 100,00	4 851,00	5,040	1 100,00	5 544,00	0,630	1 100,00	693,00
D 5 Komunikace							1 235 525,00			1 304 990,00			69 465,00
60	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	683,000	316,00	215 828,00	725,000	316,00	229 100,00	42,000	316,00	13 272,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 430 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
62	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	683,000	314,00	214 462,00	725,000	314,00	227 650,00	42,000	314,00	13 188,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 430 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
63	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	683,000	650,00	443 950,00	725,000	650,00	471 250,00	42,000	650,00	27 300,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 430 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
64	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	683,000	30,00	20 490,00	725,000	30,00	21 750,00	42,000	30,00	1 260,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 430 m2 (IO 01) - 2 m2 (IO 01.1)					725,00					
65	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	637,000	20,00	12 740,00	664,000	20,00	13 280,00	27,000	20,00	540,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 490 m2 (IO 01) - 3 m2 (IO 01.1)					664,00					
66	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	637,000	515,00	328 055,00	664,000	515,00	341 960,00	27,000	515,00	13 905,00
			Pozn.: dle GZ 1 157 m2 - 490 m2 (IO 01) - 3 m2 (IO 01.1)					664,00					
D 8 Trubní vedení							115 886,00			136 709,79			20 823,79
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	24,500	150,00	3 675,00	37,000	150,00	5 550,00	12,500	150,00	1 875,00
			Pozn.: 9 míst připojení - svislý průmět potrubí 9x1 m + vodorovně 48 m (vodorovný průmět viz zaměření) - 20 m (zahřnuto v objektu IO 01.1)					37,00					
20	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN10	m	25,000	289,00	7 225,00	38,110	289,00	11 013,79	13,110	289,00	3 788,79
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	24,500	18,00	441,00	37,000	18,00	666,00	12,500	18,00	225,00

Stavba: Goethova ulice - výměna kanalizace
 Objekt: změnový rozpočet č.1 - vícepráce
 Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

					Dodatek SOD č.1			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 470,00	10 290,00	8,000	1 470,00	11 760,00	1,000	1 470,00	1 470,00
	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	7,000	1 230,00	8 610,00	8,000	1 230,00	9 840,00	1,000	1 230,00	1 230,00
	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	7,000	730,00	5 110,00	8,000	730,00	5 840,00	1,000	730,00	730,00
	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	7,000	730,00	5 110,00	8,000	730,00	5 840,00	1,000	730,00	730,00
	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 410,00	9 870,00	8,000	1 410,00	11 280,00	1,000	1 410,00	1 410,00
	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	7,000	397,00	2 779,00	8,000	397,00	3 176,00	1,000	397,00	397,00
	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000	506,00	3 542,00	8,000	506,00	4 048,00	1,000	506,00	506,00
	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000	505,00	3 535,00	8,000	505,00	4 040,00	1,000	505,00	505,00
	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	7,000	2 560,00	17 920,00	8,000	2 560,00	20 480,00	1,000	2 560,00	2 560,00
	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	7,000	443,00	3 101,00	8,000	443,00	3 544,00	1,000	443,00	443,00
	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	7,000	754,00	5 278,00	8,000	754,00	6 032,00	1,000	754,00	754,00
	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	8,000	4 200,00	33 600,00	1,000	4 200,00	4 200,00
D 997 Přesun sutě					208 218,96			220 244,29			12 025,33		
114	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	533,289	60,00	31 997,34	564,963	60,00	33 897,78	31,674	60,00	1 900,44
115	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 799,601	15,00	71 994,02	5 084,667	15,00	76 270,01	285,066	15,00	4 275,99
123	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	396,140	90,00	35 652,60	420,500	90,00	37 845,00	24,360	90,00	2 192,40
124	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	137,150	500,00	68 575,00	144,463	500,00	72 231,50	7,313	500,00	3 656,50
D 998 Přesun hmot					168 567,54			181 637,96			13 070,42		
126	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	383,108	440,00	168 567,54	412,814	440,00	181 637,96	29,706	440,00	13 070,42
Cena celkem bez DPH							2 427 715,51 Kč			2 592 441,89 Kč			164 726,38 Kč