



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna“

číslo smlouvy objednatele: 2024002211

číslo smlouvy zhotovitele: 24 028

číslo veřejné zakázky: 24204

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208, 38 680 2202
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna**“, a to úprava stávající odlehčovací komory na veřejné kanalizační síti v parku Háječek v Českých Budějovicích, a to bezprostředně na soutoku Vltavy a Malše.

Návrh stavebních úprav zahrnuje kromě nového zastropení objektu odlehčovací komory železobetonovou monolitickou deskou se vstupními a provozními otvory osazenými plynotěsnými poklopy, také výměnu stávajících ventilačních poklopů na revizních kanalizačních šachtách v lokalitě za poklopy nové – plynotěsné. Současně s výměnou zastropení objektu OK je navrženo i vyspádování dna jednotlivých usazovacích komor do prostoru pod provozními vstupy (resp. k výtakovému potrubí v případě usazovacích komor za přelivnou hranou OK) a obnova uzávěrů na nátoku a výtoku z objektu OK včetně osazení uzávěrů nátokového potrubí do odlehčovací komory (v provedení z antikorozi oceli) pro profil potrubí 1350/900 mm; vč. ovládání vytaženého pod poklop a dále repase stávajících uzávěrů na výtoku z OK (šoupata DN 900 mm).

Veškeré okolní pozemky, které budou využity pro stavbu, budou uvedeny zhotovitelem do stavu před vlastním zahájením prací. Zhotovitel bude koordinovat práce s pracemi provozovatele. Harmonogram prací bude odsouhlasen s provozovatelem veřejné kanalizace (Čevak a. s.) a správcem vodního toku (Povodí Vltavy s. p.).

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno technickou specifikací	ano ☒	ne ☐
Název TS:	Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna	
Zpracovatel TS:	MONEKON spol. s r. o.	
IČO:	25161270	
Vyhotovení technické specifikace:	06/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒	ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒	
školské zařízení: ☐	

Místo plnění:

k. ú. České Budějovice 3, pozemky p. č. 16, 21/2, 3951/1

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště: **do 150 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se stany jinak.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy u příslušného výrobce objednat potřebné strojní zařízení a doložit splnění této povinnosti objednateli.
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce: **do 90 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.
- Zhotovitel je povinen provést dílo: **do 60 kalendářních dnů** ode dne ukončení stavebních a montážních prací.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních a montážních prací.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **4 880 800,00 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☒ | ne ☐ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 11. Práce budou probíhat v koordinaci s realizací akce „Přístavní molo s vyhlídkou na soutoku Malše a Vltavy“ (předpoklad 11/2024 – 06/2025). | | |
| 12. Práce budou dále probíhat v koordinaci s pracemi provozovatele, kterým je společnost ČEVAK a. s. Práce provozovatele spočívají v samotné těžbě a likvidaci sedimentu v odlehčovací komoře, přičemž zhotovitel stavby zajistí koordinaci této činnosti s realizovanou stavební činností. | | |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Jan Jaroš

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Karel Ehrenberger

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 8. 2024, č. 1139/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr
Novotný
Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2024.10.04
09:13:27 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Novotný,
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 67-5
Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 13.09.2024

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

IČ: 25161270
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Strommerová

IČ: 07771002
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2024/2. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH			4 880 800,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 880 800,00	1 024 968,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 905 768,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	67-5		
Stavba:	Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna		
Místo:	České Budějovice	Datum:	13.09.2024
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	Jana Strommerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 880 800,00	5 905 768,00	
SO 01	Úprava odlehčovací komory	3 699 393,84	4 476 266,55	STA
SO 02	Úpravy dotčených ploch	818 406,16	990 271,45	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	363 000,00	439 230,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

Objekt:
SO 01 - Úprava odlehčovací komory

KSO: 827 22
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl

Uchazeč:
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel:
Jana Strommerová

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh 01-09, 12.1-12.6.

CC-CZ: 2223
Datum: 13.09.2024
CZ-CPA: 42.21.22

IČ: 00244732
DIČ:

IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924

IČ: 25161270
DIČ:

IČ: 07771002
DIČ:

Cena bez DPH		3 699 393,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 699 393,84	21,00%	776 872,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 476 266,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna
Objekt: **SO 01 - Úprava odlehčovací komory**

Místo:	České Budějovice	Datum:	13.09.2024
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	Jana Strommerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 699 393,84
0 - Úprava odlehčovací komory	3 699 393,84
1 - Zemní práce	373 496,35
4 - Vodorovné konstrukce	412 470,59
8 - Trubní vedení	1 901 514,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	438 244,97
997 - Přesun sutě	89 898,24
998 - Přesun hmot	137 534,50
767 - Konstrukce zámečnické	14 960,00
772 - Podlahy z kamene	331 274,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

Objekt:SO 01 - Úprava odlehčovací komory

Místo:České BudějoviceDatum:13.09.2024

Zadavatel:Statutární město České Budějovice, Náměstí PřemyslProjektant:MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Uchazeč:VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.Zpracovatel:Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 699 393,84	
D 0 Úprava odlehčovací komory							3 699 393,84	
D 1 Zemní práce							373 496,35	
1	K	131253103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	78,470	450,00	35 311,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131253103			
VV					"odkop kolem OK" 0,7*12,0+1,5*12,0+1,0*12,7+3,1*12,7			
VV					78,470			
					Součet			
					78,470			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,541	600,00	14 124,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101			
VV					ruční dokopávka - 30% výkopů			
VV					"u OK" 78,470*0,3			
VV					23,541			
					Součet			
					23,541			
3	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	0,901	13 500,00	12 163,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911123			
VV					"ubourání stávající přibetonávky stěny v prostoru vtoku do OK - tl. cca 0,2 m" 1,5*0,2*2			
VV					0,600			
VV					"vytvornávací prstence na šachtách ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7" 0,043*7			
VV					0,301			
					Součet			
					0,901			
4	K	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	28,334	9 000,00	255 006,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951123			
VV					"zastropení objektu OK (včetně šachet nátokových a výtokových uzávěrů)" 107,0*0,2			
VV					21,400			
VV					"částečné ubourání stěn objektu OK" 0,15*(0,9+0,6)*9,65+(0,2+0,15+0,11)*0,6*10,1			
VV					4,959			
VV					"částečné ubourání stěn výtokové šachty z objektu OK" 0,16*0,3*5,9			
VV					0,283			
VV					"částečné ubourání stěn nátokových šachet do objektu OK" 0,6*0,3*4,7*2			
VV					1,692			
					Součet			
					28,334			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	156,940	190,00	29 818,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112			
VV					"odvoz vytěžené zeminy na mezideponii do 5 km" 78,470			
VV					78,470			
VV					"dovoz vytěžené zeminy z mezideponie ke zpětnému zásypu" 78,470			
VV					156,940			
					Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,470	120,00	9 416,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	"naložení zeminy ke zpětnému zásypu na mezideponii" 78,470		78,470			
		VV	Součet		78,470			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	78,470	25,00	1 961,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"uložení vytěžené zeminy na deponii" 78,470		78,470			
		VV	Součet		78,470			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	78,470	200,00	15 694,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	zpětný zásyp vytěženou zeminou					
		VV	"zásyp kolem OK" 0,7*12,0+1,5*12,0+1,0*12,7+3,1*12,7		78,470			
		VV	Součet		78,470			
D	4		Vodorovné konstrukce				412 470,59	
9	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty	m2	96,000	200,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451457777					
		VV	"maltové lože kamenného obkladu stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0		96,000			
		VV	Součet		96,000			
10	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112111					
		VV	"šachty ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7" 7,0*2		14,000			
		VV	Součet		14,000			
11	M	59224176	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	<i>kus</i>	<i>14,140</i>	<i>370,00</i>	<i>5 231,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
		VV	"šachty ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7" 7,0*2*1,01		14,140			
		VV	Součet		14,140			
12	K	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	3,158	4 720,00	14 905,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313161					
		VV	podkladní nebo výplňový beton C 25/30 - XA1					
		VV	"plošiny pod vstupními otvory" 1,0*1,0*1,3*2		2,600			
		VV	"úpravy šachet uzávěrů nátoky na objekt OK" 0,9*1,55*0,2*2		0,558			
		VV	Součet		3,158			
13	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	7,800	812,00	6 333,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
		VV	"plošiny pod vstupními otvory" 3,0*1,3*2		7,800			
		VV	Součet		7,800			
14	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	7,800	156,00	1 216,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
		VV	"plošiny pod vstupními otvory" 3,0*1,3*2		7,800			
		VV	Součet		7,800			
15	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m3	23,980	4 480,00	107 430,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457311114					
		VV	beton výplňový C12/15 v usazovacích komorách za přelivnou hranou OK					
		VV	"I.1 - plocha x výška" 10,6*1,1		11,660			
		VV	"II.1 - plocha x výška" 11,2*1,1		12,320			
		VV	Součet		23,980			
16	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	m3	40,971	6 130,00	251 152,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457311117					
		VV	beton výplňový C25/30 v usazovacích komorách za přelivnou hranou OK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I.1" 2*10,6"m2"*0,2+4,8*0,6*0,15+7,72"m2"*0,08		5,290			
	VV		"II.1" 2*11,2"m2"*0,2+3,85*0,6*0,15+8,89"m2"*0,08		5,538			
	VV		Mezisoučet		10,827			
	VV		beton výplňový C25/30 v usazovacích komorách před přelivnou hranou OK					
	VV		"I.2" 2,29"m2"*2,6+0,85"m2"*0,6+(0,65"m2"*2,7)*0,5+0,5*(0,65"m2"*2,5)-1,0"m2"*0,85+0,5*(0,33*1,0)*1,0		7,469			
	VV		"II.2" 2,211"m2"*2,6+0,85"m2"*0,6+(0,65"m2"*2,55)*0,5+0,5*(0,65"m2"*2,5)-1,0"m2"*0,85+0,5*(0,33*1,0)*1,0		7,215			
	VV		"I.3" 2,29"m2"*2,6+0,85"m2"*0,6+(0,65"m2"*2,7)*0,5+0,5*(0,65"m2"*2,5)-0,8"m2"*0,85+0,5*(0,26*0,8)*1,0		7,578			
	VV		"II.3" 2,211"m2"*2,6+0,85"m2"*0,6+(0,65"m2"*2,55)*0,5+0,5*(0,65"m2"*2,5)-0,8"m2"*0,85+0,5*(0,26*0,8)*1,0		7,324			
	VV		Mezisoučet		29,586			
	VV		"beton výplňový C25/30 v šachtách uzávěrů nátoků na objekt OK" 0,9*1,55*0,2*2		0,558			
	VV		Mezisoučet		0,558			
	VV		Součet		40,971			
D	8		Trubní vedení				1 901 514,25	
17	K	891522222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 1200	kus	2,000	29 300,00	58 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891522222					
	VV		"vřetenová šoupátka v OK" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	M	42221-R	šoupátko vřetenové pro potrubí 900 x 1350 mm	kus	2,000	221 876,00	443 752,00	
			Poznámka k položce: - čtyřhranně těsnící vřetenové šoupátko pro potrubí 900 x 1350 mm (celkový rozměr šoupátka 1196 x 2982 mm) - s nestoupacím vřetenem - typ ovládání – s volným koncem vřetene - teleskopické prodloužení vřetene vč. nástavce (L = 0,85 – 1,5 m) - uzavřený rám - pracovní přetlak – max. 0,6 bar (= 6 m VS) - typ ovládání – s volným koncem vřetene - určeno pro odpadní vody do teploty max. 50°C - materiály hlavních dílů: - rám, deska – korozivzdorná ocel 1.4301 - vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4057 - vřetenová matice – bronz odolný odpadní vodě - těsnění – pryž EPDM odolná odpadní vodě a UV záření - kov. dílce prodloužení vřetene vč. nástavce – korozivzdorná ocel A2 - povrchová ochrana všech dílů z korozivzdorné oceli – mořením a pasivací					
	P							
	VV		"vřetenová šoupátka v OK" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	894302163	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	3,000	6 950,00	20 850,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302163					
	VV		beton C30/37-XC4-XF3-XA1					
	VV		"ŽB přibetonávka nátokového čela stěny v prostoru vtoku do OK - tl. 0,2 m; rozsah - 7,5 m2" 7,5*0,2*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	894302263	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	30,600	6 950,00	212 670,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302263					
	VV		beton C30/37-XC4-XF3-XA1					
	VV		"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 102,0*0,3		30,600			
	VV		Součet		30,600			
21	K	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení	m2	3,328	1 500,00	4 992,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111					
	VV		"ŽB přibetonávka nátokového čela stěny v prostoru vtoku do OK - tl. 0,2 m; rozsah - 7,5 m2" 0,2*4,16*4		3,328			
	VV		Součet		3,328			
22	K	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	3,328	200,00	665,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112					
		VV	"ŽB přibetonávka nátokového čela stěny v prostoru vtoku do OK - tl. 0,2 m; rozsah - 7,5 m2" 0,2*4,16*4		3,328			
		VV	Součet		3,328			
23	K	894501211	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení	m2	89,728	1 800,00	161 510,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211					
		VV	systémové rámové bednění vč. příslušenství					
		VV	zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 15x15 mm					
		VV	zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů					
		VV	"spodní bednění" 34,4+34,3+2,6		71,300			
		VV	"boční bednění" 0,3*(10,1+9,7+1,2+1,9)*2+0,3*3,5+0,3*1,2*4+0,3*0,75*6+0,3*0,6*0,6*3,14/4*10		18,428			
		VV	Součet		89,728			
24	K	894501212	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění	m2	89,728	300,00	26 918,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212					
		VV	zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů					
		VV	"spodní bednění" 34,4+34,3+2,6		71,300			
		VV	"boční bednění" 0,3*(10,1+9,7+1,2+1,9)*2+0,3*3,5+0,3*1,2*4+0,3*0,75*6+0,3*0,6*0,6*3,14/4*10		18,428			
		VV	Součet		89,728			
25	K	894501221	Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet zřízení	m2	71,300	500,00	35 650,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501221					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 34,4+34,3+2,6		71,300			
		VV	Součet		71,300			
26	K	894501222	Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet odstranění	m2	71,300	200,00	14 260,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501222					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 34,4+34,3+2,6		71,300			
		VV	Součet		71,300			
27	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,597	45 400,00	208 703,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112					
		VV	"dle výkazu výztuže OK - pozice 52 a 53" 4,958-0,037-0,324		4,597			
		VV	Součet		4,597			
28	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,163	48 000,00	7 824,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608211					
		VV	"dle výkazu výztuže OK" 0,163		0,163			
		VV	Součet		0,163			
29	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	3 670,00	11 010,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112					
		VV	plynotěsný poklop (třída zatížení C250)					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 2,0+1,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
30	M	55241-R	plynotěsný poklop (tř. zat. C250; vnitřní světlost 1300 x 750 mm)	kus	2,000	90 064,00	180 128,00	
		VV	plynotěsný poklop z tvárné litiny (třída zatížení C250, vnitřní světlost 1300 x 750 mm)					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
31	M	55242-R	plynotěsný poklop (tř. zat. C250; vnitřní světlost 1900 x 750 mm)	kus	1,000	58 326,05	58 326,05	
		VV	plynotěsný poklop z tvárné litiny (třída zatížení C250, vnitřní světlost 1900 x 750 mm)					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	3 750,00	63 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
		VV	plynotěsný poklop (třída zatížení D400; vnitřní světlost DN 600 mm)					
		VV	"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 10,0		10,000			
		VV	"šachty ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7" 7,0		7,000			
		VV	Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	28661-R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 plynotěsný</i>	kus	17,000	13 092,00	222 564,00	
	VV		plynotěsný poklop z tvárné litiny (třída zatížení D400; vnitřní světlost DN 600 mm)					
	VV		"zastropení objektu OK (včetně šachty výtokových uzávěrů)" 10,0		10,000			
	VV		"šachty ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7" 7,0		7,000			
	VV		Součet		17,000			
34	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	7,000	620,00	4 340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211					
	VV		vč. odvozu a zákonné likvidace					
	VV		"stávající poklop (šachty ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5, ŠS6 A ŠS7)" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	60,000	750,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501411					
	VV		"nová stupadla (kramlová s PE povlakem)" 10*6		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	89980-R	Utěsnění prostoru po původním hrazení nátok do OK (vč. přebetonávky)	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	VV		"utěsnění prostoru po původním hrazení nátok do OK (vč. přebetonávky)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	89990-R	Repase stávajících uzávěrů na výtoku z OK (šoupě DN 900 mm)	kus	2,000	45 000,00	90 000,00	
	VV		"repase stávajících uzávěrů na výtoku z OK (šoupě DN 900 mm)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				438 244,97	
38	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	65,840	420,00	27 652,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334212					
	VV		"styčný prostor mezi stěnami objektu OK a stropní deskou" (10,1+9,7+1,2)*2		42,000			
	VV		"styčný prostor mezi přibetonávkou a stěnou OK" (1,8+4,16)*2*2		23,840			
	VV		Součet		65,840			
39	K	976083141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového	kus	66,000	180,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976083141					
	VV		vč. odvozu a zákonné likvidace					
	VV		"stávající stupadla" 13*4+7*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
40	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	645,458	145,00	93 591,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		"stěny a dno usazovacích komor" (8,6+5,8)*4*4,5+(5,3+3,7)*5,8*2+50,0+51,0		464,600			
	VV		"stěny a dno šachty výtoku z OK" 7,6*2,73+2,6		23,348			
	VV		"stěny a dna šachet uzávěrů nátok na objekt OK" 4,9*1,33*2+1,4*2		15,834			
	VV		"styčný prostor mezi stěnami objektu OK a stropní deskou" 102,0-71,3		30,700			
	VV		"styčný prostor mezi přibetonávkou a stěnou OK" 1,8*4,16*2		14,976			
	VV		"spojení maltového lože kamenného obkladu stropní desky s ŽB stropní deskou" 96,0		96,000			
	VV		Součet		645,458			
41	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	141,676	510,00	72 254,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111					
	VV		"styčný prostor mezi stěnami objektu OK a stropní deskou" 102,0-71,3		30,700			
	VV		"styčný prostor mezi přibetonávkou a stěnou OK" 1,8*4,16*2		14,976			
	VV		"spojení maltového lože kamenného obkladu stropní desky s ŽB stropní deskou" 96,0		96,000			
	VV		Součet		141,676			
42	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	56,000	1 260,00	70 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331211					
	VV		"kotevní výztuž pozice 52" 0,4*140,0		56,000			
	VV		Součet		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,040	45 400,00	1 816,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kotevní výztuž pozice 52" 0,65*140,0*0,00041*1,08		0,040			
	VV		Součet		0,040			
44	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	60,000	2 410,00	144 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331217					
	VV		"kotevní výztuž pozice 53" 0,4*150,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
45	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,350	45 400,00	15 890,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kotevní výztuž pozice 53" 0,85*150,0*0,00254*1,08		0,350			
	VV		Součet		0,350			
D	997		Přesun sutě				89 898,24	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	73,088	400,00	29 235,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km					
	VV		"železobeton" 2,253+70,835		73,088			
	VV		Součet		73,088			
47	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	657,792	20,00	13 155,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km					
	VV		"železobeton" 73,088*9		657,792			
	VV		Součet		657,792			
48	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	73,088	150,00	10 963,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		"železobeton" 2,253+70,835		73,088			
	VV		Součet		73,088			
49	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	73,088	500,00	36 544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
	VV		"železobeton" 2,253+70,835		73,088			
	VV		Součet		73,088			
D	998		Přesun hmot				137 534,50	
50	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	275,069	500,00	137 534,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271301					
D	767		Konstrukce zámečnické				14 960,00	
51	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	37,400	400,00	14 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813					
	VV		vč. odvozu a zákonné likvidace					
	VV		"ocelové sloupky s ocelovým lanem na stropě OK" (9,4+9,3)*2		37,400			
	VV		Součet		37,400			
D	772		Podlahy z kamene				331 274,94	
52	K	772524931	Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou do 9 ks/m2	m2	96,000	388,00	37 248,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772524931					
	VV		spárování jednosložkovou minerální spárovací hmotou					
	VV		"spárování kamenného obkladu stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	772526150	Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami , tl. přes 30 do 50 mm	m2	96,000	2 030,00	194 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772526150					
	VV		"kamenný obklad stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
54	M	58384660	nepravidelný kámen dlažba D 100-500mm tl 30-50mm	m2	105,600	760,00	80 256,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		štípaný kvarcit (křemenec) šedé barvy určený pro dlažby a obklady v exteriéru					
	VV		"kamenný obklad stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0*1,1		105,600			
	VV		Součet		105,600			
55	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	96,000	71,00	6 816,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991111					
	VV		"před kamenným obkladem stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
56	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	96,000	25,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991411					
	VV		"kamenný obklad stropní desky (po odečtení plochy poklopů)" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
57	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	11,713	826,00	9 674,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna
Objekt: SO 02 - Úpravy dotčených ploch

KSO: 822 29
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 21121
Datum: 13.09.2024
CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

IČ: 25161270
DIČ:

Zpracovatel: Jana Strommerová

IČ: 07771002
DIČ:

Poznámka: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Lenght z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh 01-04, 10, 11.

Cena bez DPH 818 406,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	818 406,16	21,00%	171 865,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 990 271,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna
Objekt: SO 02 - Úpravy dotčených ploch

Místo:	České Budějovice	Datum:	13.09.2024
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	Jana Strommerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	818 406,16
0 - Úpravy dotčených ploch	818 406,16
1 - Zemní práce	149 338,00
4 - Vodorovné konstrukce	81 600,00
5 - Komunikace pozemní	341 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 029,60
997 - Přesun sutě	157 831,00
998 - Přesun hmot	15 117,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 817,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

Objekt: SO 02 - Úpravy dotčených ploch

Místo: České BudějoviceDatum: 13.09.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí PřemyslProjektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Uchazeč: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem818 406,16

D0Úpravy dotčených ploch818 406,16

D1Zemní práce149 338,00

1	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107311					
VV			odstranění podkladu z rozebraného břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
VV			"štp. podsyp pod kamennou dlažbou" 30,0					
VV			Součet					
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	46,000	105,00	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
VV			"mlatová cesta tl. 0,3 m" 46,0					
VV			Součet					
3	K	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	80,000	175,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107325					
VV			"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 80,0					
VV			Součet					
4	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332					
VV			odstranění podkladu z rozebraného břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
VV			"betonové lože tl. 0,2 m pod kamennou dlažbou" 30,0					
VV			Součet					
5	K	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	500,000	80,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522					
VV			rozsah dle prokazatelného poškození, položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
VV			"vyfrézování vrchní ohrusné vrstvy vozovky s živичným krytem (tl. 40 mm)" 500,0					
VV			Součet					
6	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203103					
			VV rozebrání břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
			VV "dlažba z lomového kamene" 30,0*0,2		6,000			
			VV Součet		6,000			
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	6,000	739,00	4 434,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203202					
			VV očištění kamene z rozebraného břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
			VV "dlažba z lomového kamene" 30,0*0,2		6,000			
			VV Součet		6,000			
8	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	6,000	406,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114253301					
			VV třídění kamene z rozebraného břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
			VV "dlažba z lomového kamene" 30,0*0,2		6,000			
			VV Součet		6,000			
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	360,000	28,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
			VV "sejmutí humózní vrstvy v tl. 0,1 m" 360,0		360,000			
			VV Součet		360,000			
10	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	360,000	59,00	21 240,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
			VV "rozprostření humózní vrstvy v tl. 0,1 m" 360,0		360,000			
			VV Součet		360,000			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	360,000	23,00	8 280,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
			VV "rozprostření humózní vrstvy v tl. 0,1 m" 360,0		360,000			
			VV Součet		360,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,200	140,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "rozprostření humózní vrstvy v tl. 0,1 m" 360,0*0,02		7,200			
			VV Součet		7,200			
13	K	181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	360,000	20,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
			VV "před rozprostřením humózní vrstvy" 360,0		360,000			
			VV Součet		360,000			
14	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	126,000	30,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			VV zhutněná zemní pláň					
			VV "mlatová cesta tl. 0,30 m" 46,0		46,000			
			VV "zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 80,0		80,000			
			VV Součet		126,000			
15	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu, keře v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813212					
			VV "ochrana 2 keřů" 25,0		25,000			
			VV Součet		25,000			
16	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818233					
			VV "ochrana kmenů stromů" 7,0		7,000			
			VV Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	81 600,00				
17	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	30,000	950,00	28 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451313111					
VV			břehové opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
VV			"dlažba z lomového kamene do betonového lože na štp. podsypu (20/20/10)" 30,0	30,000				
VV			Součet	30,000				
18	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000	160,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111					
VV			břehové opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
VV			"dlažba z lomového kamene do betonového lože na štp. podsypu (20/20/10)" 30,0	30,000				
VV			Součet	30,000				
19	K	465518117	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	30,000	1 610,00	48 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465518117					
VV			obnova břehového opevnění levého břehu koryta řeky Malše					
VV			"dlažba z lomového kamene do betonového lože na štp. podsypu (20/20/10)" 30,0	30,000				
VV			Součet	30,000				
D 5			Komunikace pozemní	341 672,00				
20	K	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	46,000	90,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811112					
VV			podkladní nestmelená vrstva ŠDA 0/16, tl. 60mm					
VV			"mlatová cesta tl. 0,3 m" 46,0	46,000				
VV			Součet	46,000				
21	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46,000	335,00	15 410,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
VV			podkladní nestmelená vrstva ŠDA 0/32, tl. 200mm					
VV			"mlatová cesta tl. 0,3 m" 46,0	46,000				
VV			Součet	46,000				
22	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	80,000	418,00	33 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011					
VV			podkladní nestmelená vrstva ŠDA 0/63, tl. 250mm					
VV			"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 80,0	80,000				
VV			Součet	80,000				
23	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000	311,00	24 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111					
VV			podkladní nestmelená vrstva MZK 4/32, tl. 150mm					
VV			"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 80,0	80,000				
VV			Součet	80,000				
24	K	57191-R	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2	m2	126,000	52,00	6 552,00	
VV			lomová prosívka 0/4, tl. 40mm					
VV			"mlatová cesta tl. 0,3 m" 46,0	46,000				
VV			"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 80,0	80,000				
VV			Součet	126,000				
25	K	572241112	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	150,000	600,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572241112					
VV			rozsah dle prokazatelného poškození, položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
VV			"vyrovnaní lokálních propadů příjezdové vozovky asfaltovým betonem ACO 11 - 30% plochy" 500,0*0,3	150,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			150,000			
26	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112						
VV		infiltrační postřik IP, A 0,70 kg/m2 po vyštěpení"						
VV		rozsah dle prokazatelného poškození, položka bude čerpána jen se souhlasem investora						
VV		"vyrovnání lokálních propadů příjezdové vozovky asfaltovým betonem ACO 11 - 30% plochy" 500,0*0,3			150,000			
VV		Součet			150,000			
27	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	500,000	10,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107						
VV		"spojovací postřik SP, EK 0,4 kg/m2 po vyštěpení"						
VV		rozsah dle prokazatelného poškození, položka bude čerpána jen se souhlasem investora						
VV		"obnova vrchní obrusné vrstvy vozovky s živičným krytem (tl. 40 mm)" 500,0			500,000			
VV		Součet			500,000			
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	500,000	320,00	160 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111						
VV		rozsah dle prokazatelného poškození, položka bude čerpána jen se souhlasem investora						
VV		"obnova vrchní obrusné vrstvy vozovky s živičným krytem (tl. 40 mm)" 500,0			500,000			
VV		Součet			500,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					49 029,60	
29	K	91617-R	Vymezovací ocelová pásnice kotvená do podloží po 0,5 m ocelovými trny délky 0,5 m	m	74,400	550,00	40 920,00	
VV		vymezovací ocelová pásnice (100/6 mm) kotvená do podloží po 0,5 m ocelovými trny pr. 12 mm délky 0,5 m						
VV		"mlatová cesta tl. 0,3 m" 24,5			24,500			
VV		"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 49,9			49,900			
VV		Součet			74,400			
30	K	966076111	Odstranění různých ocelových konstrukcí	m	74,400	109,00	8 109,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966076111						
VV		vč. odvozu a zákonné likvidace						
VV		vymezovací ocelová pásnice (100/6 mm) kotvená do podloží po 0,5 m ocelovými trny pr. 12 mm délky 0,5 m						
VV		"mlatová cesta tl. 0,3 m" 24,5			24,500			
VV		"zpevněná mlatová cesta tl. 0,44 m" 49,9			49,900			
VV		Součet			74,400			
D 997		Přesun sutě					157 831,00	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	146,140	70,00	10 229,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km						
VV		"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk, štěrkopísek)" 5,4+20,24+60,0			85,640			
VV		"betonové lože" 14,5			14,500			
VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 46,0*0,5			23,000			
VV		odvoz na skládku do 40 km						
VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 46,0*0,5			23,000			
VV		Součet			146,140			
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 005,260	20,00	40 105,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km						
VV		"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk, štěrkopísek)" 85,64*9			770,760			
VV		"betonové lože" 14,5*9			130,500			
VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 23,0*9			207,000			
VV		odvoz na skládku do 40 km, příplatek za každý další km nad 1 km						
VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 23,0*39			897,000			
VV		Součet			2 005,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221665	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	23,000	2 600,00	59 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
		VV	s obsahem PAU					
		VV	"50% vyfrézovaného asfaltu" 46,0*0,5		23,000			
		VV	Součet		23,000			
34	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,500	500,00	7 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"betonové lože" 14,5		14,500			
		VV	Součet		14,500			
35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	85,640	150,00	12 846,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk, štěrkopísek)" 5,4+20,24+60,0		85,640			
		VV	Součet		85,640			
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,000	1 200,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		VV	"50% vyfrézovaného asfaltu" 46,0*0,5		23,000			
		VV	Součet		23,000			
	D	998	Přesun hmot				15 117,80	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	193,818	78,00	15 117,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 817,76	
38	K	460171882	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,000	519,00	4 152,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171882					
		VV	"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
39	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,200	119,00	380,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku/recyklační středisko do 10 km					
		VV	"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 0,4*1,0*8,0		3,200			
		VV	Součet		3,200			
40	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,800	26,00	748,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku/recyklační středisko do 10 km					
		VV	"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 0,4*1,0*8,0*9		28,800			
		VV	Součet		28,800			
41	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,760	150,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
		VV	poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce/recyklačním středisku					
		VV	"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 0,4*1,0*8,0*1,8		5,760			
		VV	Součet		5,760			
42	K	460661115	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm	m	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	16,000	16,00	256,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
	VV		"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
44	K	460741123	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm s obsypem z písku přes 20 do 30 cm	m	24,000	316,00	7 584,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460741123					
	VV		"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0*3		24,000			
	VV		Součet		24,000			
45	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	24,240	234,00	5 672,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0*3*1,01		24,240			
	VV		Součet		24,240			
46	K	46075-R	Uložení vedení do kabelových kanálů	m	24,000	80,00	1 920,00	
	VV		"ochrana stávajícího sdělovacího vedení" 8,0*3		24,000			
	VV		Součet		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 13.09.2024

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

IČ: 25161270
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Strommerová

IČ: 07771002
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	363 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 000,00	21,00%	76 230,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	439 230,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: České Budějovice

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysl

Projektant: MONEKON spol. s r.
o., U Tří lvů 256/5, Č.
Buděj.

Uchazeč: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel: Jana Strommerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	363 000,00
------------------------------	-------------------

D1 - Vedlejší a ostatní náklady	363 000,00
---------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České BudějoviceDatum: 13.09.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí PřemyslProjektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Uchazeč: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem363 000,00

D	D1	Vedlejší a ostatní náklady					363 000,00	
1	K	01	Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení vč. zajištění vyjádření správců sítí k jejich poloze	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	-slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby						
	VV	-ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	04	Vypracování realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	05	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	06	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV	vč. čištění komunikací během výstavby						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
7	K	07	Fotodokumentace postupu prací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
8	K	08	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, vč. zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	"před zahájením a po skončení stavebních prací" 1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
9	K	09	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
10	K	10	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.					
VV			-příprava a oplocení území pro objekty ZS					
VV			-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI					
VV			-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst					
VV			-náklady na vybavení objektů ZS					
VV			-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
VV			-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
VV			-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
VV			-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a najezdů					
VV			-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy					
VV			-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou					
VV			-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
VV			-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	11	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			-zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy)					
VV			- hutnicí zkoušky - 1x na 100 m délky komunikace, min. 2 zkoušky na jednotlivém úseku					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	12	Součinnost provozovatele kanalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	13	Náklady spojené s předáním realizované stavby investorovi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV			- zajištění a vypracování požadovaných dokladů souvisejících s realizací stavby					
VV			- veškeré další administrativní úkony zhotovitele stavby vyžadované investorem pro převzetí realizované stavby					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	14	Dopravně inženýrské opatření vč. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			položka zahrnuje:					
VV			aktualizace projektu DIO vč. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí příslušnými orgány a souhlasu s dočasným užíváním komunikací					
VV			soubor dopravních značek, zábran, blikáčů - pronájem, umístění, přemístění, udržování a odstranění dle zpracovaného projektu DIO					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	15	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
VV			- pracovní lešení nebo lávky uvnitř OK a vně na straně řeky, vč. ochranného zábradlí a sítí					
VV			- ochranné sítě na uchycení spadu bouraniny do OK					
VV			- provizorní oplocení staveniště					
VV			- provizorní zakrytí chodníku v ul. F. A. Gerstnera přejezdovými ocelovými tabulemi položenými do štěrkopískového lože na ochranné geotextilii					
VV			- drobný materiál (tabulky, pásy, prkna na zábrany a sloupky apod.)					
VV			- standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	17	Ztížené prováděcí podmínky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			položka bude fakturována se souhlasem investora					
VV			- zvýšený pohyb osob v okolí staveniště					
VV			- provádění prací v centru města					
VV			- požadavky na nepřerušovaný provoz v objektech...					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	18	Zajištění šetření o inženýrských sítích, vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyla platnosti	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	19	Případná prořezávka větví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	VV		v případě potřeby výjimečné prořezávky větví, které bezprostředně zasahují do stavebního prostoru (popř. do prostoru příjezdové cesty parkem)					
	VV		prořezávka je podmíněna odsouhlasením správce veřejné zeleně Magistrátu města České Budějovice a musí být provedena odbornou firmou					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	20	Zpracování a předání havarijního a povodňového plánu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST