

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017D0006 ze dne 31.1.2017 na zhotovení stavby:

„Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou – I. etapa“

uzavřený výše uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. §§ ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou

dále jen: **objednatel**

a

DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 42407559
DIČ: CZ 42407559
Zastoupená: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

dále jen: **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

- Po vytyčení inženýrských sítí a následném provedení kopaných sond bylo zjištěno že poloha podzemního kabelového vedení společnosti E-ON je odlišná od zákresu sítí a nelze řízené protlaky pro dešťovou a splaškovou kanalizaci a vodovod ukončit v místě dle PD, délka všech řízených protlaků se prodlužuje o 10 m.
- Během realizace byl firmou E-ON dodatečně vznesen požadavek na dodržení vzdálenosti od paty sloupu při zemních pracích v ochranném pásmu vedení VVN. Z tohoto důvodu musela být dešťová kanalizace vedena v jiné trase a to vpravo od sloupu ve směru toku vody a splašková kanalizace musela být posunuta vlevo od sloupu ve směru toku vody do stávající panelové komunikace.
- Oproti PD se výkop pro uložení předizolovaného trubního vedení teplofikace rozšiřoval dle technických a montážních pokynů dodavatele potrubí, které dodával budoucí vlastník a provozovatel Vltavotýnská teplárenská a.s. Touto změnou narostl objem výkopových prací a objem zásypového materiálu.
- Před napojením nového teplovodu na stávající teplovod v šachtě, byl po dohodě s objednavatelem a provozovatelem teplofikační sítě a výrobcem dodávaného

potrubí nad rámec PD osazen pevný bod pro co největší eliminaci působení sil na stávající teplofikační potrubí.

5. Po odkrytí stávajícího teplofikačního betonového kanálu (kolektoru) a zjištění jeho skutečného technického stavu a velikosti v místě napojení nové větve teplofikace, byla AD projekčně dořešena konečná úprava teplofikačního kanálu po napojení nové větve. V době projektování nebyl kanál přístupný pro ověření všech skutečností.
6. Umístění stávající přípravy přípojky pro budoucí napojení na teplofikaci areálu společnosti JIS s.r.o. bylo po provedení kopaných sond jištěno v jiném místě, než byl uveden její polohopis v situačním nákresu, který byl předán v době její realizace investorem (JIS s.r.o.) provozovateli a následně projektantovi. Tímto, došlo k prodloužení teplofikačního řádu o 54m oproti PD.
7. V průběhu realizace předmětu díla probíhala souběžně na staveništi překládka kabelů VN společnosti E-ON, které křižovaly navrhované kanalizace v délce cca 30 metrů. Zhotovitel byl nucen omezit realizaci stavby, protože nemohl bezpečně provádět zemní práce a pokládku kanalizací bez dlouhodobého vypnutí kabelů či jejich přeložky.
8. Zástupci smluvních stran se na základě skutečností uvedených v odst. 1. a v souladu čl. IV. odst.7. a čl. II. odst. 6. dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a změně sjednaného termínu plnění.

II. Předmět díla

Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek s oceněným výkazem výměr ve změnových listech č. 1,2,3,4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto:

Celková nabídková cena bez DPH dle SOD:	14 796 923 KČ
Vícepráce dle Dod.Č.1:	1 082 358,79 KČ
Méněpráce dle Dod.Č.1:	- 280 751,60 KČ
Celková nabídková cena vč. dodatku č. 1 celkem:	15 598 530,19 KČ
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně	3 275 691,34 KČ
Celková cena včetně DPH:	18.874.221,53 KČ

IV. Doba plnění

V souladu s ustanovením článku II.odst.6., prodlužují se tedy sjednané termíny plnění o 31 kalendářních dnů neboť v průběhu realizace stavby došlo k omezení či pozastavení prací z důvodů překážek zaviněných na straně objednatele, které jsou uvedeny v čl.I. tohoto Dodatku č.1.

Znění čl. II. Odst. 3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

6. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli nejpozději do 31. 8. 2017.

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Výběr zhotovitele byl realizován v souladu s čl. 9. odst. f. Směrnice města Týn nad Vltavou č. 4/2016 „Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu“.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Táboře dne:

Mgr. Milan Šnorek
starosta města

Josef Kubík
jednatel společnosti