

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 - položkový rozpočet méněprací a víceprací

Název stavby	Stavební opravy B.12 kanceláře- podlahy, dveře, omítky, osvětlení	JKSO	
Název objektu	Stavební část	EČO	
Název části	změna příček a počty dveří	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	26.07.2024		

Měrné a účelové jednotky



Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		
20	HZS		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH 164 464,35
			DPH % Základ daně DPH celkem
			snížená 12,0 0,00 0,00
			základní 21,0 164 464,35 34 537,51
			Cena s DPH 199 001,86

ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře- podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt: Stavební část
Část: změna příček a počty dveří

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 26. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3					
HSV		Práce a dodávky HSV					
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm					
2	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu					
3	55331591	zároveň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm					
997		Přesun sutě					
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
7	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02					
PSV		Práce a dodávky PSV					
762		Konstrukce tesařské					
8	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných					
763		Konstrukce suché výstavby					
9	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB					
766		Konstrukce truhlářské					
10	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
11	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
12	61162081	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm					
13	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2					
14	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
15	766660172	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně					
16	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku					
17	54964151	vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče					
18	54924004	zámek zadlabací cylinder					
19	54924005	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro WC kování rozteč 72x55mm					
20	54924003	zámek zadlabací mezipokojoy pravý pro WC kování 72x55mm					
21	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou					
22	54924007	zámek zadlabací mezipokojoy pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
23	54914123	kování štítek - klika/klika					
24	766661911	Oprava dveřních křidel tmelením					
25	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm					
26	61182308	zároveň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					

27	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2
28	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových
775		Podlahy skládané
29	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah
30	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti
776		Podlahy povlakové
31	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
32	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
33	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah
34	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
783		Dokončovací práce - nátěry
35	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
36	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí
37	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením
38	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
39	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
40	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
784		Dokončovací práce - malby a tapety
41	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m
Celkem		