

**Položkový soupis víceprací**

Název stavby: Mojiř  
 Název SO: Oprava hevarijního stavu zdi Žitná ulice  
 Datum zpracování: 21.12.2014

Číslo stavby: 000014058  
 Číslo SO: 00000001  
 Datum aktualizace: 21.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dosávky	celkem	montáže	
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
<b>1 Zemní práce</b>										
1	119 00-1421	Dočas zajišť -3 kabelů volných	m	0,000	0,037	0,000		176,00		0,00
2	132 30-1201	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3	m3	26,000	0,000	0,000		602,00		15 652,00
3	132 30-1209	Přípl za lep rýha2m h4	m3	26,000	0,000	0,000		42,60		1 107,60
4	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	26,000	0,000	0,000		62,00		1 612,00
5	162 70-1105	Vodorovné přem výk/syp do 10000m1-4	m3	26,000	0,000	0,000		259,00		6 734,00
6	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tř.1-4	m3	26,000	0,000	0,000		20,70		538,20
7	171 20-1211	Skádkovné zemina	t	11,000	0,000	0,000		110,00		1 210,00
8	181 20-2305	Upr pláňe nasypy se zhutněním	m2	0,000	0,000	0,000		19,50		0,00
9	182 00-1111	Pláštná úprava terén +/- 0,1m rovina	m2	55,000	0,000	0,000		35,70		1 963,50
1 celkem							0,000	0,00		28 817,30
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	113 10-7142	Odstaň podklad -50m2 žvíce 10cm	m2	5,000	0,181	0,905		135,00		675,00
2	997 22-1561	Vodor dopr suř kusova -1km	t	0,900	0,000	0,000		41,90		37,71
3	997 22-1569	Přípl ZKD 1km suř kusová	t	0,900	0,000	0,000		12,80		11,52
4	997 22-1611	Nakládání doprav prostř suř	t	0,900	0,000	0,000		131,00		117,90
5	997 22-1845	Skádkovné asfaltové povrchy	t	0,900	0,000	0,000		1 200,00		1 080,00
11 celkem							0,000	0,00		1 922,13
<b>2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin</b>										
1	211 57-1111	Výplň odvod žebra štrkpišek tříděný	m3	0,000	1,921	0,000		614,00		0,00
2	212 75-5311	Výtok plast trubka D 50 mm l=50 cm	kus	0,000	0,000	0,000		250,00		0,00
3	212 79-2211	Potrubi dren plast flex DN 100	m	0,000	0,000	0,000		62,10		0,00
4	274 32-6231	Základový pás ŽB C25/30 XF3	m3	0,000	2,552	0,000		3 160,00		0,00
2 celkem							0,000	0,00		0,00
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>										
1	317 32-1018	Římisa zd/val ŽB C30/37	m3	3,970	2,471	9,808		3 460,00		13 736,20
2	317 35-3111	Bednění říms zřízení	m2	0,000	0,025	0,000		626,00		0,00
3	317 35-3112	Bednění říms odbednění	m2	0,000	0,000	0,000		70,40		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		celkem	
							dodávky	montáže		
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	342 32-1410	Stěna vyplňová <b>ZB</b> C25/30	m <sup>3</sup>	0,000	2,453	0,000	2 890,00		2 890,00	0,00
5	342 36-1821	Výztuž příčka bet ocel 10S05	t	0,065	1,046	0,068	39 100,00		39 100,00	2 541,50
6	348 27-2113	Plot tl 190 hadká přírod tvarovka	m <sup>2</sup>	0,000	0,249	0,000	983,00		983,00	0,00
7	348 27-2115	Plot tl 290 hadká přírod tvarovka	m <sup>2</sup>	5,300	0,296	1,570	1 360,00		1 360,00	7 208,00
8	348 27-2513	Plot síťšiška tl 195 štipaná přírod	m	7,000	0,036	0,255	438,00		438,00	3 066,00
9	348 27-3121	Plot sloup 400x300 hadký přírodní	m	0,000	0,265	0,000	867,00		867,00	0,00
10	348 27-3521	Sloup hlava 400x300 štipaná přírod	kus	0,000	0,018	0,000	195,00		195,00	0,00
		<b>3 celkem</b>				<b>11,701</b>			<b>11,701</b>	<b>26 551,70</b>
		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>								
1	458 59-1111	Vyplň těsnicí vrstvy za operou jí	m <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	453,00		453,00	0,00
		<b>45 celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5 Komunikace</b>								
1	564 86-1111	Podklad štetkodit ŠD zhut tl 200mm	m <sup>2</sup>	23,000	0,371	8,528	129,00		129,00	2 967,00
2	565 14-5111	Asf beton podkl ACP16 160mm -3m	m <sup>2</sup>	0,000	0,158	0,000	261,00		261,00	0,00
3	569 73-1111	Zpev kralnic kamen drc tl 10cm	m <sup>2</sup>	0,000	0,197	0,000	96,40		96,40	0,00
4	573 21-1111	Posit živ spojov asf 0,50-0,70kgm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	0,001	0,000	12,80		12,80	0,00
5	577 13-4111	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m <sup>2</sup>	0,000	0,104	0,000	231,00		231,00	0,00
		<b>5 celkem</b>				<b>8,528</b>			<b>0,00</b>	<b>2 967,00</b>
		<b>711 Izolace proti vodě a vlhkosti</b>								
1	711 13-2230	Izolace vlhko nopolvá fólie svislá	m <sup>2</sup>	0,000	0,001	0,000	166,00		166,00	0,00
2	711 49-1272	Izolace S ochranná textil	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,000	60,70		60,70	0,00
2/1	673 52027-01	Geotextilie 400 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,000	80,50		80,50	0,00
3	998 71-1101	Přesun tl izolace voda objekt v -6m	t	0,000	0,000	0,000	779,00		779,00	0,00
		<b>711 celkem</b>				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>74 Silnoproud</b>								
1	741 10-1110	Dmiz telef sloupu+provizor+zpět miz	soubor	0,000	0,000	0,000	3 000,00		3 000,00	0,00
2	748 70-0213	Dmiz stozáru VO+provizor+ri+zpět miz	soubor	0,000	0,000	0,000	3 000,00		3 000,00	0,00
		<b>74 celkem</b>				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení</b>								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
1	914 11-1111	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	0,000	0,000			168,00	0,00	
1/1	404 43902-05	Značka dopravní AL reflexní	kus	0,000	0,000		0,00		0,00	
2	914 51-1112	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	0,000	0,112			710,00	0,00	
2/1	404 45235-00	Sloupek AL 60 - 350	kus	0,000	0,003		0,00			
3	919 73-5112	Řezání živič krytu tl 5-10cm	m	5,000	0,000			62,50	312,50	
4	935 11-2111	Osaz příkop žlab B 10cm Btvar 550cm	m	5,000	0,131			161,00	805,00	
4/1	592 27508-01	Příkopová tvárnice 30x300x330 mm	kus	5,000	0,029		325,00			
5	949 10-1111	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	0,000	0,000			36,20	0,00	
6	952 72-1100	Nájem dopravních značek mtž a dmtž	soubor	0,000	0,000			3 000,00	0,00	
		<b>9 celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>0,800</b>		<b>325,00</b>		<b>1 117,50</b>	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>										
1	962 02-2491	Bour zdiva nzákl kam MC	m3	0,000	2,500			895,00	0,00	
2	962 04-2321	Bour zdiva nadzákladové b	m3	0,000	2,200			730,00	0,00	
3	997 01-3211	Doprava sut' budova v-6m ručné	t	0,000	0,000			495,00	0,00	
4	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku -1km	t	0,000	0,000			226,00	0,00	
5	997 01-3509	Přípl.odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	0,000	0,000			9,78	0,00	
6	997 01-3805	Skládkovné sutě neříděné	t	0,000	0,000			180,00	0,00	
		<b>96 celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>98 Demolice a sanace</b>										
1	981 01-1314	Demolice budov podíl kce 25% MVC	m3	0,000	0,450			211,00	0,00	
2	997 00-6512	Vodor doprava sutí skládka -1km	t	0,000	0,000			123,00	0,00	
3	997 00-6519	Přípl doprava sutí ZKD 1km	t	0,000	0,000			12,80	0,00	
4	997 01-3805	Skládkovné sutě neříděné	t	0,000	0,000			180,00	0,00	
		<b>98 celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>99 Přesun hmot</b>										
1	998 15-3131	Přesun zdi/valy samostatné v -20m	t	0,000	0,000			396,00	0,00	
		<b>99 celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
									61 375,63	

**MILOSLAV HANÝCH**

provádění staveb, udržovacích prací na nich  
a jejich udržitelnosti

407 42, HÁEKVARTICE 221

IČO: 42493431 DIČ: CZ 595206723