



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0007/0/OPRI/24
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 194984094 / 0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2024 Smlouvu o dílo č. 0007/0/OPRI/24 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace parku Na Pláni, Praha 5 - Smíchov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 34 772 946,49,- Kč bez DPH, tj. 42 075 265,25,- Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Zejména se jedná o realizaci změny opěrné zdi u workout, úpravu části silnice K Vodojemu, úpravu pláně před novostavbou, realizaci kanalizační přípojky těžní šachtou, navýšení závlahy, realizace drenáže, sadové úpravy, realizaci části chodníku z II. etapy. Vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2.

III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 v „Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 8 až 11 a 14 až 18“, přičemž:

- a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 8 – 11 a 14 - 18, kdy cenový nárůst související s těmito změnami činí 3 252 320,46 Kč bez DPH, tj. 9,75 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
- b) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 tak činí 4 669 568,95 Kč bez DPH, tj. 14,00 % původní hodnoty závazku.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavce ve znění:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 9 , volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

- Příloha č. 1:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 2:** Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha
- Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
- Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
- Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9:** Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 7“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 10, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

- Příloha č. 1:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 2:**
Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)
- Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

- Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 7
Příloha č.10 Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy č. 8 až 11 a 14 až 18.
Příloha č. 11 Smlouvy – změnový list „Přesun chodníku z Etapy II. do Etapy I“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 7, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 8 až č. 11 a 14 až 18, který je Přílohou č. 10, podle Smlouvy – změnový list „Přesun chodníku z Etapy II. do Etapy I“, který je Přílohou č. 11 a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v září 2022 generálním projektantem Atelier Hajný s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3, IČO: 08073961, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 7, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 8 až 11 a 14 až 18, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy a podle Smlouvy – změnový list „Přesun chodníku z Etapy II. do Etapy I“, který je Přílohou č. 11. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena za Etapu 1 celkem bez DPH	31 153 239,52 Kč
DPH 21 %	6 542 180,30 Kč
Cena za Etapu 1 celkem vč. DPH	37 695 419,82 Kč
Cena za Etapu 2 celkem bez DPH	4 978 061,30 Kč

DPH 21 %	1 045 392,87 Kč
Cena za Etapu 2 celkem vč. DPH	6 023 454,17 Kč
Cena za Povýsadbovou péči 1 celkem bez DPH	1 450 582,47 Kč
DPH 21 %	304 622,32 Kč
Cena za Povýsadbovou péči 1 celkem vč. DPH	1 755 204,79 Kč
Cena za Povýsadbovou péči 2 celkem bez DPH	443 383,66 Kč
DPH 21 %	93 110,57 Kč
Cena za Povýsadbovou péči 2 celkem vč. DPH	536 494,23 Kč

Celková cena bez DPH: 38 025 266,95 Kč

DPH: 7 985 306,06 Kč

Celková cena vč. DPH: 46 010 573,01 Kč

(Slovy: třicet osm milionů dvacet pět tisíc dvě stě šedesát šest *korun českých a devadesát pět haléřů bez DPH*).“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cena za Etapu 1 a za Etapu 2 bude hrazena následujícím způsobem. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1, tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 7 který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2, tvořeného změnovými listy č. 8 až 11 a 14 až 18 který je Přílohou č. 10 a podle Smlouvy – změnový list „Přesun chodníku z Etapy II. do Etapy I“, který je Přílohou č. 11. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatel vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelům měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelům, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla pro jeho každou etapu s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané ceny bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání předmětné etapy Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětné etapy Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.7. Smluvní strany se s ohledem na účinnost zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, staveb dohodly, že termín „dokumentace skutečného provedení stavby“ či „DPS“, vyskytující se kdekoliv ve Smlouvě, se uzavřením tohoto dodatku nahrazuje termínem „pasport“ ve významu § 9 a přílohy č. 11 výše uvedené vyhlášky.
- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 36/1023/2024 ze dne 7.10.2024.**
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 8 až 11 a 14 až 18.
Příloha č. 2, která současně tvoří novou přílohu č. 11 Smlouvy – změnový list „Přesun chodníku z Etapy II. do Etapy I“

V Praze dne *dle el. podpisu*
Za Objednatele:

**Radka
Šimková** Digitálně
podepsal Radka
Šimková
Datum: 2024.10.08
09:31:45 +02'00'

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

V Litoměřicích dne *dle el podpisu*
Za Zhotovitele:

**Ing. Miloš
Náprstek** Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2024.10.08
07:48:54 +02'00'

Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZR01
Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni

KSO:
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Gardenline s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 252 320,46

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	682 987,30	
DPH snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK 3 935 307,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: 3.9.2024 Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZR01

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni

Místo:

Datum: 27.08.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s r o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 252 320,46	3 935 307,76
ZL č.08	Opěrná zeď Workout	1 013 767,73	1 226 658,95
ZL č.09	Oprava silnice	46 136,77	55 825,49
ZL č.10	Prostor před novostavbou - odkop pláňe	495 896,12	600 034,31
ZL č.11	Přípojka težní šachtou	1 300 394,19	1 573 476,97
ZL č.14	Závlaha	62 718,84	75 889,80
ZL č.15	Drenáž - terénní schodiště	82 403,52	99 708,26
ZL č.16	Sadové úpravy	28 496,88	34 481,22
ZL č.17	Elektro přípojka	27 812,82	33 653,51
ZL č.18	Chodník nad parkovištěm	194 693,59	235 579,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.08 - Opěrná zeď Workout

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 013 767,73	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 013 767,73	21,00%	212 891,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 226 658,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

3.9. 2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



 Gardenline s.r.o.
Vinici 948/131412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.08 - Opěrná zeď Workout

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 013 767,73
HSV - Práce a dodávky HSV		1 013 767,73
1 - Zemní práce		120 091,09
0088 - Trubní vedení - potrubí z drenážek		36 579,18
2 - Zakládání		623 413,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		56 852,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		107 325,16
998 - Přesun hmot		69 505,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.08 - Opěrná zeď Workout

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 013 767,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 013 767,73

D 1 Zemní práce 120 091,09

1	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	173,000	141,57	24 491,61	SoD
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	138,480	50,86	7 043,09	SoD
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,520	298,57	10 306,64	SoD
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,520	165,00	5 695,80	SoD

P Poznámka k položce:
+20 km - indexováno v jednotkové ceně

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	138,480	58,54	8 106,62	SoD
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,520	22,90	790,51	SoD
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,736	330,00	3 872,88	SoD
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	50,400	715,00	36 036,00	SoD
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,480	171,49	23 747,94	SoD

D 0088 Trubní vedení - potrubí z drenážek 36 579,18

10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	69,150	37,71	2 607,65	SoD
11	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	82,980	65,89	5 467,55	SoD
12	K	457572214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	11,525	1 811,71	20 879,96	SoD
13	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	46,100	13,38	616,82	SoD
14	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	46,100	152,00	7 007,20	CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání 623 413,77

15	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	23,520	7 744,00	182 138,88	SoD
16	K	2793226	Příplatek na probarvený beton – přísada barevný pigment – barva tmavě šedá	m3	-6,268	2 880,00	-18 051,84	SoD
17	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	98,820	618,31	61 101,39	SoD
18	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	98,820	165,08	16 313,21	SoD
19	K	R00001	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton - dle dodatečné specifikace pomocí vložených prken	m2	141,115	860,00	121 358,90	Vlastní
20	K	2793523	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	-78,695	550,00	-43 282,25	SoD
21	K	2793524	Příplatek za zkosení hran	m	11,800	165,00	1 947,00	SoD
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,236	56 185,73	294 188,48	SoD
23	K	2733215	Smykové trny - nerez	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 852,84

24	K	631311123	Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	11,000	5 168,44	56 852,84	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 325,16

25	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	9,746	278,00	2 709,39	CS ÚRS 2024 01
26	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	4,568	134,80	615,77	SoD
27	K	9R0002	Projekční a statické práce na objektech SO 04 Workout a nová OZ u plynu	kpl	1,000	104 000,00	104 000,00	Vlastní

D 998 Přesun hmot 69 505,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	114,099	609,17	69 505,69	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.09 - Oprava silnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 136,77

DPH základní
snížená

Základ daně

46 136,77

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

9 688,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 825,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13 | 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

26

Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Č 27644201

Ing. MILAN SOCHŮREK

TECHNICKÝ DOZOR
ČKAIT č. 0303319
tel. 602488747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.09 - Oprava silnice

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		46 136,77
HSV - Práce a dodávky HSV		46 136,77
1 - Zemní práce		4 440,00
5 - Komunikace pozemní		25 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 395,80
997 - Přesun sutě		12 147,52
998 - Přesun hmot		2 433,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.09 - Oprava silnice

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 136,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							46 136,77	
D 1 Zemní práce							4 440,00	
1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	20,000	222,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace pozemní							25 720,00	
2	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	20,000	407,00	8 140,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	572241112	Vyspravení vytlučeného asfaltového betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	20,000	879,00	17 580,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 395,80	
4	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	99,70	1 395,80	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě							12 147,52	
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,400	581,00	2 556,40	CS ÚRS 2024 01
6	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	4,400	281,00	1 236,40	CS ÚRS 2024 01
7	K	997221159	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	66,000	49,00	3 234,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,400	316,80	1 393,92	SoD
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,400	209,00	919,60	SoD
P Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně								
10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,400	638,00	2 807,20	SoD
D 998 Přesun hmot							2 433,45	
11	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	6,524	373,00	2 433,45	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.10 - Prostor před novostavbou - odkop pláňe

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

495 896,12

DPH základní
snižená

Základ daně
495 896,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
104 138,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

600 034,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/131 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

26


Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.10 - Prostor před novostavbou - odkop pláňě

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	495 896,12
HSV - Práce a dodávky HSV	495 896,12
1 - Zemní práce	495 896,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.10 - Prostor před novostavbou - odkop pláňe

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 495 896,12

D HSV Práce a dodávky HSV 495 896,12

D 1 Zemní práce 495 896,12

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	391,700	160,00	62 672,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	391,700	58,54	22 930,12	SoD
3	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	391,700	298,57	116 949,87	SoD
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	391,700	165,00	64 630,50	SoD

P Poznámka k položce +20 km - indexováno v jednotkové ceně"

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	391,700	22,90	8 969,93	SoD
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	665,890	330,00	219 743,70	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt:
ZL č.11 - Přípojka težní šachtou

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 300 394,19	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 300 394,19 0,00	21,00% 12,00%	273 082,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 573 476,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



ardenline s.r.o.
Vinici 948/13 | 412 01 Litoměřice
272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

Datum a podpis: 30. 2024 Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.11 - Přípojka težní šachtou

Místo: Datum: 20.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 300 394,19
HSV - Práce a dodávky HSV	1 197 019,19
1 - Zemní práce	669 884,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	237 150,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 690,40
5 - Komunikace pozemní	35 852,80
8 - Trubní vedení	27 404,00
997 - Přesun sutě	22 850,49
998 - Přesun hmot	200 186,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.11 - Přípojka težní šachtou

Místo: Datum: 20.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 300 394,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 197 019,19

D 1		Zemní práce		669 884,86				
1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	16,000	1 260,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*4		16,000				
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	16,000	379,00	6 064,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*4		16,000				
3	K	142164111	Ražení štol bez trhaviny l do 200 m průřez přes 1,5 do 4 m2 l stupeň ražnosti suchá	m3	18,000	14 000,00	252 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3*3*2		18,000				
4	K	144161111	Ražení šachet svislých hl do 15 m l stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	m3	36,000	5 110,00	183 960,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3*3*4		36,000				
5	K	154064121	Zapažení výrubu štol dočasně ocelové suchá l do 200 m	m2	18,000	783,00	14 094,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3*3*2		18,000				
6	K	154064621	Odpažení výrubu štol dočasně ocelové suchá l do 200 m	m2	18,000	196,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	m2	48,000	2 410,00	115 680,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3*4*4		48,000				
8	K	154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá	m2	48,000	369,00	17 712,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,000	177,94	8 007,30	SoD
VV		18+36-9		45,000				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3	m3	45,000	298,57	13 435,65	SoD
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	165,00	7 425,00	SoD
P		Poznámka k položce +20 km - indexováno v jednotkové ceně						
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,000	22,90	1 030,50	SoD
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,500	330,00	25 245,00	SoD
VV		45*1,7		76,500				
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	171,49	1 543,41	SoD
VV		zásyp těžní šachty						
VV		3*3*1		9,000				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					237 150,00	
15	K	369317311	Výplň štol v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m	m3	45,000	5 270,00	237 150,00	CS ÚRS 2024 02
VV		výplň štol						
VV		3*3*2		18,000				
VV		výplň těžní šachty						
VV		3*3*3		27,000				
VV		Součet		45,000				
D 4		Vodorovné konstrukce					3 690,40	
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,800	4 400,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*0,2*1		0,800				
17	K	452311192	Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu prostého za práce ve štolě	m3	0,800	213,00	170,40	CS ÚRS 2024 02
D 5		Komunikace pozemní					35 852,80	
18	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	16,000	309,00	4 944,00	CS ÚRS 2024 02
VV		Obnova povrchu						
VV		4*4		16,000				
19	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	16,000	621,50	9 944,00	SoD
VV		Obnova povrchu						
VV		4*4		16,000				
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
VV		Obnova povrchu						
VV		4*4		16,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	16,000	55,00	880,00	SoD
	WV		Obnova povrchu 4*4		16,000			
22	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	16,000	44,00	704,00	SoD
	WV		Obnova povrchu 4*4		16,000			
23	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	729,00	11 664,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		Obnova povrchu 4*4		16,000			
24	K	578901114	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	16,000	32,30	516,80	CS ÚRS 2024 01
	WV		Obnova povrchu 4*4		16,000			
D 8 Trubní vedení							27 404,00	
25	K	831262192	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním ve štolě DN od 100 do 300	m	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,000	274,00	1 096,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,060	1 390,00	5 643,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		4*1,015 Přepočtené koeficientem množství		4,060			
28	K	837261292	Příplatek za montáž tvarovek kameninových odbočných s integrovaným těsněním ve štolě DN od 100 do 300	kus	1,000	76,10	76,10	CS ÚRS 2024 02
29	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	59711746	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 200/200 dl 500mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	1,015	3 140,00	3 187,10	CS ÚRS 2024 02
	WV		1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
31	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,000	9 540,00	9 540,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,600	4 300,00	6 880,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		4*1*0,4		1,600			
33	K	899623192	Příplatek za obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým ve štolě	m3	1,600	189,00	302,40	CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							22 850,49	
34	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,056	595,00	8 958,32	CS ÚRS 2024 02
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,056	316,80	4 769,74	SoD
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,056	209,00	3 146,70	SoD
P Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně								
37	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,000	275,00	2 750,00	SoD
38	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,056	638,00	3 225,73	SoD
D 998 Přesun hmot							200 186,64	
39	K	998275111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových ve štolě	t	92,679	2 160,00	200 186,64	CS ÚRS 2024 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							103 375,00	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	013002000	Projektové práce - realizační báňský projekt	kpl	1,000	41 250,00	41 250,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - kolaudační doklady	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	P004	Součinnost Hlavní Báňské Záchraně Služby po dobu ražby	den	5,000	3 025,00	15 125,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.14 - Závlaha

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		62 718,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 718,84	21,00%	13 170,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 889,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 **Gardenline** s.r.o.
Na Vinici 948/13 | 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

 Ing. MILAN SOCHŮREK
TECHNICKÝ DOZOR
ČKAIT č. 0003519
tel. 602488747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.14 - Závlaha

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 718,84
AZS - Automatický zavlažovací systém	62 718,84
1.1 - Zemní práce	5 922,62
4 - Vodorovné konstrukce	918,72
8 - Trubní vedení	55 877,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.14 - Závlaha

Misto: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 718,84

D AZS Automatický zavlažovací systém 62 718,84

D 1.1 Zemní práce 5 922,62

1	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	40,000	66,00	2 640,00	SoD
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,500	2 629,00	1 314,50	SoD
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,200	280,50	336,60	SoD
4	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	1,200	314,60	377,52	SoD
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	660,00	396,00	SoD
6	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,200	557,70	669,24	SoD
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,600	314,60	188,76	SoD

D 4 Vodorovné konstrukce 918,72

8	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	1,200	765,60	918,72	SoD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

D 8 Trubní vedení 55 877,50

9	K	871172201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PN10 32x1,9	m	40,000	79,20	3 168,00	SoD
10	M	4054101	Elmag. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení	kus	1,000	2 134,00	2 134,00	SoD
11	M	4056113	CYKY5x1,5mm2	m	40,000	38,50	1 540,00	SoD
12	K	8999302	Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm	kus	1,000	825,00	825,00	SoD
13	M	426245	Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 668x503x307mm	kus	1,000	2 772,00	2 772,00	SoD
14	K	M001	Montáž kapkové závlahy	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	Vlastní
15	M	Rmat001	Kapková hadice	m	200,000	66,88	13 376,00	Vlastní
16	M	Rmat002	Háky na kapku	m	200,000	16,25	3 250,00	Vlastní
17	M	Rmat003	Přívzdušňovací ventil	kus	1,000	618,75	618,75	Vlastní
18	M	Rmat004	Regulátor tlaku	kus	1,000	618,75	618,75	Vlastní
19	M	Rmat005	Tvarovky soubot	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	Vlastní
20	K	M002	Doprava	kpl	1,000	2 325,00	2 325,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.15 - Drenáž - terénní schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 403,52

DPH základní
snížená

Základ daně

82 403,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

17 304,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 708,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

gardenline

inici 948/131412 01 Litoměřice

IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827

www.garden-line.eu

Ing. MILAN SOCHÓREK

TECHNICKÝ DOZOR

ČKAIT č. 0003519

tel. 602486747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.15 - Drenáž - terénní schodiště

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 403,52
0088 - Trubní vedení - potrubí z drenážek	82 403,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.15 - Drenáž - terénní schodiště

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 403,52

D 0088		Trubní vedení - potrubí z drenážek			82 403,52			
1	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	156,800	37,71	5 912,93	SoD
2	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	188,160	65,89	12 397,86	SoD
3	K	457572214	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	15,680	1 811,47	28 403,85	SoD
4	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	98,000	13,38	1 311,24	SoD
5	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	98,000	102,19	10 014,62	SoD
6	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	32,923	740,00	24 363,02	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt:
ZL č.16 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 496,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 496,88	21,00%	5 984,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 481,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



online s.r.o.
27131 412 61 Litoměřice
271 DiČ: CZ2726J827
online.eu

Datum a podpis: 3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Ing. MILAN SOCHŮREK
TECHNICKÝ DOZOR
ČKAIT č. 0003519
tel. 602438747
IČ 27644201

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.16 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 496,88
HSV - Práce a dodávky HSV	28 496,88
1 - Zemní práce	28 207,60
998 - Přesun hmot	289,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.16 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 496,88

D HSV Práce a dodávky HSV 28 496,88

D 1 Zemní práce 28 207,60

1	K	182911121	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1	m2	5,940	1 540,00	9 147,60	CS ÚRS 2024 02
2	K	184852443	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	7 580,00	15 160,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	184853021	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 270 do 300 m2	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 289,28

4	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,226	1 280,00	289,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.17 - Elektro přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 812,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 812,82	21,00%	5 840,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 653,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



gardenline s.r.o.
Viniční 948/131412 01 Litoměřice
272 53 827 | DIČ: CZ27253827
www.garden-line.eu

26

Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.17 - Elektro přípojka

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 812,82
HSV - Práce a dodávky HSV		11 550,50
1 - Zemní práce		9 748,70
998 - Přesun hmot		1 801,80
PR-2 - ELEKTROINSTALACE		16 262,32
741.2 - Úložný materiál, stožáry, svorkovnice, příslušenství - elektroinstalace V.O.		2 328,04
741.3 - Kabely		4 370,08
741.5 - Zemní soustava		4 064,20
219 - Ostatní		5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
 Objekt: ZL č.17 - Elektro přípojka

Místo: Datum: 27.08.2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 812,82

D HSV Práce a dodávky HSV

11 550,50

D 1 Zemní práce

9 748,70

1	K	130101	Vytýčení kabelové trasy	km	0,026	8 800,00	228,80	SoD
2	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	7,280	270,52	1 969,39	SoD
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,730	177,94	485,78	SoD
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,730	298,57	815,10	SoD
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,730	165,00	450,45	SoD

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: +20 km - indexováno v jednotkové ceně

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,730	22,90	62,52	SoD
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,641	330,00	1 531,53	SoD
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,550	171,49	780,28	SoD
9	K	179101	Zřízení pískového kabelového lože, včetně písku	m3	2,730	1 045,00	2 852,85	SoD
10	K	181101	Provizorní úprava terénu	m2	26,000	22,00	572,00	SoD

D 998

Přesun hmot

1 801,80

11	K	9980101	Přesun hmot	t	4,095	440,00	1 801,80	SoD
----	---	---------	-------------	---	-------	--------	----------	-----

D PR-2

ELEKTROINSTALACE

16 262,32

D 741.2

Úložný materiál, stožáry, svorkovnice, příslušenství - elektroinstalace V.O.

2 328,04

12	K	7412-102	Montáž trubek do země	m	26,000	49,50	1 287,00	SoD
13	M	345101	Elektroinstlační trubka prům. 63/52 mm ohebná, se zvýšenou mech. odolností, pro ukl. do země	m	28,600	26,40	755,04	SoD
14	K	7412-106	Výstražná fólie PVC220 se symbolem blesku (VO) - D+M	m	26,000	11,00	286,00	SoD

D 741.3

Kabely

4 370,08

15	K	7413-101	Montáž kabelu 4x10	m	26,000	49,50	1 287,00	SoD
16	M	345301	Kabel CYKY-J 4x10	m	28,600	107,80	3 083,08	SoD

D 741.5

Zemnicí soustava

4 064,20

17	K	7415-101	Montáž zemnicí soustavy	kpl	1,000	1 455,00	1 455,00	SoD - poměrově
18	M	345501	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	26,000	48,40	1 258,40	SoD
19	M	345502	Zemnicí drát FeZn 10	m	4,000	31,90	127,60	SoD
20	M	345503	Svorka FeZn pro podzemní spojení pásku 30x4 a drátu 10mm	kus	2,000	28,60	57,20	SoD
21	M	345504	Pasivní ochrana vývodu FeZn 10 při přechodu ze země na vzduch	kus	2,000	462,00	924,00	SoD
22	M	345505	Ochranná páska pro obalení podzemních spojů (10m)	kus	2,000	121,00	242,00	SoD

D 219

Ostatní

5 500,00

23	K	219-301	Doprava materiálu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	SoD
----	---	---------	-------------------	-----	-------	----------	----------	-----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

ZL č.18 - Chodník nad parkovištěm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	194 693,59
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 693,59	21,00%	40 885,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 579,24
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13 | 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

26


Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Ing. MILAN SOCHŮREK
TECHNICKÝ DOZOR
ČKAIT č. 0003519
tel. 802488747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.18 - Chodník nad parkovištěm

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		194 693,59
HSV - Práce a dodávky HSV		194 693,59
1 - Zemní práce		16 201,45
5 - Komunikace pozemní		88 501,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		62 475,57
997 - Přesun sutě		13 970,26
998 - Přesun hmot		13 545,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: ZL č.18 - Chodník nad parkovištěm

Misto: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 693,59

D HSV Práce a dodávky HSV 194 693,59

D 1 Zemní práce 16 201,45

1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	88,80	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	11,745	160,00	1 879,20	CS ÚRS 2024 02
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11,745	58,54	687,55	SoD
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,745	298,57	3 506,70	SoD
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,745	165,00	1 937,93	SoD

P Poznámka k položce: +20 km - indexováno v jednotkové ceně

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,745	22,90	268,96	SoD
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,967	330,00	6 589,11	SoD

D 5 Komunikace pozemní 88 501,29

8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	58,500	213,94	12 515,49	SoD
9	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	43,500	621,50	27 035,25	SoD
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	43,500	364,00	15 834,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	43,500	729,00	31 711,50	CS ÚRS 2024 01
12	K	578901114	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	43,500	32,30	1 405,05	CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 475,57

13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	332,68	19 295,44	SoD
14	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	59,160	521,00	30 822,36	CS ÚRS 2024 02
15	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	29,000	257,00	7 453,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	29,000	169,13	4 904,77	SoD

D 997 Přesun sutě 13 970,26

17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,004	316,80	3 802,87	SoD
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,004	209,00	2 508,84	SoD

P Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně

19	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	12,004	638,00	7 658,55	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

D 998 Přesun hmot 13 545,02

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	57,152	237,00	13 545,02	SoD
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-----



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZR02
Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			328 190,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	328 190,17	68 919,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			397 110,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 3.9.2024 Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZR02

Stavba:MČ Praha 5 - Na Pláni

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:19. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		328 190,17	397 110,11
001	Část chodníku z 2. etapy	328 190,17	397 110,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

001 - Část chodníku z 2. etapy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 190,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 190,17	21,00%	68 919,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

397 110,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

3.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 5 - Na Pláni

Objekt:

001 - Část chodníku z 2. etapy

Místo:

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 190,17

HSV - Práce a dodávky HSV

326 870,17

1 - Zemní práce	23 641,25
5 - Komunikace pozemní	160 792,23
9 - Ostatní konstrukce a práce	44 095,41
9.1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 536,41
997 - Přesun sutě	57 772,35
998 - Přesun hmot	17 032,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 320,00

790 - Dopravní značení	1 320,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ Praha 5 - Na Pláni
Objekt: 001 - Část chodníku z 2. etapy

Místo: Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 328 190,17

D HSV Práce a dodávky HSV 326 870,17

D 1 Zemní práce 23 641,25

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	18,900	94,11	1 778,68	SoD
	vv		"S1" 0,25*71		17,750			
	vv		"S8" 0,25*4,6		1,150			
	vv		Součet		18,900			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,900	298,57	5 642,97	SoD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,900	165,00	3 118,50	SoD

Poznámka k položce: Poznámka k položce: +20 km - indexováno v jednotkové ceně								
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,130	330,00	10 602,90	SoD
	vv		18,9*1,7		32,130			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,900	22,90	432,81	SoD
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	75,600	27,32	2 065,39	SoD
	vv		"S1" 71		71,000			
	vv		"S8" 4,6		4,600			
	vv		Součet		75,600			

D 5 Komunikace pozemní 160 792,23

7	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,600	246,46	1 133,72	SoD
	vv		"S8" 4,6		4,600			
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	71,000	213,94	15 189,74	SoD
	vv		"S1" 75,6-4,6		71,000			
9	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	75,600	621,50	46 985,40	SoD
	vv		"S1" 75,6-4,6		71,000			
	vv		"S8" 4,6		4,600			
	vv		Součet		75,600			
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	75,600	55,00	4 158,00	SoD
11	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	75,600	44,00	3 326,40	SoD
12	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,000	729,00	51 759,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	578901114	Zdršovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	71,000	32,30	2 293,30	CS ÚRS 2024 01
14	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,600	893,59	4 110,51	SoD
	vv		"S8" 4,6		4,600			
15	M	5838101	Žulové kostky hmatné (60x60x40mm)	m2	4,692	1 793,00	8 412,76	SoD
	vv		4,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,692			
16	K	591901	Znovupravení konstrukce vozovky vč podkladního souvrství v pruhu š max 500 mm	m2	13,650	1 716,00	23 423,40	SoD
	vv		27,3*0,5		13,650			

D 9 Ostatní konstrukce a práce 44 095,41

17	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,800	411,24	2 385,19	SoD
	vv		"hmatový"5,8		5,800			
18	M	5838001	obrubník kamenný žulový přímý 400x200x250mm - hladký broušený leštěný	m	5,916	2 090,00	12 364,44	SoD
	vv		5,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,916			
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,500	332,68	7 152,62	SoD
	vv		"silniční"27,3-5,8		21,500			
20	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	21,930	1 012,00	22 193,16	SoD
	vv		21,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,930			

D 9.1 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 536,41

21	K	111101	Demontáž a uložení dopravní značky	kus	1,000	495,00	495,00	SoD
22	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,600	46,11	3 485,92	SoD
23	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,600	54,00	4 082,40	SoD
24	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	27,300	76,76	2 095,55	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 100 do 150 mm	m	31,600	169,13	5 344,51	SoD
	VV		27,3+2+2,3		31,600			
26	K	9197352	Odstranění konstrukce vozovky vč podkladního souvrství v pruhu š max 500 mm	m2	13,650	588,50	8 033,03	SoD
	VV		27,3*0,5		13,650			
	D	997	Přesun sutě				57 772,35	
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,073	316,80	17 447,13	SoD
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,073	209,00	11 510,26	SoD
	P		Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,597	715,00	4 001,86	SoD
30	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	27,552	638,00	17 578,18	SoD
31	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,924	330,00	7 234,92	SoD
	D	998	Přesun hmot				17 032,52	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	65,684	259,31	17 032,52	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 320,00	
	D	790	Dopravní značení				1 320,00	
33	K	790-301	Zpětné osazení dopravní značky	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	SoD