

Položkový rozpočet

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1.4d	Vícepráce Slaboproud
Strukturovaná kabeláž		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Technologie						9 998,79	
1	1	RACK rozvaděč stávající: úpravy v rozvaděči, reorganizace stávajících rozvodů pro zakončení nové, kabeláže	hod	2,00000	543,84	1 087,68	SOD
2x1							
2	2	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	ks	1,00000	2 484,73	2 484,73	SOD
1x1							
3	3	Vyvažovací panel 1U	ks	1,00000	194,59	194,59	SOD
1x1							
4	4	Patch kabel UTP cat.6, 1m	ks	4,00000	51,98	207,92	SOD
4x1							
5	5	Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska)	ks	2,00000	894,33	1 788,66	SOD
2x1							
6	6	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,00000	2 204,89	2 204,89	Vlastní
1x1							
7	7	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	4,00000	507,58	2 030,32	
4x							
							SOD
Díl: 2 Rozvody						12 996,24	
8	8	Kabel UTP Cat.6 LSOH	m	240,00000	30,99	7 437,60	SOD
4x60							
9	9	Trubka PVC 29mm p.o.	m	20,00000	59,23	1 184,60	SOD
2x10							
10	10	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	ks	2,00000	58,01	116,02	SOD
2x1							
11	11	Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů	hod	1,00000	507,58	507,58	SOD
1x1							
12	12	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	4,00000	145,03	580,12	SOD
4x1							
13	13	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,00000	1 140,00	1 140,00	Vlastní
1x1							

Položkový rozpočet

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1.4d	Vícepráce Slaboproud
		Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	14	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,00000	507,58	2 030,32	SOD

4x1

Díl: 3		Revize, koordinace, zkoušky				1 830,12	
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------	--

15	15	Měření a kontrola met.vedení	ks	4,00000	145,03	580,12	SOD
----	----	------------------------------	----	---------	--------	--------	-----

Měření a kontrola met.vedení

16	16	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	750,00	750,00	Vlastní
----	----	----------------------------------	----	---------	--------	--------	---------

Dokumentace skutečného stavu

17	17	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
----	----	---	----	---------	--------	--------	---------

Uvedení zařízení do provozu a připojení

Celkem						24 825,15	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--