

### Položkový rozpočet ZL07

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1	Vícepráce/méněpráce
R:	01	SDK u posuvných dveří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>28 470,65</b>	
1	347015235	Předstěna SDK, tl.125 mm, ocel.kce CW, 2x MA 12,5 mm	m2	21,10500	1 349,00	28 470,65	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné

Vyztuženo UA profily

0,33*3,5	1,05000
1,66*3,5	5,81000
1,55*3,5	5,42500
1,0*3,5	3,50000
0,83*3,5	2,90500
0,66*3,5	2,31000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>418,75</b>	
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,93681	447,00	418,75	RTS 24/ I
		7,84721*0,04768		0,37416			
<b>Celkem</b>						<b>28 889,40</b>	