

## Položkový rozpočet ZL13

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1	Vícepráce/méněpráce
		Doplnění žaluzií m.č. 1.107, 1.09, 1.30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		<b>Žaluzie v mč. 1.107, 1.09, 1.30</b>					
		D+M žaluzií Z-90 Noval	kpl	1,00000	75 706,00	75 706,00	individuální
		š. 235cm, v. 210cm, 4ks					
		š. 235cm, v. 160cm, 1ks					
		Elektromotor Somfy 6Nm, 5ks					
		Držák krycího plechu DK5, 15ks					
		Konzola vodící lišty K2 C,Z,F motor, 20ks					
		Montážní držák typ MD1b, 15ks					
		Nástavec k DK 150mm vč. gumové koncovky, 15ks					
		Krycí plechy lakované, 1kpl					
		Ral lamel a krycích plechů 9006					
		<b>Elektroinstalace</b>					
		Kabel CXKH-R 3x1,5	m	45,00000	43,04	1 936,80	individuální
		Kabel CXKH-R 5x1,5	m	70,00000	59,40	4 158,00	individuální
		Krabice univerzální do dutých stěn	ks	5,00000	76,41	382,05	SOD
		Kabelová příchytka	ks	30,00000	16,95	508,50	individuální
		Žluziový spínač ABB s blokací	ks	5,00000	562,00	2 810,00	individuální
		Rámeček jednonásobný	ks	5,00000	109,96	549,80	SOD
		10/1N/C/003-A, pk (doplnění rozváděče)	ks	1,00000	2 640,60	2 640,60	individuální
		Kordinace technik	kpl	1,00000	420,00	420,00	individuální
		Podružný materiál	kpl	1,00000	450,00	450,00	individuální
		Doprava,manipulace	kpl	1,00000	960,00	960,00	individuální
		<b>Ostatní</b>					
		Demontáž stávajících žaluzií	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00	individuální
		Úpravy a stavební práce	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	individuální
		<b>Lešení</b>					
		Montáž a demontáž pracovního lešení	kpl	1,00000	3 420,00	3 420,00	individuální
		<b>Celkem:</b>				<b>106 341,75</b>	