

### Položkový rozpočet ZL14

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1	Vícepráce/méněpráce
		Oprava odpadu z 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Oprava odpadu z 2.NP					
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 852,50</b>	
1	612403388	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	5,00000	370,50	1 852,50	RTS I/24
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>2 278,75</b>	
2	9399-001	Broušení omítek - podkladu pod nový obklad	m	13,28720	171,50	2 278,75	Individuální
		4,885*2,72		13,28720			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 693,84</b>	
3	978059531	Osdekání vnitřních obkladů stěn	m2	13,28720	278,00	3 693,84	RTS I/24
		4,885*2,72		13,28720			
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>15 608,55</b>	
11	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	15,21000	126,50	1 924,07	RTS I/24
		(4,885+2,72)*2		15,21000			
12	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,28720	54,40	722,82	RTS I/24
		4,885*2,72		13,28720			
13	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	13,28720	698,10	9 275,79	SOD
		4,885*2,72		13,28720			
14	59761001	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	13,95156	284,60	3 970,61	SOD
		4,885*2,72*1,05		13,95156			
14	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	158,93300	3,00	476,80	SOD
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>1 412,50</b>	
16	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00000	282,50	1 412,50	RTS I/24
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 836,86</b>	
1	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,76459	5,40	101,33	SOD
		0,98761*19		18,76459			
2	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,95044	45,90	181,33	SOD
		0,98761*4		3,95044			
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,98761	171,10	168,98	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,98761	60,10	59,36	SOD
5	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,98761	1 342,50	1 325,87	SOD
<b>Zdravotechnické instalace</b>						<b>61 430,40</b>	
		Vodoinstalační práce	hod	96,00000	514,90	49 430,40	RTS I/24
		2 lidi, 6 dnů x 8hod					
		Vodoinstalační materiál – voda (PP-R), odpady (HT), příslušenství (sifony, prodloužení...)	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	Individuální
<b>Celkem</b>						<b>88 113,40</b>	