

Položkový rozpočet ZL20

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 300916_1 | D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01 |
| O: | 01.1 | Vícepráce/méněpráce |
| | | Domácí rozhlas |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|----------|------------|--------------------|---------------|
| Odpočty - Méněpráce | | | | | | | |
| Díl: 1 Technologie | | | | | | -447 294,39 | |
| 1 | 1 | Digitální výstupní modul - centrální řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN, 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanal | ks | -1,00000 | 163 915,96 | -163 915,96 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 2 | 2 | Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V, EN-54-16 | ks | -1,00000 | 124 401,77 | -124 401,77 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 4 | 4 | Havarijní kabel | ks | -1,00000 | 3 344,43 | -3 344,43 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 5 | 5 | Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 | ks | -1,00000 | 16 436,83 | -16 436,83 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 6 | 6 | Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem | ks | -1,00000 | 3 139,33 | -3 139,33 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 7 | 7 | Záložní kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem | ks | -1,00000 | 3 139,33 | -3 139,33 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 8 | 8 | Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem RJ45, UTP, CAT.5e | ks | -2,00000 | 342,10 | -684,20 | SOD |
| 2x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 10 | 10 | Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A | ks | -1,00000 | 72 873,18 | -72 873,18 | SOD |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 11 | 11 | Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje | ks | -2,00000 | 18 297,04 | -36 594,08 | SOD |
| 2x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 12 | 12 | Skříň RACK19", 600x600, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení, napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a termostatem) | ks | -1,00000 | 22 765,28 | -22 765,28 | SOD |
| 1x1 viz D.1.01.4h-102 | | | | | | | |
| Připočty - Vícepráce | | | | | | | |
| Díl: 1 Technologie | | | | | | 273 845,00 | |
| 1 | 1 | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | ks | 1,00000 | 174 245,00 | 174 245,00 | Vlastní |
| audiokanal | | | | | | | |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 2 | 2 | Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | ks | 1,00000 | 63 921,00 | 63 921,00 | Vlastní |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| 3 | 3 | Kabeláže propojení komponentů | ks | 1,00000 | 35 679,00 | 35 679,00 | Vlastní |
| 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12 | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | -173 449,39 | |