

Položkový rozpočet ZL24

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Technologie				365 904,03	
1	1	Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002.	ks	1,00000	174 245,00	174 245,00	Vlastní ZL20
audiokanáľ							
1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12							
2	2	Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu	ks	1,00000	63 921,00	63 921,00	Vlastní ZL20
1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12							
3	3	Kabeláže propojení komponentů	ks	1,00000	35 679,00	35 679,00	Vlastní ZL20
1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12							
4	4	Koncový člen reproduktorové linky EOL	ks	2,00000	1 539,47	3 078,94	SOD
2x1							
5	5	Reproduktor stropní/pohledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	24,00000	1 454,93	34 918,32	SOD
24x1							
6	6	Reproduktor nástěnný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	4,00000	1 711,77	6 847,08	SOD
4x1							
7	7	Montážní krabice pro reproduktory	ks	28,00000	555,83	15 563,24	SOD
28x1							
8	8	Odborná demontáž stávajících reproduktorů	hod	25,00000	507,58	12 689,50	Vlastní
25x1							
9	9	Odborná demontáž stávající reproduktorové	ks	18,00000	585,80	10 544,40	Vlastní
18x1							

Položkový rozpočet ZL24

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	10	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	15,00000	561,17	8 417,55	SOD

15x1

Díl: 2	Rozvody	151 758,67
---------------	----------------	-------------------

11	11	Kabel PH 120R 4x1,5 pro reproduktorové linky	m	454,00000	79,45	36 070,30	SOD
----	----	--	---	-----------	-------	-----------	-----

28x13 + 2x45

12	12	Požární kabelová přichytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	m	1 513,00000	24,67	37 325,71	SOD
----	----	--	---	-------------	-------	-----------	-----

348/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54

13	13	Požární kotva pro uchycení přichytky	m	1 513,00000	21,79	32 968,27	SOD
----	----	--------------------------------------	---	-------------	-------	-----------	-----

1160x1 - pro ukotvení požární přichytky p.č. 18

14	14	Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů	ks	2,00000	1 141,45	2 282,90	SOD
----	----	--	----	---------	----------	----------	-----

6x1 svorkování odboček u jednotlivých reproduktorů

15	15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	8,00000	1 110,00	8 880,00	SOD
----	----	---	----	---------	----------	----------	-----

4x1

16	16	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	21,00000	160,34	3 367,14	SOD
----	----	---	----	----------	--------	----------	-----

8x1

17	17	Demontáže a odpojení stávajících rušených rozvodů	hod	25,00000	561,17	14 029,25	SOD
----	----	---	-----	----------	--------	-----------	-----

10x1

18	18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	30,00000	561,17	16 835,10	SOD
----	----	--	-----	----------	--------	-----------	-----

30x1

Díl: 3	Revize, koordinace, zkoušky	42 575,43
---------------	------------------------------------	------------------

19	19	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,00000	16 033,33	16 033,33	SOD
----	----	---	----	---------	-----------	-----------	-----

Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení

20	20	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	2 004,17	2 004,17	SOD
----	----	----------------------	----	---------	----------	----------	-----

Seznámení s obsluhou

21	21	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	8 787,00	8 787,00	Vlastní
----	----	----------------------------------	----	---------	----------	----------	---------

Dokumentace skutečného stavu

22	22	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	4 394,00	4 394,00	Vlastní
----	----	-------------------------	----	---------	----------	----------	---------


Uvedení do trv. provozu

Položkový rozpočet ZL24

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
23	23	Výchozí revize	ks	1,00000	11 356,93	11 356,93	SOD

Výchozí revize



Celkem	560 238,13
---------------	-------------------