

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
159	Havarijní oprava záložního napájení v žst. Příbram	303 652,42	0,00	63 767,01	367 419,43	0,00	283 824,00	19828,42	0,00	0,00
1	technologická část	296 665,15	0,00	62 299,68	358 964,83	0,00	283 824,00	12841,15	0,00	0,00
3	doprava, VRN	6 987,27	0,00	1 467,33	8 454,60	0,00	0,00	6987,27	0,00	0,00
Celkem		303652,42	0,00	63767,01	367419,43	0,00	283824,00	19828,42	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava záložního napájení v žst. Příbram

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920760	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	8,000	35 478,00	283 824,00	0,00	283 824,00	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

12 841,15

12 841,15

0,000

7	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
5	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	8,000	568,31	0,00	4 546,48	4 546,48	0,00000	0,000
3	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	8,000	496,04	0,00	3 968,32	3 968,32	0,00000	0,000
4	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000

Celkem

283 824,00

12 841,15

296 665,15

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava záložního napájení v žst. Příbram

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
							0,00	6 987,27	6 987,27				
OST													
Ostatní												0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000		
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	14,000	463,19	0,00	6 484,66	6 484,66	0,00000	0,000		
Celkem										0,00	6 987,27	6 987,27	0,000