

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST ČR UNL 2024-2025 - OBLAST č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
TO Česká Kamenice					
Oprava v.č. 2 v 2.št. Mlýny					
Materiál					
5955101005	Kamenivo drcené B66 frakce 31.5/63 90dý min. BII	t			
595712091	Obrazek ztvárnění betonový 100x100x20mm	m			
595832991	železn C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3			
5958158070	Podkladka polyetylenová pod podkladnicí 380/1600 (S4, R4)	kus			
5958134075	Soudržení upevňovací vrtule R1	kus			
5958134080	Soudržení upevňovací vrtule R2	kus			
5958134040	Soudržení upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus			
5958128010	Komplety 25 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka P66, svěčka 254)	kus			
5958140205	Pracovní betonový příčný vystrojení včetně kompotu na R 41/51 (1/60) (dodáv. TO)	kus			
5958116000	Pracovní dřevěné vyhybové díly sloupna 3 160x260 (dodáv. TO)	m3			
5958101010	Pracovní dřevěný příčný vystrojení bux 2600x260x160 mm (dodáv. TO)	kus			
5958173000	Převážkové díly v kotevních drázkách TO	m2			
5958159005	Podkladka pryžová pod patu kolejniče S49 183/1269 (dodáv. TO)	kus			
Výkony					
59060005125	Ruční výměna pražce v KL odfřením pražce betonový příčný vystrojení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odfření výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a část stězy vidění , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a část stězy, případně snížení KL pod patou kolejniče, odfření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybových pražců dřevěných vtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	kus			
59060005010	Ruční výměna pražce v KL odfřením pražce dřevěný příčný vystrojení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odfření výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a část stězy vidění , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a část stězy, případně snížení KL pod patou kolejniče, odfření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybových pražců dřevěných vtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	kus			
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěním pražce dřevěný vyhybový děly do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odfření výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a část stězy vidění , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a část stězy, případně snížení KL pod patou kolejniče, odfření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybových pražců dřevěných vtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	kus			
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěním pražce dřevěný vyhybový děly přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odfření výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a část stězy vidění , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a část stězy, případně snížení KL pod patou kolejniče, odfření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybových pražců dřevěných vtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	kus			
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěním pražce dřevěný vyhybový děly přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odfření výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a část stězy vidění , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a část stězy, případně snížení KL pod patou kolejniče, odfření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybových pražců dřevěných vtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	kus			
5911300520	Oprava a seřízení výměnové části vyhyby jednoduché s hákovým závěsem přerové jazky jednozářkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihů, rozevření a zázlezu výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, součástí, úhlových pak, přestavnic, háků, středek, celistí, rozbíhací a zářkové, oprava vzájemné polohy jazky a opornice v podélném směru (spárované jazky), oprava mezery mezi jazkem a opornicí v místě první hákové středky, doláhání přilehlého jazky k opornici a na jazkové opěrky, oprava dohledání opomocných opětek nebo spon, oprava dohledání jazky na kluzné stoličky, oprava vzdálenosti mezi háky odlehleho jazky a háku opornice, seřízení výměnnou, seřízení a přebudování chodu zářku, provedení zářkové zkoušky a odfření součástí mazivem. U kloubových jazků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. (Zařadí TO)	kus			
59050035120	Výměna KL malou tělicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochu pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odfření KL s použitím minipáda, rozproštění výtisku na lehn nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, žitění KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejniče. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a skládání pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výtisku na skládku a skládacím.	m3			
5908045026	Výměna podkladnice čtyřl vrtule pražce dřevěné nebo betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, testování, kolíkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výtisku na dopravní prostředek a odfření součástí mazivem.	kus			
5905105040	Doplnění KL kamenivem souviseje strojě ze vyhyby. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva odfření ručně vidění a nebo souviseje strojě z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3			
5913060020	Demontáž dílu betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	kus			
5913060020	Montáž dílu betonové přejezdové konstrukce v kole vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus			
5913060010	Demontáž dílu betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	kus			
5913060010	Montáž dílu betonové přejezdové konstrukce v kole vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus			
5999005020	Třídění pražců a kolejničových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřízení a uložení materiálu na úložiště nebo do skládky.	t			
9902000200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziklady. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásoch objednatel.	t			
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
rozvoz a svoz dřevěných a betonových pražců					
9902100300	Doprava obousměrně mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažbových kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrně dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zaplacení cesty nemalozákladního dopravního prostředku.	t			
489973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkové) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
přeprava a uložení výtisku KL na skládku					
9902100400	Doprava obousměrně mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažbových kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrně dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zaplacení cesty nemalozákladního dopravního prostředku.	t			
doprava šetrku					
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání šlátných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče. (doložte z akce GPK)	km			
5909041010	Úprava GPK vyhyby směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání šlátných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče. (doložte z akce GPK)	m			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismy na místo prováděných prací po silnici i po kolejkách. 2. V ceně jsou započteny náklady na zplacení cesty dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus			
5913275210	Výměna dílu komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m			
5913280035	Demontáž dílu komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m2			
5908075210	Souvise dotazování upevňovadel ve vyhybě a přelátním závěsu krouby svěřkové vyhybky L generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným úhlovacím momentem a odfření součástí mazivem.	m			
031101001	Zařízení a vybavení stavebníků výma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikost nákladů do 1 mil. Kč	%			
CELKEM					0,00

Oprava v.č. 2 v 2.št. Mlýny

práce probíhají ve výuce v měsíci 10/2024

faktura bude provedena po skončení prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4986175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 95a86813-21fb-4316-82eb-abe19d6aae8f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2024 11:19:07



d1d0ebb1-834b-49e8-a574-98e6acf0ca7a