

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO PODEPSANÉ ZHOTOVITELEM 3.5.2016 A OBJEDNATELEM 6.5.2016
na „ Rekonstrukci schodiště u hlavního vchodu“

kterou uzavřeli

1. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 1654/12, Opava, 746 01
zastoupen: ing. Arnošt Klein, ředitel školy
IČ: 47813130
DIČ: CZ47813130
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. Název: **EKOBAU INVEST a.s.**
zastoupen: Mgr. Zbyněk Rybka – předseda představenstva
Vilém Lasák – místopředseda představenstva
Sídlo: Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41
IČ: 26820897
DIČ: CZ26820897
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2991

(dále jen „zhotovitel“)


I.

Na základě tohoto dodatku dochází ke stanovení konečné ceny, a to na základě vyčíslení víceprací a méněprací:

Vícepráce – viz. Příloha	plus 22.572,24 Kč
Méněpráce – pol.obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4a5 cm	minus 7.321,28 Kč
- přesun hmot pro obklady z kamene	minus 215,97 Kč

Konečná cena bez DPH činí 15.034,99- bez DPH

V Opavě dne: 22.8.2016



za objednatele

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava,
- příspěvková organizace
Purkyňova 12, 746 01 OPAVA 1
☎ 553 780 500, IČ: 478 13 130



za zhotovitele

EKOBAU INVEST a.s.
Podolská 156
747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 268 20 897
DIČ: CZ26820897

Stavba :	029-2016 Masarykova střední zemědělská škola Opava	Rozpočet :	5
Objekt :	5 rekonstrukce schodiště-vícepráce		rekonstrukce schodiště - vícepráce

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1 Zemní práce	HSV	432,25
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	2 203,14
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 492,81
9 Ostatní konstrukce, bourání	HSV	257,10
96 Bourání konstrukcí	HSV	7 043,59
782 Konstrukce z přírodního kamene	PSV	-3 487,25
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	7 093,35
CELKEM OBJEKT		15 034,99

Položkový rozpočet

S:	029-2016	Masarykova střední zemědělská škola Opava
O:	5	rekonstrukce schodiště-vícepráce
R:	5	rekonstrukce schodiště - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						432,25
Díl:	1	Zemní práce				432,25
	1 122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ -zasypaná střední část mezi základy	m ³	3,25000	133,00	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 203,14
	2 275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m ³	0,87600	2 515,00	2 203,14
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 492,81
	3 632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, -pod beton. zdi	m ²	9,02000	165,50	1 492,81
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				257,10
	4 979022011R00	Očištění kamených základů od MVC-před vyrovnávacím potěrem	m ³	0,60000	428,50	257,10
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 043,59
	5 961031411R00	Bourání základů cihelných na MC-pro patky	m ³	0,78600	761,00	598,15
	6 962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC-zdivo pod schody navíc	m ³	5,88000	723,00	4 251,24
	7 967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm-zdivo na bocích	m ²	9,20000	238,50	2 194,20
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-3 487,25
	8 782131150RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm, z původního obkladu	m ²	-5,48000	1 336,00	-7 321,28
	9 782991100R00	Obřezání a odsekání obkladu pískovce vč. vyplnění spár	hod	15,00000	270,00	4 050,00
	10 998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	-73,21000	2,95	-215,97
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 093,35
	11 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - zvýšená kubatura dle skutečnosti	t	10,79000	253,00	2 729,87
	12 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km-dle skutečnosti	t	151,06000	14,60	2 205,48
	13 207006T10	Poplatek za skládku suti -dle skutečnosti	t	10,79000	200,00	2 158,00