

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken v 1.pp v objektu ZUŠ Veverří 133, Brno

Veverří 133, Brno

13.06.2017

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

26232073

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

CZ26232073

0

0

0

Radka Volková

Náklady z rozpočtu

60 110,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

60 110,08


Cena s DPH

v CZK

72 733,20

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

0

13.06.2017

0

0

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	60 110,08
HSV - Práce a dodávky HSV	23 545,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 455,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 429,44
997 - Přesun sutě	598,25
998 - Přesun hmot	61,63
PSV - Práce a dodávky PSV	36 561,84
764 - Konstrukce klempířské	810,00
766 - Konstrukce truhlářské	35 022,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	728,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 110,08

ROZPOČET

Stavba: 0

0

13.06.2017

0

0

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							60 110,08
HSV - Práce a dodávky HSV							23 545,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 455,92
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,050	332,00	2 340,60
2	K	612325302	Doplnění ostění Ytongem Multipor včetně vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,400	940,42	10 720,79
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,830	45,70	357,83
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,200	127,00	3 581,40
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,700	539,00	1 455,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 429,44
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,200	40,80	293,76
7	K	9529011R1	Vyčištění budov po opravě	sada	1,000	500,00	500,00
8	K	9529011R2	Průběžní úklid na stavbě	sada	1,000	100,00	100,00
9	K	9529011R3	Nepředvídatelné práce	hod	5,000	350,00	1 750,00
10	K	952-pc 1	Zábor chodníku	sada	1,000	1,00	1,00
11	K	952-pc 3	Zakrytí v místnostech	kus	6,000	100,00	600,00
12	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	7,830	151,30	1 184,68
997 - Přesun sutě							598,25
13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,385	1 000,00	385,00
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,385	210,00	80,85
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,240	9,12	84,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,385	125,00	48,13
998 - Přesun hmot							61,63
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,712	86,56	61,63
PSV - Práce a dodávky PSV							36 561,84
764 - Konstrukce klempířské							810,00
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	5,400	0,00	0,00
19	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu-plechu rš 480 mm PŘECHODNÝ PLECH Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu-plechu rš 480 mm	m	5,400	150,00	810,00
20	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	1,56	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							35 022,95
21	K	766-pc 0	Před zahájením výroby se musí otvory přeměřit na stavbě	sada	1,000	1,00	1,00
22	K	766-pc 1	D+m jednokřídlo. okno ,0+5, stavební hL min. 76mm, min 6 efekt. komor Uf=max 1,3W/m2.K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 90/145 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2.K	kus	6,000	5 469,00	32 814,00
23	M	634790190	D+m fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SCX. čirá. 82% (nebo nerozbitné sklo)	m2	7,830	0,00	0,00
24	K	766-pc 4	D+m vnitřního parapetu	m	5,400	408,88	2 207,95
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							728,89
26	K	784-pc 1	Výmalba ostění	m2	7,020	103,83	728,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3,00
VRN3 - Zařízení staveniště							1,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00
VRN6 - Územní vlivy							1,00
28	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00
VRN7 - Provozní vlivy							1,00
29	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00
VP - Vícepráce							0,00
K							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken v přízemí v objektu ZUŠ Veverí 133, Brno

Objekt

Veverí 133, Brno

13.06.2017

Objekt

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Objekt

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

26232073

CZ26232073

Objekt

0

0

0

Objekt

Radka Volková

Náklady z rozpočtu

128 337,73

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

128 337,73


Cena s DPH

v CZK

155 288,65

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

0

13.06.2017

0

0

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	128 337,73
HSV - Práce a dodávky HSV	42 093,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 958,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 574,33
997 - Přesun sutě	1 454,43
998 - Přesun hmot	106,30
PSV - Práce a dodávky PSV	86 241,09
764 - Konstrukce klempířské	1 239,06
766 - Konstrukce truhlářské	83 637,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 364,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 337,73

ROZPOČET

Stavba: 0

0 13.06.2017

0 0

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							128 337,73
HSV - Práce a dodávky HSV							42 093,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							33 958,58
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,300	332,00	4 415,60
2	K	612325302	Doplnění ostění Ytongem Multipor včetně vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,185	940,42	19 922,80
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,070	45,70	780,10
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	52,100	127,00	6 616,70
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,125	539,00	2 223,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 574,33
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,800	40,80	440,64
7	K	9529011R1	Vyčištění budov po opravě	sada	1,000	500,00	500,00
8	K	9529011R2	Průběžný úklid na stavbě	sada	1,000	100,00	100,00
9	K	9529011R3	Nepředvídatelné práce	hod	5,000	350,00	1 750,00
10	K	952-pc 1	Zábor chodníku	sada	1,000	1,00	1,00
11	K	952-pc 3	Zakrytí v místnostech	kus	9,000	100,00	900,00
12	K	952-pc 4	Demontáž vertikálních žaluzií, uschování a po osazení oken opětovná montáž	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	17,070	151,30	2 582,69
997 - Přesun sutě							1 454,43
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,936	1 000,00	936,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,936	210,00	196,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,464	9,12	204,87
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,936	125,00	117,00
998 - Přesun hmot							106,30
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,228	86,56	106,30
PSV - Práce a dodávky PSV							86 241,09
764 - Konstrukce klempířské							1 239,06
19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,250	0,00	0,00
20	K	764236445	<i>PŘECHODOVÝ PLECH</i> Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu r _s 400 mm	m	8,250	150,00	1 237,50
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	1,56	1,56
766 - Konstrukce truhlářské							83 637,08
22	K	766-pc 0	Před zahájením výroby se musí otvory přeměřit na stavbě	sada	1,000	1,00	1,00
23	K	766-pc 1	D+m dvoukřídl. okno s nadsvětlikem, spodní-O+S, horní-O, stavební hl. min. 76mm, min 6 efekt. komorUf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 125/233 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2.K	kus	4,000	12 386,00	49 544,00
24	K	766-pc 2	D+m jednokř. okno s nadsvětlikem, spodní-O+S neprůhl, horní-O, stavební hl. min. 76mm, min 6 efekt. komorUf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 52/173 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2.K	kus	4,000	5 931,00	23 724,00
25	M	634790190	D+m fólie na sklo ochranné a bezpečnostní. SCX. čirá, 82% (nebo nerozbitné sklo)	m2	17.070	<i>V CENĚ OKEN</i> 0,00	0,00
26	K	766-pc 3	D+m jednokř. okno, O+S ,stavební hl. min. 76mm, min 6 efekt. komorUf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 103/137 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2. K	kus	1,000	7 055,00	7 055,00
27	K	766-pc 4	D+m vnitřního parapetu	m	8,450	391,95	3 312,00
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	1,08	1,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 364,95
29	K	784-pc 1	Výmalba ostění	m2	13,146	103,83	1 364,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VRN3 - Zařízení staveniště				1,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00
			VRN6 - Územní vlivy				1,00
31	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00
			VRN7 - Provozní vlivy				1,00
32	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken ve 1 patře v objektu ZUŠ Veveří 133, Brno

JKSCJ

Místo

Veveří 133, Brno

13.06.2017

Objednatel

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Číslo účtu

26232073

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

CZ26232073

Projekt

0

0

0

Podpis

Radka Volková

Náklady z rozpočtu

130 565,96

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

130 565,96


Cena s DPH

v CZK

157 984,81

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Met: 0

13.06.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	130 565,96
HSV - Práce a dodávky HSV	44 287,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 895,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 739,40
997 - Přesun sutě	1 546,12
998 - Přesun hmot	106,90
PSV - Práce a dodávky PSV	86 275,32
764 - Konstrukce klempířské	1 269,06
766 - Konstrukce truhlářské	83 578,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 428,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	130 565,96

ROZPOČET

Stavba: 0

0 13.06.2017

Objednatel: 0

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 0

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **130 565,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **44 287,64**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **35 895,22**

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,975	332,00	4 639,70
2	K	612325302	Doplnění ostění Ytongem Multipor včetně vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,925	940,42	21 559,13
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,538	45,70	847,19
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,400	127,00	6 908,80
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,600	539,00	1 940,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **6 739,40**

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,800	40,80	440,64
7	K	9529011R1	Vyčištění budov po opravě	sada	1,000	500,00	500,00
8	K	9529011R2	Průběžný úklid na stavbě	sada	1,000	100,00	100,00
9	K	9529011R3	Nepředvídatelné práce	hod	5,000	350,00	1 750,00
10	K	952-pc 1	Zábor chodníku	sada	1,000	1,00	1,00
11	K	952-pc 3	Zakrytí v místnostech	kus	9,000	100,00	900,00
12	K	952-pc 4	Demontáž vertikálních žaluzií, uschování a po osazení oken opětovná montáž	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,161	151,30	2 747,76

997 - Přesun sutě **1 546,12**

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,995	1 000,00	995,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,995	210,00	208,95

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,880	9,12	217,79
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,995	125,00	124,38
998 - Přesun hmot							106,90
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,235	86,56	106,90
PSV - Práce a dodávky PSV							86 275,32
764 - Konstrukce klempířské							1 269,06
19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,450	0,00	0,00
20	K	764236445	PŘECHODOVÝ PLECH Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu-plechu PS 400 mm	m	8,450	150,00	1 267,50
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	1,56	1,56
766 - Konstrukce truhlářské							83 578,08
22	K	766-pc 1	D+m dvoukřídlové okno s nadsvětlíkem, spodní-O+S, horní-O, stavební hl. min. 76mm, min 6 efekt. komor Uf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast, barva bílá-hnědá 125/233 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2. K	kus	5,000	11 446,00	57 230,00
23	K	766-pc 2	D+m jednokřídlové okno s nadsvětlíkem, spodní-O+S neprůhl., horní-O, stavební hl. min. 76mm, min 6 efekt. komor Uf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast, barva bílá-hnědá 52/173 cm, zaskl. izol. trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobvodové, polohov. s mikroventilací. U=1,3W/m2. K	kus	4,000	5 740,00	22 960,00
24	K	766-pc 0	Před zahájením výroby se musí otvory přeměřit na stavbě	sada	1,000	1,00	1,00
25	K	766-pc 3	D+m vnitřního parapetu	m	8,700	389,20	3 386,00
26	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	1,08	1,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 428,18
27	K	784-pc 1	Výmalba ostění	m2	13,755	103,83	1 428,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3,00
VRN3 - Zařízení staveniště							1,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00
VRN6 - Územní vlivy							1,00
29	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VRN7 - Provozní vlivy				1,00
30	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00

			VP - Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken ve 2 patře v objektu ZUŠ Veveří 133, Brno

IRS0
Místo: Veveří 133, Brno 13.06.2017

Objednatel:
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Objednatel IČO: 26232073
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. CZ26232073

0 0

Radka Volková

Pracovní číslo


Náklady z rozpočtu 131 682,69
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 131 682,69

Cena s DPH v CZK 159 336,05

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

0

13.06.2017

0

Projektant

0

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Zpracovatel

0



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	131 682,69
HSV - Práce a dodávky HSV	45 407,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 895,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 739,40
997 - Přesun sutě	2 665,49
998 - Přesun hmot	106,90
PSV - Práce a dodávky PSV	86 272,68
764 - Konstrukce klempířské	1 267,50
766 - Konstrukce truhlářské	83 577,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 428,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	131 682,69

ROZPOČET

Stavba: 0

Místo: 0

Termín: 13.06.2017

Objednatel: 0

Objednatel: 0

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Zhotovitel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 682,69

HSV - Práce a dodávky HSV

45 407,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 895,22

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,975	332,00	4 639,70
2	K	612325302	Doplnění ostění Ytongem Multipor včetně vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,925	940,42	21 559,13
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,538	45,70	847,19
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,400	127,00	6 908,80
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,600	539,00	1 940,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 739,40

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,800	40,80	440,64
7	K	9529011R1	Vyčištění budov po opravě	sada	1,000	500,00	500,00
8	K	9529011R2	Průběžní úklid na stavbě	sada	1,000	100,00	100,00
9	K	9529011R3	Nepředvídatelné práce	hod	5,000	350,00	1 750,00
10	K	952-pc 1	Zábor chodníku	sada	1,000	1,00	1,00
11	K	952-pc 3	Zakrytí v místnostech	kus	9,000	100,00	900,00
12	K	952-pc 4	Demontáž vertikálních žaluzií, uschování a po osazení oken opětovná montáž	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	18,161	151,30	2 747,76

997 - Přesun sutě

2 665,49

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,995	1 000,00	995,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,995	210,00	208,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,880	9,12	217,79
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,995	1 250,00	1 243,75
998 - Přesun hmot							106,90
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,235	86,56	106,90
PSV - Práce a dodávky PSV							86 272,68
764 - Konstrukce klempířské							1 267,50
19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,450	0,00	0,00
20	K	764236445	<i>PRÉCHODOVÝ PLECH</i> Oplechování parapetu rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	8,450	150,00	1 267,50
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,000	1,56	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							83 577,00
22	K	766-pc 0	Před zahájením výroby se musí otvory přeměřit na stavbě	sada	1,000	1,00	1,00
23	K	766-pc 1	D+m okna do dvora dvoukřídl s nadsvětlikem, spodní o+s, horní-otev, stavební hl.min.76mm, min 6 efekt.komorUf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 125/233 cm,zaskl.izol.trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobv.polohov.s mikrov. U=1,3W/m2.K	kus	5,000	11 446,00	57 230,00
24	K	766-pc 2	D+m jednokř.okno s nadsvětlikem,spodní-o+s ,neprůhl.horní-o, stavební hl.min.76mm, min 6 efekt.komorUf=max 1,3W/m2. K včetně pásky- okno plast ,barva bílá-hnědá 52/173 cm,zaskl.izol.trojsklem Ug=0,7W/m2, kování celoobv.polohov.s mikroventilací.U=1,3W/m2.K	kus	4,000	5 740,00	22 960,00
25	K	766-pc 3	D+m vnitřního parapetu	m	8,700	389,20	3 386,00
26	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	1,08	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 428,18
27	K	784-pc 1	Výmalba ostění	m2	13,755	103,83	1 428,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3,00
VRN3 - Zařízení staveniště							1,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00
VRN6 - Uzemní vlivy							1,00
29	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00
VRN7 - Provozní vlivy							1,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1,00	1,00

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00