

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2024-019

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: – pověřen k zastupování vedoucího odd. investic a technické
zprávy OMI MmP; tel. 466 859 132; e-mail:
- technikem odd. investic a technické zprávy OMI
MmP; tel.: 466 859 194; e-mail: j

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Zastoupen: , prokuristou

Zastoupený ve věcech smluvních: , prokuristou

Zastoupený ve věcech technických

Odpovědný stavbyvedoucí: . č. autorizace: 23632

Tel:

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Zelená brána – oprava – III. etapa

Předmětem jsou stavební úpravy Zelené brány a předbrani č.p. 76 ul. Zelenobranská v Pardubicích. Stavební úpravy vyžadují provádění restaurátorskými postupy a spočívají v realizaci udržovacích prací stávajícího zdiva, omítek, dřevěných konstrukcí, dále nového zastřešení, oplechování, výměny hlavic cimbuří, nového WC a souvisejících instalačních prací včetně nových přípojek inženýrských sítí (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:**SO 01 – Zelená brána a předbrání**

- přespárování kamenné zdi s výměnou plochých kamenů za obdobné;
- výměna dožilých cihel za jiné staré použité ostře pálené v obdobné barevnosti;
- oprava omítek parteru bude provedena formou obětovaných omítek do výše 2 m;
- provedení paropropustných nátěrů fasád ve stejné barevnosti;
- restaurování reliéfu;
- posun oken v interiéru na spodní líc zdiva, doplněním okapničky na rám okna;
- doplnění ochrany před holuby nad ciferníkem hodin;
- oplechování stávajících říms;
- výměna hlavic sloupků cimbuří za nové kamenné;
- kompletní provedení zastřešení prostoru předbrání;
- výměnu dožilých dřevěných konstrukcí.

SO 02 Doplnění WC

- provedení WC pro potřeby personálu v zádveří 1.NP u vstupu do objektu;
- vybudování vodovodní přípojky v délce 30,6 m;
- vybudování kanalizační přípojky v délce 20 m;
- provedení nových vnitřních rozvodů vody;
- provedení nových vnitřních rozvodů kanalizace;
- úprava elektroinstalace.

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 430122/6-1940 - městské opevnění se Zelenou bránou.

Všechny práce musí být prováděny odbornými firmami za dohledu zástupců odboru památkové péče. Požadavky úseku památkové péče na materiály, rozměry, členění, barevnost i tradiční technologie budou dodrženy. Snahou objednatele je zachování maxima historických konstrukcí a detailů pro budoucnost.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Zelená brána – oprava – III. etapa“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 07/2023 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny:

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v projektové dokumentaci. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací odsouhlasen s objednatelem.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů.

Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor a ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení geodetických prací a revizí; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

Součástí DÍLA „Zelená brána – oprava – III. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dodavatelské dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- c) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice I);
- d) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, a to prostřednictvím správců těchto sítí;
- e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- h) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) provedení přejímky DÍLA;
- m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- n) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- o) zaměření dokončených objektů (přípojek inženýrských sítí), které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“;
- p) vypracování a předání Závěrečné restaurátorské zprávy s aktuální fotodokumentací podle § 10 písm. 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- q) dále zhotovitel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „Zelená brána – oprava – III. Etapa“ (dále jen „PD“) zpracované v 07/2023 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle nabídky zhotovitele podané dne 7.8.2024
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, zřízení a odstranění zařízení staveniště, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání:**do 24 měsíců ode dne předání staveniště**

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

Postup prací bude realizován dle PD - viz. Technická zpráva PD. Před zahájením prací bude zpracován podrobný harmonogram prací.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je **objekt Zelená brána a předbraní č.p. 76 ul. Zelenobranská v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který bude zpracován před zahájením prací a schválen technickým zástupcem objednatele.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH.....18.493.186,79 Kč

DPH 21%.....3.883.569,23 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH.....22.376.756,02 Kč

(slovy: dvacetdvamilionytřístasedmdesátšesttisíc sedm set padesát šest korun českých dva haléře včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známe ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (ID datové schránky: **ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající na stavbě činnosti zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění

předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neucíni-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. Na realizaci DÍLA se budou podílet níže uvedené osoby s odbornou způsobilostí, jimiž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval profesní kvalifikaci, a to doložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru:
- Pozemní stavby: _____ č. autorizace: 23632 (hlavní stavbyvedoucí);
a dále doložením Povolení k restaurování podle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to k činnostem specifikovaným v příloze č. 1 téhož zákona – Třídník specializací restaurátorských prací – Kód 2a - Polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, kovu, keramiky, terakoty, štuky, sádky, umělého kamene a jiných výtvarných materiálů:
- Oprávněný restaurátor: _____ č. povolení k restaurování: 3360/95;
a dále doložením Osvědčení v prevenci rizik a BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
- Osoba odpovědná za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP: _____ č. osvědčení: TUV/058/PREV/2019

V průběhu realizace DÍLA je zhotovitel oprávněn změnit výše uvedené osoby, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za jinou odborně kvalifikovanou osobu, která splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen k žádosti o odsouhlasení změny osoby s odbornou způsobilostí doložit doklady ve stejném rozsahu, v jakém prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

5. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
7. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením prací bude svolána prohlídka stavby pro upřesnění postupu prací a technologických postupů v koordinaci s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen „NPÚP“), příslušným orgánem, dodavatelem prací a zástupcem vlastníka. O zahájení prací je nutné složky státní památkové péče obeznámit min. 10 dní předem.

3. Výrobní dodavatelská dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí dodávky zhotovitele a před zahájením výroby či stavebních prací bude předložena generálnímu projektantovi a oprávněnému zástupci objednatele k odsouhlasení.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení kužívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice I (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Případné náklady spojené s projednáním a poplatky za zábory veřejných komunikací platí zhotovitel díla. Na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 10/2023 čl. 7 odst. 1. písm. c), jsou od poplatku osvobozeny akce financované pouze z rozpočtu Statutárního města Pardubic, městských obvodů a nadací. Zhotovitel musí do 30 dnů od ukončení záboru podat na příslušný městský obvod ohlášení místního poplatku, kde bude zástupcem objednatele potvrzeno, že akce je financována z rozpočtu Statutárního města Pardubic. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
5. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
6. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
7. Vzhledem k tomu, že s objektem Zelené brány, bezprostředně sousedí obytné domy, provozovny či administrativní budovy, musí být stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatelů těchto objektů a uživatelů bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd., prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).
8. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny. Případné provádění prací ve dnech pracovního volna lze provádět pouze po dohodě se zadavatelem. Veškeré stavební práce, u nichž lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku, mohou být prováděny pouze v pracovní dny, a to mimo dobu nočního klidu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Po dobu realizace DÍLA budou sousedící objekty užívány, zhotovitel je proto povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto užívání. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost objektů obytných domů, provozoven či administrativních budov vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé sousedních objektů nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. Rovněž je třeba zamezit volnému pádu částí stavby při provádění stavebních prací vč. restaurátorských. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (zejména: Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče č.j.: MmP 104345/2023; Sp.zn.: SZ_MMP 104345/2023 ze dne 6.9.2023; Závazné stanovisko č.j. MmP 118982/2023; Sp.zn.: OHA/105294/2023/8a ze dne 7.9.2023; Stavební povolení na stavbu: Zelená brána - III. etapa - nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. číslem ÚSKP30122/6-1940-městské opevnění se Zelenou bránou - udržovací práce a doplnění sanitárního zařízení pro personál Pardubice, Pardubice-Staré Město, Zelenobranská č.p.76 Sp.zn.: SÚ 105958/2023/Šp, Č.j.: MmP 141540/2023 ze dne 1.11.2023, nabytí PM 21.11.2023). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a

zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem stavební činnosti zhotovitele prací.
13. Před zahájením prací bude zpracován podrobný harmonogram prací, který bude schválen technickým zástupcem objednatele. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. Stavební materiály a suť nesmí být ukládány na veřejná prostranství ani ve společných prostorách objektu
16. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních objektů a ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Všechny odpad vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem

odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy (např. odborný pracovník NPÚP).
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), odborný pracovník NPÚP, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
24. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta, odborného pracovníka NPÚP a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele a odborný pracovník NPÚP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
26. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců těchto objektů. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta (včetně inženýrských sítí nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, odborného pracovníka NPÚP či správce dotčených inženýrských sítí minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel, odborný pracovník NPÚP či správce stavbou dotčených inženýrských sítí ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel, odborný pracovník NPÚP či správce stavbou dotčených inženýrských sítí dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
30. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelům jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
32. Během provádění DÍLA je nutné chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky, primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.) jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
36. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových provozních předpisů.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 50 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla

předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

39. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a technické zprávy OMI MmP

za zhotovitele : - hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta a zástupce NPÚP.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - Závěrečnou restaurátorskou zprávu s aktuální fotodokumentací podle § 10 písm. 4 prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy (zpracování geometrického plánu stavby a předání v 11-ti listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení);
 - Závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamáce.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí

DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **1.178.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.178.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 21.8.2024 č. usnesení R/4071/2024

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích

Za objednatele

V Pardubicích

Za zhotovitele

.....

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....

prokurista a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/034
Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 493 186,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 493 186,79	Výše daně 3 883 569,23
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 376 756,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/034		
Stavba:	Zelená brána - oprava - III.Etapa		
Místo:		Datum:	07.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 493 186,79	22 376 756,02
SO 01	Zelená brána a předbrani	14 421 478,41	17 449 988,88
01	Zelená brána a předbrani	6 111 784,13	7 395 258,80
02	Zelená brána - západní strana	2 357 546,77	2 852 631,59
03	Zelená brána - jižní strana	1 847 054,19	2 234 935,57
04	Zelená brána - východní strana	2 191 122,05	2 651 257,68
05	Zelená brána - severní strana	1 913 971,27	2 315 905,24
SO 02	Doplnění WC	996 508,38	1 205 775,14
D.1.1	Stavební řešení	104 818,97	126 830,95
D.1.4.a.01	ZTI	52 621,45	63 671,95
D.1.4.a.02	Kanalizační přípojka	337 776,96	408 710,12
D.1.4.a.03	Vodovodní přípojka	449 826,39	544 289,93
D.1.4.f	Silnoproud	51 464,61	62 272,18
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 075 200,00	3 720 992,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 01 - Zelená brána a předbrání
Soupis:
01 - Zelená brána a předbrání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25253361
CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 111 784,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 111 784,13	21,00%	1 283 474,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 395 258,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 01 - Zelená brána a předbrání

Soupis:

01 - Zelená brána a předbrání

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 111 784,13

HSV - Práce a dodávky HSV	813 124,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 834,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	685 940,76
998 - Přesun hmot	4 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV	777 400,17
712 - Pevňovací krytiny	136 225,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 250,00
762 - Konstrukce tesářské	13 200,00
764 - Konstrukce klempířské	529 245,81
765 - Krytina skládaná	82 038,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 440,67
OST - Restaurátorské práce	4 521 259,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 01 - Zelená brána a předbraní
Soupis: 01 - Zelená brána a předbraní

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 111 784,13	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					813 124,76	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					122 834,00	
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	27,000	804,00	21 708,00	CS ÚRS 2023 02
		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy ochrana a zabezpečení zemních sítidel specifikace viz. výpis ostatních prvků						
	WV		"OS 10" 1,0*7		7,000			
	WV		ochrana střechy - založení lešení		20,0	20,000		
	WV		Součet			27,000		
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	27,000	88,00	2 376,00	CS ÚRS 2023 02
		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků						
	WV		ochrana a zabezpečení zemních sítidel specifikace viz. výpis ostatních prvků					
	WV		"OS 10" 1,0*7		7,000			
	WV		ochrana střechy - založení lešení		20,0	20,000		
	WV		Součet			27,000		
3	K	625681014.1	Ochrana proti holubům hrotovým systémem pětiřadým	m	250,000	395,00	98 750,00	
		Ochrana proti holubům hrotovým systémem pětiřadým specifikace viz. výpis ostatních prvků						
	WV		"OS 01 - 500 ks po 50 cm" 250,0		250,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					685 940,76	
4	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	717,060	63,00	45 174,78	CS ÚRS 2023 02
		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž						
	WV		"západ" (9,6+2*1,0)*16,3		189,080			
	WV		"jižní" 12,5*16,3		203,750			
	WV		"severní" 12,5*16,3		203,750			
	WV		"východní" 5,2*5,9+6,5*3,0+9,5*7,4		120,480			
	WV		Součet		717,060			
5	K	941311212	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	129 070,800	1,50	193 606,20	CS ÚRS 2023 02
		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití						
	WV		717,06		717,060			
	WV		717,06*160 "Přepočtené koeficientem množství		129 070,800			
6	K	941311322	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítěmi						
7	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	717,060	44,00	31 550,64	CS ÚRS 2023 02
		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž						
	WV		717,06		717,060			
8	K	941311-R01	Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
		Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty						
9	K	941311-R02	Statický posudek na lešení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
		Statický posudek na lešení						
10	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	189,000	75,00	14 175,00	CS ÚRS 2023 02
		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž						
	WV		"průchod zelená brána a předbraní" 3,5*9,0*3,0*2		189,000			
11	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	34 020,000	3,00	102 060,00	CS ÚRS 2023 02
		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2						
PP			189		189,000			
WV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		189*180 'Přepočtené koeficientem množství		34 020,000			
12	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	189,000	3.00	567,00	CS ÚRS 2023 02
			Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
13	K	943211311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	1 875.00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
			Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého					
14	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	189,000	50.00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
			Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	717,060	7.00	5 019,42	CS ÚRS 2023 02
			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	129 070,800	0.20	25 814,16	CS ÚRS 2023 02
			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		717,06*180 'Přepočtené koeficientem množství		129 070,800			
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	717,060	4.00	2 868,24	CS ÚRS 2023 02
			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
18	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š. přes 2 do 2,5 m	m	40,000	69.00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
			Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením, sítky přes 2,0 do 2,5 m montáž					
	VV		40		40,000			
19	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š. přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	7 200,000	1.50	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením sítky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		40		40,000			
	VV		40*180 'Přepočtené koeficientem množství		7 200,000			
20	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š. přes 2 do 2,5 m	m	40,000	50.00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením sítky přes 2,0 do 2,5 m demontáž					
21	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	717,060	16.00	11 472,96	CS ÚRS 2023 02
			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
22	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	717,060	6.00	4 302,36	CS ÚRS 2023 02
			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
23	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	189,000	30.00	5 670,00	CS ÚRS 2023 02
			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km					
24	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	189,000	6.00	1 134,00	CS ÚRS 2023 02
			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
25	K	9-R-001	Demontáž betonových hlavic sloupků cimbuří vč. hrotů proti ptákům	kus	10,000	500.00	5 000,00	
	VV		Demontáž betonových hlavic sloupků cimbuří					
	VV		10		10,000			
26	K	9-R-002	Okna v předbrání - posun oken, vč. rámu se sítí, kotvení do špalety, OZN OS 07	kus	5,000	20 000,00	100 000,00	
	PP		Okna v předbrání - posun oken, vč. rámu se sítí, kotvení do špalety, OZN OS 07					
	VV		Posun oken v interiéru na spodní líc zdiva, doplnění okapničky na rám okna, doplnění omítky parapetu a mírně vyspádování směrem ven					
	VV		Doplnění ochranných prvků proti holubům (zapuštění rámu se sítí cca 5 cm od líce zdiva).					
	VV		Rám se sítí, obvodový rám - jekl nerez 20x20x2 mm, 2,5 bm, hmotnost 3,0 kg					
	VV		- obvodový rám - jekl nerez 20x20x2 mm, 2,5 bm, hmotnost 3,0 kg					
	VV		- výplň - nerezové síť, vlákno 1,2 mm, oko 51x51 mm					
	VV		kotvení do špalety					
	VV		"OS 07" 5		5,000			
27	K	9-R-003	D+M chránička - trubka elektroinstalační DN 20, OZN, OS 11	m	20,000	150,00	3 000,00	
			D+M chránička - trubka elektroinstalační DN 20, OZN, OS 11					
	VV		Trubka elektroinstalační DN 20 mm, vlnitá, ohebná, pancéřová, pro střední mechanické zatížení 750N/5cm, s efektem pro snazší protahování drátů					
	VV		Ø14,5mm, materiál PVC-U, teplotní rozsah -25 °C/+60 °C "OS 11" 20,0		20,000			
28	K	9-R-004	Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN, OS 12	m	32,000	1 938,00	62 016,00	
			Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN OS 12					
	VV		- provedení dilatace formou těsnícího provazce se zakrytím tmelem ve tvaru přesýpacích hodin					
	VV		Provazec - kruhové průřezy z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami, odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnut.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Polyuretanový tmel - jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu, odolný vodě a UV záření, po vytvzení přetíratelný.					
	WV		"OS 12" 12+20		32,000			
D 998			Přesun hmot				4 350,00	
29	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,870	5 000,00	4 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				777 400,17	
D 712			Povlakové krytiny				136 225,69	
30	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	65,751	82,00	5 391,58	CS ÚRS 2023 02
	WV		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé		65,751			
	WV		8,507*7,729					
31	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	65,751	150,00	9 862,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trápezového plechu nebo do dřeva vnitřní pole					
32	M	28322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná (imitace zoxidované mědi RAL 6021) tl 1,8mm	m2	76,633	296,00	22 683,37	CS ÚRS 2023 02
	WV		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm		76,633			
	WV		65,751*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	65,751	53,00	3 484,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	75,942	50,00	3 797,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2		75,942			
	WV		65,751*1,155 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	m2	3,247	500,00	1 623,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	WV		"vytažení na atiku" (8,507+7,729)*2*0,1		3,247			
36	M	28322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná (imitace zoxidované mědi RAL 6021) tl 1,8mm	m2	3 784	700,00	2 648,80	CS ÚRS 2023 02
	WV		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm		3,784			
	WV		3,247*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	712994111	Pochodzí plochy plochých střech z desek PVC tl 9,3 mm, 600 mm x 600 mm	m2	7,200	3 500,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pochodzí plochy plochých střech z desek na bázi PVC přivařené horkovzdušným svařením na povrch fólie tl 9,3 mm, 600 mm x 600 mm					
	WV		specifikace viz. výpis ostatních prvků					
	WV		"OS 05" 20*0,6*0,6		7,200			
38	K	712999001	Montáž dekorální lišty z PVC vytvářející imitaci falcového spoje	m	110,000	231,00	25 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce vytváření imitace falcového spoje dekorální lištou z PVC					
	WV		specifikace viz. výpis ostatních prvků					
	WV		"OS 06" 110,0		110,000			
39	M	28343061	profil dekorální vytvářející imitaci falcového spoje z PVC barevný (imitace zoxidované mědi RAL 6021) dl 3m	m	115,500	246,00	28 413,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dekorální vytvářející imitaci falcového spoje z PVC barevný dl 3m		115,500			
	WV		110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m		6,000	1 285,15	7 710,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 250,00	
41	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vypusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160					
	WV		specifikace viz. výpis ostatních výrobků					
	WV		"OS 04" 1		1,000			
42	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 762			Konstrukce tesařské				13 200,00	
43	K	762341932	Výřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výřezání otvorů v bednění střež bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvory plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
44	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny i materiál v ceně tl. do 32 mm, otvory plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				529 245,81	
46	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	65,751	232,00	15 254,23	CS ÚRS 2023 02
			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		8,507*7,729		65,751			
47	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	39,500	165,00	6 517,50	CS ÚRS 2023 02
			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		"oplechování římsy 4.NP" 39,5		39,500			
48	K	764238425	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu RŠ 400 mm	m	35,300	3 106,00	109 641,80	CS ÚRS 2023 02
			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené RŠ 400 mm					
	VV		oplechování římsy cimbuří vnější, vč. kotvícího materiálu a odskoků					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K03" 35,3		35,300			
49	K	764238426	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu RŠ 500 mm	m	23,200	3 410,00	79 112,00	CS ÚRS 2023 02
			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené RŠ 500 mm					
	VV		oplechování římsy cimbuří vnitřní, vč. kotvícího materiálu a odskoků					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K02" 23,2		23,200			
50	K	764238427.1	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu RŠ 550 mm	m	11,100	3 601,00	39 971,10	
			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené RŠ 550 mm					
	VV		oplechování římsy cimbuří vnitřní, vč. kotvícího materiálu a odskoků					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K01" 11,1		11,100			
51	K	764238427	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu RŠ 650 mm	m	39,500	3 986,00	157 447,00	
			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené RŠ 650 mm					
	VV		oplechování římsy předbrání vnější, vč. kotvícího materiálu, dilatací a odskoků					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K04" 39,5		39,500			
52	K	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu RŠ přes 400 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes RŠ 400 mm					
53	K	764-R-0001	D+M sténová lišta do drážky RŠ 100 mm - ukončení vytažení hydroizolace na stěnu	m	37,400	1 000,00	37 400,00	
	PP		D+M sténová lišta do drážky - ukončení vytažení hydroizolace na stěnu					
	VV		Klempířský výrobek, který se používá při vytažení hydroizolace na stěnu					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"KD5" 37,4		37,400			
54	K	764-R-0002	D+M sténová lišta do drážky RŠ 200 mm - ukončení vytažení hydroizolace na stěnu	m	37,400	1 500,00	56 100,00	
	PP		D+M sténová lišta do drážky - ukončení vytažení hydroizolace na stěnu					
	VV		Klempířský výrobek, který se používá při vytažení hydroizolace na stěnu					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"KD6" 37,4		37,400			
55	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,000	5 040,44	25 202,18	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	765	Krytina skládaná				82 038,00	
56	K	765111151	Montáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° do malty 12 ks/m2	m2	10,000	2 150,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž krytiny keramické sklonu do 30° prejzové do malty, počet kusů 12 ks/m2					
	P		Poznámka k položce: □ Uložit na zdivo s dostatečným přesahem cca 1/3 délky					
57	M	59660104	taška dvoudílná ražená rezná malý prejz spodní-hák, celková délka 373 mm, krycí šířka 201 mm	kus	123,600	150,00	18 540,00	CS ÚRS 2023 02
			taška dvoudílná ražená rezná malý prejz spodní-hák, celková délka 373 mm, krycí šířka 201 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Uložit na zdivo s dostatečným přesahem cca 1/3 délky					
	VV		10*12,36 *Přepočtené koeficientem množství		123,600			
58	M	59660103	taška dvoudílná ražená rezná malý prejz vrchní-kůrka, celková délka 373 mm, krycí šířka 74-121 mm	kus	123,600	150,00	18 540,00	CS ÚRS 2023 02
			taška dvoudílná ražená rezná malý prejz vrchní-kůrka, celková délka 373 mm, krycí šířka 74-121 mm					
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba: 12 pár/m2 □ Uložit na zdivo s dostatečným přesahem cca 1/3 délky					
	VV		10*12,36 *Přepočtené koeficientem množství		123,600			
59	K	765111849	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m2	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° s tvrdou maltou do sutí					
	VV		10,00		10,000			
60	K	765-R-001	Uprava spáry mezi prejzovou krytinou a zdívm věže - profiznutí spáry a zakrytí tmelem	m	10,000	1 000,00	10 000,00	
	VV		Uprava spáry mezi prejzovou krytinou a zdívm věže - profiznutí spáry a zakrytí tmelem					
	VV		10,0		10,000			
61	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,000	745,80	7 458,00	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 440,67	
62	K	783201403	Opřašení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	65,751	80,00	5 260,08	CS ÚRS 2023 02
			Připrava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru opřašení					
63	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	65,751	94,00	6 180,59	CS ÚRS 2023 02
			Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	VV		8,507*7,729		65,751			
	D	OST	Restaurátorské práce				4 521 259,20	
64	K	OST-001-D	DODÁVKA - Kamenné hlavice sloupků cimbuří, ozn. OS 02	kus	8,000	40 000,00	320 000,00	
			DODÁVKA - Kamenné hlavice sloupků cimbuří, ozn. OS 02 hlavice sloupků atiky předbrání viz OS 02, 180 000 Kč/m3, hlavice 0,5*0,5*0,3 m viz. detail, dále provedení okapníčky, hydrofobizace PÍSKOVCE Z LOMU VÝHNÁNOV. "3.NP" 8		8,000			
65	K	OST-001-M	MONTÁŽ - Kamenné hlavice sloupků cimbuří, ozn. OS 02	kus	8,000	13 750,00	110 000,00	
	VV		DODÁVKA - Kamenné hlavice sloupků cimbuří, ozn. OS 02 "3.NP" 8		8,000			
66	K	OST-002-D	DODÁVKA - Kamenné hlavice sloupků cimbuří rohové, ozn. OS 03	kus	2,000	43 750,00	87 500,00	
			DODÁVKA - Kamenné hlavice sloupků cimbuří rohové, ozn. OS 03 hlavice sloupků atiky předbrání viz OS 03, 240 000 Kč/m3, hlavice 0,5*0,5*0,3 m viz. detail, dále provedení okapníčky, hydrofobizace PÍSKOVCE Z LOMU VÝHNÁNOV. "3.NP" 2		2,000			
67	K	OST-002-M	MONTÁŽ - Kamenné hlavice sloupků cimbuří rohové, ozn. OS 03	kus	2,000	13 750,00	27 500,00	
	VV		MONTÁŽ - Kamenné hlavice sloupků cimbuří rohové, ozn. OS 03 "3.NP" 2		2,000			
68	K	OST-003	D+M - Kamenné hlavice sloupků cimbuří stávající, ozn. OS 09	kus	11,000	52 500,00	577 500,00	
	VV		D+M - Kamenné hlavice sloupků cimbuří stávající, ozn. OS 09 odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou lokální odsolení po holubím trusu tmelení a plastické retuše barevné retuše hydrofobizace "3.NP" 11		11,000			
69	K	OST-004	D+M - Omítky věže, mezibrání a předbrání včetně říms a atiky z obou stran	m2	524,600	3 125,00	1 639 375,00	
	VV		D+M - Omítky věže, mezibrání a předbrání včetně říms a atiky z obou stran odstranění nesoudržných omítek, odspárování zpevnění původních vrstev vícetvrstvá trasovo-vápenná omítka - předpoklad vyrovnávka - finální jádrová vrstva, která nebude praskat ani při tloušťce 3 cm - nutno odzkoušet a konzultovat s památkáři. - Finální jádrová vrstva bude mít kletovaný povrch přírodní vápenné bíanco (3 díly pětileté vápno, jeden díl jemné mletý vápeneček, nejlépe čerták bez nátěru "1 -3 NP" 524,6		524,600			
70	K	OST-005	D+M - Pískovcové ostění okna předbrání	m2	2,500	12 500,00	31 250,00	
	VV		D+M - Pískovcové ostění okna předbrání odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou lokální odsolení po holubím trusu zpevnění tmelení a plastické retuše barevné retuše hydrofobizace "čelní plocha a plocha špalety" 2,5		2,500			
71	K	OST-006	D+M - Pískovcové ostění portálu předbrání	m2	8,300	11 875,00	98 562,50	
	VV		D+M - Pískovcové ostění portálu předbrání odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou lokální odsolení po holubím trusu zpevnění tmelení a plastické retuše barevné retuše hydrofobizace "čelní plocha a vnitřní plocha" 8,3		8,300			
72	K	OST-007	D+M - Pískovcová ostění dvou oken	m2	5,500	11 125,00	61 187,50	
	VV		D+M - Pískovcová ostění dvou oken odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou lokální odsolení po holubím trusu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		"2 NP" 5,5		5,500			
73	K	OST-008	D+M - Pískovcové ostění niky mezi okny	m2	1,100	11 250,00	12 375,00	
	PP		D+M - Pískovcové ostění niky mezi okny					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		"2 NP" 1,1		1,100			
74	K	OST-009	D+M - Pískovcová římsa nad reliéfem (d. 6,8)	m2	3,600	6 250,00	22 500,00	
	PP		D+M - Pískovcová římsa nad reliéfem (d. 6,8)					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		"2 NP" 3,6		3,600			
75	K	OST-010	D+M - Štukový reliéf	m2	18,500	10 625,00	196 562,50	
	PP		D+M - Štukový reliéf					
	VV		mechanické čištění					
	VV		chemické čištění					
	VV		zpevnění a injektáž					
	VV		plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		"2 NP" 16,5		16,500			
76	K	OST-011	D+M - Sdružený pískovcový portál předbrání	m2	29,100	7 500,00	218 250,00	
	PP		D+M - Sdružený pískovcový portál předbrání					
	VV		mechanické čištění					
	VV		chemické čištění					
	VV		zpevnění a injektáž					
	VV		plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		"1 NP" 29,1		29,100			
77	K	OST-012	D+M - Omítky klenutých prostor průjezdu	m2	276,300	3 125,00	863 437,50	
	PP		D+M - Omítky klenutých prostor průjezdu					
	VV		odstranění omítek, odspárování					
	VV		vyspárování zdiva					
	VV		vícevrstvá traseo-vápenná omítka					
	VV		- předpoklad vyrovnávka					
	VV		- finální jádrová vrstva, která nebude prskat ani při tloušťce 3 cm – nutno odzkoušet a konzultovat s památkáři					
	VV		- Finální jádrová vrstva bude mít kletovaný povrch přírodní vápenné bíanco (3díly pětileté vápno, jeden díl jemně mletý vápenec; nejlepe čerták					
	VV		bez náteru					
	VV		"1 NP" 276,3		276,300			
78	K	OST-013	D+M - Omítky prostor průjezdu - obětované omítky - 3 cykly/a-90 dní	m2	120,000	1 563,00	187 560,00	
	PP		D+M - Omítky prostor průjezdu - obětované omítky - 3 cykly/a-90 dní					
	VV		odstranění omítek					
	VV		provedení odsolovacích omítek do výšky 2,0 m (dle výsledku budoucí analýzy míry zasolení, cca 40 m2) - hubená vápenná omítka					
	VV		vyspárování zdiva					
	VV		Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA, Otevřená pórovitost Cca 60 % hm					
	VV		výrobek např. - Kompressenputz remmers					
	VV		"1 NP" 120,0		120,000			
79	K	OST-014	D+M - Hydrofobizace - omítky věže, mezibraní a předbrání včetně říms a atiky z obou stran	m2	98,400	688,00	67 699,20	
	PP		D+M - Hydrofobizace - omítky věže, mezibraní a předbrání včetně říms a atiky z obou stran					
	VV		ostřikové zóny a místa zatížená povětrnostmi (např. ostřík od oplechování do výšky cca 30cm, atika vnitřek celý)					
	VV		atika vnitřek 1,2 * 6,5*4					
	VV		místa odstříku klempířské prvky, okna, okapy 192 *0,3					
	VV		"1.-3.NP" 98,4		98,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 01 - Zelená brána a předbrani
Soupis:
02 - Zelená brána - západní strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25253361
CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH2 357 546,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 357 546,77	21,00%	495 084,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 852 631,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 01 - Zelená brána a předbrani

Soupis:

02 - Zelená brána - západní strana

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 357 546,77

HSV - Práce a dodávky HSV	396 550,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	386 735,84
998 - Přesun hmot	895,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 083,43
764 - Konstrukce klempířské	27 083,43
OST - Restaurátorské práce	1 933 912,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III. Etapa
Objekt: SO 01 - Zelená brána a předbraní
Soupis: 02 - Zelená brána - západní strana
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 357 546,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				396 550,84	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 920,00	
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	10,000	804,00	8 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	VV		ochrana střechy - založení lešení		10,000			
	VV		10,0					
	VV		Součet		10,000			
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		ochrana střechy - založení lešení		10,000			
	VV		10,0					
	VV		Součet		10,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				386 735,84	
3	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	262,460	63,00	16 534,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž "západ" 6,2*8,8+9,9*21,0		262,460			
4	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m za každý den použití	m2	47 242,800	1,50	70 864,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití		262,460			
	VV		262,46		47 242,800			
	VV		262,46*180 *Přepočtené koeficientem množství					
5	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakryté sítěmi					
6	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	262,460	44,00	11 548,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž					
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	262,460	7,00	1 837,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	47 242,800	0,20	9 448,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	262,460	4,00	1 049,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
10	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	4,000	69,00	276,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž					
11	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	720,000	2,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		4*180 *Přepočtené koeficientem množství		720,000			
12	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž					
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	262,460	24,00	6 299,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
14	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	262,460	6,00	1 574,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	9-R-001	CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)	m2	10,000	8 750,00	87 500,00	
	PP		CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)		10,000			
	VV		"OS 08" 10					
16	K	9-R-002	CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení	hod	80,000	812,00	64 960,00	
	PP		CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení		80,000			
	VV		"OS 08" 10*6					
17	K	9-R-003	CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost	m2	10,000	4 375,00	43 750,00	
	PP		CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost		10,000			
	VV		"OS 08" 10,0					
18	K	9-R-004	OCHRANNÁ SÍŤ u historických erbů - sejmutí, uložení, opětovná montáž, OZN. OS 13	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	
	PP		OCHRANNÁ SÍŤ u historických erbů - sejmutí, uložení, opětovná montáž, OZN. OS 13		2,000			
	VV		"OS 13" 2					
19	K	9-R-004.1	Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12	m	31,000	1 938,00	60 078,00	
	PP		Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12					
	VV		- provedení dilatace formou těsnícího provazce se zakrytím tmelem ve tvaru přesýpacích hodin					
	VV		Provazec - kruhové průřezy z pěnového polyetylenu s uzavřenými buňkami, odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí					
	VV		Polyuretanový tmel - jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu, odolný vodě a UV záření, po vytvrzení přetřítelný					
	VV		"OS 12" 6+25		31,000			
	D	998	Přesun hmot				895,00	
20	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,179	5 000,00	895,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 083,43	
	D	764	Konstrukce klempířské				27 083,43	
21	K	764238454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 300 mm	m	2,700	9 119,00	24 621,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	VV		ochrana ciferníku, čtvrtkruh z měděného plechu s mírným spádem ven					
	VV		včetně kotvení, poloměr 1500mm, délka oblouku 2700mm					
	VV		Kotvení pomocí podpěrné konstrukce kovové v mírném spádu po cca 500 mm – hmotnost do 20 kg					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K07" 2,7		2,700			
22	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10,000	246,21	2 462,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	OST	Restaurátorské práce				1 933 912,50	
23	K	OST-001	D+M Pískovcové ostění portálu průjezdu	m2	21,800	17 000,00	370 600,00	
	PP		D+M Pískovcové ostění portálu průjezdu					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS1					
	VV		"1.NP" 21,8		21,800			
24	K	OST-002	D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury, pískovcové kvádry, cihly)	m2	123,600	6 250,00	772 500,00	
	PP		D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury, pískovcové kvádry, cihly)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. v ZS: NS 10					
	VV		"1.-4.NP" 123,6		123,600			
25	K	OST-003	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštín	m2	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštín					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 18					
	VV		"5.NP" 2,0		2,000			
26	K	OST-004	D+M Kordonová pískovcová římsa (d 8,6 m)	m2	5,200	6 250,00	32 500,00	
	PP		D+M Kordonová pískovcová římsa (d 8,6 m)					
	VV		odstranění nečistot a ptáčích trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 19					
	VV		"6.NP" 5,2		5,200			
27	K	OST-005	D+M Ostění oken zvonového patra	m2	4,000	11 875,00	47 500,00	
	PP		D+M Ostění oken zvonového patra					
	VV		odstranění nečistot a ptáčích trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 20					
	VV		"6.NP" 4,0		4,000			
28	K	OST-006	D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)	m2	104,500	6 250,00	653 125,00	
	PP		D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. v ZS: NS 22-23					
	VV		"5.-8.NP" 104,5		104,500			
29	K	OST-007	D+M Závlače kleštin viz. OS 14	ks	4,000	3 750,00	15 000,00	
	PP		D+M Závlače kleštin viz. OS 14					
	VV		- náhrady, závlače historické, kované, včetně montáže,					
	VV		antikorozní nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		- stávající, očištění tryskáním, včetně montáže, antikorozní					
	VV		nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		ozn. v ZS: NS 30					
	VV		"3.-8.NP" 4		4,000			
30	K	OST-008	D+M výklenek s vodičí drážkou padacího hřebene s cihelným záklenkem a částí špalet	ks	6,100	4 375,00	26 687,50	
	PP		D+M výklenek s vodičí drážkou padacího hřebene s cihelným záklenkem a částí špalet					
	VV		odstranění nečistot a ptáčích trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		"1.-2.NP" 6,1		6,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 01 - Zelená brána a předbrani
Soupis:
03 - Zelená brána - jižní strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25253361
CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 847 054,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 847 054,19	21,00%	387 881,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 234 935,57

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 01 - Zelená brána a předbrani

Soupis:

03 - Zelená brána - jižní strana

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 847 054,19

HSV - Práce a dodávky HSV	389 620,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	379 805,76
998 - Přesun hmot	895,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 083,43
764 - Konstrukce klempířské	27 083,43
OST - Restaurátorské práce	1 430 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 01 - Zelená brána a předbrání
Soupis: 03 - Zelená brána - jižní strana
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 847 054,19

D HSV Práce a dodávky HSV 389 620,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 920,00

1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	10,000	804,00	8 040,00	CS ÚRS 2023 02
			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	WV		ochrana střechy - založení lešení		10,0			
	WV		Součet		10,000			

2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	WV		ochrana střechy - založení lešení		10,0			
	WV		Součet		10,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 379 805,76

3	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	199,000	63,00	12 537,00	CS ÚRS 2023 02
			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž					
	WV		"jhl" 3,5*9,5+8,5*19,5		199,000			

4	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m za každý den použití	m2	43 462,800	1,50	65 194,20	CS ÚRS 2023 02
			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití					
	WV		241,46		241,460			
	WV		241,46*180 "Přepočtené koeficientem množství		43 462,800			

5	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
			Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakryté sítěmi					

6	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	199,000	44,00	8 756,00	CS ÚRS 2023 02
			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž					

7	K	941311-R01	Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
	PP		Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty					

8	K	941311-R02	Statický posudek na lešení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
	PP		Statický posudek na lešení					

9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	199,000	7,00	1 393,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					

10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	43 462,800	0,20	8 692,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					

11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	199,000	4,00	796,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					

12	K	944711113	Montáž zachytňné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	10,000	69,00	690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž					

13	K	944711213	Příplatek k zachytňné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	1 800,000	1,50	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	WV		10*180 "Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			

14	K	944711813	Demontáž zachytňné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž					

15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	199,000	32,00	6 368,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	199,000	6,00	1 194,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
17	K	9-R-001	CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)	m2	10,000	8 750,00	87 500,00	
	PP		CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)					
	VV		"OS 08" 10		10,000			
18	K	9-R-002	CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení	hod	80,000	813,00	65 040,00	
	VV		CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení		80,000			
	VV		"OS 08" 10*8					
19	K	9-R-003	CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost	m2	10,000	4 375,00	43 750,00	
	VV		CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost					
	VV		"OS 08" 10,0		10,000			
20	K	9-R-004	Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12	m	15,000	1 938,00	29 070,00	
	VV		Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12					
	VV		- provedení dilatace formou těsnícího provazce se zakrytím tmelem ve tvaru přesýpacích hodin					
	VV		Provazec - kruhové průřezy z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami, odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí.					
	VV		Polyuretanový tmel - jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu, odolný vodě a UV záření, po vytvzení přetřítelný					
	VV		"OS 12" 15		15,000			
	D	998	Přesun hmot				895,00	
21	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,179	5 000,00	895,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 083,43	
	D	764	Konstrukce klempířské				27 083,43	
22	K	764238454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu řS 300 mm	m	2,700	9 119,00	24 621,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		Oplechování římsy a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené řS 330 mm					
	VV		ochrana ciferníku, čtverkruh z měděného plechu s mírným spádem ven					
	VV		včetně kotvení, poloměr 1500mm, délka oblouku 2700mm					
	VV		Kotvení pomocí podpěrné konstrukce kovové v mírném spádu po cca 500 mm - hmotnost do 20 kg					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K07" 2,7		2,700			
23	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10,000	246,21	2 462,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	OST	Restaurátorské práce				1 430 350,00	
24	K	OST-001	D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou	m2	3,400	9 000,00	30 600,00	
	VV		D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 9					
	VV		"4.NP" 3,4		3,400			
25	K	OST-002	D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury: pískovcové kvádry, cihly)	m2	109,600	6 250,00	685 000,00	
	PP		D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury: pískovcové kvádry, cihly)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. v ZS: NS 10					
	VV		"1..4.NP" 109,6		109,600			
26	K	OST-003	D+M Znakové štukové erby kryjící závlache kleštin	m2	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		D+M Znakové štukové erby kryjící závlache kleštin					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 18					
	VV		"5.NP" 2,0		2,000			
27	K	OST-004	D+M Kordonová pískovcová římsa (d 8,6 m)	m2	5,200	6 250,00	32 500,00	
	PP		D+M Kordonová pískovcová římsa (d 8,6 m)					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: 19					
	VV		"6.NP" 5,2		5,200			
28	K	OST-005	D+M Ostění oken zvonového patra	m2	4,000	11 875,00	47 500,00	
	PP		D+M Ostění oken zvonového patra					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS: NS 20					
	VV		"6.NP" 4,0		4,000			
29	K	OST-006	D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)	m2	98,400	6 250,00	615 000,00	
	PP		D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. v ZS: NS 22-23					
	VV		"5.-8.NP" 98,4		98,400			
30	K	OST-007	D+M Závlače kleštin viz. OS 14	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		D+M Závlače kleštin viz. OS 14					
	VV		- náhrady, závlače historické, kované, včetně montáže,					
	VV		antikorozní nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		- stávající, očištění tryskáním, včetně montáže, antikorozní					
	VV		nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		ozn. v ZS: NS 30					
	VV		"3.-8.NP" 1		1,000			

Strana 21 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 01 - Zelená brána a předbrani

Soupis:

04 - Zelená brána - východní strana

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 191 122,05

HSV - Práce a dodávky HSV

382 063,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

381 063,62

998 - Přesun hmot

1 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 083,43

764 - Konstrukce klempířské

27 083,43

OST - Restaurátorské práce

1 781 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III. Etapa
Objekt: SO 01 - Zelená brána a předbraní
Soupis: 04 - Zelená brána - východní strana
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 191 122,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				382 063,62	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				381 063,62	
1	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	267,430	63.00	16 848,09	CS ÚRS 2023 02
		VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž "východ" 8,6*12,75+9,8*18,1		267,430		
2	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m za každý den použití	m2	48 137,400	1.50	72 206,10	CS ÚRS 2023 02
		VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití		267,430		
		VV		267,43		48 137,400		
		VV		267,43*180 'Přepočtené koeficientem množství				
3	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítěmi				
4	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	267,430	44.00	11 766,92	CS ÚRS 2023 02
		VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž				
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	267,430	7.00	1 872,01	CS ÚRS 2023 02
		VV		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž				
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	48 137,400	0.20	9 627,48	CS ÚRS 2023 02
		VV		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití				
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	267,430	4.00	1 069,72	CS ÚRS 2023 02
		VV		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž				
8	K	944711113	Montáž zachytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	8,600	69.00	593,40	CS ÚRS 2023 02
		VV		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž				
9	K	944711213	Příplatek k zachytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	1 548,000	1.50	2 322,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití		1 548,000		
10	K	944711813	Demontáž zachytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	8,600	50.00	430,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž				
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	267,430	24.00	6 418,32	CS ÚRS 2023 02
		VV		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km				
12	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	267,430	6.00	1 604,58	CS ÚRS 2023 02
		VV		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
13	K	9-R-001	CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)	m2	10,000	8 750,00	87 500,00	
		VV		CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)				
		VV		"OS 08" 10		10,000		
14	K	9-R-002	CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílů plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení	hod	80,000	813.00	65 040,00	
		PP		CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílů plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení				
		VV		"OS 08" 10*8		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	9-R-003	CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost	m2	10,000	4 375,00	43 750,00	
			CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost "OS 08" 10,0		10,000			
16	K	9-R-004	Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12	m	30,000	1 938,00	58 140,00	
	PP		Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12					
	VV		- provedení dilatace formou těsnícího provazce se zakrytím tmelem ve tvaru přesýpacích hodin					
	VV		Provazec - kruhové průřezy z pěnového polyetylenu s uzavřenými buňkami, odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí.					
	VV		Polyuretanový tmel - jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu, odolný vodě a UV záření, po vytvrzení přetíratelný					
	VV		"OS 12" 15+15		30,000			
D	998		Přesun hmot				1 000,00	
17	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,200	5 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 083,43	
D	764		Konstrukce klempířské				27 083,43	
18	K	764238454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu řs 300 mm	m	2,700	9 119,00	24 621,30	CS ÚRS 2023 02
			Oplechování římsy a ozdobných prvků z měděného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené řs 330 mm					
	VV		ochrana ciferníku, čtvrtkruh z měděného plechu s mírným spádem ven					
	VV		včetně kotvení, poloměr 1500mm, délka oblouku 2700mm					
	VV		Kotvení pomocí podpěrné konstrukce kovové v mírném spádu po cca 500 mm – hmotnost do 20 kg					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K07" 2,7		2,700			
19	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10,000	246,21	2 462,13	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	OST		Restaurátorské práce				1 781 975,00	
20	K	OST-001	D+M Pískovcové ostění portálu průjezdu	m2	16,300	8 125,00	132 437,50	
			D+M Pískovcové ostění portálu průjezdu					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS, NS 3					
	VV		"1.NP" 16,3		16,300			
21	K	OST-002	D+M Portálek zazděného vstupu s profilovaným pískovcovým ostěním	m2	2,700	16 875,00	45 562,50	
	PP		D+M Portálek zazděného vstupu s profilovaným pískovcovým ostěním					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS, NS 4					
	VV		"2.NP" 2,7		2,700			
22	K	OST-003	D+M Pískovcové ostění malého okna	m2	0,900	12 500,00	11 250,00	
			D+M Pískovcové ostění malého okna					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS, NS 8					
	VV		"3.NP" 0,9		0,900			
23	K	OST-004	D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou	m2	3,400	9 000,00	30 600,00	
			D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. v ZS, NS 9					
	VV		"4.NP" 3,4		3,400			
24	K	OST-005	D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury pískovcové kvádry, cihly)	m2	129,200	6 250,00	807 500,00	
	PP		D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita: Na Hůrce, armatury pískovcové kvádry, cihly)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	WV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	WV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	WV		tmelení spár					
	WV		hydrofobizace povrchu					
	WV		ozn. v ZS: NS 10					
	WV		"1.-4.NP" 129,2		129,200			
25	K	OST-006	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštín	m2	2,000	8 000,00	16 000,00	
	WV		D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštín					
	WV		odstranění nečistot a ptáčího trusu tlakovou párou					
	WV		lokální odsolení po holubím trusu					
	WV		zpevnění					
	WV		tmelení a plastické retuše					
	WV		barevné retuše					
	WV		hydrofobizace					
	WV		ozn. v ZS: NS 18					
	WV		"5.NP" 2,0		2,000			
26	K	OST-007	D+M Kordonová pískovcová římsa (d. 8,6 m)	m2	5,200	6 250,00	32 500,00	
	WV		D+M Kordonová pískovcová římsa (d. 8,6 m)					
	WV		odstranění nečistot a ptáčího trusu tlakovou párou					
	WV		lokální odsolení po holubím trusu					
	WV		zpevnění					
	WV		tmelení a plastické retuše					
	WV		barevné retuše					
	WV		hydrofobizace					
	WV		ozn. v ZS: NS 19					
	WV		"6.NP" 5,2		5,200			
27	K	OST-008	D+M Ostění oken zvonového patra	m2	4,000	9 500,00	38 000,00	
	PP		D+M Ostění oken zvonového patra					
	WV		odstranění nečistot a ptáčího trusu tlakovou párou					
	WV		lokální odsolení po holubím trusu					
	WV		zpevnění					
	WV		tmelení a plastické retuše					
	WV		barevné retuše					
	WV		hydrofobizace					
	WV		ozn. v ZS: NS 20					
	WV		"6.NP" 4,0		4,000			
28	K	OST-009	D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)	m2	104,500	6 250,00	653 125,00	
	PP		Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)					
	WV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	WV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	WV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	WV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	WV		tmelení spár					
	WV		hydrofobizace povrchu					
	WV		ozn. v ZS: NS 22-23					
	WV		"5.-8.NP" 104,5		104,500			
29	K	OST-010	D+M Závlače kleštín viz OS 14	ks	4,000	3 750,00	15 000,00	
	WV		D+M Závlače kleštín viz OS 14					
	WV		- náhrady, závlače historické, kované, včetně montáže,					
	WV		antikoroziní nátěr (barva kovářská černá)					
	WV		- stávající, očištění tryskáním, včetně montáže, antikoroziní					
	WV		nátěr (barva kovářská černá)					
	WV		ozn. v ZS: NS 30					
	WV		"3.-8.NP" 4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 01 - Zelená brána a předbrani
Soupis:
05 - Zelená brána - severní strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 913 971,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 913 971,27	21,00%	401 933,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 315 905,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 01 - Zelená brána a předbrani

Soupis:

05 - Zelená brána - severní strana

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 913 971,27

HSV - Práce a dodávky HSV	401 262,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	396 357,84
998 - Přesun hmot	445,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 083,43
764 - Konstrukce klempířské	27 083,43
OST - Restaurátorské práce	1 485 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 01 - Zelená brána a předbrání
Soupis: 05 - Zelená brána - severní strana
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 913 971,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				401 262,84	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 460,00	
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	5,000	804,00	4 020,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	VV		ochrana střechy - založení lešení					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet			5,000		
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	5,000	88,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		ochrana střechy - založení lešení					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet			5,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				396 357,84	
3	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	225,480	63,00	14 205,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž "zapad" 7,1*13,8+8,5*15,0		225,480			
4	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m za každý den použití	m2	40 586,400	1,50	60 879,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití		225,480			
	VV		225,48		225,480			
	VV		225,48*180 "Přepočtené koeficientem množství		40 586,400			
5	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakryté sítěmi					
6	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	225,480	44,00	9 921,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž					
7	K	941311-R01	Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
	PP		Příplatek za vykonzolování lešení nad přilehlé objekty					
8	K	941311-R02	Statický posudek na lešení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
	PP		Statický posudek na lešení					
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	225,480	7,00	1 578,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	40 586,400	0,20	8 117,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	225,480	4,00	901,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
12	K	944711113	Montáž zachytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	7,000	69,00	483,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž					
13	K	944711213	Příplatek k zachytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	1 260,000	1,50	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		7*180 "Přepočtené koeficientem množství		1 260,000			
14	K	944711813	Demontáž zachytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stříška zachytá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž					
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	225,480	28,00	6 313,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	225,480	6,00	1 352,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
17	K	9-R-001	CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)	m2	10,000	8 750,00	87 500,00	
	PP		CIFERNÍK HODIN - nosná konstrukce - kovový rám a číselník - odstranění stávajícího nátěru tryskáním, nový antikorozní nátěr (barva kovářská čern)					
	VV		"OS 08" 10		10,000			
18	K	9-R-002	CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení	hod	80,000	813,00	65 040,00	
	VV		CIFERNÍK HODIN - samotný ciferník, složený z dílců plexiskla - demontáž jednotlivých dílů ciferníku, provedení nových dílů z litých akrylátových desek, vč. lepení nosných prvků dílu a jejich kotvení		80,000			
	VV		"OS 08" 10*8					
19	K	9-R-003	CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost	m2	10,000	4 375,00	43 750,00	
	VV		CIFERNÍK HODIN - dodávka - lité akrylátové desky s matným saténovým povrchem imitujícím pískované sklo, tl. 5 mm, UV odolnost					
	VV		"OS 08" 10,0		10,000			
20	K	9-R-004	Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12	m	25,000	1 938,00	48 450,00	
	PP		Spára mezi fasádou a kamennou zdí, OZN. OS 12					
	VV		- provedení dilatace formou těsnícího provazce se zakrytím tmelem ve tvaru přesýpacích hodin					
	VV		Provazec - kruhové průřezy z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami, odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí.					
	VV		Polyuretanový tmel - jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu, odolný vodě a UV záření, po vytvzení přetřítelný					
	VV		"OS 12" 15*10		25,000			
	D	998	Přesun hmot				445,00	
21	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,089	5 000,00	445,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 083,43	
	D	764	Konstrukce klempířské				27 083,43	
22	K	764238454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu řs 300 mm	m	2,700	9 119,00	24 621,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování římsy a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené řs 330 mm					
	VV		ochrana ciferníku, čtverkruh z měděného plechu s mírným spádem ven					
	VV		včetně kotvení, poloměr 1500mm, délka oblouku 2700mm					
	VV		Kotvení pomocí podpěrné konstrukce kovové v mírném spádu po cca 500 mm – hmotnost do 20 kg					
	VV		specifikace viz. výpis klempířských prvků					
	VV		"K07" 2,7		2,700			
23	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10,000	246,21	2 462,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	OST	Restaurátorské práce				1 485 625,00	
24	K	OST-001	D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou	m2	2,000	11 250,00	22 500,00	
	PP		D+M Pískovcové ostění okna s nadokenní římsou					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. z ZS NS 9					
	VV		"4 NP" 2,0		2,000			
25	K	OST-002	D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita Na Hůrce, armatury pískovcové kvádry, cihly)	m2	120,500	6 250,00	753 125,00	
	PP		D+M Lomové zdivo dolní části věže (lokalita Na Hůrce, armatury pískovcové kvádry, cihly)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. z ZS NS 10					
	VV		"1..4.NP" 120,5		120,500			
26	K	OST-003	D+M Znakové štukové erby kryjící závlache kleštin	m2	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		D+M Znakové štukové erby kryjící závlache kleštin					
	VV		odstranění nečistot a ptačího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. z ZS: NS 18					
	VV		"5.NP" 2,0		2,000			
27	K	OST-004	D+M Kordonová pískovcová římsa (d. 8,6 m)	m2	5,200	6 250,00	32 500,00	
	PP		D+M Kordonová pískovcová římsa (d. 8,6 m)					
	VV		odstranění nečistot a ptáčího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. z ZS: NS 19					
	VV		"6.NP" 5,2		5,200			
28	K	OST-005	D+M Ostění oken zvonového patra	m2	2,000	11 875,00	23 750,00	
	PP		D+M Ostění oken zvonového patra					
	VV		odstranění nečistot a ptáčího trusu tlakovou párou					
	VV		lokální odsolení po holubím trusu					
	VV		zpevnění					
	VV		tmelení a plastické retuše					
	VV		barevné retuše					
	VV		hydrofobizace					
	VV		ozn. z ZS: NS 20					
	VV		"6.NP" 2,0		2,000			
29	K	OST-006	D+M Zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)	m2	98,400	6 250,00	615 000,00	
	PP		zdivo horní části věže (lokality: Kunětická hora)					
	VV		odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm					
	VV		vyjmutí degradovaných cihel a kamenů					
	VV		doplnění zdiva kamenem a cihlami					
	VV		zpevnění vnitřních ploch spár					
	VV		tmelení spár					
	VV		hydrofobizace povrchu					
	VV		ozn. z ZS: NS 22-23					
	VV		"5.-8.NP" 98,4		98,400			
30	K	OST-007	D+M Závlače kleštin viz. OS 14	ks	5,000	3 750,00	18 750,00	
	PP		D+M Závlače kleštin viz. OS 14					
	VV		- náhrady, závlače historické, kované, včetně montáže,					
	VV		antikorozní nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		- stávající, očištění tryskáním, včetně montáže, antikorozní					
	VV		nátěr (barva kovářská černá)					
	VV		ozn. v ZS: NS 30					
	VV		"3.-8.NP" 5		5,000			

Stavba: Zelená brána - oprava - III. Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: **D.1.1 - Stavební řešení**

Poznámka:

DIČ:

CZ25253361

Cena s DPH	v CZK	126 830,95
------------	-------	------------

Zpracovatel

Razítko

Uchazeč

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 02 - Doplnění WC

Soupis:

D.1.1 - Stavební řešení

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Ústředí:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 818,97

HSV - Práce a dodávky HSV	6 281,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 567,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 303,80
998 - Přesun hmot	1 410,00
PSV - Práce a dodávky PSV	98 537,83
763 - Konstrukce suché výstavby	19 106,27
766 - Konstrukce truhlářské	45 577,50
771 - Podlahy z dlaždic	7 354,20
781 - Dokončovací práce - obklady	24 090,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 409,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III. Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Datum: 07.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 818,97	
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 281,14	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 567,34	
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,992	432,00	860,54	CS ÚRS 2023 02
VV			Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omlaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn "úprava stávající obvodové stěny" 0,935*2,13		1,992			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,000	279,00	1 953,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
3	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,100	7 538,00	753,80	CS ÚRS 2023 02
VV			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl do 80 mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 303,80	
4	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,900	182,00	163,80	CS ÚRS 2023 02
VV			Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
5	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,200	5 700,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm "pro ventilátor" 0,2		0,200			
D 996			Přesun hmot				1 410,00	
6	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,282	5 000,00	1 410,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				98 537,83	
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 106,27	
7	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,293	1 500,00	3 439,50	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl 62,5 mm, profil 50 (0,655+0,935)*2,13-0,8*1,9		2,293			
8	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	2,258	2 000,00	4 516,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl 150 - 250 mm, profil 50 1,06*2,13		2,258			
9	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	4,551	50,00	227,55	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr 2,293+2,258		4,551			
10	K	763121715	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	3,785	300,00	1 135,50	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem 0,935*2+0,655+1,06		3,785			
11	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,551	300,00	1 365,30	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
12	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	4,551	300,00	1 365,30	CS ÚRS 2023 02
VV			Stěna přesazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální řešení kvality Q3					
13	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,900	2 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Podhled ze sádkartonových desek dvourvrstvá závěsná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl 12,5 mm, bez izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,900	50,00	45,00	CS ÚRS 2023 02
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
15	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	0,900	300,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě								
16	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	0,900	500,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3								
17	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m								
18	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	15,000	166,14	2 492,12	CS ÚRS 2023 02
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							45 577,50	
19	K	766660101	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových. šířky do 800 mm "D D1" 1								
20	M	RMAT0002	dveře dřevěné jednokřídle ATYPICKÉ 600/1800 (otvor 800/1900), otvíravé, plně, s polodrážkou, vč atypické dřevěné zárubně, klika-klika, šlitý nerez, WC zámek, ozn. D01	kus	1,000	42 750,00	42 750,00	
dveře dřevěné jednokřídle ATYPICKÉ 600/1800 (otvor 800/1900), otvíravé, plně, s polodrážkou, vč atypické dřevěné zárubně, klika-klika, šlitý nerez, WC zámek, dveře bez prahu, vč. přechodové prahové Al lišty, vč. oboustranné ventilační mřížky 455/90 mm, ozn. D01								
21	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	442,50	1 327,50	CS ÚRS 2023 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 771 Podlahy z dlaždic							7 354,20	
22	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,900	20,00	18,00	CS ÚRS 2023 02
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,900	80,00	72,00	CS ÚRS 2023 02
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
24	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	0,900	500,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm								
25	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,900	300,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty								
26	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	0,900	1 200,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2								
27	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	0,990	3 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2 0,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
28	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,900	200,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
29	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	0,900	200,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
30	K	771577213	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso	m2	0,900	200,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za pokládku na koso								
31	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	3,785	100,00	378,50	CS ÚRS 2023 02
Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem								
32	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	3,785	100,00	378,50	CS ÚRS 2023 02
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm								
33	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovně	m	3,785	200,00	757,00	CS ÚRS 2023 02
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovně								
34	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,900	100,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky								
35	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,000	70,04	350,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
								24 090,31
36	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,395	20,00	87,90	CS ÚRS 2023 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
VV			(0,935*2+1,06)*1,5		4,395			
37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,395	100,00	439,50	CS ÚRS 2023 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
38	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,395	300,00	1 318,50	CS ÚRS 2023 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
39	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	8,790	100,00	879,00	CS ÚRS 2023 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
VV			4,395*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,790			
40	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,395	1 500,00	6 592,50	CS ÚRS 2023 02
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
41	M	59761627	obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2	m2	4 835	2 500,00	12 087,50	CS ÚRS 2023 02
			obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2					
VV			4,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,835			
42	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,395	150,00	659,25	CS ÚRS 2023 02
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
43	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	4,395	200,00	879,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
44	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	5,000	229,43	1 147,16	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
								2 409,55
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,460	10,00	24,60	CS ÚRS 2023 02
			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			(0,935*2+1,06+0,855)*0,85		2,460			
46	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	0,900	10,00	9,00	CS ÚRS 2023 02
			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
47	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	0,945	10,00	9,45	CS ÚRS 2023 02
			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
VV			0,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,945			
48	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zabudů v místnostech výšky do 3,80					
49	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	5 250	10,00	52,50	CS ÚRS 2023 02
			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
VV			5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,460	100,00	246,00	CS ÚRS 2023 02
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
51	K	784371001	Malby reliéfní v místnostech v do 3,80 m	m2	2,460	800,00	1 968,00	CS ÚRS 2023 02
			Malby reliéfní v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 02 - Doplnění WC
Soupis:
D.1.4.a.01 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH52 621,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 621,45	21,00%	11 050,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK63 671,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 02 - Doplnění WC

Soupis:

D.1.4.a.01 - ZTI

Místo:

~~Datum:~~

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 621,45

PSV - PSV

39 808,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 045,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 663,80

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 099,30

OST - OST

12 813,00

OD1 - HZS

12 813,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: D.1.4.a.01 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 621,45

D PSV PSV

39 808,45

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 045,35

1	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	1,000	699,00	699,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 "dle D.1.4.a 01-02_06"					
			0,67		0,670			
			"prořez+zaokrouhlení" 0,33		0,330			
			Součet		1,000			
2	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	3,000	744,00	2 232,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 "dle D.1.4.a 01-02_06"					
			2,5		2,500			
			"prořez+zaokrouhlení" 0,5		0,500			
			Součet		3,000			
3	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3,000	917,00	2 751,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 "dle D.1.4.a 01-02_06"					
			1,25+1,0		2,250			
			"prořez+zaokrouhlení" 0,75		0,750			
			Součet		3,000			
4	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 "dle D.1.4.a 01-02_06"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100 "dle D.1.4.a 01-02_06"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2023 02
			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 "dle D.1.4.a 01-02_06" 1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2023 02
			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 "dle D.1.4.a 01-02_06" 1		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	721274103	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 488,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 02
			Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 "dle D.1.4.a 01-02_06" 1		1,000			
			Součet		1,000			
9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2023 02
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 1		1,000			
			Součet		1,000			
10	K	721290123R01	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	8,000	47,00	376,00	
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 3+3+1+1		8,000			
			Součet		8,000			
11	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000	95,67	478,35	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 663,80

12	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 "dle D.1.4.a 01-02_06 spočítáno programem Cadkon+10% prořez"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,15		2,150			
	VV		"zaokrouhlení" 0,85		0,850			
	VV		Součet		3,000			
13	K	722175004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	1,000	773,00	773,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	VV		"dle D 1 4 a_01-02_06 spočítáno programem Cadkon+10% prořez"					
	VV		0,53		0,530			
	VV		"zaokrouhlení" 0,47		0,470			
	VV		Součet		1,000			
14	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"dle D 1.4.a_01-02_06 spočítáno programem Cadkon+10% prořez"					
	VV		2,15		2,150			
	VV		"zaokrouhlení" 0,85		0,850			
	VV		Součet		3,000			
15	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"dle D 1 4 a_01-02_06 spočítáno programem Cadkon+10% prořez"					
	VV		0,53		0,530			
	VV		"zaokrouhlení" 0,47		0,470			
	VV		Součet		1,000			
16	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	307,00	921,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		"dle D 1.4.a 01-02_06" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2					
	VV		"dle D 1.4.a 01-02_06" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1	kus	2,000	327,00	654,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1					
	VV		"dle D 1.4.a 01-02_06" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	373,00	373,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
	VV		"dle D 1.4.a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	1,000	322,00	322,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4					
	VV		"dle D 1 4 a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	722230103	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1	kus	1,000	1 034,00	1 034,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1					
	VV		"dle D 1 4 a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	722230113	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"	kus	1,000	1 227,00	1 227,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"					
	VV		"dle D 1 4 a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	722231074	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1					
	VV		"dle D 1 4 a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	722239101	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1/2	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1/2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	55141002	Ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celkovým kulatým designem	Kuli	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celkovým kulatým designem					
	VV		"dle D 1 4 a 01-02_06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	722260922	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových do potrubí z trubek ocelových G 3/4	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů zavítočných do potrubí z trubek ocelových G 3/4					
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
27	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4,000	68,00	272,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50		4,000			
VV			3+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
28	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		4,000			
VV			3+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
29	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000	101,56	507,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		725	Zdravotnická - zařízení - předměty				19 099,30	
30	K	725111132R01	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	3 197,00	3 197,00	
VV			Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené		1,000			
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	4 975,00	4 975,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad svislý		1,000			
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
32	K	725211701R01	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malé (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	4 913,00	4 913,00	
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malé (umývatka) stěnová 400 mm					
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	K	725822611R01	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 464,00	2 464,00	
VV			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti		1,000			
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
34	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	907,00	907,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Dvířka 30/30		1,000			
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
35	K	725980123R01	Dvířka 30/30	kus	1,000	907,00	907,00	
VV			Dvířka 30/30		1,000			
VV			"dle D 1.4 a 01-02_06" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
36	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,000	173,63	1 736,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		OST	OST				12 813,00	
D		O01	HZS				12 813,00	
37	K	0001	Stavební přípomoc ZTI	kus	1,000	8 438,00	8 438,00	
PP			Stavební přípomoc ZTI					
VV			"stavební přípomoc pro ZTI - výkopy, lože, obsyp, zásyp, oprava podlah, prostupy, drážky, niky včetně začistění "		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
38	K	0002	Bakteriologický rozbor vody včetně dokladu o nezávadnosti	kus	1,000	4 375,00	4 375,00	
VV			Bakteriologický rozbor vody včetně dokladu o nezávadnosti		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 02 - Doplnění WC
Soupis:
D.1.4.a.02 - Kanalizační přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		337 776,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	337 776,96	21,00%	70 933,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	408 710,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 02 - Doplnění WC

Soupis:

D.1.4.a.02 - Kanalizační přípojka

Místo:

~~Datum:~~

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

337 776,96

HSV - HSV	325 901,96
1 - Zemní práce	188 754,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 180,10
5 - Komunikace	53 792,20
8 - Trubní vedení	38 916,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 277,12
99 - Přesuny hmot a sutí	33 981,52
O01 - HZS	11 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: D.1.4.a.02 - Kanalizační přípojka
Místo:
Zadavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							337 776,96	
D HSV HSV							325 901,96	
D 1 Zemní práce							188 754,82	
1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	21,560	813,00	17 528,28	CS ÚRS 2023 02
			Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,560	38,00	819,28	CS ÚRS 2023 02
			Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,560	139,00	2 996,84	CS ÚRS 2023 02
			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,200	397,00	873,40	CS ÚRS 2023 02
			Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			1,1*2		2,200			
			Součet		2,200			
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	31,693	1 108,00	35 115,84	CS ÚRS 2023 02
			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*1,47		31,693			
			Součet		31,693			
6	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	743,00	2 229,00	CS ÚRS 2023 02
			Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			1,5*2		3,000			
			Součet		3,000			
7	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	57,624	295,00	16 999,08	CS ÚRS 2023 02
			Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,47*2		57,624			
			Součet		57,624			
8	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	57,624	164,00	9 450,34	CS ÚRS 2023 02
			Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,47*2		57,624			
			Součet		57,624			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,693	380,00	12 043,34	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			19,60*1,1*1,47		31,693			
			Součet		31,693			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,693	205,00	6 497,07	CS ÚRS 2023 02
			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			19,60*1,1*1,47		31,693			
			Součet		31,693			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,047	393,00	22 419,47	CS ÚRS 2023 02
			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			19,60*1,1*1,47		31,693			
			Součet		31,693			
			"m3 x1,8"					
			31,693*1,8		57,047			
			Součet		57,047			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,693	27,00	855,71	CS ÚRS 2023 02
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			19,60*1,1*1,47		31,693			
			Součet		31,693			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,835	194,00	3 847,99	CS ÚRS 2023 02
			Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*(1,47-0,10-0,45)		19,835			
			Součet		19,835			
14	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	36,060	1 005,00	36 240,30	CS ÚRS 2023 02
			kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*(1,47-0,10-0,45)		19,835			
			Součet		19,835			
			19,835*1,8		35,703			
			"ztratné 1%" 35,703*0,01		0,357			
			Součet		36,060			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,702	288,00	2 794,18	CS ÚRS 2023 02
			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*0,45		9,702			
			Součet		9,702			
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	17,639	1 023,00	18 044,70	CS ÚRS 2023 02
			kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*0,45		9,702			
			Součet		9,702			
			"m3x1,8"					
			9,702*1,8		17,464			
			"ztratné 1%" 17,464*0,01		0,175			
			Součet		17,639			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					4 000,00
17	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
			20		20,000			
			Součet		20,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					3 180,10
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,156	1 475,00	3 180,10	CS ÚRS 2023 02
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1*0,10		2,156			
			Součet		2,156			
D		5	Komunikace					53 792,20
19	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,560	160,00	3 449,60	CS ÚRS 2023 02
			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
20	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	21,560	460,00	9 917,60	CS ÚRS 2023 02
			Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
21	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	21,560	1 875,00	40 425,00	CS ÚRS 2023 02
			Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					
			"komunikace-dlažba 10/10"					
			19,60*1,1		21,560			
			Součet		21,560			
D		8	Trubní vedení					38 916,20
22	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	20,300	1 014,00	20 584,20	CS ÚRS 2023 02
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150					
			"dle D.1.4.a_01-03_07"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,60		19,600			
	VV		"zaokrouhlení" 0,4		0,400			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		20,300			
	VV		Součet		20,300			
23	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	835,00	835,00	CS ÚRS 2023 02
			vložka šachtová kanalizační DN 160					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2023 02
			koleno kanalizační PVC KG 160x30°					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím vakem ucpávkovým					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°; 60°; 90°	kus	1,000	5 063,00	5 063,00	CS ÚRS 2023 02
			Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°; 60°; 90°					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	1 313,00	1 313,00	CS ÚRS 2023 02
			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2023 02
			Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	CS ÚRS 2023 02
			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	22,000	21,00	462,00	CS ÚRS 2023 02
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 277,12	
33	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. přes 200 do 300 g/m2	m2	21,560	89,00	1 918,84	CS ÚRS 2023 02
			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07"					
	VV		"komunikace-dlažba 10/10"					
	VV		19,60*1,1		21,560			
	VV		Součet		21,560			
34	K	979071011	Občištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	21,560	63,00	1 358,28	CS ÚRS 2023 02
			Občištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí					
	VV		"dle D.1.4.a_01-03_07"					
	VV		"komunikace-dlažba 10/10"					
	VV		19,60*1,1		21,560			
	VV		Součet		21,560			
D 99 Přesuny hmot a sutí							33 981,52	
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,358	894,00	19 988,05	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	201,222	25,00	5 030,55	CS ÚRS 2023 02
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	VV		22,358*9 "Přepočtené koeficientem množství		201,222			
	VV		Součet		201,222			
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,358	242,00	5 410,64	CS ÚRS 2023 02
			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,514	1 413,00	3 552,28	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		O01	HZS				11 875,00	
39	K	0001	Napojení přípojky do stávající šachty Šst	kus	1,000	11 875,00	11 875,00	
PP			Napojení přípojky do stávající šachty Šst.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
SO 02 - Doplnění WC
Soupis:
D.1.4.a.03 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		449 826,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	449 826,39	21,00%	94 463,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	544 289,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 02 - Doplnění WC

Soupis:

D.1.4.a.03 - Vodovodní přípojka

Místo:

~~Datum:~~

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

449 826,39

HSV - HSV

440 451,39

1 - Zemní práce

290 640,39

4 - Vodorovné konstrukce

4 486,95

5 - Komunikace

61 957,83

8 - Trubní vedení

30 039,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 749,38

99 - Přesuny hmot a sutí

47 577,22

O01 - Ostatní

9 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: D.1.4.a.03 - Vodovodní přípojka
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							449 826,39	
D		HSV	HSV				440 451,39	
D		1	Zemní práce				290 640,39	
1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	30,420	813,00	24 731,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva					
	WV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	WV		"dlažba 16/16"					
	WV		9,95*1,0		9,950			
	WV		"dlažba 10/10"					
	WV		20,47*1,0		20,470			
	WV		Součet		30,420			
2	K	113107311	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,420	38,00	1 155,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	WV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	WV		"dlažba 16/16"					
	WV		9,95*1,0		9,950			
	WV		"dlažba 10/10"					
	WV		20,47*1,0		20,470			
	WV		Součet		30,420			
3	K	113107323	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30,420	139,00	4 228,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	WV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	WV		"dlažba 16/16"					
	WV		9,95*1,0		9,950			
	WV		"dlažba 10/10"					
	WV		20,47*1,0		20,470			
	WV		Součet		30,420			
4	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem	m	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2023 02
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	WV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	WV		1,0*1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	397,00	794,00	CS ÚRS 2023 02
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	WV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	WV		1,0*2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,500	743,00	3 343,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"		4,500			
	VV		1,5*3					
	VV		Součet		4,500			
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,672	1 108,00	53 928,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0*1,60		15,920			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0*1,60		32,752			
	VV		Součet		48,672			
8	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	97,344	258,00	25 114,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,60*2		31,840			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,60*2		65,504			
	VV		Součet		97,344			
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	97,344	135,00	13 141,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,60*2		31,840			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,60*2		65,504			
	VV		Součet		97,344			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,672	440,00	21 415,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0*1,60		15,920			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0*1,60		32,752			
	VV		Součet		48,672			
11	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	48,672	267,00	12 995,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0*1,60		15,920			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0*1,60		32,752			
	VV		Součet		48,672			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,610	393,00	34 430,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0*1,60		15,920			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0*1,60		32,752			
	VV		Součet		48,672			
	VV		"m3 x1,8"					
	VV		48,672*1,8		87,610			
	VV		Součet		87,610			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	48,672	27,00	1 314,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0*1,60		15,920			
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0*1,60		32,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		49,672			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	34,982	194,00	6 786,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0*1,60		15,920			
VV			-9,95*1,0*(0,10+0,35)		-4,478			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0*1,60		32,752			
VV			-20,47*1,0*(0,10+0,35)		-9,212			
VV			Součet		34,982			
15	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	63,598	1 005,00	63 915,99	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0*1,60		15,920			
VV			-9,95*1,0*(0,10+0,35)		-4,478			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0*1,60		32,752			
VV			-20,47*1,0*(0,10+0,35)		-9,212			
VV			Součet		34,982			
VV			34,982*1,8		62,968			
VV			"ztrátě 1%" 62,968*0,01		0,630			
VV			Součet		63,598			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,648	288,00	3 066,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0*0,35		3,483			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0*0,35		7,165			
VV			Součet		10,648			
17	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	19,358	1 023,00	19 803,23	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0*0,35		3,483			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0*0,35		7,165			
VV			Součet		10,648			
VV			"m3x1,8"					
VV			10,648*1,8		19,166			
VV			"ztrátě 1%" 19,166*0,01		0,192			
VV			Součet		19,358			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 486,95	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,042	1 475,00	4 486,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0*0,10		0,995			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0*0,10		2,047			
VV			Součet		3,042			
D 5			Komunikace				61 957,83	
19	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,420	160,00	4 867,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0		9,950			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0		20,470			
VV			Součet		30,420			
20	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30,420	460,00	13 993,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
VV			"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
VV			"dlažba 16/16"					
VV			9,95*1,0		9,950			
VV			"dlažba 10/10"					
VV			20,47*1,0		20,470			
VV			Součet		30,420			
21	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařský upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	20,470	1 194,00	24 441,18	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše					
	VV		vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s					
	VV		provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 10/10"					
	VV		20,47*1,0		20,470			
	VV		Součet		20,470			
22	K	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	9,950	1 875,00	18 656,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše					
	VV		vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s					
	VV		provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		"dlažba 16/16"					
	VV		9,95*1,0		9,950			
	VV		Součet		9,950			
D 8			Trubní vedení				30 039,62	
23	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	30,420	105,00	3 194,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu					
	VV		PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		30,42		30,420			
	VV		Součet		30,420			
24	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	30,876	45,00	1 389,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		30,42		30,420			
	VV		Součet		30,420			
	VV		30,42*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		30,876			
	VV		Součet		30,876			
25	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu					
	VV		PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m	m	1,015	340,00	345,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
	VV		Součet		1,015			
27	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE					
	VV		100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	M	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10					
	VV		vnější závit 32-1"					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	3,000	298,00	894,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE					
	VV		100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,000	423,00	1 269,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	1 173,00	1 173,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek					
	VV		uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní					
	VV		soupravy (bez poklopů) DN 40					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	42221429R01	šoupátko přípojkové rohové DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x2"	kus	1,000	5 413,00	5 413,00	
	PP		šoupátko přípojkové rohové DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x2"					
	VV		"dle D.1.4.a-01-02_04-05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1.5m	kus	1,000	999,00	999,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1.5m		1,000			
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05" 1		1,000			
			Součet		1,000			
35	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 638,00	1 638,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100		1,000			
	WV		1		1,000			
			Součet		1,000			
36	M	42271414	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	1 675,00	1 675,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"		1,000			
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05" 1		1,000			
			Součet		1,000			
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	31,000	39,00	1 209,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		31,000			
	WV		31		31,000			
			Součet		31,000			
38	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	31,000	27,00	837,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		31,000			
	WV		31		31,000			
			Součet		31,000			
39	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Osazení poklopů litinových šoupátkových		1,000			
	WV		1		1,000			
			Součet		1,000			
40	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky		1,000			
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05" 1		1,000			
			Součet		1,000			
41	M	56230636R01	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	1,000	414,00	414,00	
	WV		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového		1,000			
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05" 1		1,000			
			Součet		1,000			
42	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu		1,000			
	WV		1		1,000			
			Součet		1,000			
43	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	35,000	67,00	2 345,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		35,000			
	WV		35		35,000			
			Součet		35,000			
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	32,000	21,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm		32,000			
	WV		32		32,000			
			Součet		32,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 749,38	
45	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	30,420	89,00	2 707,38	CS ÚRS 2023 02
	WV		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05"					
	WV		"dlažba 16/16"					
	WV		9,95*1,0		9,950			
	WV		"dlažba 10/10"					
	WV		20,47*1,0		20,470			
			Součet		30,420			
46	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	30,420	100,00	3 042,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	WV		"dle D 1 4 a-01-02_04-05"					
	WV		"dlažba 16/16"					
	WV		9,95*1,0		9,950			
	WV		"dlažba 10/10"					
	WV		20,47*1,0		20,470			
			Součet		30,420			
D 99 Přesuny hmot a sutí							47 577,22	
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	31,546	894,00	28 202,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	283,914	25,00	7 097,85	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		31,546*9 "Přepočtené koeficientem množství		283,914			
	VV		Součet		283,914			
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	31,546	242,00	7 634,13	CS ÚRS 2023 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,286	1 413,00	4 643,12	CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	O01	Ostatní				9 375,00	
51	K	0001	Propojení v objektu a stavební úpravy u vstupu přípojky	kus	1,000	9 375,00	9 375,00	
			Propojení v objektu a stavební úpravy u vstupu přípojky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: **D.1.4.f - Silnoproud**

Poznámka:

DIČ:

CZ25253361

Cena s DPH	v CZK	62 272,18
------------	-------	-----------

Zpracovatel

Razitko

Uchazeč

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

SO 02 - Doplnění WC

Soupis:

D.1.4.f - Silnoproud

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 464,61

PSV - Práce a dodávky PSV

51 464,61

741 - Elektroinstalace

51 464,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: SO 02 - Doplnění WC
Soupis: D.1.4.f - Silnoproud

Místo: Datum: 07.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 464,61	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 464,61	
D	741		Elektroinstalace				51 464,61	
1	K	741	Elektroinstalace	kpl	1,000	51 464,61	51 464,61	
PP			Elektroinstalace					

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	6 233,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	224,39	62,33
Montáž - materiál		10 376,48
Montáž - práce		32 024,36
Mezisoučet 1	6 457,39	42 463,17
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 544,05
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	6 457,39	45 007,22
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		51 464,61
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		#####
Základ a hodnota DPH 21%	51 464,61	10 807,57
Základ a hodnota DPH 10%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		#####
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky RWC	4 339,00	1 031,00
Specifikace dodávky úprava R-ZB	156,00	723,00
Dodávky	6 233,00	0,00
Elektromontáže	10 376,48	32 024,36
Demontáže	0,00	10 940,00

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RWC										
1099-7504	rozvodnice nadomítkové									
1069-7506	řad 1, mod 12, průhledná dvířka, IP40, plast, 236 x 287 x 112 mm	Ks	1,00	362,00	362,00		163,00	163,00	525,00	525,00
	KOMPONENTY								0,00	0,00
1042-228	2,5 A Radová svorka bílá	ks	4,00	14,00	56,00			0,00	14,00	56,00
1042-1086	L 35 - černá koncová svorka	ks	2,00	10,00	20,00			0,00	10,00	20,00
1182-15547	6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	115,00	115,00		67,00	67,00	182,00	182,00
1182-15548	10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	85,00	85,00		67,00	67,00	152,00	152,00
1182-18658	20-1 Vypínač, In 20 A, Ue AC 250 V, 1pól	Ks	1,00	306,00	306,00		189,00	189,00	495,00	495,00
1182-20008	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, šifra 1 modul, Icn 6 kA, typ A	ks	1,00	1 445,00	1 445,00		102,00	102,00	1 547,00	1 547,00
1182-20009	13B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 13 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, šifra 1 modul, Icn 6 kA, typ A	ks	1,00	1 835,00	1 835,00		102,00	102,00	1 937,00	1 937,00
1223-14075	M 20 Těsnicí vývodka metrická s matricí, M20, šedá	ks	7,00	13,00	91,00		31,00	217,00	44,00	308,00
7004-8022	H07V-K 1 5	m	4,00	6,00	24,00		31,00	124,00	37,00	148,00
Specifikace dodávky RWC - celkem					4 339,00			1 031,00		5 370,00
Specifikace dodávky úprava R-ZB										
7004-8023	H07V-K 2 5	m	3,00	10,00	30,00		31,00	93,00	41,00	123,00
1182-15627	16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	Ks	1,00	126,00	126,00		67,00	67,00	193,00	193,00
9999-1284	Úprava stávajícího rozvedce	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
Specifikace dodávky úprava R-ZB - celkem					156,00			723,00		879,00
Dodávky										
	Specifikace dodávky RWC	ks	1,00	5 356,00	5 356,00			0,00	5 356,00	5 356,00
	Specifikace dodávky úprava R-ZB	ks	1,00	877,00	877,00			0,00	877,00	877,00
Dodávky - celkem					6 233,00			0,00		6 233,00
Elektromontáže										
Demontáže										
9999-1281	Demontáž stávajícího zařízení	hod	5,00		0,00		2 188,00	10 940,00	2 188,00	10 940,00
Demontáže - celkem					0,00			10 940,00		10 940,00
1002-3171	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44 (plast)									
1002-395	Spínač jednobólový IP44, řazení 1, b. bílá (na horké podklady B až E)	ks	1,00	269,00	269,00		142,00	142,00	411,00	411,00
1002-5302	ZÁSUVKA NN, IP44 (plast)									
	Zásuvka jednofázová IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem, řazení 2P+PE, b. bílá (na horké podklady B až E)	ks	3,00	182,00	546,00		179,00	537,00	361,00	1 083,00
1123-4198	20X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	6,00	28,00	168,00		62,00	372,00	90,00	540,00
1123-4249	40x20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJÍ ZÁMEK	m	4,00	55,00	220,00		62,00	248,00	117,00	468,00
	SVÍTIDLO								0,00	0,00
1157-8656	3x12 LED 830: 1500 lm: 14 W: krytí opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA	Ks	1,00	1 775,00	1 775,00		469,00	469,00	2 244,00	2 244,00
	zařízení								0,00	0,00
	Konvektor 1000 W: IP24; ovl. a regulace; 40 x 46 x 80 cm	ks	1,00	3 660,00	3 660,00		563,00	563,00	4 223,00	4 223,00
	Ventilátor 100 s žaluzií, časovačem a šidlem vlhkosti: 16 W: IP24; 160 x 140 x (30+62) mm	ks	1,00	1 724,00	1 724,00		407,00	407,00	2 131,00	2 131,00
	Topný kabel na potrubí PFP 2 m: 25 W: IP66	ks	1,00	1 362,00	1 362,00		53,00	53,00	1 415,00	1 415,00
7002-119	KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC									
7002-22	CYKY-J 3x1,5	m	11,26	20,00	225,20		31,00	349,06	51,00	574,26
7002-32	CYKY-J 5x1,5	m	1,20	32,00	38,40		31,00	37,20	63,00	75,60
7002-497	CYKY-O 3x1,5	m	2,10	20,00	42,00		31,00	65,10	51,00	107,10
9999-741	MONTÁŽ ROZVODNIC		1,00							
9999-744	Do 20 kg	ks	1,00		0,00		1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00
7004-1003	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDEČÍCH									
7004-10034	do 2,5 mm2	ks	21,00		0,00		19,00	399,00	19,00	399,00
7004-123	OSAŽENÍ HMOŽDINKY									
7004-1231	HM8	ks	29,00	6,00	174,00		25,00	725,00	31,00	899,00
9000-1364	Trasování vedení na omítku	m	12,00		0,00		60,00	720,00	60,00	720,00
9999-1281	HODINOVÉ ZUCŤOVACÍ SAZBY									
9999-1285	Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
9999-1286	Napojení na stávající zařízení	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00		0,00		563,00	1 126,00	563,00	1 126,00
9999-2600	napojením ze stav. rozvodu	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
9999-2602	uklazením kabelu do stav. tras	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
9999-1291	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
9999-1298	Revizní technik	hod	2,00		0,00		2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00
9999-1299	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	1,00		0,00		563,00	563,00	563,00	563,00
další náklady										
	uložení na skládku a ekologická likvidace	kpl	1,00		0,00		1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
	skreslení skutečného provedení	kpl	1,00		0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Podružný materiál				172,88				0,00	172,88
Elektromontáže - celkem					10 376,48			32 024,36		42 400,84
									0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Zelená brána III. etapa
Projekt	JPD - Zelená brána - oprava - III. etapa - PD
Investor	Statutární město Pardubice
Z. č.	31/22/211.209
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Rudolf Nývlt
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- I pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	10
Procento PM %	5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 075 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 075 200,00	21,00%	645 792,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 720 992,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 075 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	945 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	625 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	550 000,00
VRN5 - Finanční náklady	75 200,00
VRN6 - Územní vlivy	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 170 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 075 200,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							945 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							320 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Měření (monitoring) hlukové hladiny					
2	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Měření (monitoring) vibrací					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
			Dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	013254000R	Doplňkový restaurátorský průzkum pro obnovu kamenných ostění a aktivních prvků (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Doplňkový restaurátorský průzkum pro obnovu kamenných ostění a aktivních prvků (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)					
			Poznámka k položce D					
			OBJEKT SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
5	K	013254001R	Doplňkový restaurátorský průzkum výdusků erbů (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Doplňkový restaurátorský průzkum výdusků erbů (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)					
			Poznámka k položce D					
			OBJEKT SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
6	K	013254002R	Doplňkový restaurátorský průzkum reliéfu (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Doplňkový restaurátorský průzkum reliéfu (proveden osobou k tomu oprávněnou podle třídníku památkového zákona)					
			Poznámka k položce D					
			OBJEKT SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
7	K	013254003R	Závěrečná restaurátorská zpráva s aktuální fotodokumentací podle § 10 písm. 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Závěrečná restaurátorská zpráva s aktuální fotodokumentací podle § 10 písm. 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb.					
			Poznámka k položce D					
			OBJEKT SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
8	K	013254004R	Výrobní dokumentace pro dveře dřevěné jednokřídlé ATYPICKÉ 600/1800	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Výrobní dokumentace pro dveře dřevěné jednokřídlé ATYPICKÉ 600/1800					
			Poznámka k položce D					
			OBJEKT SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
9	K	013254005R	Záchranný archeologický průzkum (stratigraficky složitě nálezové situace (jádra středověkých měst))	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
			Záchranný archeologický průzkum (stratigraficky složitě nálezové situace (jádra středověkých měst))					
			Poznámka k položce D					
			SO 02 - DOPLNĚNÍ WC					
10	K	013254006R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
			Vytyčení inženýrských sítí					
			Poznámka k položce D					
			SO 02 - DOPLNĚNÍ WC					
D VRN3 Zařízení staveniště							625 000,00	
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	
			Zabezpečení staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
12	K	034002001	Zabezpečení staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Zabezpečení staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC					
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Informační tabule na staveništi					
14	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
			Zrušení zařízení staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
15	K	039002001	Zrušení zařízení staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Zrušení zařízení staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC					
16	K	039002000R	Čištění komunikací - po odstranění staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Čištění komunikací - po odstranění staveniště SO 01 - ZELENÁ BRÁNA A PŘEDBRANÍ					
17	K	039002000R1	Čištění komunikací - po odstranění staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Čištění komunikací - po odstranění staveniště SO 02 - DOPLNĚNÍ WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				550 000,00	
18	K	042603000	Plán zkoušek	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
			Plán zkoušek					
19	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	
			Ostatní inženýrská činnost					
D VRN5			Finanční náklady				75 200,00	
20	K	051002000	Pojistné - pojištění díla po celou dobu realizace díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Pojistné - pojištění díla po celou dobu realizace díla					
21	K	056002000	Bankovní záruka na období realizace díla	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
			Bankovní záruka na období realizace díla					
22	K	056002000R	Bankovní záruka na období záruční doby	kpl	1,000	45 700,00	45 700,00	
			Bankovní záruka na období záruční doby					
D VRN6			Územní vlivy				35 000,00	
23	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
			Ztížené dopravní podmínky					
D VRN7			Provozní vlivy				1 170 000,00	
24	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
			Provozní vlivy					
25	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II a III. třídy	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II a III. třídy					
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
			Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
27	K	073002000R	Očištění komunikací po přejezdu těžké techniky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Očištění komunikací po přejezdu těžké techniky					
28	K	075503000	Ochranná pásma památková	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
			Ochranná pásma památková					
D VRN9			Ostatní náklady				300 000,00	
29	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
			Práce na památkovém objektu					



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný prokurista společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO: 252 53 361, vybraného dodavatele veřejné zakázky:

„Zelená brána – oprava – III. etapa“

na svoji čest prohlašuji, že

- uchazeči v době podpisu SOD nejsou známi žádní poddodavatelé.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pardubicích

PARDUBICE

 , prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.