

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 26.09.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
158	Výměna výstražníku PZS P2665 a P2666 Kojetice u Prahy	184 717,98	0,00	38 790,78	223 508,76	117 629,53	67 088,45	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	131 930,77	0,00	27 705,46	159 636,23	73 557,73	58 373,04	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	11 074,00	0,00	2 325,54	13 399,54	9 493,70	1 580,30	0,00	0,00	0,00
03	VRN	41 713,21	0,00	8 759,77	50 472,98	34 578,10	7 135,11	0,00	0,00	0,00
Celkem		184717,98	0,00	38790,78	223508,76	117629,53	67088,45	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníku PZS P2665 a P2666 Kojetice u Prahy

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Měšice - Neratovice, PZS P2665 a P2666 Kojetice

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							0,00	131 930,77	131 930,77	0,000	
1	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 314,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00000	0,000
2	SZT	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	12,000	55,30	0,00	663,60	663,60	0,00000	0,000
3	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	12,000	73,69	0,00	884,28	884,28	0,00000	0,000
4	R	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0	kus	2,000	2 365,20	0,00	4 730,40	4 730,40	0,00000	0,000
5	R	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0	kus	1,000	3 000,30	0,00	3 000,30	3 000,30	0,00000	0,000
6	R	7590555200	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 16 P 1,0	kus	1,000	3 909,15	0,00	3 909,15	3 909,15	0,00000	0,000
7	R	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil	kus	4,000	578,16	0,00	2 312,64	2 312,64	0,00000	0,000
8	SZT	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	4,000	244,19	0,00	976,76	976,76	0,00000	0,000
9	R	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99	kus	2,000	15 987,00	0,00	31 974,00	31 974,00	0,00000	0,000
10	SZT	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000	9 537,45	0,00	19 074,90	19 074,90	0,00000	0,000
11	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	4,000	3 810,60	0,00	15 242,40	15 242,40	0,00000	0,000
12	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	4,000	295,65	0,00	1 182,60	1 182,60	0,00000	0,000
13	R	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	4,000	118,26	0,00	473,04	473,04	0,00000	0,000
14	R	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	2,000	1 182,60	0,00	2 365,20	2 365,20	0,00000	0,000
15	R	7592837020	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého	kus	2,000	1 082,96	0,00	2 165,92	2 165,92	0,00000	0,000
16	R	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	2,000	473,04	0,00	946,08	946,08	0,00000	0,000
17	SZT	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	0,500	46 647,00	0,00	23 323,50	23 323,50	0,00000	0,000
18	SZT	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	0,500	26 900,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	131 930,77	131 930,77	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna výstražníku PZS P2665 a P2666 Kojetice u Prahy
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Měšice - Neratovice, PZS P2665 a P2666 Kojetice

Zpracoval:
Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 580,30	9 493,70	11 074,00	0,007		
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	10,000	535,46	0,00	5 354,60	5 354,60	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	10,000	413,91	0,00	4 139,10	4 139,10	0,00000	0,000
3	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,320	3 668,25	1 173,84	0,00	1 173,84	0,01650	0,005
4	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,320	1 270,20	406,46	0,00	406,46	0,00423	0,001
Celkem							1 580,30	9 493,70	11 074,00	0,007	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna výstražníku PZS P2665 a P2666 Kojetice u Prahy
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Měšice - Neratovice, PZS P2665 a P2666 Kojetice

Zpracoval:
Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	34 578,10	34 578,10		0,000	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	34,000	463,19	0,00	15 748,46	15 748,46	0,00000	0,000
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	4 204,80	0,00	16 819,20	16 819,20	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	7 135,11	7 135,11		0,000	0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 427,022	5,00	0,00	7 135,11	7 135,11	0,00000	0,000
		Celkem				0,00	41 713,21	41 713,21		0,000	0,000