

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 26.09.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
153	Oprava poškozených kabelů 4xFLEY 7P1 a 1xFLEY 3P1 v žst. Praha Bubny	175 112,96	0,00	36 773,72	211 886,68	132 882,76	42 230,20	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	141 781,09	0,00	29 774,03	171 555,12	104 854,84	36 926,25	0,00	0,00	0,00
02	VRN	33 331,87	0,00	6 999,69	40 331,56	28 027,92	5 303,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		175112,96	0,00	36773,72	211886,68	132882,76	42230,20	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava poškozených kabelů 4xFLEY 7P1 a 1xFLEY 3P1 v žst. Praha Bubny

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Bubny, obvod zast. Praha Holešovice

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							35 701,30	1 224,95	36 926,25		0,000
5 Komunikace pozemní							35 701,30	1 224,95	36 926,25		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 2*2*0,35*0,35 Součet	m3	0,490	2 146,20	0,00	1 051,64	1 051,64	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 2*2*0,35*0,35 Součet	m3	0,490	353,69	0,00	173,31	173,31	0,00000	0,000
3	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	10,000	2 244,75	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00000	0,000
4	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	112,000	102,05	11 429,60	0,00	11 429,60	0,00000	0,000
5	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	28,000	65,15	1 824,20	0,00	1 824,20	0,00000	0,000
OST Ostatní							0,00	104 854,84	104 854,84		0,000
6	R	7491451062	Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 400 mm	kus	4,000	1 039,16	0,00	4 156,64	4 156,64	0,00000	0,000
7	R	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin	m	18,000	38,98	0,00	701,64	701,64	0,00000	0,000
8	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	10,000	1 070,91	0,00	10 709,10	10 709,10	0,00000	0,000
9	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
10	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvoupláštěvého do 100 párů	m	5,000	127,02	0,00	635,10	635,10	0,00000	0,000
11	R	7590525115	Montáž kabelu závlačného ruční zatahování do rour kabelovodů TCE/KE, KFE, KEZE s jádrem 1 mm 1 až 7 P	m	120,000	75,56	0,00	9 067,20	9 067,20	0,00000	0,000
12	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	20,000	27,16	0,00	543,20	543,20	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava poškozených kabelů 4xFLEY 7P1 a 1xFLEY 3P1 v žst. Praha Bubny

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Bubny, obvod zast. Praha Holešovice

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 683,05	0,00	11 366,10	11 366,10	0,00000	0,000
14	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	8,000	6 164,85	0,00	49 318,80	49 318,80	0,00000	0,000
15	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	62,000	21,35	0,00	1 323,70	1 323,70	0,00000	0,000
16	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	62,000	22,34	0,00	1 385,08	1 385,08	0,00000	0,000
17	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	10,000	351,50	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00000	0,000
18	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	62,000	37,01	0,00	2 294,62	2 294,62	0,00000	0,000
19	R	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
20	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	4,000	432,53	0,00	1 730,12	1 730,12	0,00000	0,000
21	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	62,000	82,02	0,00	5 085,24	5 085,24	0,00000	0,000

Celkem

35 701,30

106 079,79

141 781,09

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava poškozených kabelů 4xFLEY 7P1 a 1xFLEY 3P1 v žst. Praha Bubny

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Bubny, obvod zast. Praha Holešovice

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	28 027,92	28 027,92		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	6,000	502,61	0,00	3 015,66	3 015,66	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	54,000	463,19	0,00	25 012,26	25 012,26	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 303,95	5 303,95		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 060,790	5,00	0,00	5 303,95	5 303,95	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem							0,00	33 331,87	33 331,87		0,000