

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
160	Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín	687 463,34	0,00	144 367,30	831 830,64	571,36	667 814,98	19077,00	0,00	0,00
1	technologická část	563 899,51	0,00	118 418,90	682 318,41	571,36	563 328,15	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	92 183,67	0,00	19 358,57	111 542,24	0,00	73 106,67	19077,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	31 380,16	0,00	6 589,83	37 969,99	0,00	31 380,16	0,00	0,00	0,00
Celkem		687463,34	0,00	144367,30	831830,64	571,36	667814,98	19077,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
759			Technologie				84 781,85	236 468,69	321 250,54		0,000
1	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	13,000	1 070,69	0,00	13 918,97	13 918,97	0,00000	0,000
19	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	50,000	134,32	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00000	0,000
20	749	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	250,000	25,08	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00000	0,000
28	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	60,000	1 065,18	0,00	63 910,80	63 910,80	0,00000	0,000
10	SZT	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	10,000	41,75	0,00	417,50	417,50	0,00000	0,000
11	759	7590520614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 5 x 4 x 0,8	m	10,000	107,31	1 073,10	0,00	1 073,10	0,00000	0,000
3	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	100,000	27,18	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00000	0,000
4	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	100,000	65,15	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00000	0,000
5	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	100,000	31,97	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00000	0,000
6	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	60,000	153,30	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00000	0,000
7	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	40,000	193,82	7 752,80	0,00	7 752,80	0,00000	0,000
8	SZT	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	100,000	42,64	0,00	4 264,00	4 264,00	0,00000	0,000
9	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	100,000	332,88	33 288,00	0,00	33 288,00	0,00000	0,000
12	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	7,000	6 162,06	0,00	43 134,42	43 134,42	0,00000	0,000
13	759	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	7,000	2 879,85	20 158,95	0,00	20 158,95	0,00000	0,000
18	SZT	7590525670	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek	kus	1,000	437,79	0,00	437,79	437,79	0,00000	0,000
24	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	280,000	21,31	0,00	5 966,80	5 966,80	0,00000	0,000
23	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	280,000	22,37	0,00	6 263,60	6 263,60	0,00000	0,000
14	SZT	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	3,000	2 450,13	0,00	7 350,39	7 350,39	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	SZT	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	7,000	4 359,88	0,00	30 519,16	30 519,16	0,00000	0,000
16	SZT	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	1,000	5 288,72	0,00	5 288,72	5 288,72	0,00000	0,000
17	SZT	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	3,000	8 368,58	0,00	25 105,74	25 105,74	0,00000	0,000
21	SZT	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	100,000	57,77	0,00	5 777,00	5 777,00	0,00000	0,000
22	759	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	100,000	5,26	526,00	0,00	526,00	0,00000	0,000
25	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	140,000	82,02	0,00	11 482,80	11 482,80	0,00000	0,000

OST

Ostatní

22 671,54

219 977,43

242 648,97

0,000

63	SEE	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72	kus	1,000	538,98	0,00	538,98	538,98	0,00000	0,000
70	SZT	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	100,000	70,70	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00000	0,000
30	R	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříň	kus	1,000	9 532,17	0,00	9 532,17	9 532,17	0,00000	0,000
65	749	7494003078	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA	kus	1,000	644,96	644,96	0,00	644,96	0,00000	0,000
69	749	7492501950	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4O4 (4Dx4)	m	100,000	36,24	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00000	0,000
64	749	7494000024	Rozvodnicové a rozváděčové skříňe Distri Rozvodnicové skříňe Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, otevírání nahoru, řad 1, modulů v řadě 18, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	1,000	659,19	659,19	0,00	659,19	0,00000	0,000
48	R	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	1,000	1 074,58	0,00	1 074,58	1 074,58	0,00000	0,000
44	R	7592825020	Montáž součástí výstražníku štítu označovacího	kus	1,000	571,36	0,00	571,36	571,36	0,00000	0,000
66	749	7494003006	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 6 kA	kus	1,000	312,08	312,08	0,00	312,08	0,00000	0,000
67	749	7494003098	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA	kus	1,000	655,91	655,91	0,00	655,91	0,00000	0,000
68	749	7494004122	Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, 3pól	kus	4,000	4 193,85	16 775,40	0,00	16 775,40	0,00000	0,000
49	R	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	3,000	137,25	0,00	411,75	411,75	0,00000	0,000
50	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	1,000	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00000	0,000
55	SZT	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	1 899,95	0,00	1 899,95	1 899,95	0,00000	0,000
57	SZT	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	571,63	0,00	571,63	571,63	0,00000	0,000
58	SZT	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6	kus	1,000	32 211,01	0,00	32 211,01	32 211,01	0,00000	0,000
59	SZT	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000	1 452,90	0,00	1 452,90	1 452,90	0,00000	0,000
61	SZT	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	200,000	160,53	0,00	32 106,00	32 106,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Přeboram

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
62	SZT	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	200,000	141,33	0,00	28 266,00	28 266,00	0,00000	0,000
71	SZT	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závoryami	kus	1,000	46 697,97	0,00	46 697,97	46 697,97	0,00000	0,000
72	SZT	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závoryami jednokolejné	kus	1,000	24 424,02	0,00	24 424,02	24 424,02	0,00000	0,000
73	R	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závoryami jednokolejné	kus	1,000	21 663,50	0,00	21 663,50	21 663,50	0,00000	0,000
74	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závoryou jedna kolej	kus	1,000	11 189,71	0,00	11 189,71	11 189,71	0,00000	0,000

Celkem

107 453,39

456 446,12

563 899,51

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Přeboram

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	4 411,50	4 411,50	0,000
1 Zemní práce								0,00	4 411,50	4 411,50	0,000
3	001	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopectech inženýrských sítí ručně	m3	15,000	294,10	0,00	4 411,50	4 411,50	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								0,00	20 248,32	20 248,32	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00	20 248,32	20 248,32	0,000
2	741	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	20 248,32	0,00	20 248,32	20 248,32	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M								0,00	48 446,85	48 446,85	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00	48 446,85	48 446,85	0,000
4	R	460131115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	5,000	3 082,53	0,00	15 412,65	15 412,65	0,00000	0,000
5	946	460161144	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 5	m	40,000	627,93	0,00	25 117,20	25 117,20	0,00000	0,000
6	946	460161184	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 5	m	7,000	1 131,00	0,00	7 917,00	7 917,00	0,00000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00	19 077,00	19 077,00	0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30,000	635,90	0,00	19 077,00	19 077,00	0,00000	0,000
Celkem								0,00	92 183,67	92 183,67	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 74,711 trati Zdice - Protivín

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Přeboram

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	5 134,51	5 134,51		0,000	
Ostatní												0,000
3	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
4	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	463,19	0,00	4 631,90	4 631,90	0,00000	0,000	
VRN							0,00	26 245,65	26 245,65		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												0,000
1	VON	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	6 561,413	3,00	0,00	19 684,24	19 684,24	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
2	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	6 561,413	1,00	0,00	6 561,41	6 561,41	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	31 380,16	31 380,16			0,000