

DÍLČÍ VÝZVA č. 0204/100240235/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: „Obnova VO, ul. Polední Praha 4 Braník – Koordinace“

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

V rámci koordinace obnovy povrchů TSK (INPROS) v ulici Polední – úsek Vítovcova x Na Výspě proběhne obnova VO. Obnova proběhne v rozsahu 6ks stožárů a kabelových polí. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této výzvy.

Stožáry budou použity 6 m, které budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání staveniště.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 4 Braník, ul. Polední

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín realizace projektu

Dokončení stavby 31.10.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

377 300,85Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4,%)

15 092,34Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu: uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

.....

Vedoucí investičního oddělení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST	
Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Uchazeč:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
Akce:	Název akce: Obnova VO - Polední
Rozsah	Rozsah akce: Obnova 6ks stožárů
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST	
Veřejná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	142 152,45 Kč
Montáž	235 148,40 Kč
- demontáže	19 035,50 Kč
- elektromontáže	65 812,90 Kč
- zemní práce	130 900,00 Kč
- ostatní práce	19 400,00 Kč
CELKEM zhotovitel	377 300,85 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST					
Místo:	Praha				
Zadavatel:	THMP, a.s.				
Účastník:	THMP, a.s.				
Akce:	ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany				
Rozsah	Název akce: Obnova VO - Polední				
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL					
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZARÍZENÍ VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem polistky RSP 4	kus	6,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	30,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	209,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	187,55		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	187,55		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	30,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámec)	m ³	16,00		
Cena za materiál celkem					142 152,45 Kč

podkladová vrstva v chodníku

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST					
Místo:	Praha				
Zadavatel:	THMP, a.s.				
Účastník:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany				
Akce:	Název akce: Obnova VO - Polední				
Rozsah	Rozsah akce: Obnova 6ks stožárů				
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ					
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	6,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	30,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	6,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	187,55		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
				Celkem demontáže	19 035,50 Kč
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	6,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	30,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	6,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chrániček (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	209,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	187,55		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	30,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
				Celkem elektromontáže	65 812,90 Kč
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	130,00		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	30,00		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m ²	160,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
				Celkem zemní práce	130 900,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	160,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,16		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	7,00		
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	7,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
				Celkem ostatní práce	19 400,00 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
Akce: **Název akce: Obnova VO - Polední**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 202**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství
Díl:	Materiál ze skladu THMP		
	Stožár K6	ks	6,00
	<i>Celkem za materiál ze skladu THMP</i>		