

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/01
Stavba: Cyklotrasa Hodonín - Rohatec

KSO:
Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

Zadavatel:
Mikroregion Hodonínsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAMONT cz s.r.o.

IČ: 262 84 570
DIČ: CZ26284570

Projektant:
Projekce DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 016 528,92
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 016 528,91	Výše daně 633 471,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 650 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Libor
Střecha

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.10.04
09:22:10 +02'00'

Pavel Zámečník
cn=Pavel Zámečník, c=CZ, o=ZAMONT cz
s.r.o., ou=1, email=zamontcz@gmail.com
2024.09.27 09:37:34 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/01		
Stavba:	Cyklotrasa Hodonín - Rohatec		
Místo:	k.ú. Hodonín	Datum:	25.09.2024
Zadavatel:	Mikroregion Hodonínsko	Projektant:	Projekce DS s.r.o.
Uchazeč:	ZAMONT cz s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 016 528,92	3 650 000,00
2023/01	Cyklotrasa Hodonín - Rohatec	3 016 528,92	3 650 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Hodonín - Rohatec

KSO:

Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:

Datum: 25.09.2024

Zadavatel:

Mikroregion Hodonínsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZAMONT cz s.r.o.

IČ:

262 84 570

DIČ:

CZ26284570

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 016 528,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 016 528,91	21,00%	633 471,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 650 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Cyklotrasa Hodonín - Rohatec**

Místo: k.ú. Hodonín
Zadavatel: Mikroregion Hodonínsko
Uchazeč: ZAMONT cz s.r.o.

Datum: 25.09.2024
Projektant: Projekce DS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 016 528,92
HSV - Práce a dodávky HSV	2 855 656,82
1 - Zemní práce	234 155,89
5 - Komunikace pozemní	1 928 790,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	445 228,01
997 - Přesun sutě	51 642,05
998 - Přesun hmot	195 840,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	160 872,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 591,20
VRN3 - Zařízení staveniště	81 211,90
VRN4 - Inženýrská činnost	27 069,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Hodonín - Rohatec

Místo: k.ú. Hodonín
Zadavatel: Mikroregion Hodonínsko
Uchazeč: ZAMONT cz s.r.o.

Datum: 25.09.2024
Projektant: Projekce DS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 016 528,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 855 656,82

D 1 Zemní práce 234 155,89

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
VV			"část komunikace" 18,2				

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
----	--	--	--	--	--	--	--

3	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
VV			"komunikace" 2120				

26	K	184818232	Ochrana kmene a kořenů stromů	klp			
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--	--	--

PP			Ochrana kmene a kořenů stromů				
----	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 1 928 790,65

4	K	564801112	Lože z drti 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

PP			Lože z drti 4/8 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
----	--	--	---	--	--	--	--

5	K	564811113	Doplnění podkladu ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

PP			Doplnění podkladu ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm				
VV			"v tl. 50-100mm" 2138				

6	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2			
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--	--	--

PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm				
VV			0,25*1381,4				

7	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
----	--	--	--	--	--	--	--

8	M	PFB.2011381	Dlažební kameny GRANIT - nesražená hrana GRA 20/10/8 II NH nat	m2			
---	---	-------------	--	----	--	--	--

PP			Dlažební kameny GRANIT - nesražená hrana GRA 20/10/8 II NH nat				
VV			2138*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				

9	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou				
----	--	--	--	--	--	--	--

VV			"v místě napojení" 5,6+5,3				
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 228,01

25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
VV			"B11" 3				
VV			"E13 - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU" 3				
VV			Součet				

10	K	916371214	Osazení skrytého obručníku ocelového zarytím včetně začistění	m			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

PP			Osazení skrytého flexibilního zahradního obručníku plastového zarytím včetně začistění				
VV		obrubnik_ocel	1381,4				

11	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t			
----	---	----------	---	---	--	--	--

PP			tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm				
----	--	--	---	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"trny á 0,50 m" (obrubník_ocel*2)*0,25				
	VV		690,7*0,00062 'Přepočtené koeficientem množství				
12	M	13010298	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x5mm	t			
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x5mm				
	VV		obrubník_ocel				
	VV		1381,4*0,00492 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	VV		"v místě napojení" 5,6+5,3				
D	997		Přesun sutě				51 642,05
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t			
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Hodonín, 3 km				
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		492,969*2 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		"betonová dlažba" 5,369				
17	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		487,6				
D	998		Přesun hmot				195 840,21
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				160 872,10
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
19	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí a stavby	...			
	PP		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí				
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...			
	PP		Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla				
21	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
22	K	030001000	Zařízení staveniště	...			
	PP		Zařízení staveniště				
23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...			
	PP		Dopravní značení na staveništi				
D	VRN4		Inženýrská činnost				27 069,00
24	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...			27 069,00
	PP		Zkoušky bez rozlišení				