


SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/260



LCR0852192

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] TPŠČ KŘ Šumperk/ LS Hanušovice (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s. p., LS Hanušovice, Osvození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. Zn. Oddíl C, vložka 8072

sídlo: Krnovská 51, 792 01 Bruntál

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Bruntál, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Aloisovská, evidenční číslo zakázky S913/2017/260, a to dle projektové dokumentace Lesní cesta Alojzovská vypracované [REDACTED] projektantem dopravních staveb, [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 9. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 8. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 980 000,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetosmdesátisickorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Šumperk dne 18.5.2017 pod č.j. MUSP 38249/2017 a kopii závazného stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Jeseníky dne 14.3.2017 pod č.j. SR/1778/OM/2017-2.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 1 000 000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 vývrty na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto vývrty a ostatní zkoušky (podle tabulky A.2 str. 18 ČSN 73 6121) budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích zkoušek ze třech vývrtů a ostatních zkoušek podle tabulky A.2 str. 18 ČSN 73 6121, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Bruntále, dne: 12.7.2017

V Šumperku, dne: 20-07-2017

Lesy České republiky, s.p.

1991

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALOJZOVSKA

Stavba: LC 1L Alojzovská

KSO: k.ú. Nové Losiny a Branná u Šumperka
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant:

CC-CZ: 3.2.2017
Datum:

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451

Poznámka:

1 980 000,00

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní
snížená

Základ daně

1 980 000,00

0,90


Výše daně
415 800,00

0,00

2 395 800,00

Cena s DPH

V CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALOJZOVSKA

Stavba: LC 1L Alojzovská

Místo: k.ú. Nové Losiny a Branná u Šumperka

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum:

3.2.2017

Projektant:



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
LC		1 980 000,00	2 395 800,00	
Alojzovsk á LC	LC Alojzovská-část oprava km 0,00-0,933	1 582 630,30	1 914 982,66	STA
Alojzovsk á-INV	LC Alojzovská- část investice km 0,000-0,933	188 491,30	228 074,47	STA
VRN LC	LC Alojzovská-vedlejší rozpočtové náklady	89 235,20	107 974,59	STA
Alojzovsk á 2	LC Alojzovská-část investice v km 0,933- 1,000	119 643,20	144 768,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská - LC Alojzovská-část oprava km 0,00-0,933

KSO:

8222773

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

[REDACTED]

CC-CZ: 2

Datum: 3.2.2017

CZ-CPA: 42

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ 421 96 451

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 582 630,30

DPH základní
snižena

Základ daně
1 582 630,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
332 352,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 914 982,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská - LC Alojzovská-část oprava km 0,00-0,933

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 582 630,30
1 - Zemní práce	30 762,40
5 - Komunikace pozemní	1 419 651,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 178,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 617,60
997 - Přesun sutě	9 712,80
998 - Přesun hmot	37 707,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC 1L Alojzovská

Objekt: LC Alojzovská - LC Alojzovská-část oprava km 0,00-0,933

Místo: obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 582 630,30							
Náklady soupisu celkem							
1 582 630,30							
30 762,40							

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	122202201	m3	114,10	90,15	10 286,10	CS ÚRS 2016 02
	W			10,00			
	W			17,10			
	W			75,00			
	W			12,00			
	W			114,10			
2	K	122202209	m3	22,80	14,89	339,50	CS ÚRS 2016 02
	W			22,80			
	W			22,80			
3	K	132201201	m3	22,50	70,44	1 584,90	CS ÚRS 2016 02
	W			21,00			
	W			1,50			
	W			22,50			

"km 0,080 vpravo u šikmého sjezdu vpravo odkopání hrbu objemu 10 m³*10
 "km 0,093-0,150 podél paty svahu vpravo odebrat zeminu cca 0,30 m³/m²*57*0,30
 "km 0,395 vpravo skládka dřeva u napojení tluky zprava tl.0,50 m plocha 10*15 m²*0,5*10*15
 "km 0,590-0,620 podél svahu vpravo odkopání cca 0,40 m³/m²*30*0,40
 Součet
 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
 "20 % z odkopávky 114,1*0,2*114,1
 Součet
 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³
 "naproti napojení LC Alojzovská na LC K Voliské louce vyhloubit podél této cesty nový příkop cca 0,70 m³/m délky 30 m²*30*0,70
 "km 0,080 odtak od nového zemního rigolu vpravo na sjezdu délky 5 m 0,30 m³/m²*5*0,30
 Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příklad k cenám za lepivost horniny	m3	6,80	4,84	32,90	CS ÚRS 2016 02
	W		"30% z hloubení rýh 22,5 m ³ 0,3 ³ 22,5		6,80			
	W		Součet		6,80			
5	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m3	0,80	34,79	27,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"vyčištění vtokové jámky u TP v km 0,402 vpravo 0,7*1,0*1,10		0,80			
	W		Součet		0,80			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	137,40	47,62	6 543,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"odkopávky, rýhy a šachty"114,1+22,5+0,77		137,40			
	W		Součet		137,40			
7	K	171201101	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoli hornin	m3	137,40	13,94	1 915,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"dttto vodorovné přemístění "137,37		137,40			
	W		Součet		137,40			
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	950,00	6,23	5 918,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,395 vpravo skládka u napojení linky zprava plocha 10x15 m ² 10*15		150,00			
	W		"km 0,912-0,933 skládka za sjezdem vpravo podél potoka š.20 m délky 40 m ² 20*40		800,00			
	W		Součet		950,00			
9	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	171,00	24,06	4 114,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"nový příkop podél LC K Volské louce délky 30 m hloubky minimálně 0,60 m ³ 30*3,0		90,00			
	W		"km 0,093-0,150 podél paty svahu zářezu"57*0,50		28,50			
	W		"km 0,590-0,620 svah zářezu vpravo délky 1,50 m ³ 35*1,50		52,50			
	W		Součet		171,00			
D 5 Komunikace pozemní							1 419 651,70	
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	146,20	96,72	14 140,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,395 šikmý sjezd vpravo "14*3,30		46,20			
	W		"km 0,915-0,930 vpravo sjezd na skládku š.15-5 m délky 10 m ² 10*10		100,00			
	W		Součet		146,20			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	21,00	118,17	2 481,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,080 vpravo sjezd podél cesty délky 7 m š.3,0 m ² 7*3		21,00			
	W		Součet		21,00			
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	800,00	148,16	118 528,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"0,915-0,930 vpravo za sjezdem skládka dřeva délky 40 m š.2,0 m po úpravě pláně"40*20		800,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		800,00			
13	K	56514111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	1 282,90	210,30	269 793,90	CS ÚRS 2016 02
WV			"km 0,000-0,001 š.13 m na sjezdu"13*1		13,00			
WV			"km 0,047-0,052 "5*3,40		17,00			
WV			"km 0,592-0,900 v celé šířce nuntá vyrovnávka š.3,30 m"308*3,35		1 031,80			
WV			"km.0,900-0,937 š.3,30-7,50 m viz soupis prací"210,1		210,10			
WV			"km 0,910 podél okraje cesty na sjezdu zprava š.1,0 m délky cca 11 m"1*11		11,00			
WV			Součet		1 282,90			
14	K	56516111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 80 mm	m2	30,00	300,46	9 013,80	CS ÚRS 2016 02
WV			"km 0,047 sjezd zprava "6*5		30,00			
WV			Součet		30,00			
15	K	56517111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	571,30	345,22	197 224,20	CS ÚRS 2016 02
WV			"km 0,000 zakrytí ocelové trouby D324/8 mm nového TP DN 308 m délky 6 m 2x 100 mm"2*0,70*6		8,40			
WV			"km 0,030-0,042 vpravo doplnit š.1,0-1,20 m"12*1,10		13,20			
WV			"km 0,052-0,062 vyrovnávka na stávajícím mostku přes potok Hučava"10*3,40		34,00			
WV			"km 0,093-0,150 vpravo pro vytvoření jednostranného příčného sklonu vlevo tl.0-200 mm, š.1,70 m"57*1,70		96,90			
WV			"km 0,150-0,385 vlevo š.1,70 m"235*1,70		399,50			
WV			"km 0,900 po vyloučení původní svodnice doplnění po původní noveletu"0,66*5		3,30			
WV			"km 0,912 vyrovnání nivelety v místě původního dílčného ríglu š.2,0 m"8*2		16,00			
WV			Součet		571,30			
16	K	56985111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm	m2	653,10	96,02	62 710,70	CS ÚRS 2016 02
WV			"průměrná šířka 0,30 m, střední šířka 0,35 m oboustranně"933*0,35*2		653,10			
WV			Součet		653,10			
17	K	57190712	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 35 do 40 kg/m2	m2	967,20	20,62	19 943,70	CS ÚRS 2016 02
WV			"plocha krytů ze šterkodrtí tl.150-250 mm"146,2+21+800		967,20			
WV			Součet		967,20			
18	K	57323111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	3 265,00	15,30	49 954,50	CS ÚRS 2016 02
WV			"pod kryt tl.40 a 60 mm"1295,6+1969,4		3 265,00			
WV			Součet		3 265,00			
19	K	57323112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	2 094,30	15,30	32 042,80	CS ÚRS 2016 02
WV			"pod vyrovnávky podkladu tl.60,80 a 100 mm"1282,9+240,1+571,3		2 094,30			
WV			Součet		2 094,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 295,60	153,68	199 107,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"nad nový TP DN 308 mm nad sjezdem LC Alojzovská z LC K volské louce"6*0,70		4,20			
	W		"km 0,047 zprava šikmý sjezd"6*5		30,00			
	W		"km 0,047-0,062 včetně úseku na mostku"15*3,35		50,30			
	W		"km 0,592-0,900 š.3,20 m"308*3,25		1 001,00			
	W		"km 0,900-0,937 v oblouku š.3,30-7,50 m"210,1		210,10			
	W		Součet		1 295,60			
21	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 969,40	225,81	444 710,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,000-0,017 š.11,0-3,60 m"124,1		124,10			
	W		"km 0,017-0,030 š.3,60-3,30 m"3,5*13		45,50			
	W		"km 0,030-0,047 š.3,30 m"17*3,35		57,00			
	W		"km 0,062-0,150 š.3,30 m"88*3,30		290,40			
	W		"km 0,150-0,385 š.3,30 m"235*3,30		775,50			
	W		"km 0,385-0,426 š.3,30 m"41*3,35		137,40			
	W		"km 0,426-0,592 š.3,20 m"166*3,25		539,50			
	W		Součet		1 969,40			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 178,80	
22	K	628613111	Oprava nátěru části ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2	m2	10,40	497,96	5 178,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"km0,057 na stávajícím mostku přes potok Hučava zábradlí délky 6,60 m oboustranně ze sloupků 1 100 a 2 trubek D60 mm" 0,37*1,20*4*2		3,60			
	W		"trubky D60 mm 2*3,14*0,03*6,60*2*2		5,00			
	W		"příčné nosníky mostovky profil 1 100 délky 0,60 m 4 ks na každé straně"0,37*0,60*4*2		1,80			
	W		Součet		10,40			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 617,60	
23	K	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	9,70	68,51	664,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,402 vtoková jímka TP DN 700 mm -jímka"1*1,1*4*0,50*3,60		6,20			
	W		"km 0,402 čelo TP na výtoku vlevo délky 2,70 m"2,7*1,30		3,50			
	W		Součet		9,70			
24	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	210,00	140,21	29 444,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,402 příkop délky 15 m na vtoku do jímky"15		15,00			
	W		"odtok z TP délky 5 m"5		5,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"km 0,402-0,592 vpravo" 190		190,00			
W			Součet		210,00			
25	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezáporných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	30,00	163,69	4 910,70	CS ÚRS 2016 02
W			"oproti sjezdu předmětné cesty, podél LC K voškové louce vpravo obnova příkopu od stávaj. TP po sjezd LC Alojzovská" 30		30,00			
W			Součet		30,00			
26	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m ²	6 530,00	2,99	16 912,70	CS ÚRS 2016 02
W			"omýti cesty v celé ploše před vyrovnávkami, viz plocha krytů tl.40 a 60 mm" 1295,6+1969,4		3 265,00			
W			"dtto před pokládkou krytů" 3265		3 265,00			
W			Součet		6 530,00			
27	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	6 530,00	0,99	6 464,70	CS ÚRS 2016 02
W			"dtto jako polžka omýti tlakovou vodou" 3265*2		6 530,00			
W			Součet		6 530,00			
28	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vítvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	699,80	15,80	11 056,80	CS ÚRS 2016 02
W			"km 0,000-0,062 nános vlevo š.0,60 m" 62*0,6		37,20			
W			"km 0,062-0,375 vlevo š.0,70 m" 323*0,70		226,10			
W			"km 0,385-0,590 vpravo š.0,90 m" 205*0,9		184,50			
W			"km 0,620-0,900 vpravo š.0,90 m" 280*0,9		252,00			
W			Součet		699,80			
29	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vítvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200	m ²	643,30	15,80	10 164,10	CS ÚRS 2016 02
W			"km 0,000-0,062 vpravo š.1,0 m" 62		62,00			
W			"km 0,062-0,385 vpravo š.0,70 m" 323*0,70		226,10			
W			"km 0,395 na sjezdu vpravo š.3,30 m délky 14 m podél cesty" 3,3*14		46,20			
W			"km 0,385-0,590 vlevo š.0,60 m" 205*0,60		123,00			
W			"km 0,590-0,900 vlevo š.0,60 m" 310*0,60		186,00			
W			Součet		643,30			
D		997	Přesun sutě				9 712,80	
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	300,80	32,29	9 712,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			suť z okrajů cesty uložit na násypové straně cesty ve vhodných úsecích pro rozšíření násypu cesty 300,75		300,80			
W			Součet		300,80			
D	998		Přesun hmot				37 707,00	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 007,40	37,43	37 707,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská-INV - LC Alojzovská- část investice km 0,000-0,933

KSO:

8222773

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

[REDACTED]

CC-CZ: 2
Datum: 3.2.2017
CZ-CPA: 42
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
188 491,30
0,00

188 491,30

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 583,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

228 074,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská-INV - LC Alojzovská- část investice km 0,000-0,933

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Datum:

3.2.2017

Projektant:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

188 491,30

188 491,30

1 - Zemní práce

16 482,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 703,40

4 - Vodovodné konstrukce

16 082,40

5 - Komunikace pozemní

46 079,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 775,40

997 - Přesun sutě

33 264,50

998 - Přesun hmot

1 104,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská-INV - LC Alojzovská- část investice km 0,000-0,933

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							188 491,30	
							188 491,30	
							16 482,30	

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m ²	5,60	209,49	1 173,10	CS ÚRS 2016 02

W "km 0,910 v místě původního rigolu pro osazení ocelové trouby na šířku 0,70 m a délku 8 m*8*0,70

W Součet

2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	17,20	84,08	1 446,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------	----------	----------------

W "km 0,207 a 0,283 pro nové ocelové svodnice š.0,66 m délky 5 m*0,66*5*2

W "km 0,660 a 0,778 dtto "6,60

W "km 0,900 pro novou svodnici délky 6 m*0,66*6

W Součet

3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	9,80	289,63	2 838,40	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--------	----------	----------------

W "pro nový TP DN 308 mm z ocelové trouby nad sjezdem LC Alojzovská na LC K voliské louce, délky 6 m šířko, š.0,70 m*6*0,7

W "km 0,912 pro novou ocel. troubu DN308 mm s vyřezanou spárou š.100 mm, délky 8 m, š.0,70 m*8*0,70

W Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	11,00	134,69	1 481,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,000-0,001 LC Alojzovská v místě napojení na LC K volské louce" 11*1,0		11,00			
	W		Součet		11,00			
5	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	30,30	314,95	9 543,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"v místě nového TP nad sjezdem LC Alojzovská" 6*0,70		4,20			
	W		"km 0,207,0,283, km 0,660, km 0,778 a km 0,900 délky 5 m" 5*0,66*5		16,50			
	W		"km 0,900 pro novou svodnici délky 6 m" 6*0,66		4,00			
	W		"km 0,912 pro novou ocel. troubu D 308 mm délky 8 m" 8*0,70		5,60			
	W		Součet		30,30			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 703,40	
6	K	326215221	Zdivo hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene šippaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³	m ³	1,90	4 395,61	8 351,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"zdivo nové vtokové jímky vlevo TP DN 308 mm hloubky do 0,60 m tl.0,30 m rozměru 0,60x0,60 m nad sjezdem LC, dno + stěny "0,3*1,2*1,2+0,6*0,9*0,30*4		1,10			
	W		"zdivo vtokové jímky v km 0,912 vpravo hl.0,30 m 0,6*0,6		0,80			
	W		m"0,30*1,2*1,20+0,3*0,9*0,3*4		1,90			
	W		Součet		1,90			
7	K	326215911	Zdivo hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene šippaného nebo ručně vybíraného na maltu. Příplatek k cenám za lícování zdiva	m ³	1,90	4 395,61	8 351,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"ditto jako položka 326 21-5221" 1,9		1,90			
	W		Součet		1,90			
D	4		Vodorovné konstrukce				16 082,40	
8	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m ³	2,50	1 816,02	4 540,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"pro nový šikmý propustek z ocelové trouby nad sjezdem LC Alojzovská z LC K Volské louce, DN 308 mm délky 6m" 6*0,46*0,65-6*3,14*0,16		1,30			
	W		"pro svodnici z ocelové trouby DN 308 mm délky 8 m v km 0,912" 8*0,30*0,65-8*3,14*0,16*0,5		1,20			
	W		Součet		2,50			
9	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m ³	4,00	1 600,42	6 401,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"na výtoku nových svodnic délka 2,0 m š. 1,0m tl.0,40 m" 5*2,0*1,0*0,40		4,00			
	W		Součet		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	465511112	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m ² , tl. 250 mm	m ²	1,50	426,88	640,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"na výtoku TP DN 308 mm, nad sjezdem LC-Alojzovská z LC K Volské louce, skluz do příkopu vpravo délky 1,50 m š.1,0 m "1,5*1,0		1,50			
	W		Součet		1,50			
11	K	465511113	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m ² , tl. 300 mm	m ²	2,00	520,97	1 041,90	CS ÚRS 2016 02
	W		"v km 0,912 na výtoku svodnice DN 308 mm z ocelové trouby délky 8 m, výtok vlevo š.1,0 m délky 2,0 m "1,0*2,0		2,00			
	W		Součet		2,00			
12	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m ² , tl. 250 mm	m ²	4,80	720,49	3 458,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"nad sjezdem LC Alojzovská z LC K Volské louce u nového TP z ocelové trouby nátok do vtokové jímky vlevo dl.2,0 m š.1,20 m "2,0*1,20		2,40			
	W		"km 0,912 nátok do vtok.jímky vpravo délky 2,0 m š.1,20 m-zaústění příkopu ze sjezdu"2*1,2		2,40			
	W		Součet		4,80			
D	5		Komunikace pozemní				46 079,10	
13	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m ²	12,00	296,15	3 553,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"lemování kolem nových svodnic v km 0,207, km 0,283, km 0,660, km 0,778 délky 5 m š.0,46 m oboustranně "4*5*0,46		9,20			
	W		"dtto v km 0,900 délky 6 m "6*0,46		2,80			
	W		Součet		12,00			
14	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	č	2,40	2 057,63	4 938,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"0,20 711 m ² dlažby"0,20*12		2,40			
	W		Součet		2,40			
15	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	26,00	1 201,21	31 231,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,207, km 0,283, km 0,660 a km 0,778 jednotné délky 5 m "4*5		20,00			
	W		"km 0,900 délky 6 m "6		6,00			
	W		Součet		26,00			
16	K	597591221	Rigol zemní s dřevěným prahem z vyřezů jehličnatých s dvojnásobným nátěrem karbolímem, opřený do kúlů průměru 80 - 100 mm a délky nejméně 600 mm zarazených v osové vzdálenosti 1 m, se zemními pracemi v hornině 2 až 4 šířky přes	m	10,00	557,38	5 573,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,080na šikmém sjezdu vpravo shora. délky 5m"5		5,00			
	W		"km 0,395 vpravo na lince vpravo ve vhodném místě"5		5,00			
	W		Součet		10,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	599121111	Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z drobných kostek	m ²	12,00	65,14	781,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"dtto položka kladení dlažby z drobné kostky na maltu MC tl. 50 mm"12,0		12,00			
	W		Součet		12,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 775,40	
18	K	919111233	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	16,00	105,41	1 686,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"výřezání spáry š.100 mm v ocelové trubě délky 8 m v km 0,912"2*8,0		16,00			
	W		Součet		16,00			
19	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm	m	14,10	1 164,30	16 416,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"za sjezdem LC Alojzovská na LC K Volské louce nový TP DN 308 mm délky 6,10 m šikmý"6,10		6,10			
	W		"v km 0,912 použití ocelové trouby D 324/8 mm délky 8 m jako svodnice"8		8,00			
	W		Součet		14,10			
20	M	140111120	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	m	14,10	1 768,45	24 935,10	CS ÚRS 2016 02
21	K	919731123	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	112,00	31,00	3 472,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"dtto položka řezání krytu"112		112,00			
	W		Součet		112,00			
22	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	112,00	109,51	12 265,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,000 napojení předmětné cesty na LC K Volské louce, 2 x 11 m od sebe"2*11		22,00			
	W		"pro nový TP DN 308 mm z ocelové trouby těsně nad sjezdem předmětné cesty na LC K Volské louce"2*6		12,00			
	W		"km 0,207 a 0,283 pro osazení nových svodnic Viaqua forest délky 5 m"2*5*2		20,00			
	W		"km 0,660-0,778 pro osazení nových svodnic délky 5 m"2*5*2		20,00			
	W		"km 0,900 pro vykopání původní svodnice délky 5 m"2*5		10,00			
	W		"km 0,900 opětovně pro osazení nové svodnice délky 6 m výrazně šikmo"2*6		12,00			
	W		"km 0,910 pro otevřenou troubu DN 308 mm délky 8 m, převádějící vodu z příkopu linky vpravo"2*8		16,00			
	W		Součet		112,00			
D	997		Přesun sutě				33 264,50	
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,60	32,29	503,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"z položek č. 4 a 5 odstranění živičného podkladu "1,99+13,64		15,60			
	W		Součet		15,60			
24	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	359,00	4,26	1 529,30	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odvoz suťi na skládku firmy SUEZ , pobočka Rapotín celkem km 24, navíc 23 km "23*15,61		359,00			
VV			Součet		359,00			
25	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	15,60	2 002,02	31 231,50	CS ÚRS 2016 02
VV			"poplatek za skládkovné 1800,-Kč/t"15,61		15,60			
VV			Součet		15,60			
D	998		Přesun hmot				1 104,20	
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,50	37,43	1 104,20	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

VRN - LC Alojzovská-vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

8222773

Místo:

obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

[REDACTED]

CC-CZ:

2

Datum:

3.2.2017

CZ-CPA:

42

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ 421 96 451

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

89 235,20

DPH základní
snížená

Základ daně
89 235,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 739,39
0,00

Cena s DPH

V CZK

107 974,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC 1L Alojzovská

Objekt: VRN - LC Alojzovská-vedlejší rozpočtové náklady

Místo: obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu · Popis

Náklady soupisu celkem	89 235,20
N00 - Vedlejší rozpočtové náklady	89 235,20
N01 - Vedlejší náklady	89 235,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC 1L Alojzovská

Objekt: VRN - LC Alojzovská-vedlejší rozpočtové náklady

Místo: obec Jindřichov, k.ú. Nové Losiny

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							89 235,20	
Náklady soupisu celkem								
							89 235,20	
							89 235,20	

Náklady soupisu celkem

D N00 Vedlejší rozpočtové náklady

D	N00	N01	Vedlejší náklady	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	00 R10	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 pare+1 elektronické) dle přísluš. právních předpisů	soubor	1,00	38 928,21	38 928,20	
2	K	00 R2	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	soubor	1,00	25 281,61	25 281,60	
3	K	00 R3	Zjištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště , včetně přípojek a přístupů	soubor	1,00	11 122,35	11 122,40	
4	K	00 R7	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00	2 780,59	2 780,60	
5	K	00R11	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 pare+ 1 elektronické) objednateli	soubor	1,00	5 561,17	5 561,20	
6	K	00R13	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla dle příslušných ČSN, uvedených v PD	komplet	1,00	5 561,17	5 561,20	
W			provedení 3 vývrtů a ostatních zkoušek, podle tabulky A.2 str.18 ČSN 73 6121*1		1,00			
W			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská 2 - LC Alojzovská-část investice v km 0,933- 1,000

KSO:

8222773

Místo:

obec a k.ú. Branná

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk


Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

o

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 3.2.2017
CZ-CPA: 42
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
IČ:
DIČ: 

Cena bez DPH

119 643,20

DPH základní
snížená

Základ daně
119 643,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 125,07
0,00

Cena s DPH

V CZK

144 768,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská 2 - LC Alojzovská-část investice v km 0,933- 1,000

Datum: 3.2.2017

Projektant:

Místo: obec a k.ú. Branná

Zadavatel: Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

119 643,20

Náklady soupisu celkem

119 643,20

HSV - Práce a dodávky HSV

115 539,80

5 - Komunikace pozemní

1 719,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 384,30

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC 1L Alojzovská

Objekt:

LC Alojzovská 2 - LC Alojzovská část investice v km 0,933- 1,000

Místo:

obec a k.ú. Branná

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Datum: 3.2.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
							119 643,20	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 643,20	
D	5		Komunikace pozemní				115 539,80	
1	K	565161111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 80 mm	m2	240,10	275,44	66 133,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,937-1,000 š.3,20-5,0 m viz soupis prací"13*3,70+35*3,30+15*5,10		240,10			
	W		Součet		240,10			
2	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku tl. 150 mm	m2	46,90	96,02	4 503,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,933-1,000 oboustranně š.0,30 m, střední šířka 0,35 m"67*0,35*2		46,90			
	W		Součet		46,90			
3	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	240,10	15,30	3 673,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,937-1,000 podle soupisu prací"48,1+115,5+76,5		240,10			
	W		Součet		240,10			
4	K	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	240,10	15,30	3 673,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"pod vyrovnávky podkladu"240,1		240,10			
	W		Součet		240,10			
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	240,10	156,42	37 556,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"km 0,937-1,050 š.3,20 -5,0 m dle soupisu prací"48,1+115,5+76,5		240,10			
	W		Součet		240,10			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 719,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živíčního, betonového nebo dlažďového	m ²	480,20	2,59	1 243,70	CS ÚRS 2016 02
	W		"omytí cesty v celé ploše před vyrovnávkami, viz plocha vyrovnávky tl.80 mm"240,1		240,10			
	W		"dtto před provedením krytu"240,1		240,10			
	W		Součet		480,20			
7	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živíčního	m ²	480,20	0,99	475,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"dtto jako položka omytí tlakovou vodou"240,1 *2		480,20			
	W		Součet		480,20			
D		998	Přesun hmot				2 384,30	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,70	37,43	2 384,30	CS ÚRS 2016 02