

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 12. 1. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva
 [REDACTED] členem představenstva
na straně jedné jako „objednatel“

a
2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDACTED] ekonomickým vedoucím oblasti
 [REDACTED] technickým vedoucím oblasti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 12. 1. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – **Plzeň – rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch – etapa 0** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Změnových listech č. 1 a č. 2 ze dne 27. 9. 2024 (viz Příloha č. 1).
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny o dílo o částku 4.465.132,36 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
58.532.464,13		21	70.824.281,60

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a č. 2

V Plzni dne dle data el. podpisu:



Digitální podpis:
08.10.2024 12:05

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

předseda představenstva



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.04
12:40:59 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

člen představenstva

V Plzni dne dle data el. podpisu:



Podepsal
DN: cn=, c=CZ,
Datum: 2024.10.02 09:51:29
+02'00'

STRABAG a.s.

technický vedoucí oblasti
zmocněn



Podepsal
DN: cn=, c=CZ,
Datum: 2024.10.02 08:06:19
+02'00'

STRABAG a.s.

ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.01
10:39:00 +02'00'

Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: „Plzeň - rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch - etapa 0“	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 03. 01. 2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Částečná úprava třídy těžitelnosti horniny</u> Při výkopových pracích byly zjištěny odlišné poměry třídy těžitelnosti zeminy, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace vycházela z geologických průzkumných sond, které byly prováděny lokálně na několika místech a tudíž nemohlo dojít k celkovému posouzení podloží u vodovodního řádu. Z tohoto důvodu bude provedena částečná záměna třídy těžitelnosti hornin při výkopových pracích vodovodního řádu na základě skutečnosti. Vícepráce obsahují náklady za hloubení jam a rýh ve skalním podloží. Dále je zohledněna větší délka podvrtu (protlaku) číslo 1 a 2, kde z důvodu nálezu skutečné polohy inženýrských sítí bude muset být posunuta startovací jáma pro horizontální vrtání do jiné pozice.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Vícepráce a méněpráce celkem: [redacted]	
Potvrzení změny	
za TDS: [redacted]	Dne 27.9.2024 [redacted]
za Zhotovitele: [redacted]	Dne 27.9.2024 [redacted]
za Autorský dozor: [redacted]	Dne [redacted] Digitálně podepsal [redacted] Datum: 2024.09.27 13:23:30 +02'00'
za Objednatele: [redacted]	Dne 24.9.24 [redacted]

Přílohy: č. 1 – oceněný soupis prací

č. 2 – geotechnický průzkum vč. zápisu geotechnika

č. 3 – zápisy z KD a SD



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PLZEŇ - ROZVOJ SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ŠVABINY A HOLÝ VRCH ETAPA 0

Místo: Plzeň Datum: 17.09.2024

Zadavatel: Vodárna Plzeň a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Zemní práce	KVaK - SO-01.1 - Vodovod V-1 Vícepráce		
Zemní práce	KVaK - SO-01.2 - Vodovod V-2 Vícepráce		
Zemní práce	KVaK - SO-01.3 - Propoje 1 a 2 Vícepráce		
Zemní práce	KVaK - SO-01.1 - Vodovod V-1 Méněpráce		
Zemní práce	KVaK - SO-01.2 - Vodovod V-2 Méněpráce		
Zemní práce	KVaK - SO-01.3 - Propoje 1 a 2 Méněpráce		
Zemní práce	Vícepráce - celkem		
Zemní práce	Méněpráce - celkem		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PLZEŇ - ROZVOJ SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ŠVABINY A HOLÝ VRCH ETAPA 0

Objekt:

KVaK - SO-01 - Venkovní rozvody vodovodů

Soupis:

Zemní práce

Místo:

Plzeň

Datum: 17.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena x Koeficient RS	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vícepráce celkem								
	D	HSV	HSV					
			KVaK - SO-01.1 - Vodovod V-1 - VÍCEPRÁCE					
			STAN 0,1000 - 0,21301					
NP	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	122,500			CS ÚRS 2024 01
			25%					
			490*0,25=122,5					
NP	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	49,000			CS ÚRS 2024 01
			10%					
			490*0,1=49					
NP	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	318,500			CS ÚRS 2024 01
			65%					
			490*0,65=318,5					
NP	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	48,500			CS ÚRS 2024 01
			25%					
			194*0,25=48,5					

NP	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	30% 194*0,3=58,2	m3	58,200	CS ÚRS 2024 01
NP	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	45% 194*0,45=87,3	m3	87,300	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	50% Protlak č. 1 - 4x3,5x4 + 2,5*8*3 = 56 + 60 = 116 116*0,5=58	m3	58,000	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	50% Protlak č. 1 116*0,5=58	m3	58,000	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	10% Protlak č. 2 - 10x4x3,5 + 3x7x3,5 = 140 + 73,5 = 213,5*0,1=21,3	m3	21,300	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	90% Protlak č. 2 213,5*0,9=192,15	m3	192,150	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	40% Protlak č. 3 - 3*4*3 = 36 36*0,4=14,4	m3	14,400	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	60% Protlak č. 3 36*0,6=21,6	m3	21,600	CS ÚRS 2024 01
NP	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně		m3	30,600	CS ÚRS 2024 01

[illegible]

NP	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	85%	15,300	CS ÚRS 2024 01
				Protlak č. 11		
				18*0,85=15,3		
Méněpráce celkem						
			KVaK - SO-01.1 - Vodovod V-1 - MĚNĚPRÁCE			
			STAN 0,1000 - 0,21301			
14	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		43,823	CS ÚRS 2023 02
			25%			
			Protlak č. 1 - 8,4+4,04+31,5=43,94			
			Protlak č. 2 - 6,3+9,6+40=55,9			
			Protlak č. 3 - 18,9			
			Protlak č. 4 - 56,55			
			175,29*0,25=43,8225			
17	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně		122,703	CS ÚRS 2023 02
			70%			
			175,29*0,7=122,703			
20	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně		8,765	CS ÚRS 2023 02
			5%			
			175,29*0,05=8,7645			
23	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3		170,985	CS ÚRS 2023 02
			25%			
			683,94*0,25=170,985			
24	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3		478,758	CS ÚRS 2023 02
			70%			
			683,94*0,7=478,758			
25	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3		34,197	CS ÚRS 2023 02
			5%			
			683,94*0,05=34,197			
			KVaK - SO-01.2 - Vodovod V-2 - MĚNĚPRÁCE			

[illegible]

Nákladové středisko: UG, AM Název akce: PLZEN - ROZVOJ VOZIDEL: SOUSTAVY SVAROV - L6L7 VEM-ET
 Počasí: 11-13°C, POLO JAKNO Datum: 5. 6. 2014 Den týdne: ST
 Pracovní doba: 6:30 - 16:30
 Pracovníci (jména a příjmení): BK INVESTICE - [REDACTED] Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Mechanismy: KAGE - VACHOR OTOČNÝ AUTA - SCANIA 14, VAC

Stav:

Prk:

Práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

STRABAG VÁM SVAHU V TRASE NOVÉHO VĚ DA LOT. BOU 1-7 TO KČIŽENÍ J
 PŘELOVACÍ. SOUHAZ A MACZU VÍ STAVITELNOST RH, SOUHAZ TAPLOVAN. OAVOZ
 VAC NA MĚZIBOŽNÍ. BK. DOVĚ PŘÍK 1K. ZABOŽ POČOVÍ VÍKOPU PZ. KONTROLA
 OZ. ÚKLID STAVENÍSTĚ.

Zápis geodetického:
 Systém provedení zařízení křivkovač zeminy a výše pro
 podvočí V-1 to úklid 0,1000 - 0,1673. Vel. výškov. jmar
 zeminy I. a II. třídy bezitelnosti (dle ČSN 173 6133).
 Podklad (s normou 0,173 3055) ps. A-1 se jedná o
 třídy I. skupina 3; třídy II skupina 4 a třídy II
 skupina 5.
 Získáním jednovrstevných tříd a skupin je se výše
 úklid následující:

Třída I. skupina 3	25% jezerných zeminy
Třída II. skupina 4	10% jezerných zeminy
Třída II. skupina 5	65% jezerných zeminy

Pro výpočet zeminy II. třídy 5. skupiny jsou použity
 údaje. Jedná se o mrtvé břevna (břevna) (břevna) (břevna)
 a TPA 52 sro. [REDACTED]

Zastupce investora (TDI): [REDACTED]

Zastupitel stavbyvedoucího: [REDACTED]

Nákladové středisko: VÚ, AM
 Počasí: 9-16 °C, ZATAŽENO
 Pracovní doba: 6:00-16:30
 Pracovníci (jména a příjmení): KL INVESTIS - [REDACTED]
 Datum: 11.6.2024 Den týdne: úterý
 Název akce: PLZEŇ - ROZVOJ VOZÁŘ. SOUSTAVY ŠVABIN - HOLÝ VRCH - C
 Pracovní přestávka: 11:00-11:30

Mechanismy: BAGE - VACÍK OTČNÍ, 303 KLAČIVO, AUTO-SCAVIA 1x; VUC; VIER. VÁLEC

Model: TLT AN 300 IX

Průběh:

Práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

Výloz TOL. RYH. STROJ PÍLOVÁNÍ ŠLÝ 1-1,3m. OČAŽNÍ PŘE. BOKU POKYF A POKYFKA
 TLT AN 300 IX, PÍLOVÁNÍ VHL. VHL. OČAŽNÍ PŘE. BOKU POKYF A POKYFKA
 10. VHL. PŘE. BOKU POKYF A POKYFKA
 POKYF. DOVĚŘENÍ TRAKT V HL. POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.
 POKYFKA PŘE. BOKU POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.
 POKYFKA PŘE. BOKU POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.

Popis geodetického:

Práce provedené: Zajištění geodetického zřízení, zřízení zemní re. zřízení
 TLT AN 300 IX, PÍLOVÁNÍ VHL. VHL. OČAŽNÍ PŘE. BOKU POKYF A POKYFKA
 10. VHL. PŘE. BOKU POKYF A POKYFKA
 POKYF. DOVĚŘENÍ TRAKT V HL. POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.
 POKYFKA PŘE. BOKU POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.
 POKYFKA PŘE. BOKU POKYFKA. POKYFKA BOKU NA K 22. DOVĚ. POKYFKA.

Třída I. skupina 5 : 25% těžkých zemin
 Třída II. skupina 4 : 30% těžkých zemin
 Třída III. skupina 5 : 45% těžkých zemin

Práce provedené: Zajištění geodetického zřízení, zřízení zemní re. zřízení

TPA 02 s.r.o.
 Geodetický

Zástupce investora (TDI):

Nákladové středisko: V6 A7 Název akce: Píčov - Borová vodovodní soustava JIŘANOV - Hb17 UCH - ST 14 0
Počasí:
Pracovní doba:
Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰
Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Naušky:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Zápis geodetického
bylo provedeno zjištění fyzikální zemní těžby ve
těchto případech pro vodovod V-2 s úctou na 0,076 - 0,130.
Dle důlního čísla 73 6133 jsou těžby zeminy I. a II. třídy
a horny čísla 73 3055 lze dokumentovat zeminy I. třídy
skupiny II. třídy 4. skupiny a I. třídy 5. skupiny
vzhledem k jednotlivým třídám to však je vzhledem k
třída 3. skupina 25% těžby zeminy (hlinité písky, jíly, písčité
hlíny, pískovce zeminy)
třída 4. skupina 5% těžby zeminy (pískovce a vápno
srdcové třídy 26-25)
třída 5. skupina 70% těžby zeminy (srdcové třídy 24 a 23)
to vzápětí horny II. třídy 5. skupiny jsou použity těžba
srdcové třídy a geodetické měření. Těžby jsou zeminy
srdcové třídy 24 a 23, zastoupeny srdcovými, drobnými a
pískovci.
B. TPA č. 500. [REDACTED]

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Nákladové středisko:

Název akce:

Datum: 8.8.2024 Den týdne: ČTĚR.

Předmět:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Právní úkoly:

Práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Práce provedena:
bylo provedeno zřízení zřízení na výhledy pro
a práce byly provedeny č. 1 a projektem č. 2.

a práce byly provedeny č. 1:

trída zřízení II. stupně 4 (horiz. 26 + 25)
trída zřízení II. stupně 5 (horiz. 42 + 23)

práce byly provedeny č. 2:

trída zřízení II. stupně 4 (horiz. 26 + 25)
trída zřízení II. stupně 5 (horiz. 24 + 23)

práce byly provedeny trída zřízení II. stupně 5 byla provedena
práce byly provedeny.

25. 8. 2024

Práce byly provedeny trída zřízení II. stupně 5 byla provedena
práce byly provedeny.

Podpis investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Kladové středisko: U6, AM

Název akce: PRŮJ - Rozvoj vodár. soustav

Datum: 29.8.2014

Den týdne: ČT

Čas:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka: 11⁰⁰-11³⁰

Měřítko:

Práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Práce geodetická.
 Provedení zřízení železniční ve středisku a
 provedení práce pro projekt č. 3, č. 4 a č. 11.

Středisko a soustavní práce č. 3

Práce železniční II. skupina 4

40% železniční železniční

(84+86)

Práce železniční I. skupina 5

60% železniční železniční

(84+86)

Středisko a soustavní práce č. 4

Práce železniční II. skupina 4

85% železniční železniční

(84+86)

Práce železniční II. skupina 5

15% železniční železniční

(84+86)

Středisko práce pro projekt č. 11

Práce železniční II. skupina 4

15% železniční železniční

(85)

Práce železniční II. skupina 5

85% železniční železniční

(84+86)

Montážní práce v prostředí třídy I. st. 5 je provedena
 za použití specializované techniky (pneumatická vlnitá)

29. 8. 2014

Investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Plzeň – rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch – etapa 0"

pořadové číslo zápisu: [REDACTED]

přítomní: viz prezenční listina
V Plzni, dne 06. 06. 2024

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- Zhotovitel předloží revidovaný HMG prací – hotovo

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s.
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhají práce na pokládání vodovodu V-1 mezi L1-7 a L1-10
- Bude provedena mírná korekce směru kvůli křížení se stávajícím teplovodem (sondou odhalen skutečný průběh)
- Zhotovitel upozornil na skalní podloží v úrovni ukládání vodovodu, bude předložen rozbor a zařídění od geotechnika
- V pondělí se uskuteční setkání se zástupci PMDP a bude upřesněn postup prací v blízkosti traktérního vedení v Rokycanské ulici
- Zhotovitel připraví ZL na drobné úpravy armatur ve vodojemu vyvolané skutečnou polohou připojovacího potrubí (reálná možnost vyvrtání prostupu s ohledem na stávající potrubí)

ad 7. Příprava kolaudace – klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 20. 06. 2024 od 10:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina

zapsal: [REDACTED]

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Plzeň – rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch – etapa 0"

pořadové číslo zápisu: [REDAKCE]
V Plzni, dne 06. 06. 2024

přítomni viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení:

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- V pondělí se uskuteční setkání se zástupci PMDP a bude upřesněn postup prací v blízkosti frakčního vedení v Rokycanské ulici – dohodnut postup prací v blízkosti sloupů frakčního vedení, PMDP bude informováno o práci blíže než 2m od sloupu.
- Zhotovitel připraví ZL na drobné úpravy armatur ve vodojemu vyvolané skutečnou polohou připojovacího potrubí (reálná možnost vyvrtání prostupu s ohledem na stávající potrubí) – trvá
- Zhotovitel upozornil na skalní podloží v úrovni ukládání vodovodu, bude předložen rozbor a zařídění od geotechnika – na základě rozboru bude provedeno přetřídění hornin, zhotovitel připraví ZL k odsouhlasení

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s.
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhají práce na pokládání vodovodu V-1 za L1-10 k chodníku u Rokycanské třídy (jáma protlaků).
- Provedena sonda ve startovací jámě protlaku č.1 v délcím pásu Rokycanské třídy. Ve výkopu byla popsána kompaktní hornina. Zhotovitel po konzultaci s AD bude kontaktovat společnost, která má technologii na vrtní obdobných hornin.
- Po vytýčení sítě infrastruktury bylo rozhodnuto o posunutí jámy u chodníku více do volného terénu.
- Další KD za týden.

ad 7. Příprava kolaudace – klíčové termíny zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 27. 06. 2024 od 10:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přítomní zápisu:

- prezenční listina

zapsal: [REDAKCE]

Změnový list č. 2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: „Plzeň - rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch - etapa 0“	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED] ze dne 03. 01. 2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Úprava potrubního vystrojení ve vodojemu Lobzy</u> Bude provedena úprava potrubního vystrojení ve strojovně vodojemu Lobzy. Touto úpravou se zohlední skutečná poloha a úhel trubního prostupu nově budovaného vodovodního řadu DN 300 do této strojovny ve vodojemu Lobzy. Doplnění potrubního vystrojení a manipulačního propojení mezi tlakovými pásmy vodovodních řadů bude zrealizováno na základě požadavku zástupců provozu.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem:	[REDACTED] Kč bez DPH
Potvrzení změn	
za TDS:	Dne 27.9.2024 [REDACTED]
za Zhotovitele:	Dne 27.9.2024 [REDACTED]
Za Autorský dozor:	Dne [REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED] Datum: 2024.09.27 13:24:14 +02'00'
za Objednatele:	Dne 27.9.2024 [REDACTED]




Příloha č. 1 – oceněný soupis prací
č. 2 – zápisy z KD a SD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ			
Stavba:	PLZEŇ - ROZVOJ SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ŠVABINY A HOLÝ VRCH ETAPA 0		
Místo:	Plzeň	Datum:	17.09.2024
Zadavatel:	Vodárna Plzeň a.s.		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Strojní část	KOT - PS-01.1 - Strojní část Vícepráce
Elektro část	KOT - PS-01.2 - Elektročást Vícepráce
Strojní část	KOT - PS-01.1 - Strojní část Méněpráce

Zemní práce	Vícepráce - celkem
Zemní práce	Méněpráce - celkem



SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Objekt:		PLZEN - ROZVOJ SYSTEMU ZASOBOVANI VODOU VE VODARENSKE SOUSTAVE ŠVABINY A HOLÝ VRCH ETAPA 0							
Soupis:		KOT - PS-01 - Vodojem Lobzy - úprava potrubního vystrojení							
Místo:		Plzeň					Datum:		17.09.2024
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Vícepráce celkem									
	D	HSV	HSV						
	D	PV1	VÍCEPRÁCE						
			Potrubní vystrojení - potrubí PN10						
NP	K	R	Potrubí - nerez ocel 89 x 3mm	m	5,000				
NP	K	R	Potrubí - nerez ocel 60,3 x 3mm	m	3,000				
	D	PV2	Potrubní vystrojení - tvarovky PN10						
11	K	11	Koleno 90° nerez DN 90	kus	3,000				
NP	K	R	Koleno 90° nerez DN 60	kus	5,000				CS ÚRS 2023 02
16	K	16	Příruba nerez DN 250	kus	2,000				CS ÚRS 2023 02
17	K	17	Příruba nerez DN 150	kus	2,000				CS ÚRS 2023 02
18	K	18	Příruba nerez DN 100	kus	2,000				CS ÚRS 2023 02
19	K	19	Příruba nerez DN 80	kus	6,000				CS ÚRS 2023 02
NP	K	R	Zaslepovací příruba DN 250	kus	1,000				
	D	PV4	Potrubní vystrojení tvarovky PN 40						
NP	K	R	Příruba nerez DN 80	kus	4,000				
	D	PV5	Potrubní vystrojení - armatury PN10						
25	K	25	Šoupátko DN 80 s ručním kolem	kus	2,000				CS ÚRS 2023 02
31	K	31	Kulový kohout nerezový závitový DN 50 (2")	kus	1,000				CS ÚRS 2023 02
	D	PV6	Potrubní vystrojení - ostatní dodávky						
NP	K	R	Přírubové spoje DN250	kus	1,000				
NP	K	R	Přírubové spoje DN150	kus	1,000				
NP	K	R	Přírubové spoje DN100	kus	1,000				
NP	K	R	Přírubové spoje DN80	kus	9,000				
NP	K	R	Kotvy M10*100	kus	4,000				
NP	K	734494212	Návarek 2" s trubkovým závitem	kus	1,000				CS ÚRS 2024 01
NP	K	899911212	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 62 mm do 69 mm	kus	2,000				CS ÚRS 2024 01
NP	K	R	Konzole pro potrubí pr. 89	kus	2,000				
NP	K	R	Třímeny	kus	2,000				
NP	K	R	Hadicová koncovka vnější 2"	kus	1,000				
NP	K	R	Spojka 2"	kus	2,000				
NP	K	R	Spojovací materiál 2"	kus	2,000				
NP	K	R	Příprava a výroba	kpl	1,000				
NP	K	R	Montáž - propojení výtlačných potrubí pozn.: 78 hod. - 450 Kč/h	kpl	1,000				
NP	K	R	Montáž - úprava potrubního vystrojení pozn. 123 hod. - 450 Kč/h	kpl	1,000				
Méněpráce celkem									
NP	K	R	Přesun materiálu	kpl	1,000				
MÉNĚPRÁCE									
NP	K	R	Přesun současné tlakové nádoby a úprava souvisejícího vystrojení	kpl	1,000				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
PLZEN - ROZVOJ SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ŠVABINY A HOLÝ VRCH ETAPA 0									
Objekt:									
KOT - PS-01 - Vodojem Lobzy - úprava potrubního vstrojení									
Soupis:									
KOT - PS-01.2 - Elektročást VDJ Lobzy									
Místo:									
Plzeň									
Datum:									
17.09.2024									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Vícepráce celkem									
	D	HSV	HSV						
			VÍCEPRÁCE						
	D	D6	Přidružené práce						
NP	K	R	Přesun zásuvkové skříně + kombinovaného čidla teploty a vlhkosti + zapojení elektroinstalační krabice	kpl	1,000				

Datum: 29.7.2024 Den t dne: 15

základové středisko: UG, AM Ná
čas: 15-27°C, Po/Po 20/20

pracovní doba: 630-1630

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

pracovníci (jména a příjmení): Bk INVESTIS -

Príčina: BAGR - VACHLEP OTČENÍ, AUTA - SCARLA, VOLVO; UNC; VIKRÉNÍ VÁSC

Enviado: TUE AM 300 9x

W. KY:

ve své práci (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

1. VÝKOP PRŮŘEZEM VÝKUP, KONTROLA VÝKOPU PRŮŘEZEM VÝKUP. OSAZENÍ PŘÍČINOU BOVU +
2. OSAZENÍ PRŮŘEZEM VÝKUP. VÝKUP. POLIŠKA 12 Ks TLT AN 300 V SOUTOKU. OSAZENÍ +
3. STŘ. POLIŠKA. RASSTŘ. A KUTNÝM PO VÝSTAVU. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU PZ - KONTROLA
4. VÝKUP STAVBY STŘ. ZÁBOR 1126 STŘ. PLOŠN. ODBOČOVACÍ PRŮJ 5x2 m.

POSNIHO DNE PRABENLO PRIDANI JAVENIŠTE FIRME KARAI I.R.O -
POSNAVAČI TEHNOLOGIJE A STRANI ČASTI. BILU UPREJENIŠT DRUGO ŽEJON
DNE ŠKOTONTE VILPOŠONITE NOŠHO VODOVANIMO POTUR A KALIT
KALUT PRADOZATOLŠ TIKATIA JO UPRAVU TEHNOLOGIJE A POTURNIHO VISTOŠEN

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Plzeň - rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Šwabiny a Holý vrch - etapa 0"

pořadové číslo zápisu: [REDAKCE]

V Plzni, dne 11. 07. 2024

přítomní: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr - stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- Zhotovitel připraví ZL na drobné úpravy armatur ve vodojemu vyvolané skutečnou polohou přípojovacího potrubí (reálná možnost vyvrtání prostupu s ohledem na stávající potrubí) - trvá
- Zhotovitel upozornil na skalní podloží v úrovni ukládání vodovodu, bude předložen rozbor a zařídění od geotechnika - na základě rozboru bude provedeno přetřídění hornin, zhotovitel připraví ZL k odsouhlasení - trvá
- Provedena sonda ve startovací jámě protlaku č.1 v dělicím pásu Rokycanské třídy. Ve výkopu byla popsána kompaktní hornina. Zhotovitel po konzultaci s AD bude kontaktovat společnost, která má technologii na vrtání obdobných hornin. - po konzultaci je možné provést protlak speciální technologií, zhotovitel předloží ZL k odsouhlasení - trvá
- Kolektor se nachází ve větší hloubce, než předpokládala PD, zhotovitel předloží úpravu kladecího plánu k odsouhlasení - trvá

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s.
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhají práce na pokládání vodovodu V-2 V-1 úsek Jirínová - Vavříňová.
- Jednání se zúčastnili dodavatelé technologických částí strojní a sílno - slaboproud, práce začnou začátkem srpna. Byla dohodnuta vzájemná koordinace profesí. Dále upřesněny drobné změny vyvolané skutečným připojením (daným vnějšími podmínkami) nového vodovodního potrubí a požadavky provozu. Zhotovitel předloží ZL k odsouhlasení.

ad 7. Příprava kolaudace - klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 25. 07. 2024 od 10:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

prezenční listina

zapsal: [REDAKCE]