

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název akce:	Stavební opravy budovy č. 014, Jaselská kasárna Stará Boleslav
Místo akce:	Jaselská kasárna Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav
Objekt:	014 – Zbrojní sklad
Uživatel:	VÚ 551200
Zahájení:	do 5 dnů po podpisu smlouvy
Ukončení:	do 30 dnů po podpisu smlouvy

2. ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem veřejné zakázky je zajištění řádného stavebně technického stavu budovy č. 014 v Jaselských kasárnách ve Staré Boleslavi.

3. POŽADOVANÉ OPRAVY

Svislé konstrukce objektu jsou zděné, pilíře halové části z vyztuženého betonu. Vodorovné stropní konstrukce jsou monolitické z vyztuženého betonu. Plochá střecha s těžkými asfaltovými pásy dvojnásobně natavenými v plné ploše. Stav konstrukcí odpovídá době jejich existence, konstrukce nevykazují viditelné vady.

Uživatel požaduje provést opravu ploché střechy budovy z těžkých asfaltových pásů včetně opravy klempířských prvků, opravu garážových vrat, opravu vnějších a vnitřních omítek, opravu podlah a maleb.

Provést odstranění vrchní vrstvy těžkých asfaltových pásů natavených v plné ploše, provést opravu spodní vrstvy, provést natavení těžkého asfaltového pásu NAIP v plné ploše. Provést demontáž klempířských prvků, zvážít jako druhotné suroviny pro následný prodej a odvést a složit na objednatelem určené místo (do 1km), provést montáž oplechování atiky, montáž okapových žlabů, provést montáž okapových svodů. Provést opravu těžkých garážových vrat a vstupních ocelových dveří, vrata a dveře demontovat, provést prohlídku technického stavu, podle stavu vyměnit ocelové plechy v rozsahu do 10% celkové plochy, vyměnit panty a spodní pryž, provést nový ochranný nátěr, provést prohlídku ukotvení dveřního rámu do stěny, podle stavu provést opravu, garážová vrata a dveře namontovat zpět, u vstupních dveří vyměnit zámek, vložku a kování. Pro potřeby vnějších oprav bude nutné použít lešení, střed objektu je dlouhý cca 43m, vysoký 4,5m, věžičky mají délku cca 5,4m a vysoké jsou cca 7,5m. Lešení a ostatní prostředky pro práci ve výškách naceňte v jedné souhrnné položce.

Vystěhovat vybavení kanceláří, skladů a chodeb (stůl, židle, skříň trezor, police, počítač včetně příslušenství, obrázky, směrnice, bedny pro municie apod.) odborný odhad do 8 tun – více napoví prohlídka místa plnění veřejné zakázky. Provést opravu vnitřních vápenocementových štukových omítek stěn a stropů v rozsahu položkového rozpočtu, v případě potřeby odstranit starý nátěr betonových podlah, provést vyrovnání betonové podlahy samonivelační stěrkou a provést nátěr nový. Provést opravu obkladů a dlažeb na WC a v kanceláři, provést výměnu zařizovacích předmětů. Provést opravu elektroinstalace. Provést vyhlazení podkladu malby sádrovou stěrkou – uvedeno v plné ploše, provedení bude lokálně, provést dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5 m + základní akrylátová jednonásobná penetrace, vystěhovaný nábytek instalovat zpět.

Provádět každodenní úklid na stavbě v souladu se směrnicemi BOZP a PO, zejména odstranění prachu a smetení podlah. Na konci stavby provést úklid celého objektu tzv. „načisto“ - dvojnásobné omytí dveří roztokem se saponátem, dvojnásobné čištění dlažeb a obkladů a ostatních omyvatelných podlah v opravované části objektu roztokem se saponátem, dvojnásobné omytí nábytku roztokem se saponátem. Tyto a ostatní práce související s realizací díla nacenit do položky č. 023103000V.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Celkový náklad stavby, konečná cena, bude stanoven zadáním poptávkového řízení v ET Tendermarket, **nutno zapracovat veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu do existujících položek. Důrazně doporučuji zúčastnit se prohlídky místa plnění.**

Práce budou prováděny za provozu s co nejmenším dopadem na uživatele objektu. Zhotovitel musí počítat se zvláštním režimem zakázky plynoucí z povahy zadavatele.

Při provádění prací plynoucích z předmětu veřejné zakázky musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vozidlo pracovníků provádějících práce bude zaparkováno na parkovišti poblíž budovy – upřesní pracovník PS. Všechny komunikace, včetně příjezdových kolem objektu musí být vždy plně průjezdné, jak pro hotovostní vozidla zdravotnického a hasičského záchranného systému, tak i pro hotovostní vojenská vozidla. Místo pro dočasné skladování materiálu a nářadí nutného pro provádění prací bude upřesněno pracovníkem PS.

5. DOKLADY POŽADUJÍCÍ ZADAVATEL DOLOŽIT K NABÍDCE

OR, ŽL k dané činnosti; dále uchazeč doloží oprávnění k opravám a revizím určených elektrických zařízení dodavatelským způsobem vydané Odborem státního dozoru sekce dozoru a kontroly MO na základě §7, odst.1, písm.d) zákona č.219/199Sb a v souladu s RMO 28/2002

6. DOKLADY POŽADUJÍCÍ ZADAVATEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

Zhotovitel předloží zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických **harmonogram postupu prací ke schválení – nutná koordinace s uživatelem objektu** a seznam pracovníků podílejících se na plnění díla (dělníci, THP apod.). Objednatel si vyhrazuje právo některého pracovníka navrženého zhotovitelem odmítnout. Harmonogram bude předložen nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací, seznam pracovníků nejméně 2 kalendářní dny před zahájením prací.

7. DOKLADY POŽADUJÍCÍ ZADAVATEL PO DOKONČENÍ DÍLA

- doklady o ekologické likvidaci odpadů;
- technické listy, záruční listy, prohlášení o shodě použitých materiálů;
- originál stavebního deníku;
- revizní zpráva vyhotovená 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě;

Zpracoval Matěj Krchov, 

Název akce:							Stavební opravy budovy č. 014, Jaselská kasárna Stará Boleslav							Položkový rozpočet		
Uchazeč:																
O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná [CZK]	Index ceny	Celková cena [CZK]	Hmotnost celkem	Suť celkem	
					D		HSV	Práce a dodávky HSV								
			oc	1	K	HSV	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,381	224,00	1,000	7 701,34	0,000	0,000	
			oc	2	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,381	10,00	1,000	343,81	0,000	0,000	
			oc	3	K	HSV	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,381	840,00	1,000	28 880,04	0,000	0,000	
			oc	4	K	HSV	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,990	250,00	1,000	3 247,50	0,000	0,000	
			oc	5	K	HSV	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	12,990	323,00	1,000	4 195,77	0,000	0,000	
					D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
			oc	6	K	HSV	611325421V	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů	m2	50,000	91,00	1,000	4 550,00	0,285	0,000	
			oc	7	K	HSV	612325421V	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	165,000	85,00	1,000	14 025,00	0,941	0,000	
			oc	68	K	HSV	622321141V	Vápenocementová omítka štuková barevná dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	446,290	234,00	1,000	104 431,86	11,764	0,000	
					D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
			fc	72	K	HSV	943211112V	lešení, štafle apod.	soub	1,000	12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,000	
			oc	69	K	HSV	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	446,290	65,00	1,000	29 008,85	0,000	28,116	
					D		PSV	Práce a dodávky PSV								
					D		712	Povlakové krytiny								
			oc	49	K	PSV	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	562,760	16,00	1,000	9 004,16	0,000	3,377	
			oc	48	K	PSV	712320932V	Provedení údržby spodní povlakové krytiny do 10° za horka, vyrovnaní, oprava bublin apod.	m2	562,760	22,00	1,000	12 380,72	0,017	0,000	
			oc	50	K	PSV	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	562,760	80,00	1,000	45 020,80	0,495	0,000	
			pc	51	M	PSV	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	647,174	68,00	1,000	44 007,83	2,511		
					D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
			oc	66	K	PSV	744441400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	120,000	41,00	1,000	4 920,00	0,000	0,000	
			pc	67	M	PSV	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	m	120,000	21,00	1,000	2 520,00	0,013		
					D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů								

			fc	65	K	PSV	747111111V	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké včetně materiálu	kus	2,000	220,00	1,000	440,00	0,000	0,000
					D		751	Vzduchotechnika							
			fc	73	K	PSV	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 včetně mřížky	kus	8,000	550,00	1,000	4 400,00	0,000	0,000
					D		764	Konstrukce klempířské							
			oc	52	K	PSV	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	282,400	40,00	1,000	11 296,00	0,000	0,539
			oc	54	K	PSV	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	107,200	70,00	1,000	7 504,00	0,000	0,279
			oc	55	K	PSV	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	46,000	80,00	1,000	3 680,00	0,000	0,181
			oc	71	K	PSV	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	130,200	290,00	1,000	37 758,00	0,191	0,000
			oc	53	K	PSV	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	152,200	440,00	1,000	66 968,00	0,556	0,000
			oc	60	K	PSV	764508104	Montáž horního dvojitého kolena hranatého svodu	kus	8,000	77,00	1,000	616,00	0,000	0,000
			pc	61	M	PSV	553449560	koleno "S" svodové hranaté, pozink 100 mm	kus	8,000	190,00	1,000	1 520,00	0,008	
			oc	62	K	PSV	764508105	Montáž výtokového kolena hranatého svodu	kus	8,000	50,00	1,000	400,00	0,000	0,000
			pc	63	M	PSV	553449510	koleno svodové hranaté 72°, pozink 100 mm	kus	8,000	130,00	1,000	1 040,00	0,005	
			oc	58	K	PSV	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	107,200	230,00	1,000	24 656,00	0,345	0,000
			oc	57	K	PSV	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	8,000	220,00	1,000	1 760,00	0,025	0,000
			oc	59	K	PSV	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	46,000	240,00	1,000	11 040,00	0,130	0,000
					D		766	Konstrukce truhlářské							
			oc	74	K	PSV	766621912V	Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou tabule včetně materiálu	m2	0,400	900,00	1,000	360,00	0,000	0,000
					D		767	Konstrukce zámečnické							
			fc	64	K	PSV	767658917V1	Oprava těžkých garážových dvoukřídlých vrat 4,4x3,5 z plechu tl. 5mm, provedení výměny plechu do 10% plochy, spasování, výměna pantů, oprava kotvení do zdiva, výměna spodní pryže š. 15cm	kus	8,000	11 000,00	1,000	88 000,00	0,000	0,000
			fc	70	K	PSV	767658917V2	Oprava vchodových dvoukřídlých dveří 1,26x2,4 z plechu tl. 5mm, provedení výměny plechu do 10% plochy, spasování, výměna pantů, oprava kotvení do zdiva, výměna spodní pryže š. 15cm	kus	1,000	6 000,00	1,000	6 000,00	0,000	0,000
					D		771	Podlahy z dlaždic							
			oc	8	K	PSV	771571117	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 35 ks/m2 - sociálky	m2	5,570	370,00	1,000	2 060,90	0,211	0,000
			pc	9	M	PSV	597610240	obkládačky keramické RAKO - koupelny INDIA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	6,127	350,00	1,000	2 144,45	0,072	
			oc	10	K	PSV	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,570	95,00	1,000	529,15	0,000	0,463
			oc	11	K	PSV	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,284	4 500,00	1,000	1 278,00	0,000	0,000

			oc	12	K	PSV	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,284	1 200,00	1,000	340,80	0,000	0,000
					D		776	Podlahy povlakové							
			oc	39	K	PSV	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	123,520	115,00	1,000	14 204,80	0,662	0,000
					D		777	Podlahy lité							
			oc	13	K	PSV	777615214	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	m2	123,520	325,00	1,000	40 144,00	0,184	0,000
					D		781	Dokončovací práce - obklady							
			fc	14	K	PSV	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 kladených do malty	m2	17,160	360,00	1,000	6 177,60	0,628	0,000
			fc	15	M	PSV	597610260	obkládačky keramické RAKO - koupelny CONCEPT (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	18,876	320,00	1,000	6 040,32	0,223	
			oc	16	K	PSV	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	17,160	75,00	1,000	1 287,00	0,000	1,399
			oc	17	K	PSV	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,851	4 500,00	1,000	3 829,50	0,000	0,000
			oc	18	K	PSV	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,851	1 200,00	1,000	1 021,20	0,000	0,000
					D		783	Dokončovací práce - nátěry							
			oc	40	K	PSV	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	219,680	55,00	1,000	12 082,40	0,018	0,000
			oc	42	K	PSV	783324201	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	219,680	85,00	1,000	18 672,80	0,035	0,000
			oc	43	K	PSV	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	219,680	120,00	1,000	26 361,60	0,037	0,000
					D		784	Dokončovací práce - malby a tapety							
			oc	33	K	PSV	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	524,870	10,00	1,000	5 248,70	0,000	0,000
			oc	34	K	PSV	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	85,780	25,00	1,000	2 144,50	0,086	0,027
			oc	37	K	PSV	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m	m2	38,600	100,00	1,000	3 860,00	0,123	0,000
			oc	22	K	PSV	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	500,000	4,00	1,000	2 000,00	0,000	0,000
			pc	23	M	PSV	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	525,000	2,00	1,000	1 050,00	0,000	
			oc	36	K	PSV	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	857,890	13,00	1,000	11 152,57	0,172	0,000
			oc	26	K	PSV	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	626,200	4,00	1,000	2 504,80	0,006	0,000
			oc	38	K	PSV	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	857,890	38,00	1,000	32 599,82	0,223	0,000
					D		M	Práce a dodávky M							
					D		21-M	Elektromontáže							
			fc	29	K	M	210201075V	Montáž svítidel dle materiálu	kus	8,000	260,00	1,000	2 080,00	0,000	0,000
			fc	30	M	M-nosný m	348144110V01	osvětlení průmyslové 2 zářivkové s krytem komplet	kus	4,000	1 100,00	1,000	4 400,00	0,034	

			fc	31	M	M-nosný m	348144110V02	osvětlení venkovní na krátkém výložníku na budově výbojkové komplet	kus	4,000	850,00	1,000	3 400,00	0,034	
			oc	75	K	M	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	3 650,00	1,000	3 650,00	0,000	0,000
			0			D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
							VRN2	Příprava staveniště							
		2	fc	77	K		023103000V	vystěhování a nastěhování vybavení kanceláří, stůl, židle, skříň trezor, police, počítač včetně příslušenství, obrázky, směrnice, bedny pro municí apod. celkový odhad do 8t, nastěhování dle určení uživatele, obrázky budou zpětně bříbity. Úklid stavby, ostatní náklady	kč	1,000	8 000,00	1,000	8 000,00	8,000	0,000

Vyplňte takto označené buňky										cena celkem bez DPH		811 940,60	
Nutno zpracovat veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu do existujících položek. Důrazně doporučuji zúčastnit se prohlídky místa plnění.										DPH 21%		170 507,53	
										Cena celkem s DPH 21%		982 448,12	

Tuto cenu uveďte ve své nabídce v TENDERMARKETU

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,

odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.