Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Vícepráce/méněpráce - 004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - výdaje způsobilé přímé**	**SO 301 / 1**	**01**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.4.2024, číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0017

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/714, 627 00 Brno

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Bc. Roman Fildán

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ladislav Čech ml., ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/16, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé

2) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - 004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem změny bude záměna monolitické dešťové nádrže o objemu 60 m3 za 2 propojené prefabrikované ŽB nádrže o objemu 40 + 22 m3. Akumulační nádrže jsou navrženy v souladu s Metodikou dimenzování akumulačních nádrží a změna byla konzultována s projektantem, tak aby byly splněny zásady ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.

Důvody pro tuto záměnu jsou následující:

- Zvýšení celkové únosnosti stropu nádrže z důvodu roznesení zatížení na 2 objekty – pojezd nákladními vozidly
- Technologií výroby (betonáží) za ideálních podmínek v prostředí prefa výrobny lze dosáhnout vyšší kvality výrobku, včetně Atestu vodotěsnosti prefabrikovaného výrobku
- Standardizovaný výrobek pro retenční nádrže eliminuje možné chyby při mokrém procesu betonáže přímo na stavbě

NEMÁ VLIV NA TERMÍN REALIZACE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-594 785,66	**-0,83%**	**564 369,15**	**0,78%**	**1 159 154,81**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Bc. Roman Fildán**	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Ladislav čech**	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Tomáš Matušek**	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Klára Benešová**	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

	00845451
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba	
	25322257
Imos Brno a.s.	CZ25322257

Cena bez DPH			**564 369,15**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**564 369,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Ostrava Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**564 369,15**

SOUPIS PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Ostrava Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**564 369,15**	
1	K	N001	Retenční nádrž SL 280 (22m3)	ks	1,00	*95 607,95*	95 607,95	Dle individuální kalkulace
2	K	N002	*Zákrytová deska na SL 280 zatížení D 400*	ks	1,00	*28 409,09*	28 409,09	Dle individuální kalkulace
3	K	N003	Retenční nádrž SL 290 (40m3)	ks	1,00	*179 113,64*	179 113,64	Dle individuální kalkulace
4	K	N004	Zákrytová deska na SL 290 zatížení D 400	ks	1,00	*34 090,91*	34 090,91	Dle individuální kalkulace
5	K	N005	Doprava	ks	1,00	90 909,09	90 909,09	Dle individuální kalkulace
6	K	N006	PCI Polyfix Plus L - lepidlo balení 25 kg	ks	15,00	*1 089,20*	16 338,00	Dle individuální kalkulace
7	K	N007	Osazeni nádrží	kpl	1,00	*44 800,00*	44 800,00	Dle individuální kalkulace
			osazeni 2*8*2.000		32 000,00			
			montáž 4*8*400		12 800,00			
8	K	894421112R00	Osazeni betonových dílců šachet do 1,4 t	ks	4,00	*755,81*	3 023,24	Dle SOD
			4					
9	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	44,50	*371,61*	16 536,65	Dle SOD
			přesun po stavbě 26,5+18					
3	K	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	18,00	352,00	6 336,00	Dle SOD
			2*3*3					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00	158,40	2 851,20	Dle SOD
			2*3*3					
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,00	6,60	118,80	Dle SOD
			2*3*3					
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,00	33,00	594,00	Dle SOD
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,00	7,70	138,60	Dle SOD
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,60	55,00	1 683,00	Dle SOD
			18*1,7					
80	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,80	2 200,00	3 960,00	Dle SOD
			2*(0,3*3)					
51	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	2,00	*1 846,13*	3 692,26	Dle SOD
56	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	2,00	*990,33*	1 980,66	Dle SOD
74	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	11,00	385,00	4 235,00	Dle SOD
55	M	PK4	poklop ATYP plechový vyplněný štěrkem a zalitý pryskyřicí s otvory ø600mm	kus	1,00	*8 580,00*	8 580,00	Dle SOD
46	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	7,80	275,00	2 145,00	Dle SOD
			3*(0,3+2+0,3)					
47	M	28611113	*trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4*	m	8,19	*105,60*	864,86	Dle SOD
			3*(0,3+2+0,3)*1,05					
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,00	176,00	3 168,00	Dle SOD
			2*3*3					
23	M	58344197	*štěrkodrť frakce 0/63*	t	34,20	*396,00*	13 543,20	Dle SOD
			2*3*3*1,9					
73	K	899104112	Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	Dle SOD
			viz PČ 44					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

	00845451
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba	
	25322257
Imos Brno a.s.	CZ25322257

Cena bez DPH			**-594 785,66**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-594 785,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Ostrava Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-594 785,66**

SOUPIS PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-594 785,66**	
29	K	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	m3	-5,512	6 600,00	-36 379,20	Dle SOD
			*10.6*2.6*0.2*					
30	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-5,280	550,00	-2 904,00	Dle SOD
			0.2*2*(10.6+2.6)					
31	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-5,280	220,00	-1 161,60	Dle SOD
			viz PČ 30					
32	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,195	33 000,00	-6 439,12	Dle SOD
			0.00295*2*10.6*2.6*1.2					
33	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-24,948	7 700,00	-192 099,60	Dle SOD
			3.3*0.3*2*(10.6+2)					
34	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-166,320	550,00	-91 476,00	Dle SOD
			3.3*2*2*(10.6+2)					
35	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-166,320	220,00	-36 590,40	Dle SOD
			viz PČ 34					
36	K	311361821	*Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505*	t	-1,307	33 000,00	-43 142,14	Dle SOD
			d10 á 200mm oboustranně, obousměrně (0.6165 kg/m). 10% přesahy					
			3.6*252*0.0006165*1.1		0.615			
			25.2*34*0.0006165*1.1		0.581			
			provazovací svislé háky dl. 0.15+0.5m					
			0.65*252*0.0006165*1.1		0.111			
			Součet		1.307			
37	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	-8,268	7 700,00	-63 663,60	Dle SOD
			0.3*10.6*2.6					
38	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-27,920	1 100,00	-30 712,00	Dle SOD
			2*10+0.3*2*(10.6+2.6)					
39	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-27,920	220,00	-6 142,40	Dle SOD
			viz PČ 38					
40	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	-20,000	550,00	-11 000,00	Dle SOD
			2*10					
41	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	-20,000	220,00	-4 400,00	Dle SOD
			viz PČ 40					
42	K	411361821	*Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505*	t	-0,538	33 000,00	-17 767,60	Dle SOD
			2.6*106*0.000888*1.1		0.27			
			10.6*26*0.000888*1.1		0.27			
			Součet		**0.54**			
44	K	631311225	*Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37*	m3	-1,000	4 950,00	-4 950,00	Dle SOD
			10*2*0.1*0.5					
45	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-1,000	550,00	-550,00	Dle SOD
			viz PČ 44					
78	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	-206,400	220,00	-45 408,00	Dle SOD

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Vícepráce - 004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé**	**SO 301 / 2**	**02**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15. 4.2024, číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0017

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/714, 627 00 Brno

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Bc. Roman Fildán

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ladislav Čech ml., ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/16, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem změny je doplnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a projektovou dokumentací, kdy v rozpočtu byla opomenuta montáž skruží vsakovacích objektů a šachet u dešťové nádrže.

NEMÁ VLIV NA TERMÍN REALIZACE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	**0,00%**	**399 754,85**	**0,56%**	**399 754,85**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Bc. Roman Fildán**	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Ladislav Čech**	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Tomáš Matušek**	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Klára Benešová**	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

	00845451
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba	
	25322257
Imos Brno a.s.	CZ25322257

Cena bez DPH			**399 754,85**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**399 754,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba
Imos Brno a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**399 754,85**

SOUPIS PRACÍ

004 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Ostrava - Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**399 754,85**	
	K	242111123R00	Osazeni pláště studny ze skruži dílcových DN 1000	M	150,00	*2 417,50*	362 625,00	Dle RTS 2024/II.
			*hloubka [m] * počet vsaku [ks]* 10*15=150					
	K	242111193R00	Příplatek za další 1 m hloubky nad 4 m při DN 1000 :	M	90,00	*15,91*	1 431,90	Dle RTS 2024/II.
			hloubka [m] * počet vsaku [ks] 6*15=90					
	K	894421112R00	Osazeni betonových dílců šachet do 1,4 t	KUS	8,00	*827,70*	6 621,60	Dle RTS 2024/II.
			Počet skruži dle SOD 4*2					
	K	894421111R00	Osazeni betonových dílců šachet do 0,5 t	KUS	32,00	*653,35*	20 907,20	Dle RTS 2024/II.
			Dle pol. č. 59224346.R [ks] a 59224349.A.R [ks] 15+15+2					
	K	59224346	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/4 15 ks	KUS	15,00	*219,28*	3 289,20	Dle RTS 2024/II.
	K	59224349.A	*Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10*	KUS	15,00	325,33	4 879,95	Dle RTS 2024/II.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Vícepráce/méněpráce - 001 - SO 001 BOURACÍ PRÁCE - výdaje způsobilé - přímé**	**SO 001 / 1**	**03**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.4.2024, číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0017

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/714, 627 00 Brno

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Bc. Roman Fildán

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ladislav Čech ml., ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/16, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 001 - SO 001 BOURACÍ PRÁCE - výdaje způsobilé - přímé

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Předmětem změny je doplnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a skutečností na stavbě, kdy se na objektu Florida se nachází staré vzdušné, pravděpodobně telefonní vedení, které vede z budovy Florida na fasádu sousedního objektu. Odstranění vedení je nutné pro pokračování demolice.

NEMÁ VLIV NA TERMÍN REALIZACE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	**0,00%**	**11 363,64**	**0,02%**	**11 363,64**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Bc. Roman Fildán**	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Ladislav čech**	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Tomáš Matušek**	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Klára Benešová**	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

001 - SO 001 BOURACÍ PRÁCE

	00845451
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba	
	25322257
Imos Brno a.s.	CZ25322257

Cena bez DPH			**11 363,64**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**11 363,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Ostrava Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**11 363,64**

SOUPIS PRACÍ

001 - SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Ostrava Poruba
0,8987
SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Imos Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 363,64**	
1	K	N001	Elektromontážní práce - odstranění kabelového vedení	ks	1,00	*11 363,64*	11 363,64	Dle individuální kalkulace