



## Kalkulace oprav horolezeckou technikou v Ústí nad Labem

adresa : Velká hradební 61, Ústí nad Labem

kontaktní osoba:  tel. 

zhotovitel: Mgr. Lenka Neužilová, HOROLEZCIBARTEK   
IČ: 71063315, tel. 

### Objem prací:

- Oprava zatékání do římsy na rohu budovy nad hlavním vchodem, odstranění uvolněné části omítky římsy pokud bude potřeba
- Oprava zatékání do římsy nad 4.NP na straně do křížovatky z důvodu prasklin klempířských prvků nad římsou odhad do 10 míst, odstranění uvolněné části římsy pokud bude potřeba
- Zatékání u k.č. 410 – opravováno opakovaně (pí. Beránková) napojení klempířských prvků s fasádou
- Zatékání do k.č. 507 – střecha opravována opakovaně, nad místem je úžlabí dvou sklonů střechy
- Kontrola zbylých částí klempířských prvků hlavně nad římsami nad a pod 4.NP a kontrola římsy zda nehrozí uvolnění jejich částí pokud bude potřeba

Mimo výše uvedené body oprav bude odstranění degradované omítky u všech bodů bráno jako vícepráce – nelze bez prohlídky stanovit zda bude potřeba, nebo reálné množství. Bez zednických oprav.

Výškové práce : 82.410,-Kč

Materiály (ENKOPUR, PU tmely, střešní vpust - bitu, spotřební materiály) : 10.763,-Kč

Režijní náklady, vertikální přesuny : 1.000,-Kč

Zajištění materiálů, doprava : 3.900,-

Ubytování 2-3x 3 pracovníci : 6.800,-

Celkem za dílo : 104.873,-Kč (ceny bez DPH)

Kalkulace platná do konce 10/2024

Záruka na dílo 3 roky.

V Praze dne 01.10. 2024

