

NABÍDKA**MŠ Luhačovice**

Výměna páteřního rozvodu vody SV, TUV, CÍRKULACE včetně napojení na stoupačky

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Demontáž potrubí pozinkovaného 3/4" včetně odvozu	42	m	30,00	21%	1 260,00
Demontáž potrubí pozinkovaného 1" včetně odvozu	131	m	33,00	21%	4 323,00
Demontáž potrubí pozinkovaného 5/4" včetně odvozu	27	m	38,00	21%	1 026,00
Demontáž potrubí pozinkovaného 6/4" včetně odvozu	127	m	41,00	21%	5 207,00
Demontáž potrubí pozinkovaného 2" včetně odvozu	149	m	49,00	21%	7 301,00
Demontáž potrubí pozinkovaného 2 1/2" včetně odvozu	5	m	53,00	21%	265,00
Demontáž tepelné izolace vč.odvozu a uskladnění	481	m	39,00	21%	18 759,00
Potrubí PPr d25	42	m	220,00	21%	9 240,00
Potrubí PPr d32	131	m	279,00	21%	36 549,00
Potrubí PPr d40	27	m	421,00	21%	11 367,00
Potrubí PPr d50	127	m	441,00	21%	56 007,00
Potrubí PPr d63	149	m	577,00	21%	85 973,00
Potrubí PPr d75	5	m	691,00	21%	3 455,00
Pozinkovaný žlab d25	42	m	36,00	21%	1 512,00
Pozinkovaný žlab d32	131	m	39,00	21%	5 109,00
Pozinkovaný žlab d40	27	m	44,00	21%	1 188,00
Pozinkovaný žlab d50	127	m	50,00	21%	6 350,00
Pozinkovaný žlab d63	149	m	58,00	21%	8 642,00
Pozinkovaný žlab d75	5	m	67,00	21%	335,00
Kul.kohout 3/4"	9	ks	153,00	21%	1 377,00
Kul.kohout 1"	24	ks	215,00	21%	5 160,00
Kul.kohout 5/4"	5	ks	300,00	21%	1 500,00
Kul.kohout 6/4"	6	ks	421,00	21%	2 526,00
Kul.kohout 2"	6	ks	594,00	21%	3 564,00
Napojení na stoupačí a ležaté potrubí	43	ks	205,00	21%	8 815,00
Přechod PPr 25x3/4"	9	ks	53,00	21%	477,00
Přechod PPr 32x1"	24	ks	86,00	21%	2 064,00
Přechod PPr 40x5/4"	5	ks	234,00	21%	1 170,00
Přechod PPr 50x6/4"	6	ks	291,00	21%	1 746,00
Přechod PPr 63x2"	6	ks	422,00	21%	2 532,00
Přechod PPr 75x 2 1/2"	1	ks	756,00	21%	756,00
Uchycení potrubí (konzole, objímky, konstrukce)	1	kpl	7500,00	21%	7 500,00
Kompenzátor PPr d32	4	ks	125,00	21%	500,00
Kompenzátor PPr d50	4	ks	185,00	21%	740,00
Kompenzátor PPr d63	4	ks	261,00	21%	1 044,00
Odstavení, uvedení do provozu	1	ks	500,00	21%	500,00
Tepelná izolace Tubex 28/15	42	m	29,00	21%	1 218,00
Tepelná izolace Tubex 35/15	131	m	33,00	21%	4 323,00
Tepelná izolace Tubex 42/15	27	m	40,00	21%	1 080,00
Tepelná izolace Tubex 54/15	127	m	48,00	21%	6 096,00
Tepelná izolace Tubex 63/15	149	m	51,00	21%	7 599,00

Napojení na stávající vodovodní potrubí 1"	4	ks	243,00	21%	972,00
Napojení na stávající vodovodní potrubí 5/4"	4	ks	321,00	21%	1 284,00
Napojení na stávající vodovodní potrubí 6/4"	4	ks	377,00	21%	1 508,00
Napojení na stávající vodovodní potrubí 2"	2	ks	438,00	21%	876,00
Napojení na stávající vodovodní potrubí 2 1/2"	1	ks	522,00	21%	522,00
Tlaková zkouška potrubí	481	m	8,00	21%	3 848,00
Přesun hmot vnitřní vodovod	0,5	%	3351,65	21%	1 675,83
Technická a materiálová příprava	1	ks	1000,00	21%	1 000,00
Sekání prostupů	1	kpl	4000,00	21%	4 000,00
Demontáž a opětovná montáž kazet Termatex	23,5	m2	190,00	21%	4 465,00
Odklizení a odvoz suti	1	ks	2000,00	21%	2 000,00
Zazdívka otv. 1m2, příčky C1 nad 10cm	0,6	m2	1400,00	21%	840,00
Oprava omítky stěn do pl.0,09m2	60	ks	190,00	21%	11 400,00
Oprava omítky stěn pl. 1m2	1	ks	600,00	21%	600,00
Lehké pomocné lešení	1	soub	5000,00	21%	5 000,00
Zakrytí podlahy	1	soub	2000,00	21%	2 000,00
Přesun hmot pro rekonstrukce v.25m	0,452	t	1263,00	21%	570,88
Komplexní vyzkoušení	1	ks	1000,00	21%	1 000,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
0%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	369716,70	77640,60	447 357,30
Celkem	369716,70	77640,60	447 357,30

Celkem bez DPH 369 716,70
Celkem vč. DPH 447 357,30

Dodací list vyhotovil : Ing. Saňák Adam