# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004508

Číslo dílčí objednávky: 02/ZI/24, 07PU-004974

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 560 89
DIČ: CZ 493 560 89

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Provádění běžné údržby silnic I. třídy v Karlovarském kraji v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění dle Položkového rozpočtu plnění přílohy č.1 této Dílčí objednávky.

**Identifikace vad v CEV: 679552-679582**

**Místo dodání:** silnice I. třídy v Karlovarském kraji

**Termín dodání:** do 48 dní od výzvy Objednatele

Zadané práce jsou na celé období platnosti dílčí objednávky.

**Kontaktní osoba objednatele:** [redacted]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 473 740,05 / 4 203 225,46**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet plnění

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1

# Rámcová dohoda - Běžná údržba - INVESTORKÝ ROZPOČET
# REKAPITULACE

| | |
|---|---|
| Investorská cena silnice v Kč bez DPH | [redacted] |
| DPH Kč | [redacted] |
| Investorská cena silnice v Kč včetně DPH | [redacted] |

| | |
|---|---|
| upřesnění rozsahu plnění max 10% | [redacted] |

| | |
|---|---|
| **Investorská cena celkem v Kč bez DPH** | **3 473 740,05** |
| **DPH Kč** | **729 485,41** |
| **Investorská cena celkem v Kč včetně DPH** | **4 203 225,46** |

## Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

| Pořadí položky | Kód položky Helios | Nový kód | Název položky | Technická specifikace | MJ | Předpokládaný počet MJ měsíců | Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s | 2112 | 93818.1 | **Čištění vozovek metením strojné samosběrem** | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. č. 541/2020 Sb apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 240 000 | 1,25 | 300 000,00 |
| 3s | 2115 | | **Čištění vozovek ručně metením** | Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. č. 541/2020 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 2 100 | 4,80 | 10 080,00 |
| 16s | 2161 | 014102.3 | **Poplatky za skládku - uliční smetky** | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno váž ními lístky z řízené skládky. | t | 9 | 1 445,00 | 13 005,00 |
| 43s | 3173 | 914131.2 | **zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky** | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 5 | 2 600,00 | 13 000,00 |
| 44s | 3185 | 914141.2 | **zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky** | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 72s | 4421 | 91238 | **Nástavce na svodidla - zřízení** | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks | 80 | 310,00 | 24 800,00 |
| 73s | 4431 | | **Nástavce na svodidla - rovnání** | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks | 200 | 45,00 | 9 000,00 |
| 74s | 4441 | 91267.1 | **Odrazky ve svodidlech** | Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč.. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 200 | 140,00 | 28 000,00 |
| 77s | 4521 | 91228.1 | **Směrové sloupky silniční - zřízení** | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového stoupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 200 | 348,00 | 69 600,00 |
| 80s | 4541 | | **Směrové sloupky - vyrovnání** | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks | 300 | 37,00 | 11 100,00 |
| 96s | 5131 | 56960 | **Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení** | Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm/ příp. odstranění (seříznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 200 | 101,00 | 20 200,00 |
| 98s | 5211 | 12900 | **Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně** | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | hod | 600 | 350,00 | 210 000,00 |
| 103s | 5311 | 93852R.1 | **Rigoly - čištění nánosu** | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m | 30 000 | 35,00 | 1 050 000,00 |
| 107s | 5511 | 129958 | **Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí** | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákonač. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m | 500 | 329,00 | 164 500,00 |
| 109s | 5512 | 12940 | **Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu** | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m3 | 30 | 398,00 | 11 940,00 |
| 111s | 5811 | 12980 | **Vpusté, šachty - čištění** | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 650 | 380,00 | 247 000,00 |
| 115s | 5822 | 89910 | **Vpusté - výměna koše nebo jeho doplnění** | Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč.. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. | ks | 10 | 720,00 | 7 200,00 |
| 128s | 7111 | 938441R.1 | **Silniční zdi čištění** | Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 3 000 | 105,00 | 315 000,00 |
| 130s | 7211 | 938545R.1 | **Protihlukové stěny čištění** | Čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákonač. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 2 000 | 105,00 | 210 000,00 |
| 133s | 8121 | 18401-617. | **Řez a průklest stromů** | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | ks | 500 | 302,00 | 151 000,00 |
| 134s | 8133 | | **Údržba OK** | Vypletí, údržba výsadeb<br>Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 400 | 100,00 | 40 000,00 |
| 136s | 8241 | | **Keře - likvidace** | Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod.<br>Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 1 500 | 45,00 | 67 500,00 |
| 138s | 8321 | 183512 | **Chemické postřiky** | Likvidace plevelů. Odstranění nánosu z přídlažby, chodníčků žulových kostek včetně postřiku.<br>Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. | m2 | 20 000 | 6,00 | 120 000,00 |
| | | | ***Mezisoučet*** | | | | | *3 096 025,00* |
| | *9152* | | ***Výkaznictví a evidence*** | *2 % z Měřené ceny* | | | | 61 920,50 |

| | |
|---|---|
| **Investorská cena silnice v Kč bez DPH** | **3 157 945,50** |
| **DPH Kč** | **663 168,56** |
| **Investorská cena silnice v Kč včetně DPH** | **3 821 114,06** |

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 08.10.2024 15:49:24 +02:00

Jan Žurek
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.10.09 10:34:29 +02'00'

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.10.09 07:59:56 +02'00'