



Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace: ČOV Černošice - Servisní oprava řetězových shrabováků dosazovacích nádrží		240619-JP1	
Servisní oprava řetězových shrabováků dosazovacích nádrží		17.09.2024	
IČ 00241121 DIČ: CZ00241121			
podrobné členění rozpočtu	cena za	ks/	celkem Kč
	ks/jedn.	jedn.	
Čerpání - přípravné práce, instalace čerpadla, pokyny obsluze, demontáž AQC 2 x 8h 2 technici	920	42	38 640,00
Pronájem čerpadla	5496	2	10 992,00
Čištění tlakosacím vozem, práce na místě, přečerpávání, dočištění nádrže	42000	2	84 000,00
Servisní oprava řetězového shrabováku Kunst	194200	2	388 400,00
Technologický dozor, přípravné práce, koordinace prací	800	22	17 600,00
Doprava technici AQC -km	27	24	648,00
Doprava technolog -km	19	48	912,00
celkem Kč bez DPH			541 192,00

DPH bude uplatněna dle platných cenových předpisů.

Doba dodání 6-12 týdnů od objednání investorem. Prosím při objednání zohlednit ve smlouvě.

Práce je možné provést za předpokladu příznivého počasí a bez mrazu.

Doba montáže 1-3 týdny jedna nádrž, záruční doba opravy 6 měsíců od uvedení do provozu

Cenová nabídka nezahrnuje opravu pohonu řetězového shrabováku, řešeno samostatně.

Odůvodnění:

Po provedení servisní prohlídky 13.6.2024 řetězového shrabováku u DN2 bylo zjištěno významné opotřebení zařízení a upřesněna cenová nabídka nutné opravy dle aktuálního stavu. Považujeme za nezbytné provést servisní opravu pro zabránění dalších poruch a prodloužení životnosti zařízení. Vzhledem ke stejnému stáří zařízení a předpokladu stejného opotřebení zařízení u obou dosazovacích nádrží, doporučujeme provést servisní opravu řetězového shrabováku u obou dosazovacích nádrží. Oprava je možná provést jediň postupně, nejprve DN2 a následně DN1. Před servisní opravou se předpokládá u každé dosazovací nádrže vyčerpání a vyčištění tlakosacím vozem. Předpokládá se součinnost obsluhy ČOV-obsluha čerpadla, technici AQC čerpadla namontují a demontují.

zpracovala:

schválil 18.9. 2024

ředitel provozu V a K

