Smlouva o dílo

„Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově "

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SD/VŠH/04/17
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Krajské školní hospodářství České Budějovice
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

korespondenční adresa:
Ředitelství Protivín
Masarykovo náměstí 12
398 11 Protivín

IČ: 712 94 775
DIČ: CZ 712 94 775
zastoupen: ve věcech smluvních: Bc. Petrem Stehlíkem
ředitelem
ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska Netolice a
[redacted] odborným referentem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

1.2. **Zhotovitel** PRECIS BUILDING SE
sídlo: Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl H, vložka 68
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ 281 47 499
zastoupen: Františkem Kněžínkem, členem představenstva
kontaktní údaje: tel: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID:
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **PDPS**) a prohlašuje, že **PDPS** obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje svůj rozpočet za zaručený. Nabídková cena za dílo je tímto konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

2.4. Zhotovitel není oprávněn provedení **Díla** jako celku předat dále jinému subjektu. V případě porušení tohoto ustanovení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z Celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy. Porušení povinnosti (zákazu) zhotovitele uvedené v předchozí větě je považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle **PDPS**, zavazuje k provedení **Díla**, označeného zadavatelem jako **„Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově"** v rozsahu dle **PDPS** a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované Ing. Arch. Davidem Smrčkou, Žižkova 960, 373 41 Hluboká nad Vltavou, datum zpracování 05/2017.

3.2. Součástí provedení **Díla** je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení **Díla** dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí **Díla** je dále zejména dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, ochranných zábradlí a bariér apod., v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

3.3. Součástí provedení **Díla** je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení **Díla** zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu **Díla**, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP)a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů, v platném znění. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

3.5. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele včetně evidence těchto odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 7.10. této smlouvy doklady o likvidaci odpadů.

3.6. Součástí provedení **Díla** jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou při provádění předmětných prací) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

3.7. Součástí provedení **Díla** je také zajištění konečného úklidu prostor po provedení prací dle požadavků vlastníků dotčených pozemků (nemovitostí).

3.8. Vlastní realizaci **Díla** je zhotovitel povinen řešit tak, aby neměla nepříznivé následky na životní prostředí.

3.9. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek, včetně nákladů na celkový provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně **Díla**.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Lhůty plnění **Díla** a poskytnuté součinnosti objednatele:

4.1.1. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště (místo, na/v kterém bude **Dílo** dle této smlouvy prováděno) **písemnou výzvou Objednatele** po podpisu smlouvy o dílo.

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na **Díle**: **dnem předání a převzetí staveniště**

4.1.3. Zhotovitel je povinen **Dílo** dokončit a předat objednateli: **nejpozději do 15. 09. 2017**

4.2. V případě, že nedojde k zahájení prací na **Díle** z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění **Díla**, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny **Technickým dozorem)** nemá toto vliv na lhůtu pro provedení díla dle bodu 4.1.3. této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na **Díle** z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nemá toto vliv na lhůtu pro provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud v průběhu provádění **Díla** nastanou klimatické podmínky, znemožňující dle technických norem provádění **Díla** v požadovaných technických parametrech či standardech, bude postupováno dle bodu 4.2. této Smlouvy. Přerušení prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek musí být odsouhlaseno objednatelem ve **Stavebním deníku**, a to vždy na základě předchozí, písemné a zdůvodněné žádosti zhotovitele, která bude rovněž provedena ve formě zápisu do **Stavebního deníku**.

4.4. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na **Díle**, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel **Díla,** a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení **Díla** cenu nabídkovou jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celková cena bez DPH 1 990 261,16,- Kč

(slovy jeden milion devět set devadesát tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých)

K takto sjednané ceně bude zhotovitelem připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena **Díla**, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Celková cena **Díla** je stanovena jako součet cen případných dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele k této smlouvě o dílo, který je **Přílohou č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost, správnost a závaznost rozpočtu uvedeného v **Příloze č. 1**. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností, a není tak oprávněn se domáhat, v případě mimořádných nepředvídatelných okolností, zvýšení ceny **Díla** nebo zrušení smlouvy.

5.4. Celková cena za **Dílo** zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením **Díla**. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Cena **Díla** může být měněna pouze:

- **dojde-li ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu díla, které nemohly být obsaženy v PDPS**

5.6. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění (**Díla**) ke změně fyzického rozsahu trvalého **Díla** oproti rozsahu předpokládanému ve **Smluvních dokumentech**, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu **Smluvními dokumenty** uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.7. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

5.8. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy ve smluvních dokumentech.

5.9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření **Díla**, které nebyly součástí zadávací dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zjistí-li zhotovitel, že bude nutné překročit cenu za **Dílo**, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit písemně objednateli, společně s písemným odůvodněním této skutečnosti a určení nové ceny za dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění nutnosti zvýšit cenu za dílo, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení objednateli, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději **do pátého (5) dne** následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli dílčí fakturu.

6.3. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce, a to formou faktury (daňového dokladu). Daňový doklad musí být doložen listinami (např. grafickým znázorněním, fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na adresu Krajského školního hospodářství České Budějovice, ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín. Platby budou probíhat výhradně v CZK, bezhotovostními převody a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena do 15 kalendářních dnů. po protokolárním předání celého plnění **Díla** (tj. předání díla bez vad a nedodělku dle čl. 8 této smlouvy). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž

se vztahuje, a odkaz na příslušný protokol a zhotovitel ji objednateli doručí ve třech vyhotoveních. Kopie protokolu je nedílnou součástí faktury.

6.5. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 4200386081/6800, vedený u Sberbank CZ. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.6. Faktura musí splňovat zákonné požadavky na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů).

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s bodem 6.2. je oprávněn fakturovat cenu za dílčí plnění dle bodu 6.2. do výše 90% z ceny díla za jednotlivá dílčí plnění. Zbylých 10% z Celkové ceny **Díla** je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla jako celku**, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pro tuto část fakturace platí ust. bodu 6.4. až 6.5. této smlouvy.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí **Dílo** samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění **Díla** je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné předpisy, technické normy a správní akty, vztahující se k **Dílu**. Zhotovitel se zavazuje, že **Dílo** provede včetně zákresu skutečného provedení.

7.2. **Dokumentace skutečného provedení** bude předána ve dvou (2) originálních vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení na CD, a to ve formátech pdf, WORD v elektronické podobě. Veškerá požadovaná vyhotovení ve vymíněných formátech je zhotovitel povinen předat objednateli, nejdéle do zahájení **Předávání a přebírání díla** dle čl. 8 této smlouvy. Součástí dokumentace skutečného provedení **Díla** budou veškeré **Doklady** potřebné pro užívání **Díla** (dokumentace skutečného provedení **Díla**, revize, zkoušky, výsledky měření, protokoly, provozní řády, návody na údržbu, provozní předpisy) včetně všech dílčích objektů, u kterých došlo k některé změně. Každý výkres dokumentace skutečného provedení **Díla** bude vždy obsahovat jméno odpovědné osoby, která výkresy zpracovala, včetně podpisu, razítka, jména zhotovitele a datem zpracování jednotlivých výkresů.

7.3. Nedílnou součástí **Díla** jsou i veškeré **Doklady** potřebné pro řádné užívání díla (revize, zkoušky, výsledky měření, protokoly, provozní řády, návody na údržbu, provozní předpisy) – které je zhotovitel povinen předat objednateli, min. pět (5) kalendářních dnů před zahájením **Předání a převzetí Díla**. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli **Doklady** ve lhůtě, počtu a formátech dle předchozí věty, není objednatel povinen dílo převzít.

7.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude pan Radek Maxa, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude pan Vladimír Jirásek. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

7.5. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací na **Díle** s **PDPS** a rozhodnutími správních orgánů (povolením apod.), vztahujícím se k **Dílu**, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit dle podmínek a ve lhůtách uvedených v bodě 10.8. této smlouvy.

7.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

7.7. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě (**Díle**) pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění **Díla** a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **stavebního deníku**, a to na základě této smlouvy nebo příslušných právních předpisů. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly **Díla**, druhý ukládá zhotovitel tak, aby

jej mohl po dobu nejméně deseti let (10) po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného oznámení na adresu objednatele, a to nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **stavebního deníku**, provedeným ve lhůtě minimálně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.

7.9. V případě, že jakékoli části předmětu **Díla** zhotovitel zakryje bez toho, aniž by vyzval objednatele k jejich kontrole před zakrytím dle bodu 7.8., nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících se zakrývanými částmi **Díla.** Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části **Díla** v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

7.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení **Díla,** není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne **Předání a převzetí Díla** dle bodu 8.1. této smlouvy (tj. ode dne kdy došlo k odstranění všech vad a nedodělků dle bodu 8.1.2 ve spojení s bodem 8.1.3. této smlouvy).

7.11. Zhotovitel nejpozději do osmi (8) kalendářních dnů před zahájením prací na **Díle** (tj. do lhůty uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy) doloží skutečnost, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci **Díla** využít výhradně subdodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů, takto uvedených, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.

7.13. Porušením povinností dle předchozího bodu je považována za podstatné porušení povinnosti zhotovitele.

8. Předání, převzetí díla

8.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno zhotoviteli. **Dílo** bude předáno na místě samém (tj. na místě na/v kterém bylo **Dílo** prováděno). O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele (**TDI**) a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápise o předání a převzetí díla** se uvede

8.1.1. soupis všech předaných dokladů

8.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují

8.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 8.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,

8.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení

8.1.5. cena **Díla**

8.1.6. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**.

8.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 8.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

8.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

8.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.

8.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do **Stavebního deníku** nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla,** že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. V tomto případě, bude učiněn pouze zápis do **Stavebního deníku** a zápisy dle bodu 8.1. se nevyhotovují.

8.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla**, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání **Díla**, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

8.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

8.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

8.10. Lhůta pro předání a převzetí **Díla** činí patnáct (15) dnů ode dne zahájení předání a převzetí **Díla** dle bodu 8.1. této smlouvy. Tato lhůta neběží v případě, že **Dílo** není v souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

8.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání **Díla** dle bodu 8.1. této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejichž předložení objednateli v uvedené lhůtě není **Dílo** považováno za dokončené (**Dílo** vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

8.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

8.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

8.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

8.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění;

8.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

8.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;

8.11.7. fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

8.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby

8.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

9. Záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady **Díla** za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. že **Dílo** bude po dohodnutou (záruční) dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

9.2. Záruční doba na stavební část **Díla** a veškeré jeho části, dodávky, technologie, včetně všech provedených prací trvá po dobu **36 měsíců.**

9.3. **Záruční doba počíná běžet dnem provedení díla** (dle bodu 8.1.), realizovaného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo, včetně všech jejich dodatků a příloh. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat **Dílo** jako celek komplexním **Zápisem o předání a převzetí.**

9.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace uplatněné objednatelem v posledních šesti měsících běhu záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

9.5. V případě objednatelem uplatněné záruky je zhotovitel povinen do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího doručení **Oznámení o uplatnění záruky** sepsat **Zápis o vadách (reklamaci)**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V **Zápise** bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady, lhůta pro odstranění vady a event. na součinnost objednatele. **Zápis** bude podepsán oběma smluvními stranami.

9.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů – v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů ode dne doručení **Oznámení o uplatnění záruky**, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta, v **Zápise** dle bodu 9.5. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

9.7. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě uvedené v bodě 9.5., případně pokud je neodstraní ve lhůtě uvedené v bodě 9.6., má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

9.8. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení** (uplatnění reklamace) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy ve smyslu bodu 14.9. této smlouvy. V **Oznámení** musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují a jakým způsob požaduje objednatel sjednání nápravy.

10. Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel neprovede **Dílo** ve sjednané lhůtě dle bodu 4.1.3., je povinen zaplatit objednateli za každý kalendářní den prodlení, který uplyne mezi sjednanou dobou předání řádně dokončeného **Díla** a skutečným dnem předání řádně dokončeného **Díla** objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z Celkové ceny díla (bez DPH) dle bodu 5.1.této smlouvy. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu, dle předchozí věty, i za prodlení s dílčím plněním, jsou-li termíny pro dílčí plnění mezi smluvními stranami dohodnuty.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** dle bodu 8.1.3., je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000**,-Kč za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv plněním dle bodu 9.5. a 9.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **3.000**,-Kč za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu

10.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle bodu 7.10. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000**,-Kč za každý kalendářní den prodlení.

10.5. V případě opakovaného (tj. více, než-li jednoho) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 13 této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,-Kč** za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.

10.6. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování (faktury) zhotoviteli. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti provést práce a činnosti, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje či jiných povinností stanovených touto smlouvou.

10.8. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které objednateli, v souvislosti s výkonem činností, které vykonává dle této smlouvy pro objednatele, vzniknou. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele

11. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

11.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

11.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy z důvodu

- 11.2.1. provádění **Díla** v rozporu s čl. 2 této smlouvy nebo **Smluvními dokumenty,**
- 11.2.2. prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě,
- 11.2.3. nedodržení objednatelem požadované kvality díla,
- 11.2.4. porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 2.4. smlouvy,
- 11.2.5. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 11.8. této smlouvy
- 11.2.6. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 7.12. této smlouvy
- 11.2.7. z důvodů uvedených v přísl. ust. NOZ,

11.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

11.4. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději 5-tým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedena smluvní strana dříve. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

11.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození práv a právem chráněných zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu a informovat o této skutečnosti objednatele. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

11.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem s plněním minimálně ve výši 3.000.000,- Kč Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby trvání závazků z ní plynoucích, být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele tuto pojistnou smlouvu předložit.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude **Dílo** prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění **Díla**, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu **Díla**, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.2. Zhotovitel bude postupovat při provádění **Díla** v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

13.3. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům **a pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.

13.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

14.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

1.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či právní úkony mající za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez omezení uveřejněna na oficiálních webových stránkách Krajského školního hospodářství České Budějovice (www.kshcb.cz). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

14.7. Smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající **Technický dozor Díla (TDI)** není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).

14.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

14.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích dne 17. 7. 2017

Za objednatele:

.....

Bc. Petr Stehlík
ředitel

V Č. Budějovicích dne 19. 7. 2017

Za zhotovitele:

.....

František Kněžínek

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Krycí list rozpočtu

Objekt	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Rekonstrukce objektu - náklady celkem			
Rekonstrukce střechy - náklady celkem			
Elektrická instalace - náklady celkem			
Zdravotní instalace - náklady celkem			
Ústřední vytápění - náklady celkem			
Celkové náklady bez DPH	1 990 261,16		
DPH 21 %		417 954,84	
Cena celkem vč. DPH			2 408 216,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: **Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.6.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Krajské školní hospodářství, České Budějovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 47 499
	PRECIS BUILDING SE	DIČ:	CZ28147499
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Cena bez DPH

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
	snížená	15,00%	[redacted]	[redacted]

Cena s DPH **v** **CZK** [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: **Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic**

Místo: Datum: 28.06.2017

Zadavatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice Projektant: [redacted]

Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		[redacted]	[redacted]	
1	**Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic**	[redacted]	[redacted]	STA
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	[redacted]	[redacted]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.06.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Krajské školní hospodářství, České Budějovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 47 499
	PRECIS BUILDING SE	DIČ:	CZ28147499
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace ! Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem!

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	[redacted]	15,00%	[redacted]

Cena s DPH v CZK [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Místo:

Datum: 28.06.2017

Zadavatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice

Projektant: [redacted]

Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
2 - Zakládání	[redacted]
3 - Svislé a kompletní konstrukce	[redacted]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	[redacted]
61 - Úprava povrchů vnitřních	[redacted]
62 - Úprava povrchů vnějších	[redacted]
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce	[redacted]
94 - Lešení a stavební výtahy	[redacted]
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	[redacted]
96 - Bourání konstrukcí	[redacted]
997 - Přesun sutě	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]
PSV - Práce a dodávky PSV	[redacted]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	[redacted]
713 - Izolace tepelné	[redacted]
721 - Zdravotechnika	[redacted]

731 - Ústřední vytápění

740 - Elektromontáže

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Místo: Datum: 28.06.2017

Zadavatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice Projektant: [redacted]

Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		rýha pro drenáž (od domu do zahrady)					
	VV		2,0*0,6*0,5		0,600			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	0,600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	K	x31	Zásyp výkopu štěrkem 8-16mm	m3	4,875	[redacted]	[redacted]	
	VV		(17,5+2,0)*0,5*0,5		4,875			
4	K	x633	Rozprostření vytěžené zeminy na pozemku	m3	0,600	[redacted]	[redacted]	
	D	2	Zakládání				2 535,00	
5	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	19,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	19,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				[redacted]	
7	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,680	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		A1					
	VV		0,9*2,0*0,3		0,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A2					
	VV		0,7*2,0*0,1		0,140			
	VV		Součet		0,680			
8	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,038	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		viz. F					
	VV		IPE 120					
	VV		0,9*0,35*0,12		0,038			
9	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,019	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		viz. F					
	VV		IPE 120					
	VV		0,9*2*0,0106		0,019			
10	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	3,100	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		4,0-0,9		3,100			
11	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	11,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		11,0		11,000			
12	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	2,750	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m14					
	VV		1,0*2,75		2,750			
13	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	9,075	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m05					
	VV		(1,1+2,2)*2,75		9,075			
14	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	8,250	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		2,75*3		8,250			
15	K	346244354	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 100 mm	m2	6,200	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		vana					
	VV		(1,8+0,8+1,8+0,8)*1,0		5,200			
	VV		sprchový kout					
	VV		(1,0+1,0+1,0+1,0)*0,25		1,000			
	VV		Součet		6,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				[redacted]	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				[redacted]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	148,330	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		P1					
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630			
	VV		P2					
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910			
	VV		P3					
	VV		8,79		8,790			
	VV		Součet		148,330			
17	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	148,330	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	148,330	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	28,490	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		zazděné otvory					
	VV		A1					
	VV		1,2*2,2		2,640			
	VV		A2					
	VV		1,0*2,2		2,200			
	VV		nová příčka					
	VV		m05					
	VV		(1,1+2,2)*2,75*2		18,150			
	VV		m14					
	VV		(1,0)*2,75*2		5,500			
	VV		Součet		28,490			
20	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	17,050	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		nová příčka					
	VV		m05- nad obklady					
	VV		(1,1+2,2)*2,75*1		9,075			
	VV		(1,1+2,2)*0,75*1		2,475			
	VV		m14					
	VV		(1,0)*2,75*2		5,500			
	VV		Součet		17,050			
21	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	44,760	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		pod obklady					
	VV		44,76		44,760			
22	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	397,052	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. otlučení omítky- hrubá omítka pod obklady- sanační omítka					
	VV		472,697-44,76-30,885		397,052			
23	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	441,812	[redacted]		
	VV		viz. otlučení omítky-sanační omítka					
	VV		472,697-30,885		441,812			
24	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	441,812	[redacted]		
	VV		viz. otlučení omítky-sanační omítka					
	VV		472,697-30,885		441,812			
25	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	120,600	[redacted]		
	VV		kolem oken- viz. APU lišty					
	VV		45,4		45,400			
	VV		rohy zdiva					
	VV		2,7*7		18,900			
	VV		ostění a nadpraží dveří					
	VV		1,5+2,15+0,8+2,0+2,0+0,8+2,0+2,0+0,8+2,0+2,0+1,0+2,2+2,2+1,25+2,2+2,2+0,8+2,0+2, 0+0,8+2,0+2,0+0,8+2,0+2,0+0,8*2,0+2,0+0,6+2,0+2,0+0,6+2,0+2,0		56,300			
	VV		Součet		120,600			
26	M	590514800	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*126,630*	[redacted]		
	VV		120,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,630			
27	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	45,400			
	VV		předpoklad pouze kolem oken					
	VV		(1,5+1,5+1,5)		4,500			
	VV		(0,6+0,9+0,6)*3		6,300			
	VV		(1,5+1,5+1,5)*3		13,500			
	VV		(1,2+1,5+1,5)		4,200			
	VV		(1,5+1,5+1,5)*2		9,000			
	VV		(1,5+1,5+1,5)		4,500			
	VV		(1,0+1,2+1,2)		3,400			
	VV		Součet		45,400			
28	M	590514760	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m*	*m*	*47,670*	[redacted]	[redacted]	
	VV		45,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,670			
29	K	629991011	Zakrytí ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,830	[redacted]	[redacted]	
	VV		(1,5*1,5)		2,250			
	VV		(0,6*0,6)*3		1,080			
	VV		(1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		(1,2*1,5)		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*1,5)*2		4,500			
	VV		(1,5*1,5)		2,250			
	VV		(1,0*1,2)		1,200			
	VV		Součet		19,830			
30	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	89,750	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		viz. sokl					
	VV		64,45		64,450			
	VV		nad obkladem					
	VV		m02					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m05					
	VV		6,2		6,200			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		m09					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m13					
	VV		15,9		15,900			
	VV		-(0,6)		-0,600			
	VV		Součet		89,750			
31	K	K003	Speciální jádrová omítka - váže a odpuzuje soli, odolná vůči síranům, hydrofobní	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
32	K	K004	Penetrace mineralizačním prostředkem pro mineralizaci a hloubkovou ochranu před aplikací těsnící či izolační stěrky	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
33	K	K005	Solím odolná těsnící stěrka nanesena ve dvou krocích	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
34	K	K006	Sanační špric	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	K007	Jádrová sanační omítka	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
36	K	K008	Minerální štuková omítka	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
37	K	K009	Speciální nátěr s nízkým difuzním odporem vhodným na sanované plochy	m2	30,885	[redacted]	[redacted]	
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				[redacted]	
38	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		A1- vnější					
	VV		1		1,000			
39	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,640	[redacted]	[redacted]	
	VV		A1					
	VV		1,2*2,2		2,640			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				[redacted]	
40	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,420	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		vyrovnání podlahy v m02					
	VV		3,5*0,12		0,420			
41	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,420	[redacted]	[redacted]	[redacted]
42	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,420	[redacted]	[redacted]	[redacted]
43	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		vyrovnání podlahy v m02					
	VV		3,5*0,00303*1,15		0,012			
44	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	6,200	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyrovnání podlahy v m02					
	VV		6,2		6,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce				[redacted]	
45	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	17,500	[redacted]	[redacted]	
	VV		17,5		17,500			
46	K	x66	Očištění stropní kce před montáží izolace	m2	168,000			
	VV		(170,0-2,0)		168,000			
47	K	x789	Očištění základového pasu	m2	17,500			
	VV		17,5*1,0		17,500			
48	K	x7892	Očištění zdiva	m2	30,885			
	VV		11,0*2,685		29,535			
	VV		-(0,6*0,9+1,5*1,5)		-2,790			
	VV		(0,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5)*0,6		4,140			
	VV		Součet		30,885			
49	K	x2	Stavební přípomoce pro TZB (vysekání, zahození atd.)	hod	60,000	[redacted]	[redacted]	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				[redacted]	
50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	148,330	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		P1					
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630			
	VV		P2					
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910			
	VV		P3					
	VV		8,79		8,790			
	VV		Součet		148,330			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				[redacted]	
51	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé	m2	220,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		vnější plocha objektu					
	VV		220,0		220,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				[redacted]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	19,800	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		A1					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		A2					
	VV		0,7*2,0		1,400			
	VV		D2					
	VV		0,8*2,0*5		8,000			
	VV		0,6*2,0*2		2,400			
	VV		0,7*2,0*1		1,400			
	VV		D3					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		D6					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		Součet		19,800			
53	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,445	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		viz F					
	VV		0,6*2,0*0,35+0,6*0,12*0,35		0,445			
54	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	4,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		pro vložení IPE nosníků viz. F					
	VV		4		4,000			
55	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	148,330	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		P1					
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630			
	VV		P2					
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910			
	VV		P3					
	VV		8,79		8,790			
	VV		Součet		148,330			
56	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	472,697	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m01					
	VV		14,3*2,84		40,612			
	VV		-(0,9*2,15+0,8*2,0+0,9*2,0)		-5,335			
	VV		m02					
	VV		12,0*2,84		34,080			
	VV		-(0,8*2,0*2+0,9*1,2)		-4,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě					
57	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,783			
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,783			
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 103,490			
	VV		36,783*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 103,490			
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	36,783			
	D	998	Přesun hmot					
61	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	33,230			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
62	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	17,500			
	VV		17,5*1,0		17,500			
63	M	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,006*			
	VV		17,5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
64	K	71x22	D+M izolace proti zemní vlhkosti svisle stěrkou sulfátostálou- izolace soklu	m2	17,500			
65	K	71x	D+M izolace proti zemní vlhkosti svisle izolační stěrkou- izolace soklu	m2	17,500			
66	K	7x5	D+M izolace proti vlhkosti svislá izolační stěrkou- izolace podlah	m2	29,120			
	VV		předpoklad vytažení 0,1 nad podlahu					
	VV		m01					
	VV		14,3*0,1		1,430			
	VV		m02					
	VV		12,0*0,1		1,200			
	VV		m03					
	VV		9,3*0,1		0,930			
	VV		m04					
	VV		15,0*0,1		1,500			
	VV		m05					
	VV		6,2*0,1		0,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m06					
	VV		10,9*0,1		1,090			
	VV		m08					
	VV		19,1*0,1		1,910			
	VV		m09					
	VV		13,6*0,1		1,360			
	VV		m10					
	VV		19,5*0,1		1,950			
	VV		m11					
	VV		17,3*0,1		1,730			
	VV		m12					
	VV		9,4*0,1		0,940			
	VV		m13					
	VV		15,9*0,1		1,590			
	VV		m14					
	VV		22,3*0,1		2,230			
	VV		v místě sprchového koutu					
	VV		(1,0+1,0+1,0)*1,9		5,700			
	VV		v místě vany					
	VV		(0,8+1,8)*1,9		4,940			
	VV		Součet		29,120			
67	K	x127	D+M izolační fabion vytvořený těsnící maltou- izolace podlah	m	184,800	[redacted]	[redacted]	
	VV		m01					
	VV		14,3		14,300			
	VV		m02					
	VV		12,0		12,000			
	VV		m03					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m04					
	VV		15,0		15,000			
	VV		m05					
	VV		6,2		6,200			
	VV		m06					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m08					
	VV		19,1		19,100			
	VV		m09					
	VV		13,6		13,600			
	VV		m10					
	VV		19,5		19,500			
	VV		m11					
	VV		17,3		17,300			
	VV		m12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,4		9,400			
	VV		m13					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m14					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Součet		184,800			
68	K	x45	D+M izolace proti vlhkosti vodorovná izolační stěrkou- izolace podlah	m2	139,540	[redacted]	[redacted]	
	VV		P1					
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630			
	VV		P2					
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910			
	VV		Součet		139,540			
69	K	711113127	Izolace proti vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou	m2	10,640	[redacted]	[redacted]	
	VV		v místě sprchového koutu					
	VV		(1,0+1,0+1,0)*1,9		5,700			
	VV		v místě vany					
	VV		(0,8+1,8)*1,9		4,940			
	VV		Součet		10,640			
70	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	17,500	[redacted]	[redacted]	
	VV		17,5*1,0		17,500			
71	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	17,500	[redacted]	[redacted]	
	VV		17,5		17,500			
72	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,114	[redacted]	[redacted]	
	D	713	Izolace tepelné				[redacted]	
73	K	713114512	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm (50 kg/m3)	m3	42,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		(170,0-2,0)*0,25		42,000			
74	K	x795	D+M ochranné difúzně otevřené folie	m2	168,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		(170,0-2,0)		168,000			
75	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,100	[redacted]	[redacted]	
	D	721	Zdravotechnika				[redacted]	
76	K	x233	Zdravotechnika- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	731	Ústřední vytápění					
77	K	x1	Ústřední vytápění- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			
	D	740	Elektromontáže					
78	K	x3	Elektromontáže- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské					
79	K	x23	D+M revizního chodníčku na půdě (impregnovaná prkna vč. nátěru a spojovacích prvků přikotvená na vazné trámy)	m2	15,500			
	VV		15,5*1,0		15,500			
80	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	60,450			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
81	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	3,000			
	VV		viz. G					
	VV		3		3,000			
82	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000			
	VV		D2					
	VV		5+2+1		8,000			
	VV		D3					
	VV		1		1,000			
	VV		D6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
83	*M*	*61162x1*	*dveře vnitřní s prosklenou neprůhlednou výplní 1křídlové 60x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 2500 Kč/kus*	*kus*	*2,000*			
84	*M*	*61162x2*	*dveře vnitřní s prosklenou neprůhlednou výplní 1křídlové 70x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 2500 Kč/kus*	*kus*	*1,000*			
85	*M*	*61162x3*	*dveře vnitřní s prosklenou neprůhlednou výplní 1křídlové 80x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 2500 Kč/kus*	*kus*	*5,000*			
86	*M*	*61162x31*	*dveře vchodové s prosklenou neprůhlednou výplní 1křídlové 80x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 5000 Kč/kus*	*kus*	*1,000*			
87	*M*	*61162x3123*	*dveře vnitřní izolační plné 1křídlové 80x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 5000 Kč/kus*	*kus*	*1,000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D3					
	VV		1		1,000			
89	M	61162x312	*dveře vchodové s prosklenou neprůhlednou výplní 1křídlové 90x197 cm- cena dle výběru investora- předpoklad 5000 Kč/kus*	*kus*	*1,000*	[redacted]	[redacted]	
90	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	18,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D1					
	VV		4		4,000			
	VV		D2					
	VV		8		8,000			
	VV		D3					
	VV		2		2,000			
	VV		D4					
	VV		1		1,000			
	VV		D5					
	VV		2		2,000			
	VV		D6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
91	M	549146200	*kování vč. zámku- cena dle výběru investora- předpoklad 1000 Kč/kus*	*kus*	*18,000*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
92	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	11,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D2					
	VV		8		8,000			
	VV		D3					
	VV		2		2,000			
	VV		D6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
93	M	611822580	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk*	*kus*	*11,000*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
94	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		viz. G					
	VV		3		3,000			
95	M	611x	*parapet plastový vnitřní š. 525mm*	*m*	*1,800*	[redacted]	[redacted]	
	VV		viz. G					
	VV		0,6*3		1,800			
96	K	x456	Potažení dveří folií s imitací dřeva oboustranně	kus	4,000	[redacted]	[redacted]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D1					
	VV		4		4,000			
97	K	x6	Demontáž dveří - kování	kus	7,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		D1					
	VV		4		4,000			
	VV		D4					
	VV		1		1,000			
	VV		D5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
98	K	x966	D+M kuchyňské linky vč. dřezu- cena dle výběru investora- předpoklad 80.000 Kč	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	
99	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 825,280	[redacted]	[redacted]	
	D	771	Podlahy z dlaždic				[redacted]	
100	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	41,150	[redacted]	[redacted]	
	VV		m03					
	VV		9,5-(0,8*4)		6,300			
	VV		m05					
	VV		11,0-(0,8*2+0,9)		8,500			
	VV		m06					
	VV		13,5-(0,9+1,25)		11,350			
	VV		m11					
	VV		9,4-(0,6)		8,800			
	VV		m12					
	VV		6,8-(0,6)		6,200			
	VV		Součet		41,150			
101	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	64,450	[redacted]	[redacted]	
	VV		m01					
	VV		14,3-(0,8+0,9+0,9)		11,700			
	VV		m02					
	VV		12,0-(0,8+0,8+1,2)		9,200			
	VV		m03					
	VV		9,3-(0,8+0,8+0,9+0,8)		6,000			
	VV		m04					
	VV		15,0-(0,8+0,8)		13,400			
	VV		m07					
	VV		13,5-(0,9+1,25)		11,350			
	VV		m09					
	VV		13,6-(0,8)		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J[redacted] [redacted] [redacted]
	VV		Součet		[redacted],450	
102	*M*	*597x63*	*sokl keramický- cena dle výběru investora- předpoklad 100 Kč/m*	*m*	*70,895*	
	VV		64,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,895	
103	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	32,240	
	VV		viz. SS			
	VV		3,6+7,09+8,79+5,18+2,28+5,3		32,240	
104	K	771574118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2	m2	62,420	
	VV		P1			
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630	
	VV		P3			
	VV		8,79		8,790	
	VV		Součet		62,420	
105	*M*	*59761x*	*dlaždice keramické - cena dle výběru investora, předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*68,662*	
	VV		62,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,662	
106	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	62,420	
107	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	[redacted],450	
108	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	1[redacted],590	
	VV		viz. tabulka místností			
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+7,09+8,79+15,0+10,56+22,42+17,85+5,18+2,28+5,3+20,77		1[redacted],590	
109	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	1[redacted],590	
110	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,001	
	D	775	Podlahy skládané			
111	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	85,910	
	VV		P2			
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910	
112	*M*	*611553510*	*podložka izolační z pěnového PE 3 mm*	*m2*	*94,501*	
	VV		85,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		94,501	
113	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,057	
	D	776	Podlahy povlakové			
114	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	1[redacted],590	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. tabulka místností					
	VV		10,02+7,15+3,6+12,58+7,09+8,79+15,0+10,56+22,42+17,85+5,18+2,28+5,3+20,77		148,590			
115	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	85,910	[redacted]	[redacted]	[redacted]
116	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	85,910	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		P2					
	VV		4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910			
117	*M*	*284110000*	*zátěžové PVC- cena dle výběru investora, předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*94,501*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		85,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		94,501			
118	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	85,700	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m06					
	VV		10,9-(0,8+1,0)		9,100			
	VV		m08					
	VV		19,5-(0,7+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,9)		13,500			
	VV		m10					
	VV		19,5-(0,8)		18,700			
	VV		m11					
	VV		17,3-(0,8)		16,500			
	VV		m12					
	VV		9,4-(0,6)		8,800			
	VV		m14					
	VV		17,7+1,0+0,1+1,0-(0,7)		19,100			
	VV		Součet		85,700			
119	*M*	*2834x5*	*soklík obvodový- cena dle výběru investora, předpoklad 80 Kč/m*	*m*	*89,985*	[redacted]	[redacted]	
	VV		85,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,985			
120	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	9,200	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		0,8*8		6,400			
	VV		0,9		0,900			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		9,200			
121	*M*	*553431100*	*hliníkový přechodový profil*	*m*	*10,120*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,120			
122	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,326	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	D	781	Dokončovací práce - obklady				[redacted]	
123	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,440	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,6		1,920			
	VV		m08					
	VV		5,1*1,6		8,160			
	VV		m13					
	VV		9,6*1,6		15,360			
	VV		Součet		25,440			
124	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	44,760	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		m02					
	VV		1,2*1,6		1,920			
	VV		m05					
	VV		6,2*2,0		12,400			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		m09					
	VV		3,4*(1,5-0,9)		2,040			
	VV		m13					
	VV		15,9*2,0		31,800			
	VV		-(0,6*2,0+0,6*0,5*2)		-1,800			
	VV		Součet		44,760			
125	*M*	*597x6*	*obkládačky keramické- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*49,236*	[redacted]		
	VV		44,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,236			
126	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	12,000			
	VV		2,0*6		12,000			
127	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	44,760			
128	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	66,800			
	VV		styk obklad dlažba					
	VV		m02					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m05					
	VV		6,2		6,200			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		m09					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m13					
	VV		15,9		15,900			
	VV		-(0,6)		-0,600			
	VV		kouty					
	VV		1,6*2+2,0*4+0,6*2+2,0*10		32,400			
	VV		u zařizovacích předmětů					
	VV		0,6+0,6+0,6+0,6+1,7+0,8+0,6+0,6+1,0+1,0+1,0		9,100			
	VV		Součet		66,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,743	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				[redacted]	
130	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	12,300	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D4					
	VV		1,25*2,2*2		5,500			
	VV		D5					
	VV		(0,9*2,0)*1*2		3,600			
	VV		(0,8*2,0)*1*2		3,200			
	VV		Součet		12,300			
131	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	12,300	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D4					
	VV		1,25*2,2*2		5,500			
	VV		D5					
	VV		(0,9*2,0)*1*2		3,600			
	VV		(0,8*2,0)*1*2		3,200			
	VV		Součet		12,300			
132	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,663	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		obroušení zárubní					
	VV		D1					
	VV		(0,8+2,0+2,0)*3*0,25		3,600			
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225			
	VV		D4					
	VV		(1,25+2,2+2,2)*1*0,25		1,413			
	VV		D5					
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225			
	VV		(0,8+2,0+2,0)*1*0,25		1,200			
	VV		Součet		8,663			
133	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,663	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		D1					
	VV		(0,8+2,0+2,0)*3*0,25		3,600			
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225			
	VV		D4					
	VV		(1,25+2,2+2,2)*1*0,25		1,413			
	VV		D5					
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225			
	VV		(0,8+2,0+2,0)*1*0,25		1,200			
	VV				0,000			

Krycí nátěr (emalit) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,663				
D1						
(0,8+2,0+2,0)*3*0,25		3,600				
(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225				
D4						
(1,25+2,2+2,2)*1*0,25		1,413				
D5						
(0,9+2,0+2,0)*1*0,25		1,225				
(0,8+2,0+2,0)*1*0,25		1,200				
		0,000				
Součet		8,663				
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	2,640	[redacted]		[redacted]	
A1						
1,2*2,2		2,640				
Dokončovací práce - malby a tapety					[redacted]	
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	148,330	[redacted]		[redacted]	
P1						
10,02+7,15+3,6+12,58+1,92+10,56+7,8		53,630				
P2						
4,69+15,0+22,42+17,85+5,18+20,77		85,910				
P3						
8,79		8,790				
Součet		148,330				
fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	*m2*	*155,747*	[redacted]		[redacted]	
148,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		155,747				
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	593,317	[redacted]		[redacted]	
strop						
148,33		148,330				
stěny						
397,052+17,05+30,885		444,987				
Součet		593,317				
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	593,317	[redacted]		[redacted]	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.06.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Krajské školní hospodářství, České Budějovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 47 499
	PRECIS BUILDING SE	DIČ:	CZ28147499
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace ! Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem!

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	[redacted]	[redacted]
snížená	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Cena s DPH v CZK [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice
Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 28.06.2017

Projektant: [redacted]

Cena celkem [CZK]

[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 28.06.2017

Zadavatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice Projektant: [redacted]

Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	K001	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
2	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
4	K	K026	Koordinační činnost	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
5	K	K027	Fotodokumentace průběhu výstavby	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
6	K	K028	Opatření BOZP	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	
3	K	x44	Revize a zkoušky	K4	1,000	[redacted]	[redacted]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	x455	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku	Kč	1,000	[redacted]	[redacted]	

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Krycí list ZI

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	10 386	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	138 266	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		148 653	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		148 653	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		148 653	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	[redacted]
DPH	15,0	%	[redacted]
Základ pro DPH	0,0	%	[redacted]
DPH	0,0	%	[redacted]
CENA ZA OBJEKT CELKEM			[redacted]

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96	Bourání konstrukcí					
97	Prorážení otvorů					
721	Vnitřní kanalizace					
722	Vnitřní vodovod					
725	Zařizovací předměty					
799	Ostatní					
CELKEM OBJEKT				0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přirážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**								
1	721140802	Demontáž potrubí stáv.potrubí do DN 125	m	15,00						
		15		15,00						
2	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	18,00						
		18		18,00						
3	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70	kus	2,00						
		2		2,00						
4	722130831	Demontáž nástěnky	kus	3,00						
		3		3,00						
5	722220861	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	3,00						
		3		3,00						
6	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00						
		3		3,00						
7	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00						
		1		1,00						
8	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00						
		1		1,00						
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***								
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**								
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,54						
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,45						
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,27						
12	979981106	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t	t	0,27						
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***								
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**								
13	721110916	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 125	kus	2,00						
		2		2,00						
14	721154208	Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3 včetně zemních prací	m	20,00						
		20		20,00						
15	721154209	Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9 včetně zemních prací	m	6,00						
		6		6,00						
16	721171107	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	5,00						
		5		5,00						
17	721171109	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	15,00						

Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
		15		15,00						
18	721173204	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	5,00						
		5		5,00						
19	721173205	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	6,00						
		6		6,00						
20	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00						
		3		3,00						
21	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00						
		3		3,00						
22	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00						
		3		3,00						
23	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00						
		2		2,00						
24	721273200	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice DN 100	kus	2,00						
		2		2,00						
25	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	60,00						
		60		60,00						
26	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	60,00						
		60		60,00						
27	721200020	Demontáž svislého potrubí novodurového do DN 110, s vysekáním ze zdi	m	10,00						
		10		10,00						
28	nabídková cena	podlahová vpust HL 510Pr + isolační souprava s motáží	kpl	3,00						
		3		3,00						
29	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	399,23						
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*								
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**								
30	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	2,00						
		2		2,00						
31	722174311	Potrubí z PP - DN 20	m	40,00						
		40		40,00						
32	722174312	Potrubí z PP - DN 25	m	22,00						
		22		22,00						
33	722174313	Potrubí z PP- DN 32	m	16,00						
		16		16,00						

Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
34	722182011	Montáž izolačních skruží na potrubí včetně dodávky lepící páska, sponky ve specifikaci	m	78,00						
		78		78,00						
35	722190222	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	3,00						
		3		3,00						
36	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00						
		15		15,00						
37	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	78,00						
		78		78,00						
38	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	85,00						
		85		85,00						
39	722200010	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	60,00						
		60		60,00						
40	nabíd.cena	úpr.nap.nového vod.rozvodu na stávající ohřívač	kus	1,00						
		1		1,00						
41	nabíd.cena	úpr.nap.nového vod.rozvodu na stávající vodárnu	kus	1,00						
		1		1,00						
42	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	255,60						
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*						4,34641		
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**								
43	7255391012	Montáž ohřívačů tlakových do 50l včetně ohřívače SNU 5	soubor	2,00						
		2		2,00						
44	725539101	Montáž ohřívačů tlakových do 50l včetně ohřívače SN 10	soubor	1,00						
		1		1,00						
45	725841332	Baterie sprchová - pohybl.sprcha s montáží	kus	1,00						
		1		1,00						
46	725860182	Sifon pračkový HL405, DN 40/50 s montáží podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2 "	kus	1,00						
		1		1,00						
47	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kpl	3,00						
		3		3,00						
48	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00						
		1		1,00						

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
49	725100005	sprchový žlab, baterie, zápachová uzávěrka včetně montáže a zástěny	kus	1,00	[redacted]	[redacted]				
		1		1,00						
50	725100006	Klozet kombi	kus	2,00	[redacted]	[redacted]		[redacted]		
		2		2,00						
51	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	572,07	[redacted]	[redacted]				
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*							[redacted]	
Díl:	**799**	**Ostatní**								
52	nabíd.cena	Práce pomocné a neměřitelné stavební výpomoci	hod	50,00	[redacted]	[redacted]				
		50		50,00						
	Celkem za	*799 Ostatní*				13 000,00				

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Ústřední vytápění

č.p.	Materiál-montáž-popis	Mn.j.	Počet	Cena/j.	Celkem
	Vytápění				
	Demontáže				
1	Uzavření soustavy, vypuštění	ks	1	[redacted]	[redacted]
2	Demontáž ocelového potrubí do DN32	m	24	[redacted]	[redacted]
3	Demontáž otopného tělesa deskového	ks	10	[redacted]	[redacted]
4	Demontáž kotle litinového do 50 kW	ks	1	[redacted]	[redacted]
5	Demontáž expanzní nádoby uzavřené 50 litrů	ks	1	[redacted]	[redacted]
	Kotelna				
1	Kotel litinový článkový VIADRUS U22 6D, 30 kW, jen montáž	ks	1	[redacted]	[redacted]
2	Pojistný přetlakový ventil DN20, Pot 0,25 Mpa	ks	1	[redacted]	[redacted]
3	Kouřovod 150 mm, roura	ks	2	[redacted]	[redacted]
4	Kouřovod 150 mm, koleno	ks	2	[redacted]	[redacted]
5	Montáž expanzní nádoby uzavřené 50 litrů	ks	1	[redacted]	[redacted]
6	LADOMAT – ochrana před nízkoteplotní korozí	ks	1	[redacted]	[redacted]
7	Akumulátor olověný, automobilový, 12V, 44 Ah	ks	1	[redacted]	[redacted]
8	Měnič napětí s funkcí nabíječky 12V/230V, 100 VA	ks	1	[redacted]	[redacted]
9	Příložný termostat 230V, 10A, IP44, 20-90°C	ks	1	[redacted]	[redacted]
	Potrubí				
1	Potrubí měděné průměr 28x1,5 (DN25), včetně tvarovek	m	6	[redacted]	[redacted]
2	Potrubí měděné, průměr 22x1 (DN20), včetně tvarovek	m	66	[redacted]	[redacted]
3	Potrubí měděné, průměr 18x1 (DN15), včetně tvarovek	m	26	[redacted]	[redacted]
4	Potrubí měděné, průměr 15x1 (DN12), včetně tvarovek	m	50	[redacted]	[redacted]
5	Příplatek za zhotovení přípojky tělesa	ks	20	[redacted]	[redacted]
6	Propláchnutí soustavy, napuštění	ks	1	[redacted]	[redacted]
7	Fixační objímky pro montáž potrubí	ks	60	[redacted]	[redacted]
8	Tlaková zkouška potrubí	ks	1	[redacted]	[redacted]
9	Přesun materiálu	t	1	[redacted]	[redacted]
	Armatury				
1	Šroubení DN25, 32	ks	3	[redacted]	[redacted]
2	Závitový filtr DN25	ks	1	[redacted]	[redacted]
3	Kulový kohout DN20, 25	ks	4	[redacted]	[redacted]
4	Kohout vypouštěcí DN15	ks	4	[redacted]	[redacted]
5	Ventil odvzdušňovací DN10	ks	6	[redacted]	[redacted]
6	Ventil radiátorový, dvojregulační, přímý, nebo rohový DN15	ks	10	[redacted]	[redacted]
7	Šroubeni radiátorové regulační a uzavírací, přímé, nebo	ks	10	[redacted]	[redacted]
8	Hlavice radiátorového ventilu ruční	ks	10	[redacted]	[redacted]
7	Přesun materiálu	t	0,1	[redacted]	[redacted]
	Otopná tělesa				
1	Ocelové deskové těleso 11-60x40 (výška v cm x délka v cm)	ks	1	[redacted]	[redacted]
2	Ocelové deskové těleso 21-60x40	ks	2	[redacted]	[redacted]
3	Ocelové deskové těleso 22-60x60	ks	1	[redacted]	[redacted]
4	Ocelové deskové těleso 22-60x80	ks	1	[redacted]	[redacted]
5	Ocelové deskové těleso 22-60x120	ks	3	[redacted]	[redacted]
6	Ocelové deskové těleso 22-90x70	ks	1	[redacted]	[redacted]
7	Ocelové deskové těleso 33-60x140	ks	1	[redacted]	[redacted]
8	Montážní sada pro montáž tělesa na stěnu	ks	10	[redacted]	[redacted]
9	Přesun materiálu	t	0,3	[redacted]	[redacted]

	Doplňkové konstrukce				
1	Objímky potrubí DN20, 25	ks	14	[redacted]	[redacted]
2	Pomocný nosný materiál	kg	5	[redacted]	[redacted]
	Tepené izolace				
1	Tepelná izolace návleková polyuretanová do DN25	m	148	[redacted]	[redacted]
	Nátěry				
1	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní + 2x vrchní	m	12	[redacted]	[redacted]
	Hodinová zúčtovací sazba				
1	Topná zkouška a vyregulování soustavy	hod	12	[redacted]	[redacted]
2	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	[redacted]	[redacted]
3	Likvidace odpadového materiálu	ks	1	[redacted]	[redacted]
4	Dokumentace pro kolaudaci (zkoušky, revize apod.)	ks	1	[redacted]	[redacted]
	Vytápění celkem				[redacted]

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

ELEKTROINSTALACE

Specifikace el. přístrojů základní dle předaných požadavků.
Před objednáním nutno upřesnit s investorem a uživatelem.
Specifikace navazuje na výkresovou část.
Barevné a tvarové provedení el. instslačních prvků a osvětlovacích těles bude upřesněno s investorem a uživatelem.
Specifikace nezahrnuje svítidla. Pouze montáž.

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Cena/ jed.	Cena bez DPH
	Vodiče				
1	Vodič CY 6	m	50	[redacted]	[redacted]
2	Vodič CY 4	m	50	[redacted]	[redacted]
3	Kabel CYKY 3x1,5	m	400	[redacted]	[redacted]
4	Kabel CYKY 4x1,5	m	50	[redacted]	[redacted]
5	Kabel CYKY 2x1,5	m	50	[redacted]	[redacted]
6	Kabel CYKY 3x2,5	m	500	[redacted]	[redacted]
7	Kabel CYKY 5x1,5	m	50	[redacted]	[redacted]
8	Kabel CYKY 5x2,5	m	70	[redacted]	[redacted]
9	Kabel CYKY 5x10	m	15	[redacted]	[redacted]
	Přístroje				
10	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20	ks	19	[redacted]	[redacted]
11	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44	ks	1	[redacted]	[redacted]
12	Zásuvka dvojitá 230V/16A, IP20	ks	18	[redacted]	[redacted]
13	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP44	ks	3	[redacted]	[redacted]
14	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP20	ks	9	[redacted]	[redacted]
15	VYPÍNAČ SÉRIOVÝ, ŘAZENÍ č.5, POD OMÍTKU, IP20	ks	1	[redacted]	[redacted]
16	VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ č.6, POD OMÍTKU, IP20	ks	10	[redacted]	[redacted]
17	VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, POD OMÍTKU, IP20	ks	1	[redacted]	[redacted]
18	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ POD OMÍTKU, IP20	ks	3	[redacted]	[redacted]
19	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S DOUTNAVKOU POD OMÍTKU, IP20	ks	5	[redacted]	[redacted]
20	TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ, SPORÁKOVÝ 16A	ks	2	[redacted]	[redacted]
21	Doběhové relé pro doběh ventilátoru pod vypínač	ks	3	[redacted]	[redacted]
22	Ventilátor 30W	ks	3	[redacted]	[redacted]
23	Montáž svítidla	ks	22	[redacted]	[redacted]
24	Ekvipotencionální přípojnice	ks	1	[redacted]	[redacted]
	Materiál				
25	krabice přístrojová	ks	100	[redacted]	[redacted]
26	krabice kruhová odbočná	ks	50	[redacted]	[redacted]
27	svorkovnice bezšroubová	kmpl	1	[redacted]	[redacted]
28	trubka PVC 16mm ohebná	m	100	[redacted]	[redacted]
29	kabelová chránička 63	m	1	[redacted]	[redacted]
30	folie výstražná červená	m	1	[redacted]	[redacted]
	Rozvaděče				
31	Úprava rozvaděče RM	kmpl	1	[redacted]	[redacted]
32	Rozvaděč R1, plechový pod omítku, 370x570x140mm, IP30, 42 modulů	kmpl	1	[redacted]	[redacted]
	STA				

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově
p.č. 142/1, K.Ú. Hrbov u Lhenic

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Cena/ jed.	Cena bez DPH
33	Zásuvka STA	ks	4	[redacted]	[redacted]
84	Koaxiální kabel 75 Ohm	m	100	[redacted]	[redacted]
	HZS, přípomoce				
35	Stavební přípomoce (vrtání, sekání...)	hod	30	[redacted]	[redacted]
36	Výkopové práce	m	1	[redacted]	[redacted]
37	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	[redacted]	[redacted]
38	Doprava materiálu	ks	1	[redacted]	[redacted]
39	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	[redacted]	[redacted]
40	Upevňovací materiál (šrouby, vruty)	kpl	1	[redacted]	[redacted]
41	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6	[redacted]	[redacted]
42	Revize	kpl	1	[redacted]	[redacted]
	Cena celkem bez DPH				[redacted]

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Rekapitulace - střecha

Popis položky	Cena celkem bez DPH
Střešní krytina KM Beta, cihlově červená, elegant	[redacted]
Klempířské prvky - pozink	[redacted]
Řezivo, práce, doprava	[redacted]
Celkové náklady bez DPH	[redacted]
DPH 21 %	[redacted]
Cena celkem vč. DPH	

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Střešní krytina KM Beta, cihlově červená, elegant

Poř. číslo položky	Popis položky	Měr. jednotka	Počet jednotek	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
1	Taška základní (použití na střešní plochu - spotřeba 10 ks/m2)	ks	5 460	[redacted]	[redacted]
2	Taška poloviční (použití řešení detailů, řezání, ...)	ks	50	[redacted]	[redacted]
3	Hřebenáč (zakončení vrcholu střechy nebo nároží, spotřeba 2,5 ks/1 bm)	ks	140	[redacted]	[redacted]
4	Příchytka hřebenáče (kovový prvek k uchycení hřebenáče na sucho)	ks	140	[redacted]	[redacted]
5	Hřebenáč koncový (k ukončení nárožního hřebene)	ks	4	[redacted]	[redacted]
6	Hřebenáč rozdělovací - Y (použití na souběh hřebenáčů v nároží)	ks	2	[redacted]	[redacted]
7	Těsnící lišta úžlabí molitan (slouží k napojení odvětrání z domů - kanalizace, digestoře, ventilátory)	ks	25	[redacted]	[redacted]
8	Ochranná větrací mřížka jednoduchá (k utěsnění okapové hrany proti zalétávání ptactva do podtřeší v kombinaci s ochranným pásem)	ks	78	[redacted]	[redacted]
9	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	ks	1	[redacted]	[redacted]
10	Zpracování geodetických podkladů pro zřízení břemen	ks	1	[redacted]	[redacted]
11	Posouzení základové spáry autorizovaným geologem a zhotovení zápisu	ks	1	[redacted]	[redacted]
12	Ochranný pás proti ptákům (k utěsnění hřebenáčů při montáži na sucho, použití místo m	bm	78	[redacted]	[redacted]
13	Větrací pás nároží a hřebene, samolepící - hliníkový (k utěsnění hřebenáčů při montáži na sucho, použití místo malty)	bm	46	[redacted]	[redacted]
14	Kontaktní folie Gottafol DO 135S (slouží k těsnosti a paropropustnosti podstřeší, kontaktní na izolaci i bednění)	m^2	625	[redacted]	[redacted]
	Cena celkem bez DPH			[redacted]	[redacted]

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Klempířské prvky - pozink

Poř. číslo položky	Popis položky	Měr. jednotka	Počet jednotek	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
1	Žlab 330	bm	8	[redacted]	[redacted]
2	Hák 330	ks	10	[redacted]	[redacted]
3	Roh vnější 330	ks	4	[redacted]	[redacted]
4	Štítové oplechování	bm	18	[redacted]	[redacted]
5	Oplechování komínů	ks	2	[redacted]	[redacted]
6	Okapničky na okapovou hranu střechy	bm	80	[redacted]	[redacted]
7	Demontáž stávajících klempířských prvků střechy	bm	94	[redacted]	[redacted]
8	Montáž nových klempířských prvků	bm	182	[redacted]	[redacted]
	Cena celkem bez DPH				

Rekonstrukce objektu na sádkách v Hrbově

Řezivo, práce, doprava

Poř. číslo položky	Popis položky	Měr. Jednotka	Počet jednotek	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
1	Střešní latě 40 x 60 mm - impregnované	bm	2 600	[redacted]	[redacted]
2	Dodání hromosvodu Pz + montáž - revizní zpráva	bm	90	[redacted]	[redacted]
3	Montážní difúzní fólie	m^2	539	[redacted]	[redacted]
4	Montáž kontralatí a latí	m^2	539	[redacted]	[redacted]
5	Demontáž stávající střešní krytiny	m^2	539	[redacted]	[redacted]
6	Montáž střešní betonové krytiny	m^2	539	[redacted]	[redacted]
7	Montáž hřebene	bm	46	[redacted]	[redacted]
8	Řezání uzavírek	m	36	[redacted]	[redacted]
9	Drobný spojovací materiál na střechu	kpl	1	[redacted]	[redacted]
10	Doprava pokrývačského materiálu, osob, manipulace	kpl	1	[redacted]	[redacted]
11	Drobná oprava krovu příložkami (řezivo 5/16 - 8 bm, pouze k částečnému zesílení a vyrovnání stáveajícího krovu)	m^3	0,96	[redacted]	[redacted]
12	Mechanické očištění stávajícího krovu (očištění krokví, vaznic a kleštin před použitím impregnačního postřiku)	m^2	539	[redacted]	[redacted]
13	Impregnace stávajícího krovu - nástřik Linofix	m^3	540	[redacted]	[redacted]
	Cena celkem bez DPH				