

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>1752</b>	<b>Oprava místnosti Gs204</b>
Objekt:	<b>35</b>	<b>Gs204 Kancelář</b>
Rozpočet:	<b>35</b>	<b>Gs204 Kancelář</b>

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **MOZAIK, spol. s r.o.** IČ: **49357999**  
**Za Strahovem 277/14** DIČ: **CZ49357999**  
**169 00 Praha 6**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	<b>105 019,52 CZK</b>
Základní DPH	21 %	<b>22 054,10 CZK</b>
Zaokrouhlení		CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>127 073,62 CZK</b>

v       PRAZE       dne       09.10.2024      

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace místností

Číslo	Název	Celkem
Gs204	Kancelář	84 719,52 Kč
	Elektro	20 300,00 Kč
Cena celkem		105 019,52 Kč

**Položkový rozpočet**

S:	1752	Gs
O:	35	204 KANCELÁŘ
R:	35	204 KANCELÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						0,36		0,00
1	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn a stropů do 10 % pl. - štukových, včetně úprav parapetů 4,7*3,3*2+2,8*3,3*2+0,375*2*2,7+1,1*2,7-1,97*0,8	m2	66,21900	52,91900		0,01	0,36	0,00	0,00
		13,3			13,30000					
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm malou ze SMS	m	1,80000	1,80000					
		1,8			1,80000					
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,40000	5,40000					
		1,8+1,8+1,8			5,40000					
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						0,12		0,00
4	632411105R00	Samonivelační směska; ruč.zpracování tl.5 mm	m2	13,30000	13,30000		0,01	0,12	0,00	0,00
		13,3			13,30000					
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						0,00		0,00
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,28000	13,30000		0,00	0,00	0,00	0,00
		13,3			13,30000					
		1,65*1,2			1,98000					
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>						0,00		0,00
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,57000			0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	725	<b>Zařizovací předměty</b>						0,00		0,00
7	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
8	725820801R01	Dodávka a montáž baterie nástěnné pákové	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>						0,05		0,11
9	775981112R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytlin	m	0,80000			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodávka a montáž profilu.								
10	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	16,04000	16,04000		0,00	0,00	0,00	0,02
		4,7+4,7+1,1+0,37+0,37+(2,8-0,8)+2,8			16,04000					
11	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC	m	15,94000	15,94000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4,7+4,7+1,1+0,37+0,37+(2,8-0,9)+2,8			15,94000					
12	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	13,30000	13,30000		0,00	0,00	0,01	0,09
		13,3			13,30000					
13	776521100R00	Lepení povlak.podlah z PVC	m2	13,63200	13,63200		0,00	0,00	0,00	0,00
		13,3			13,63200					
14	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	6,58000	6,58000		0,00	0,00	0,00	0,00
		6,58			6,58000					
15	23223230R	Lepidlo na PVC podlahovou krytinu - balení 5 kg	t	0,00443	0,00443		1,00	0,00	0,00	0,00
		13,3/3*0,001			0,00443					
16	23596041R	Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg	kg	1,33000	1,33000		0,00	0,00	0,00	0,00
		13,3*0,1			1,33000					
17	28342400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	16,04000	16,04000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4,7+4,7+1,1+0,37+0,37+(2,8-0,8)+2,8			16,04000					
18	28412220R	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm heterogenní, antistatická (PVC-lab), protiskluzná, nášlapná vrstva 1,2 mm, oblast použití 34-43	m2	14,49700	14,49700		0,00	0,04	0,00	0,00
		13,3*1,09			14,49700					
19	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,10000			0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	781	<b>Obklady</b>						0,00		0,13
20	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	1,98000	1,98000					
		1,65*1,2			1,98000					
Díl:	783	<b>Nátěry</b>						0,00		0,07
21	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrábáním	m2	13,30000	13,30000		0,00	0,00	0,00	0,01
		13,3			13,30000					
22	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	52,91900	52,91900		0,00	0,00	0,00	0,05
		4,7*3,3*2+2,8*3,3*2+0,375*2*2,7+1,1*2,7-1,97*0,8			52,91900					
		0			0,00000					
23	783897131R00	Nátěr povrchů - radiátor + potrubí	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	784	<b>Malby</b>						0,02		0,00
24	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	66,21900	13,30000		0,00	0,02	0,00	0,00
		13,3			13,30000					
		4,7*3,3*2+2,8*3,3*2+0,375*2*2,7+1,1*2,7-1,97*0,8			52,91900					
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						0,00		0,00
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,20000	10,20000		0,00	0,00	0,00	0,00
		12*0,85			10,20000					
26	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
27	979082121R00	Příplatek k vnitřost, dopravě suti za dalších 5 m	t	4,25000	4,25000		0,00	0,00	0,00	0,00
		5*0,85			4,25000					
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,59000	0,59000		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,59			0,59000					
29	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,06650	0,06650		0,00	0,00	0,00	0,00
		13,3*0,005			0,06650					
30	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,85000			0,00	0,00	0,00	0,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,85000			0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.								

CELKEM

84 719,52

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mikrobiologický ústav - budova C a L

**Objekt:** Gs místnost č. 204

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 20 300,00  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní	21.00	ne	20 000.00	4 200.00
snižovaná	15.00	ne	0.00	0.00

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mikrobiologický ústav - budova C a L

**Objekt: Gs místnost č. 204**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 300,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	14 300,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 300,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Mikrobiologický ústav - budova C a L

**Objekt: Gs místnost č. 204**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>20 300,00</b>

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	6,000		
2	M	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20	m	6,000		
3	K	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm	m	2,800		
4	M	10.077.214	Kanál PK 110x70 D parapetní dutý 3m	M	3,000		
10	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	20,000		
11	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000		
<small>obsah kabelů [1 g/m]: Cu -0,2+0, -1 - 0</small>							
14	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000		
15	M	10.806.580	Spínač TANGO	KS	1,000		
16	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	6,000		
<small>35104-102332 N</small>							
18	M	1165705	ZÁSUVKA S CLONKOU A POPISOVÝM POLEM, BÍLÁ, S RÁMEČKEM	ks	6,000		
<small>35104-102332 B</small>							
19	M	10.075.464	Krabice KP PK do kanálu	KS	4,000		
20	M	10.076.295	Podložka 8450-11 přístrojová jednoduchá	KS	4,000		
21	K	741316855	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních bezšroubových se zachováním funkčnosti 3P+N+PE	kus	2,000		
<small>typ dle stavajících výrobce demontovaných třífázových systémů</small>							
24	K	741371002	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
24	K	741371002a	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000		
25	M	348331040	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP66, 1x35W, délka 1572 mm	kus	3,000		
<small>351010132 LT 35W EQ10132 RED</small>							

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN9 - Ostatní náklady

41	K	090001000-R	Ostatní materiálové náklady	ks	1,000		
<small>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatních nákladů</small>							