

Dobrý den,
na základě prohlídky na místě ze dne 19. 7. 2024 a provedeného STP objektu z 01/2019 sděluji,
že provedený záměr vestavby sociálního zařízení je realizovatelný.

Záměr doporučuji rozšířit o vybourání stávajících podlah v místě nových zařízení - skladba podlahy je
patrná z přiložené sondy NV 28 (viz STP 01/2019), která byla dělaná na pravé části budovy v
místě záměru.

Novou podlahu je nutno řešit co možná nejlehčí, tak aby vznikla hmotnostní rezerva na nové SDK
příčky,

Původní skladba má orientační plošnou hmotnost cca 2,2 kN.m-2, novou skladbu doporučuji do
hmotnosti max. 1,5 kN.m-2, vylehčení skladby je možné např. pěnovým polystyrénem do spodní
vrstvy podlahy na stropní desku, betony na polystyrénu pak musí být armované sítí.

S pozdravem

Ing. Radan Slezka
MARPO, s.r.o.
28. října 201, 709 00 Ostrava

Telefon: [REDACTED]
E-Mail: slezka@marpo.cz
www.marpo.cz