

Soupis prací s jednotkovou cenou

Název stavby:		Výměna podlahových krytin v areálu PNB (v rozsahu cca 8000m2)			Doba výstavby:		48 měsíců		Objednatel:		Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Druh stavby:		Rekonstrukce objektu			Začátek výstavby:		předpoklad 1.7.2024		Projektant:		X	
Lokalita:		areál PNB			Konec výstavby:				Zhotovitel:		KyraStav spol. s r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:		06.08.2024		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry		M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Poznámka				
763 Dřevostavby												
		762521811R00	Demontáž podlah z OSB desek do tl.18 mm		m2		55,00					
		762521811R00	Demontáž podlah z desek dřevostřískových do tl. 22 mm		m2		55,00					
		763614132RW6	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.		m2		383,00					
		Varianta: vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm										
		RTS komentář: Montáž podlah (podkladních konstrukcí) šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevoštěpkových, na P+D, tloušťky desek do 18 mm. Spojovací materiál vruty.										
		763614232RU6	Montáž podlahy z desek do tl.22 mm, P+D, šroubov.		m2		422,00					
		Varianta: vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm										
		RTS komentář: Podlah (podkladních konstrukcí) šroubováním z desek dřevotřískových, na P+D, tloušťky desek 22 mm. Spojovací materiál vruty.										
766 Konstrukce truhlářské												
		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus		20,00					
		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových		kus		20,00					
		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm		kus		180,00					
		Varianta: vč. dodávky prahu										
		766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm		kus		205,00					
		Varianta: vč. dodávky prahu										
		766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm		kus		230,00					
		Varianta: vč. dodávky prahu										
		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm		kus		255,00					
		Varianta: vč. dodávky prahu										
776 Podlahy povlakové												
		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky		m2		66,00					
		776201813	demontáž lepených povlakových krytin strojně		m2		66,00					
		776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt,		m		18,00					
			ruční oškrábání původního podkladu od zbytků lepidla		m2		7,50					
		776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením		m2		10,00					
		776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky		m2		20,00					
			sešívání podkladu sponkováním (epoxid + ocelové spony)		bm		655,00					
		776111311	vysátí podkladu povlakových podlah		m2		15,00					
		776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3		m2		34,50					
		776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1		m2		55,00					
		776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná		m2		58,00					
		776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah		m2		65,00					
		776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti do 5%		m2		84,00					
		776141121	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 3mm		m2		284,00					
		776141122	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 5mm		m2		353,50					
		776141123	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 8mm		m2		457,50					
		776141124	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 10mm		m2		527,00					
		776141111	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 3mm		m2		268,50					
		776141112	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 5mm		m2		327,00					
		776141113	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 8mm		m2		342,50					

776141114	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 10mm	m2	399,00
	Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tloušťky vrstev od 10 do 80 mm	m2	884,00
776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	91,00
776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC výšky do 100mm	m	162,50
776411213	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC vnitřních rohů	m	5,00
776411214	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC vnějších	m	5,00
283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953	m	40,00
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	bm	65,00
776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC nebo vinyl	m2	205,50
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	205,50
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	211,00
776221121	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	209,00
776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm	18,00
776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby, Gerflor) vč.prořezu	m2	430,50
28411051	Vinylové dílce tl. 2,5mm nášlapná vrstva 0,55	m2	414,00
28411127	Elektrostaticky vodivé PVC v pásech tl. 2mm	m2	415,00
28411126	Antistatické PVC v pásech tl. 2mm	m2	415,00
77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	42,00
77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	35,00
952901411R00	Lokální opravy PVC, včetně dřevěných podkladů, prahů	hod	250,00
59054130	Nerezová přechodová lišta 35mm kartáčovaná samolepící	bm	98,00
776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	bm	55,00
776401800R00	Demontáž lišt parketových	m	15,00
775413121R00	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm	m	83,00
	Demontáž a doplnění poškozených dřevěných podlah	m2	980,00
775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	33,00
775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	45,00
775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	55,00
775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	65,00
775599120R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	15,00
775599147R00	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení	m2	105,00
775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	65,00
998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	627,00
	Vysazení a nasazení dveří, případná úprva , podříznutí	hod	250,00
	Opravy podlahových krytin - hodinová sazba	hod	280,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		
952901411R00	Vystěhování nábytku a následné znovunastěhování	hod	250,00
S	Přesuny sutí		
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	535,00
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	10,00
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	300,00
979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	50,00
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	304,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	14,00
979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	1 250,00

Hodnotící kritérium - součet všech jednotkových položek	15 525,00
---	-----------

SPECIFIKACE

Rychleschnoucí nivelační hmota

- cementový potěrový materiál pro používání v interiéru
- třída pevnosti v tlaku C55/67
- Odolnost vůči obrušování podle Bohma A25
- připravenost k pokládce PVC po 24 hodinách
- vhodnost pro zatížení nábytkovými kolečky od 0,8mm tloušťky vrstvy (kolečka podle DIN 12529)

Rychleschnoucí penetrace

- teplota při zpracování : Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 50% teplota vzduchu při zpracování min. + 16C, teplota podlahy min 14C

- šíře role: 3m
- nášlapná vrstva: 1,0mm
- protiskluz: R12
- Celková hmotnost 2800 g/m2
- Nehořlavost: BFI/S1
- Statická elektrická náchylnost: <2kV
- TVOC PO 28 dnech <10 µg/m3
- Akustika: 8 dB

Poznámka: uchazeč vyplní žlutá pole (NUTNO VYPLNIT VŠECHNA POLÍČKA, HDNOTA 0,-Kč může vést k vyloučení uchazeče)