

Brno, kolektor Nový Lískovec - oprava vodovodu, etapa III a V**Změnový list č.1****Číslo SOD objednatele: SML/0035/23****Číslo SOD zhotovitele: 23201**

Datum předložení zhotovitelem:

17.09.2024

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**Zhotovitel:** VHS Brno, a.s.
se sídlem Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno**Změna č.1: SO 333 – Vodovodní řady - Etapa V**

Při demolici stropu armaturní šachty, byla zjištěna větší tloušťka stávající stropní desky šachty (90cm), oproti projektové dokumentaci, která počítala s 30ti centimetry. Ve výkazu výměr nebyla zohledněna ani stávající atika, kterou bylo rovněž nutné zdemolovat. Těmito skutečnostmi došlo k navýšení objemu prací bourání, přesunů, odvozů na skládku a poplatku za skládku.

Dále bylo nutné provést zaizolování stropní desky tak, aby se zamezilo nátoku dešťových vod do šachty.

Při obnažení a propojování potrubí z armaturní šachty na vodovodní řad bylo zjištěno, že stávající potrubí se nachází v různých výškových úrovních. Proto bylo třeba použít větší množství kolen na realizaci těchto propojení.

Vícepráce:	998 405,49 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna celkem:	998 405,49 Kč

Finanční dopad změn:

100,00%	cena dle SOD	29 405 772,00 Kč
3,40%	Vícepráce:	998 405,49 Kč
0,00%	Méněpráce:	0,00 Kč
3,40%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	998 405,49 Kč
3,40%	navýšení ceny celkem:	998 405,49 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 1	30 404 177,49 Kč

Přílohy: 1) rozpočet

V Brně dne:
Za objednatele:V Brně dne:
Za zhotovitele:.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva.....
VHS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva