

Kamil Vrána
Servisní a technické práce
[REDACTED], Ostrov 363 01
IČO: 08324085
DIČ: [REDACTED]

Cenová nabídka na odstranění a znovuvybudování nového oplocení a ohrazení kolem pískoviště na posledním původním pískoviště na DH Park.

Závady : Mnoho - vyhnílé trámy, nerovný terén, rezavé a vyhnílé sloupky, prasklé krytky, vyhnílé plaňky, montáž na hřebíky (nesplňuje normu), stržené branky atd..

Popis práce: Demontáž plotu, likvidace starého ohrazení, odřezání starých zrezlých šroubů, výkop starých sloupků bagrem, odřezání sloupků, odvoz železobetonu skládka Sadov, naložení a vyložení plotu na skládku Činov, úprava dřeva na plot (řezání, broušení), smontování jednotlivých dílců plotů, betonování sloupků, úprava terénu, hlavní montáž plotů, montáž branek, finální zemní úprava

Materiál: Plotovka zakulacená dřevěná

Hranol

Trámy

Barva Remmers

Nový Spojovací materiál, plastové krytky, štětce, ředidla, travní semeno

14 nových sloupků, 2x nová branka - výrobu na míru

Beton + nová zemina

Hodinová sazba:

Skládkovné podle ceníku skládky Sadov

Skládkovné podle ceníku skládky Činov (plast. dílce)

Doprava: nákladní automobil renault

osobní automobil dodávka

bagr

Nákládka a vykládka nákl. Automobil 75 Kč / 15 min x 8

Hodinová sazba řidiče nákladního automobilu

Cena za odvedenou práci celkem bez DPH

210 ks	[REDACTED]	[REDACTED],-
2m -	[REDACTED]	,-
4 ks x	[REDACTED]	,-
2 x	[REDACTED]	,-
		[REDACTED]
		[REDACTED]
3 x	[REDACTED]	,-
5 t x	[REDACTED]	,-
1,5 t	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED] / [REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED] Kč
		122 405,- Kč

Celkem za odvedenou práci a materiál s DPH

148 110,05,- Kč

15.9.2024

