

Ing. Zdeněk Galuška, [REDACTED] 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ: [REDACTED]
[REDACTED]

.Soupis prací k dodatku

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška
[REDACTED]
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 46227211
DIČ [REDACTED]

Akce: „9 bytů, 591 01 Žďár nad Sázavou“ Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou
Sv. 6, byt 24 - vícepráce, méněpráce

- dodávka a montáž požárních dvířek	7.917,- Kč
- dodávka a montáž topného žebříku	4.838,- Kč
- zazdění větracích otvorů 5 ks	1.648,- Kč
- opravy podlah a stropu	31.181,- Kč
- výměna radiátoru	19.500,- Kč
- výměna parapetů	4.091,- Kč
- výměna zárubní	18.270,- Kč
vícepráce	+ 87.445,- Kč
- odpočty – oprava otopná tělesa, prahy, obklady, lišty	- 6.107,- Kč

Celkem bez DPH

81.338,- Kč

[REDACTED]
Zástupce zhotovitele
Ing. Zdeněk Galuška

[REDACTED]
zástupce objednatele
Město Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou, 22.8.2024

[REDACTED]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	požární dvířka	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sv. 6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	22.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 634,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	200,62		
	Montáž	81,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	200,62		
Přesun hmot a sutí		-0,28	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		7 716,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	7 917,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	7 917,00
		DPH 12%	949,99	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	8 867,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: požární dvířka

Začátek výstavby: 22.05.2024

Projektant:

Lokalita: Sv. 6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 22.05.2024

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		64	Výplně otvorů				-367,23	-171,99	-539,22		-0,0151
1		641951111R00	Osazení ráků slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	-1,00	200,30	-28,31	-171,99	-200,30	0,0141	-0,0141
2		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	-1,00	338,92	-338,92	0,00	-338,92	0,0010	-0,0010
		H64	Výplně otvorů				8 001,76	253,74	8 255,50		0,0231
3		641951111R00	Osazení ráků slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	295,50	41,76	253,74	295,50	0,0141	0,0141
4		55360262	Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 500 x 500 mm	kus	1,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,0090	0,0090

Celkové náklady:

7 716,00 Kč

Ing. Zdeněk Galuška

591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ

BRODSKÁ 1936/35, BYT 24

Koupelnový žebřík

Topný žebřík rovný bílý 600 x 960 mm – 1 ks	2.890,- Kč
Termostatická áhlavice – 1 ks	315,- Kč
Termostatický ventil – 1 ks	339,- Kč
Uzavíratelné šroubení – 1 ks	294,- Kč
Materiál Cu -	650,- Kč
Montáž+plombování+nastavení měřiče tepla -	350,- Kč

Celkem dod. + mont. žebříku do koupelny 4.838,- Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, 15.5.2024

Ing. Zdeněk Galuška

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů Brodská 1936/35	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	zazdění děr	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211 [REDACTED]
Začátek výstavby:	21.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	514,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	41,76		
	Montáž	1 043,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	41,76		
Přesun hmot a sutí		48,50	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		1 606,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	1 648,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	1 648,00
		DPH 12%	197,73	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 846,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů Brodská 1936/35**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: zazdění děr

Začátek výstavby: 21.08.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.08.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				320,65	416,80	737,45		0,0619
1		310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	5,00	147,49	320,65	416,80	737,45	0,0124	0,0619
		61	Úprava povrchů vnitřní				193,75	626,30	820,05		0,0160
2		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,00	164,01	193,75	626,30	820,05	0,0032	0,0160
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	48,47	48,47		0,0000
3		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08	605,88	0,00	48,47	48,47	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

1 606,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	opravy podlah a stropu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sv. 6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211 [REDACTED]
Začátek výstavby:	24.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	10 990,12		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště 790,17
	Montáž	14 022,10		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy 0,00
	Montáž	2 350,39			0,00		Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní 0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00		NUS celkem 790,17
Přesun hmot a sutí		3 028,39		DN celkem	0,00		NUS celkem za obj. 0,00
ZRN celkem		30 391,00		DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem 0,00
							ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	31 181,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	31 181,00
		DPH 12%	3 741,74	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	34 923,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: opravy podlah a stropu

Začátek výstavby: 24.05.2024 Projektant:

Lokalita: Sv. 6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 24.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 883,26	10 017,36	13 900,63		0,1231
1		601011199R00	Penetrace na stropěch/podhledech velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony, stěrky)	m2	28,75	99,50	927,19	1 933,44	2 860,63	0,0002	0,0049
2		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	28,75	384,00	2 956,07	8 083,93	11 040,00	0,0041	0,1182
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 106,86	2 560,51	9 667,37		1,1991
3		632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm chodba, kuchyň	m2	11,82	544,48	4 966,05	1 469,70	6 435,75	0,0950	1,1229
4		632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	14,80	108,50	1 163,43	442,37	1 605,80	0,0001	0,0019
5		632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, zapravení latí	m2	0,75	544,48	315,11	93,25	408,36	0,0950	0,0713
6		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2, chodba + latě	m2	11,82	103,00	662,27	555,19	1 217,46	0,0003	0,0031
		775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	1 881,82	1 881,82		0,5019
7		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	14,80	60,34	0,00	893,03	893,03	0,0250	0,3700
8		775561805R00	Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt	m2	14,80	66,81	0,00	988,79	988,79	0,0089	0,1319
		776	Podlahy povlakové				0,00	468,57	468,57		0,0148
9		776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	14,80	31,66	0,00	468,57	468,57	0,0010	0,0148
		96	Bourání konstrukcí				0,00	1 444,23	1 444,23		0,9118
10		963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	0,28	2 275,01	0,00	637,00	637,00	1,1020	0,3086
11		965081813RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	2,96	90,31	0,00	267,32	267,32	0,0700	0,2072
12		965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,18	2 999,48	0,00	539,91	539,91	2,2000	0,3960
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	265,74	265,74		0,0000
13		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,44	603,96	0,00	265,74	265,74	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				0,00	347,23	347,23		0,0000
14		979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,15	2 314,85	0,00	347,23	347,23	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	2 415,51	2 415,51		0,0000
15		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,93	259,95	0,00	241,75	241,75	0,0000	0,0000
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93	184,04	0,00	171,16	171,16	0,0000	0,0000
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2x	t	1,85	16,95	0,00	31,36	31,36	0,0000	0,0000
18		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,93	553,80	0,00	515,03	515,03	0,0000	0,0000
19		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva 17 09 04	t	0,93	1 565,82	0,00	1 456,21	1 456,21	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **30 391,00 Kč**

Ing. Zdeněk Galuška, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211

Nabídka

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO 00295841
DIČ CZ00295841

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška

591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 46227211
DIČ

Akce: „Rekonstrukce 9 bytů, Okružní, Brodská, Haškova, Žďár nad Sázavou“

- výměna 2 ks radiátorů v bytě Brodská1936/35, sv. 6 byt 24

- 2 x otopné těleso CosmoNova 22k-550x1000mm, 1626W, bez ventilu, s úchyty, RAL9016
- 2x ventil termostat. TRINNITY ½“ přímý
- 2x Hlavice termostat TRINNITY M30x1,5 s protizámrz ochr. Bílá
- 2x šroubení uzavíratelné přímé ½“ TRINNITY
- 4x nátrubek přechodový 15x1/2“ bronz
- 4x přechodka vnější 15x1/2“ bronz
- 2x kotva hmoždinková
- 2x CosmoNova sada
- 2x zátka ½“ radiátor. Odvzdušňovací mosaz
- 2x zátka radiátorová poniklovaná
- 3 m mosaz Sanco-Cu trubka 15x1,0 polotvrdá

Celkem z a provedení prací 19.500,- Kč bez DPH

V ceně není případné zamrazení potrubí ve výši 500,- Kč/1 radiátor, v případě, že nebude možné použít uzavírací armatury ve sklepech.

Ing. Zdeněk Galuška

Ve Žďáře nad Sázavou, 23.5.2024

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	výměna parapetů	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv.6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	23.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	104,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	103,66		
	Montáž	561,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	2 123,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	553,20		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	103,66		
Přesun hmot a sutí		643,66	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		3 987,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	4 091,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	4 091,00
		DPH 12%	490,88	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	4 582,00
Projektant			Objednatel				
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis				

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: výměna parapetů

Začátek výstavby: 23.05.2024 Projektant:

Lokalita: sv.6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 23.05.2024 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				104,89	356,30	461,18		0,0139
1		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,84	78,97	104,89	356,30	461,18	0,0024	0,0139
		766	Konstrukce truhlářské				2 123,52	562,13	2 685,65		0,0134
2		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00	284,51	15,82	553,20	569,02	0,0000	0,0000
3		60775433	Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m	m	3,40	476,00	1 618,40	0,00	1 618,40	0,0036	0,0124
4		24743214	Lepidlo PUR pro lepení spár Aquapanel Fugenkleber, bal. 310 ml	kus	1,00	361,50	361,50	0,00	361,50	0,0010	0,0010
5		60780050	Krytka boční pro parapety	pár	2,00	63,90	127,80	0,00	127,80	0,0000	0,0000
6		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	892,73	0,00	8,93	8,93	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				0,00	205,44	205,44		0,2415
7		968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	3,20	64,20	0,00	205,44	205,44	0,0755	0,2415
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	6,04	6,04		0,0000
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01	603,96	0,00	6,04	6,04	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	629,16	629,16		0,0000
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, vč. sutě elektro a ZTI	t	0,24	259,95	0,00	62,39	62,39	0,0000	0,0000
10		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,24	553,80	0,00	132,91	132,91	0,0000	0,0000
11		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24	184,04	0,00	44,17	44,17	0,0000	0,0000
12		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24	24,00	0,00	5,76	5,76	0,0000	0,0000
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 2x	t	0,48	16,95	0,00	8,13	8,13	0,0000	0,0000
14		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,obkladaček a ker. dlaždic ceník AVE 170904	t	0,24	1 565,82	0,00	375,80	375,80	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady: 3 987,00 Kč				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	výměna zárubní	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	22.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 145,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	462,98		
	Montáž	9 140,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	462,98		
Přesun hmot a sutí		1 521,05	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		17 807,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	18 270,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	18 270,00
		DPH 12%	2 192,40	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	20 462,00

Projektant		Objednatel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: výměna zárubní

Začátek výstavby: 22.05.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 22.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		60	Omítky ze suchých směsí				1 669,92	2 724,98	4 394,90		0,2414
1		602011112RT1	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	14,20	309,50	1 669,92	2 724,98	4 394,90	0,0170	0,2414
		61	Úprava povrchů vnitřní				449,00	1 525,25	1 974,25		0,0595
2		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	25,00	78,97	449,00	1 525,25	1 974,25	0,0024	0,0595
		64	Výplně otvorů				4 876,00	3 030,00	7 906,00		0,0319
3		642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	1 010,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,0000	0,0000
4		55330383	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 P mm	kus	2,00	1 647,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,0108	0,0216
5		55330379	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 600 x 1970 x 100 P mm	kus	1,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,0103	0,0103
		96	Bourání konstrukcí				150,35	1 860,45	2 010,80		0,3344
6		968072455R00	Vybourání dřev., kov. dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,40	457,00	150,35	1 860,45	2 010,80	0,0760	0,3344
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	199,31	199,31		0,0000
7		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,33	603,96	0,00	199,31	199,31	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	1 321,48	1 321,48		0,0000
8		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,33	1 929,00	0,00	636,57	636,57	0,0000	0,0000
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33	259,95	0,00	85,78	85,78	0,0000	0,0000
10		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 2x	t	0,67	24,00	0,00	16,08	16,08	0,0000	0,0000
11		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33	184,04	0,00	60,73	60,73	0,0000	0,0000
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 3x	t	0,33	16,95	0,00	5,59	5,59	0,0000	0,0000
13		979999997R00	Poplatek za skládku směs suť 170904	t	0,33	1 565,82	0,00	516,72	516,72	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	17 807,00 Kč
------------------	--------------

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	odpočty	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 24	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	21.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	-154,75		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	-2 537,43	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	-3 395,41		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	-154,75		
Přesun hmot a sutí		-19,16	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		-5 952,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	-6 107,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	-6 107,00
		DPH 12%	-732,81	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-6 840,00

Projektant		Objednatel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: odpočty

Začátek výstavby: 21.08.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 6, byt 24

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.08.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		735	Otopná tělesa				-119,91	-596,92	-716,84		-0,0002
1		735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	-3,00	144,72	-75,87	-358,31	-434,17	0,0000	0,0000
2		735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	-3,00	94,22	-44,04	-238,62	-282,66	0,0001	-0,0002
		766	Konstrukce truhlářské				-201,30	-365,32	-566,62		-0,0033
3		61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00	48,74	-48,74	0,00	-48,74	0,0009	-0,0009
4		61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	-2,00	69,14	-138,28	0,00	-138,28	0,0012	-0,0024
5		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-4,00	94,90	-14,28	-365,32	-379,60	0,0000	0,0000
6		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	892,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
		781	Obklady (keramické)				-2 054,90	-2 063,89	-4 118,78		-0,0407
7		781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	-2,25	425,70	-106,29	-851,54	-957,83	0,0032	-0,0072
8		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-2,25	38,23	0,00	-86,02	-86,02	0,0000	0,0000
9		781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-2,25	216,57	0,00	-487,29	-487,29	0,0000	0,0000
10		781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	-13,50	45,89	0,00	-619,47	-619,47	0,0000	0,0000
11		59760150.A	Lišta plast	m	-14,85	75,24	-1 117,31	0,00	-1 117,31	0,0002	-0,0033
12		597813620	Obkládačka 20x20 šedá mat	m2	-2,48	335,20	-831,30	0,00	-831,30	0,0122	-0,0303
13		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,04	489,40	0,00	-19,58	-19,58	0,0000	0,0000
		783	Nátěry				-161,32	-388,85	-550,17		-0,0010
14		783322120R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2	-4,00	104,39	-157,87	-259,71	-417,57	0,0002	-0,0010
15		783601813R00	Očištění radiátoru před nátěrem	m2	-4,00	33,15	-3,45	-129,15	-132,60	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	-5 952,00 Kč
------------------	--------------