Ing. Zdeněk Galuška, [redacted] 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ: [redacted]

.Soupis prací k dodatku

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška
[redacted]
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 46227211
DIČ [redacted]

Akce: „9 bytů, 591 01 Žďár nad Sázavou“ Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou
Sv. 6, byt 34 - vícepráce, méněpráce

- dodávka a montáž požárních dvířek	**7.917,- Kč**
- dodávka a montáž topného žebříku	**4.838,- Kč**
- zazdění větracích otvorů 5 ks	**1.648,- Kč**
- opravy podlah	**16.745,- Kč**
- výměna radiátoru	**19.500,- Kč**
- výměna parapetů	**4.091,- Kč**
- výměna zárubní	**18.270,- Kč**
vícepráce	**+ 73.009,- Kč**
- odpočty – oprava otopná tělesa, prahy, obklady, lišty	**- 6.107,- Kč**
Celkem bez DPH	**66.902,- Kč**

[redacted]

.zástupce zhotovitele
.Ing. Zdeněk Galuška

[redacted]

.....

zástupce objednatele
Město Žďár nad Sázavou

[redacted]

Ve Žďáře nad Sázavou, 22.8.2024

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	požární dvířka	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sv. 6, byt 34	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211[redacted]
Začátek výstavby:	22.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	[redacted]	Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 634,53	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	200,62
	Montáž	81,75	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		**NUS celkem**	200,62
Přesun hmot a sutí		-0,28	**DN celkem**	0,00		**NUS celkem za obj.**	0,00
ZRN celkem		7 716,00	**DN celkem za obj.**	0,00		**ORN celkem**	0,00
						ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	7 917,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	7 917,00
		DPH 12%	949,99	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	8 867,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[redacted]

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	požární dvířka	Začátek výstavby: 22.05.2024	Projektant:
Lokalita:	Sv. 6, byt 34	Konec výstavby:	Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška
JKSO:		Datum zpracování 22.05.2024	Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		64	**Výplně otvorů**				**-367,23**	**-171,99**	**-539,22**		**-0,0151**
1		641951111R00	Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	-1,00	200,30	-28,31	-171,99	-200,30	0,0141	-0,0141
2		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	-1,00	338,92	-338,92	0,00	-338,92	0,0010	-0,0010
		H64	**Výplně otvorů**				**8 001,76**	**253,74**	**8 255,50**		**0,0231**
3		641951111R00	Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	295,50	41,76	253,74	295,50	0,0141	0,0141
4		55360262	Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 500 x 500 mm	kus	1,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,0090	0,0090

Celkové náklady: **7 716,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Ing. Zdeněk Galuška, [redacted], 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ [redacted]

BRODSKÁ 1936/35 BYT 34

Koupelnový žebřík

Topný žebřík rovný bílý 600 x 960 mm – 1 ks	2.890,- Kč
Termostatick áhlavice – 1 ks	315,- Kč
Termostatický ventil – 1 ks	339,- Kč
Uzavíratelné šroubení – 1 ks	294,- Kč
Materiál Cu -	650,- Kč
Montáž+plombování+nastavení měřiče tepla -	350,- Kč
Celkem dod. + mont. žebříku do koupelny	**4.838,- Kč**

Ve Žďáře nad Sázavou, 15.5.2024

Ing. Zdeněk Galuška

[redacted]

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	zazdění děr	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 34	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211[redacted]
Začátek výstavby:	21.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	[redacted]	Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	514,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		41,76
	Montáž	1 043,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	**NUS celkem**		41,76
Přesun hmot a sutí		48,50	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem za obj.**		0,00
ZRN celkem		1 606,00	**DN celkem za obj.**		0,00	**ORN celkem**		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	1 648,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	1 648,00
		DPH 12%	197,73	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	1 846,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[redacted]

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: zazdění děr	Začátek výstavby: 21.08.2024	Projektant:
Lokalita: sv. 6, byt 34	Konec výstavby:	Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška
JKSO:	Datum zpracování 21.08.2024	Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**320,65**	**416,80**	**737,45**		**0,0619**
1		310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	5,00	147,49	320,65	416,80	737,45	0,0124	0,0619
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**193,75**	**626,30**	**820,05**		**0,0160**
2		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,00	164,01	193,75	626,30	820,05	0,0032	0,0160
		H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**48,32**	**48,32**		**0,0000**
3		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08	603,96	0,00	48,32	48,32	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **1 606,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	opravy podlah	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 34	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/[redacted]
Začátek výstavby:	24.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	[redacted]	Datum:	24.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 037,94	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		424,35
	Montáž	3 902,09	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	988,79			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	**NUS celkem**		424,35
Přesun hmot a sutí		4 392,18	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem za obj.**		0,00
ZRN celkem		16 321,00	**DN celkem za obj.**		0,00	**ORN celkem**		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	16 745,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	16 745,00
		DPH 12%	2 009,44	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	18 754,00

Projektant	Objednatel	[redacted]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**
Doba výstavby:
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: opravy podlah
Začátek výstavby: 24.05.2024
Projektant:

Lokalita: sv. 6, byt 34
Konec výstavby:
Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:
Datum zpracování 24.05.2024
Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**7 037,94**	**2 457,87**	**9 495,81**		**0,3557**
1		632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm chodba	m2	2,96	544,48	1 243,61	368,05	1 611,66	0,0950	0,2812
2		632411125RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm vyztužený sítí, pokoj	m2	14,89	675,00	7 441,28	2 609,47	10 050,75	0,0473	0,7043
3		631820500	Síť kompozitní ORLITECH, d 2,2 mm, oko 50 x 50 mm, rozměr 0,80 x 30 m	m2	16,38	143,00	2 342,34	0,00	2 342,34	0,0003	0,0041
4		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2, pokoj	m2	14,89	102,00	826,25	692,53	1 518,78	0,0003	0,0039
5		632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů, pokoj	m2	14,89	29,61	0,00	440,89	440,89	0,0001	0,0019
6		632411125RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm, pokoj	m2	-15,03	457,55	-5 130,64	-1 746,34	-6 876,98	0,0473	-0,7109
7		632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, zapravení latí	m2	0,75	544,48	315,11	93,25	408,36	0,0950	0,0713
		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**0,00**	**988,79**	**988,79**		**0,1319**
8		775561805R00	Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt	m2	14,80	66,81	0,00	988,79	988,79	0,0089	0,1319
		96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**1 444,23**	**1 444,23**		**0,9118**
9		963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	0,28	2 275,01	0,00	637,00	637,00	1,1020	0,3086
10		965081813RT2	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	2,96	90,31	0,00	267,32	267,32	0,0700	0,2072
11		965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,18	2 999,48	0,00	539,91	539,91	2,2000	0,3960
		H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**229,50**	**229,50**		**0,0000**
12		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,38	603,96	0,00	229,50	229,50	0,0000	0,0000
		S0	**Přesuny sutí**				**0,00**	**4 162,80**	**4 162,80**		**0,0000**
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,60	259,95	0,00	415,92	415,92	0,0000	0,0000
14		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60	184,04	0,00	294,46	294,46	0,0000	0,0000

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2x	t	3,60	16,95	0,00	61,02	61,02	0,0000	0,0000
16		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,60	553,80	0,00	886,08	886,08	0,0000	0,0000
17		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 17 09 04	t	1,60	1 565,82	0,00	2 505,31	2 505,31	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **16 321,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Ing. Zdeněk Galuška, [redacted] 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ: [redacted]

Nabídka

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO 00295841
DIČ CZ00295841

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška
[redacted]
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 46227211
DIČ [redacted]

Akce: „Rekonstrukce 9 bytů, Okružní, Brodská, Haškova, Žďár nad Sázavou“
- výměna 2 ks radiátorů v bytě Brodská1936/35, sv. 6 byt 34

- 2 x otopné těleso CosmoNova 22k-550x1000mm, 1626W, bez ventilu, s úchyty, RAL9016
- 2x ventil termostat. TRINNITY ½“ přímý
- 2x Hlavice termostat TRINNITY M30x1,5 s protizámrz ochr. Bílá
- 2x šroubení uzavíratelné přímé ½“ TRINNITY
- 4x nátrubek přechodový 15x1/2“ bronz
- 4x přechodka vnější 15x1/2“ bronz
- 2x kotva hmoždinková
- 2x CosmoNova sada
- 2x zátka ½“ radiátor. Odvzdušňovací mosaz
- 2x zátka radiátorová poniklovaná
- 3 m´mosaz Sanco-Cu trubka15x1,0 polotvrdá

Celkem z a provedení prací 19.500,- Kč bez DPH

V ceně není případné zamrazení potrubí ve výši 500,- Kč/1 radiátor, v případě, že nebude možné použít uzavírací armatury ve sklepě.

[redacted]

Ing. Zdeněk Galuška

Ve Žďáře nad Sázavou, 23.5.2024

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
		Projektant:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	výměna parapetů	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/[redacted]
Lokalita:	sv.6, byt 34	Konec výstavby:		Položek:	14
Začátek výstavby:	23.05.2024	Zpracoval:	[redacted]		
JKSO:				Datum:	23.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	104,89	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		103,66
	Montáž	561,74	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 123,52	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	553,20			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	**NUS celkem**		103,66
Přesun hmot a sutí		643,66	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem za obj.**		0,00
ZRN celkem		3 987,00	**DN celkem za obj.**		0,00	**ORN celkem**		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	4 091,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	4 091,00
		DPH 12%	490,88	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	4 582,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datu[redacted]

Copyright © 2020 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**
Doba výstavby:
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: výměna parapetů
Začátek výstavby: 23.05.2024
Projektant:

Lokalita: sv.6, byt 34
Konec výstavby:
Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:
Datum zpracování 23.05.2024
Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**104,89**	**356,30**	**461,18**		**0,0139**
1		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,84	78,97	104,89	356,30	461,18	0,0024	0,0139
		766	**Konstrukce truhlářské**				**2 123,52**	**562,13**	**2 685,65**		**0,0134**
2		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00	284,51	15,82	553,20	569,02	0,0000	0,0000
3		60775433	Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m	m	3,40	476,00	1 618,40	0,00	1 618,40	0,0036	0,0124
4		24743214	Lepidlo PUR pro lepení spár Aquapanel Fugenkleber, bal. 310 ml	kus	1,00	361,50	361,50	0,00	361,50	0,0010	0,0010
5		60780050	Krytka boční pro parapety	pár	2,00	63,90	127,80	0,00	127,80	0,0000	0,0000
6		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	892,73	0,00	8,93	8,93	0,0000	0,0000
		96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**205,44**	**205,44**		**0,2415**
7		968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	3,20	64,20	0,00	205,44	205,44	0,0755	0,2415
		H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**6,04**	**6,04**		**0,0000**
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01	603,96	0,00	6,04	6,04	0,0000	0,0000
		S0	**Přesuny sutí**				**0,00**	**629,16**	**629,16**		**0,0000**
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, vč. sutě elektro a ZTI	t	0,24	259,95	0,00	62,39	62,39	0,0000	0,0000
10		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,24	553,80	0,00	132,91	132,91	0,0000	0,0000
11		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24	184,04	0,00	44,17	44,17	0,0000	0,0000
12		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24	24,00	0,00	5,76	5,76	0,0000	0,0000
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 2x	t	0,48	16,95	0,00	8,13	8,13	0,0000	0,0000
14		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,obkladaček a ker. dlaždic ceník AVE 170904	t	0,24	1 565,82	0,00	375,80	375,80	0,0000	0,0000

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	**3 987,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	výměna zárubní	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 6, byt 34	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/[redacted]
Začátek výstavby:	22.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	[redacted]	Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 145,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		462,98
	Montáž	9 140,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	**NUS celkem**		462,98
Přesun hmot a sutí		1 521,05	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem za obj.**		0,00
ZRN celkem		17 807,00	**DN celkem za obj.**		0,00	**ORN celkem**		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	18 270,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	18 270,00
		DPH 12%	2 192,40	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	20 462,00

Projektant	Objednatel	[redacted]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Broská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: výměna zárubní	Začátek výstavby: 22.05.2024	Projektant:
Lokalita: sv. 6, byt 34	Konec výstavby:	Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška
JKSO:	Datum zpracování 22.05.2024	Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		60	**Omítky ze suchých směsí**				**1 669,92**	**2 724,98**	**4 394,90**		**0,2414**
1		602011112RT1	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	14,20	309,50	1 669,92	2 724,98	4 394,90	0,0170	0,2414
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**449,00**	**1 525,25**	**1 974,25**		**0,0595**
2		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	25,00	78,97	449,00	1 525,25	1 974,25	0,0024	0,0595
		64	**Výplně otvorů**				**4 876,00**	**3 030,00**	**7 906,00**		**0,0319**
3		642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	1 010,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,0000	0,0000
4		55330383	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 P mm	kus	2,00	1 647,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,0108	0,0216
5		55330379	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 600 x 1970 x 100 P mm	kus	1,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,0103	0,0103
		96	**Bourání konstrukcí**				**150,35**	**1 860,45**	**2 010,80**		**0,3344**
6		968072455R00	Vybourání dřev., kov. dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,40	457,00	150,35	1 860,45	2 010,80	0,0760	0,3344
		H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**199,31**	**199,31**		**0,0000**
7		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,33	603,96	0,00	199,31	199,31	0,0000	0,0000
		S0	**Přesuny sutí**				**0,00**	**1 321,48**	**1 321,48**		**0,0000**
8		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,33	1 929,00	0,00	636,57	636,57	0,0000	0,0000
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33	259,95	0,00	85,78	85,78	0,0000	0,0000
10		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 2x	t	0,67	24,00	0,00	16,08	16,08	0,0000	0,0000
11		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33	184,04	0,00	60,73	60,73	0,0000	0,0000
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 3x	t	0,33	16,95	0,00	5,59	5,59	0,0000	0,0000
13		979999997R00	Poplatek za skládku směs suť 170904	t	0,33	1 565,82	0,00	516,72	516,72	0,0000	0,0000

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	**17 807,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
		Projektant:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	odpočty	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211 [redacted]
Lokalita:	sv. 6, byt 34	Konec výstavby:		Položek:	15
Začátek výstavby:	21.08.2024	Zpracoval:	[redacted]		
JKSO:				Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		-154,75
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-2 537,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-3 395,41			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	**NUS celkem**		-154,75
Přesun hmot a sutí		-19,16	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem za obj.**		0,00
ZRN celkem		-5 952,00	**DN celkem za obj.**		0,00	**ORN celkem**		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 12%**	-6 107,00	**Základ 21%**	0,00	**Celkem bez DPH**	-6 107,00
		DPH 12%	-732,81	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	-6 840,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[redacted]

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou 3**	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: odpočty	Začátek výstavby: 21.08.2024	Projektant:
Lokalita: sv. 6, byt 34	Konec výstavby:	Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška
JKSO:	Datum zpracování 21.08.2024	Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		735	**Otopná tělesa**				**-119,91**	**-596,92**	**-716,84**		**-0,0002**
1		735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	-3,00	144,72	-75,87	-358,31	-434,17	0,0000	0,0000
2		735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	-3,00	94,22	-44,04	-238,62	-282,66	0,0001	-0,0002
		766	**Konstrukce truhlářské**				**-201,30**	**-365,32**	**-566,62**		**-0,0033**
3		61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00	48,74	-48,74	0,00	-48,74	0,0009	-0,0009
4		61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	-2,00	69,14	-138,28	0,00	-138,28	0,0012	-0,0024
5		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-4,00	94,90	-14,28	-365,32	-379,60	0,0000	0,0000
6		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	892,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
		781	**Obklady (keramické)**				**-2 054,90**	**-2 063,89**	**-4 118,78**		**-0,0407**
7		781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	-2,25	425,70	-106,29	-851,54	-957,83	0,0032	-0,0072
8		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-2,25	38,23	0,00	-86,02	-86,02	0,0000	0,0000
9		781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-2,25	216,57	0,00	-487,29	-487,29	0,0000	0,0000
10		781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	-13,50	45,89	0,00	-619,47	-619,47	0,0000	0,0000
11		59760150.A	Lišta plast	m	-14,85	75,24	-1 117,31	0,00	-1 117,31	0,0002	-0,0033
12		597813620	Obkládačka 20x20 šedá mat	m2	-2,48	335,20	-831,30	0,00	-831,30	0,0122	-0,0303
13		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,04	489,40	0,00	-19,58	-19,58	0,0000	0,0000
		783	**Nátěry**				**-161,32**	**-388,85**	**-550,17**		**-0,0010**
14		783322120R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2	-4,00	104,39	-157,87	-259,71	-417,57	0,0002	-0,0010
15		783601813R00	Očištění radiátoru před nátěrem	m2	-4,00	33,15	-3,45	-129,15	-132,60	0,0000	0,0000

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	**-5 952,00** Kč

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.